工　事　設　計　書

所 属 部 課 名		建設部　道路維持課							
部長	審議監	課長	補佐	補佐	主幹	主査	班	設計者	設計審査
工事名		市内一円道路補修工事（R7-1）							
工事場所		松戸市　市内一円							
事 業 年 度		令和　　7　　年度							
工事価格		円							
請負工事費計		円							

松　戸　市

設計説明	土　工・・・一式 排水工・・・一式 舗装工・・・一式 附帯工・・・一式 仮設工・・・一式 ※週休2日制適用工事※

松　戸　市

本　工　事　内　訳　書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								/H
	小金原二丁目地区							/H
		土工	小金原二丁目地区	式	1			第 1 号内訳書参照 @U001
		排水工	小金原二丁目地区	式	1			第 2 号内訳書参照 @U002
		舗装工	小金原二丁目地区	式	1			第 3 号内訳書参照 @U003
		附帯工	小金原二丁目地区	式	1			第 4 号内訳書参照 @U004
		仮設工	小金原二丁目地区	式	1			第 5 号内訳書参照 @U005
	直接工事費小計(小金原二丁目地区)							+3
	小金原三丁目地区							/H
		土工	小金原三丁目地区	式	1			第 6 号内訳書参照 @U006
		排水工	小金原三丁目地区	式	1			第 7 号内訳書参照 @U007

本　工　事　内　訳　書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		舗装工	小金原三丁目地区	式	1			第 8 号内訳書参照 @U008
		附帯工	小金原三丁目地区	式	1			第 9 号内訳書参照 @U009
		仮設工	小金原三丁目地区	式	1			第 10 号内訳書参照 @U010
	直接工事費小計(小金原三丁目地区)							+3
	松飛台地区							/H
		排水工	松飛台地区（夜間）	式	1			第 11 号内訳書参照 @U011
		舗装工	松飛台地区（夜間）	式	1			第 12 号内訳書参照 @U012
		附帯工	松飛台地区（夜間）	式	1			第 13 号内訳書参照 @U013
		仮設工	松飛台地区（夜間）	式	1			第 14 号内訳書参照 @U014
	直接工事費小計(松飛台地区)							+3
	直接工事費計			式	1			++P

本　工　事　内　訳　書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		運搬費		式	1			第 15 号内訳書参照 @U015
		共通仮設費		式	1			!04Kr
		共通仮設費計		式	1			+3K
	純工事費			式	1			++J
		現場管理費		式	1			!04Jo
	工事原価			式	1			++G
		一般管理費等		式	1			!90Gp
	工事価格			式	1			++T
		消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計				式	1			++U

小金原二丁目地区

第 1 号 内訳書　　土工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	194			第 1 号単価表参照　SCB430510-J01&80
舗装版切断排水処分工		m3	0.3			第 2 号単価表参照　V0001&80
舗装版破砕積込（小規模土工）		m2	80			第 3 号単価表参照　SCB210720-J01&80
As廃材処分工		m3	4			第 4 号単価表参照　V0002&80
床掘り		m3	66			第 5 号単価表参照　SCB210030-J01&80
路盤廃材処分工		m3	40			第 6 号単価表参照　V0003&80
残土運搬処分工		m3	26			第 7 号単価表参照　V0004&80
埋戻し	小規模 再生砂	m3	14			第 8 号単価表参照　V0005&80
埋戻し	小規模 再生クラッシャーラン　RC-40	m3	15			第 9 号単価表参照　V0006&80
埋戻し	小規模 再生粒度調整砕石　RM-30	m3	9			第 10 号単価表参照　V0007&80
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン（13）	m2	60			第 11 号単価表参照　SCB410260-J01&80*

第 1 号 内訳書　　土工　　1式　　2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

小金原二丁目地区

第 2 号 内訳書　　排水工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	14			第 12 号単価表参照　SWB824010-J01&80
Co廃材処分工		m3	14			第 13 号単価表参照　V0008&80
側溝設置工	千葉県型側溝 300*300	m	179			第 14 号単価表参照　V0009&80
集水桝設置工	500/800 H=750	基	2			第 15 号単価表参照　V0011&80
横断暗渠設置工	300×300 基礎砕石、均しコンクリート含む	m	8			第 16 号単価表参照　SCB222880-J01&80*
計						

小金原二丁目地区

第 3 号 内訳書　　舗装工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	22			第 1 号単価表参照　SCB430510-J01&80
舗装版切断排水処分工		m3	0.04			第 2 号単価表参照　V0001&80
舗装版破砕		m2	523			第 17 号単価表参照　SCB430310-J01&80
As廃材処分工		m3	26			第 18 号単価表参照　V0012&80
不陸整正		m2	523			第 19 号単価表参照　SCB410010-J01&80*
表層工	再生密粒度アスコン（13）	m2	523			第 20 号単価表参照　SCB410260-J02&80*
計						

小金原二丁目地区

第 4 号 内訳書　　附帯工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	ゼブラ 幅45cm（白）	m	5			第 21 号単価表参照　SWB821210-J01&80*
区画線設置	実線 幅15cm（白）	m	6			第 22 号単価表参照　SWB821210-J02&80*
区画線設置	文字 幅15cm換算（白）	m	66			第 23 号単価表参照　SWB821210-J03&80*
区画線設置	幅30cm　グリーン 月単位現場閉所	m	4			W0001
区画線設置	幅15cm　グリーン 月単位現場閉所	m	5			W0002
人孔高さ調整工		基	4			第 24 号単価表参照　SDGD10810-J01&80*
宅内出入口擦り付け工		箇所	9			見積 第 25 号単価表参照　V0013&80
宅内排水管取付工		箇所	15			見積 第 26 号単価表参照　V0014&80
標識　撤去・設置		基	7			第 27 号単価表参照　V0015&80
計						

第 5 号 内訳書　　仮設工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	20			第 28 号単価表参照　SWB010211-J01
交通誘導警備員Ｂ		人日	65			第 29 号単価表参照　SWB010212-J01
計						

小金原三丁目地区

第 6 号内訳書　　土工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	150			第 1 号単価表参照　SCB430510-J01&80
舗装版切断排水処分工		m3	0.3			第 2 号単価表参照　V0001&80
舗装版破砕積込（小規模土工）		m2	62			第 3 号単価表参照　SCB210720-J01&80
As廃材処分工		m3	3			第 4 号単価表参照　V0002&80
床掘り		m3	52			第 5 号単価表参照　SCB210030-J01&80
路盤廃材処分工		m3	31			第 6 号単価表参照　V0003&80
残土運搬処分工		m3	21			第 7 号単価表参照　V0004&80
埋戻し	小規模 再生砂	m3	11			第 8 号単価表参照　V0005&80
埋戻し	小規模 再生クラッシャーラン　RC-40	m3	10			第 9 号単価表参照　V0006&80
埋戻し	小規模 再生粒度調整砕石　RM-30	m3	9			第 10 号単価表参照　V0007&80
計						

小金原三丁目地区

第 7 号 内訳書　　排水工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	8			第 12 号単価表参照　SWB824010-J01&80
Co廃材処分工		m3	8			第 13 号単価表参照　V0008&80
側溝設置工	千葉県型側溝 300*300	m	145			第 14 号単価表参照　V0009&80
集水桝設置工	400/700 H=950	基	3			第 30 号単価表参照　V0016&80
取付管設置工	φ200	箇所	3			第 31 号単価表参照　V0017&80
間詰工		式	1			第 32 号単価表参照　V0023&80
計						

小金原三丁目地区

第 8 号 内訳書　　舗装工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	29			第 1 号単価表参照　SCB430510-J01&80
舗装版切断排水処分工		m3	0.05			第 2 号単価表参照　V0001&80
舗装版破砕		m2	730			第 17 号単価表参照　SCB430310-J01&80
As廃材処分工		m3	37			第 18 号単価表参照　V0012&80
床掘り		m3	256			第 33 号単価表参照　SCB210030-J02&80
路盤廃材処分工		m3	73			第 34 号単価表参照　V0021&80
残土運搬処分工		m3	199			第 35 号単価表参照　V0022&80
不陸整正		m2	730			第 36 号単価表参照　SCB410010-J02&80
下層路盤工	RC-40 t=200mm	m2	730			第 37 号単価表参照　SCB410030-J01&80*
上層路盤工	RM-30 t=150mm	m2	730			第 38 号単価表参照　SCB410040-J01&80*
表層工	再生密粒度アスコン（13）	m2	730			第 20 号単価表参照　SCB410260-J02&80*

第 8 号 内訳書　　舗装工　　1式　　2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

小金原三丁目地区

第 9 号 内訳書　　附帯工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔高さ調整工		基	8			第 24 号単価表参照　SDGD10810-J01&80*
計						

小金原三丁目地区

第 10 号 内訳書　　仮設工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	117			第 29 号単価表参照　SWB010212-J01
計						

第 11 号 内訳書　　排水工

松飛台地区
（夜間）

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管①敷設替工	VU200　L=5.0m （夜間）	箇所	1			第 39 号単価表参照　V0031&81
取付管②敷設替工	VU200　L=5.0m （夜間）	箇所	1			第 40 号単価表参照　V0037&81
取付管③敷設替工	VU200　L=5.0m （夜間）	箇所	1			第 41 号単価表参照　V0039&81
取付管④敷設替工	VU200　L=5.0m （夜間）	箇所	1			第 42 号単価表参照　V0040&81
取付管⑤敷設替工	VU200　L=5.0m （夜間）	箇所	1			第 43 号単価表参照　V0041&81
計						

第 12 号 内訳書　　舗装工

松飛台地区
（夜間）

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	t=50mm （夜間）	m2	1,540			第 44 号単価表参照　SCB430010-J01&81*
As廃材処分工	路面切削 （夜間）	m3	77			第 45 号単価表参照　V0024&81
表層工	改質Ⅱ型再生密粒度As（20） PK-4 t=50mm（夜間）	m2	1,540			第 46 号単価表参照　SCB410260-J04&81*
計						

第 13 号 内訳書　　附帯工

松飛台地区
（夜間）

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	ゼブラ 幅45cm（白）（夜間）	m	63			第 47 号単価表参照　SWB821210-J04&81*
区画線設置	破線 幅30cm（白）（夜間）	m	30			第 48 号単価表参照　SWB821210-J05&81*
区画線設置	破線 幅15cm（白）（夜間）	m	82			第 49 号単価表参照　SWB821210-J06&81*
区画線設置	実線 幅20cm（黄）（夜間）	m	137			第 50 号単価表参照　SWB821210-J07&81*
区画線設置	実線 幅15cm（白）（夜間）	m	274			第 51 号単価表参照　SWB821210-J08&81*
区画線設置	文字 幅15cm換算（白）（夜間）	m	78			第 52 号単価表参照　SWB821210-J09&81*
人孔高さ調整工	（夜間）	基	6			第 53 号単価表参照　SDGD10810-J01&81*
車線分離標撤去・設置	（夜間）	箇所	10			第 54 号単価表参照　V0025&81
歩車道境界ブロック撤去・設置	（夜間） 6m分	式	1			第 55 号単価表参照　V0026&81
計						

第 14 号 内訳書　　仮設工

松飛台地区
（夜間）

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	33			第 56 号単価表参照　SWB010212-J01&84
土留工		式	1			第 57 号単価表参照　V0043&81
計						

第 15 号 内訳書　　運搬費　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		台	2			第 58 号単価表参照　SWB010010-J01
土留工材料運搬		式	1			第 59 号単価表参照　V0044
計						

第 1 号　単価表　　舗装版切断　　1　m　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ　(ブレード)	径１８インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1ｍ　当り					

第 1 号　単価表　　舗装版切断　　1　m　当り　　2 頁

SCB430510

J01　舗装版種別 = 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 = 1	15cm以下
J05　費用の内訳 = 1	全ての費用		

第 2 号　単価表　　舗装版切断排水処分工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬		m3	1			第 60 号単価表参照　SCB210110-J01&80*
汚泥及び廃アルカリ処分費		kg	1,130			AF70020
計	1m3　当り					

第 3 号　単価表　　舗装版破砕積込（小規模土工）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準）　山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB210720
　J01　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 4 号　単価表　　As廃材処分工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 61 号単価表参照　SCB227010-J01&80
ＡＳ廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
計	1m3　当り					

第 5 号　単価表　　床掘り　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	K1			MM000202096
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	１m3　　当り					

SCB210030
J01　土質 = 1　　土砂
J02　施工方法 = 5　　上記以外（小規模）
J05　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 6 号　単価表　　路盤廃材処分工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 62 号単価表参照　SCB210110-J02&80
路盤廃材処分費	東葛飾	t	1.8			TZ901143040
計	1m3　当り					

第 7 号　単価表　　残土運搬処分工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	2km仮置き	m3	1			第 63 号単価表参照　SCB210110-J03&80*
積込（ルーズ）		m3	1			第 64 号単価表参照　SCB210020-J01&80
土砂等運搬		m3	1			第 65 号単価表参照　SCB210110-J06&80
建設発生土処理費	1処理、流6を除く	m3	1			AF80038
計	1 m3　当り					

小規模
再生砂

第 8 号　単価表　　埋戻し　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			第 66 号単価表参照　SCB210410-J01&80
砂	再生	m3	1.33			TZ002152001
計	1m3　当り					

小規模

第 9 号　単価表　　埋戻し　　再生クラッシャーラン　RC-40　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			第 66 号単価表参照　SCB210410-J01&80
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1			TZ002122003
計	1m3　当り					

小規模

第 10 号　単価表　　埋戻し

再生粒度調整砕石　RM-30　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			第 66 号単価表参照　SCB210410-J01&80
再生粒度調整砕石	RM30～0	m3	1			AF60003
計	1m3　当り					

※施工パッケージ単価

SCB410260-J01&80*

第 11 号　単価表　　舗装仮復旧工　　再生密粒度アスコン（13）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 11 号　単価表　　舗装仮復旧工　　再生密粒度アスコン（13）　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2　当り					

SCB410260
J01　平均幅員 = 1　　1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50
J05　材料 = 11　　再生密粒度アスコン（１３）
J06　瀝青材料種類 = 5　　無し
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 12 号　単価表　　構造物とりこわし　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける 月単位現場閉所	m3	1			TQ00B611009
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1m3　当り					

SWB824010
- J01　構造物区分 = 2　鉄筋構造物
- J02　工法区分 = 1　機械施工
- J03　時間的制約の有無 = 2　有り
- J04　夜間作業の有無 = 1　無し
- J05　低騒音･低振動対策 = 1　必要

第 13 号　単価表　　Co廃材処分工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 67 号単価表参照　SCB227010-J02&80
有筋２次処分費	東葛飾	t	2.5			TZ901149040
計	1m3　当り					

V0009&80

千葉県型側溝

第 14 号　単価表　　側溝設置工　　300*300　　1　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
千葉県型側溝	300*300	m	1			第 68 号単価表参照　SWB821410-J01&80*
蓋版	300用	m	1			第 69 号単価表参照　V0010&80
計	1ｍ　当り					

第 15 号　単価表　　集水桝設置工　500/800 H=750　　1　基　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置工	500/800 H=750	基	1			第 70 号単価表参照　SCB222800-J01&80*
集水桝	500/800　H＝750　底なし	基	1			AW00067
底打ち工		m3	0.04			第 71 号単価表参照　SCB240010-J01&80*
グレーチング（集水桝用）	内々500×500，T-25　普通目	枚	1			AW00355
計	1基　当り					

※施工パッケージ単価

SCB222880-J01&80*

第 16 号　単価表　　横断暗渠設置工　300×300　基礎砕石、均しコンクリート含む　1　m　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	K1			ML001130006
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
横断暗渠（300用）	L=2.0m	%	Z1			AW00406
	1ｍ　当り					

SCB222880

J01	作業区分 = 3	据付･撤去	
J02	製品長 = 3	2.0m/個	
J03	内空幅･内空高（m） = 1	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	
J04	基礎材種別 = 1	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ	
J05	PC鋼材による縦締め = 1	無し	
J06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 = 1	標準	
J08	費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 17 号　単価表　　舗装版破砕　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735~850mm破砕力550~980kN	%	K1			MM000907002
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	K2			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m2　当り					

※施工パッケージ単価

SCB430310-J01&80

第 17 号　単価表　　舗装版破砕

1　m2　当り　　2 頁

SCB430310

J01　舗装版種別 = 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	J02　障害等の有無 = 1	無し
J03　騒音振動対策 = 2	必要	J04　舗装版厚 = 3	15cm以下
J06　積込作業の有無 = 1	有り	J07　費用の内訳 = 1	全ての費用

第 18 号　単価表　　As廃材処分工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 72 号単価表参照　SCB227010-J03&80
ＡＳ廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
計	1m3　当り					

※施工パッケージ単価

SCB410010-J01&80*

第 19 号　単価表　　不陸整正　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ブレード幅３．１ｍ	%	K1			MM000701015
ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	K2			MM000801009
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	K3			ML001060003
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 19 号　単価表　　不陸整正　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生粒度調整砕石	RM30～0	%	Z1			AF60003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2　当り					

SCB410010
J01　補足材料の有無 = 2　有り
J02　補足材料平均厚さ = 9　29mm以上34mm未満
J03　補足材料 = 8　再生粒度調整砕石 RM-30
J04　費用の内訳 = 1　全ての費用

※施工パッケージ単価

SCB410260-J02&80*

第 20 号　単価表　　表層工　　再生密粒度アスコン（13）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	K1			ML001210002
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	K2			ML001060003
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 20 号　単価表　　表層工　　再生密粒度アスコン（13）　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2　当り					

SCB410260
J01　平均幅員 = 4　　3.0m超
J05　材料 = 11　　再生密粒度アスコン（１３）
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06　瀝青材料種類 = 2　　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

第 21 号　単価表　　区画線設置

ゼブラ
幅45cm（白）

1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける 月単位現場閉所	m	1,000			TQ00B036059
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	89			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 1	無し	
J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動	
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	
J04	規格･仕様区分 = 12	ゼブラ 45cm	
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	
J06	塗布厚 = 1	1.5mm	
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	
J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し	
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	
J11	塗料区分 = 1	白	
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	
J13	費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 22 号　単価表　　区画線設置

実線
幅15cm（白）

1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約受ける 月単位現場閉所	m	1,000			TQ00B036002
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 1	無し	
J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動	
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	
J04	規格･仕様区分 = 1	実線 15cm	
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	
J06	塗布厚 = 1	1.5mm	
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	
J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し	
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	
J11	塗料区分 = 1	白	
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	
J13	費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 23 号　単価表　　区画線設置

文字
幅15cm換算（白）

1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約受 月単位現場閉所	m	1,200			1000*1.2 TQ00B036074
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	684			570*1.2 TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	kg	30			25*1.2 TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2 TZ004354001
軽油		L	120			100*1.2 TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 1	無し	
J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動	
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	
J04	規格･仕様区分 = 13	矢印･記号･文字 15cm換算	
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	
J06	塗布厚 = 1	1.5mm	
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	
J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し	
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	
J11	塗料区分 = 1	白	
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	
J13	費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 24 号　単価表　　人孔高さ調整工　　1　基　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日				ML001120001
諸雑費		式	1			#09
計	1基　当り					

SDGD10810
J01　作業区分 = 2　　調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない　　J02　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正 = 1　　標準（1.0）

第 25 号　単価表　　宅内出入口擦り付け工　　1　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
土木一般世話役		人				RR0125
諸雑費		式	1			#00
計	1箇所　当り					

第 26 号　単価表　　宅内排水管取付工　　1　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
土木一般世話役		人				RR0125
諸雑費		式	1			#00
計	1箇所　当り					

第 27 号　単価表　　標識　撤去・設置　　1　基　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）		基	1			第 73 号単価表参照　SWB812190-J01&80
標識柱・基礎設置（路側式）		基	1			第 74 号単価表参照　SWB812110-J01&80*
計	1基　当り					

第 28 号　単価表　　交通誘導警備員Ａ　　1　人日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人				RR0803
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1人日　当り					

SWB010211

第 29 号　単価表　　交通誘導警備員Ｂ　　1　人日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1人日　当り					

SWB010212

第 30 号　単価表　　集水桝設置工　400/700 H=950　1　基　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置工	400/700 H=950	基	1			第 75 号単価表参照　SCB222800-J02&80*
集水桝	400/700　H＝950　底なし	基	1			AW00063
底打ち工		m3	0.02			第 71 号単価表参照　SCB240010-J01&80*
グレーチング（集水桝用）	内々400×400，T-25　普通目	本	1			AW00353
計	1基　当り					

第 31 号　単価表　　取付管設置工　　φ200　　1　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	3			第 1 号単価表参照　SCB430510-J01&80
舗装版切断排水処分工		m3	0.01			第 2 号単価表参照　V0001&80
舗装版破砕積込（小規模土工）		m2	1			第 3 号単価表参照　SCB210720-J01&80
As廃材処分工		m3	0.05			第 4 号単価表参照　V0002&80
管路掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	0.95			第 76 号単価表参照　SDGD10030-J01&80*
路盤廃材処分工		m3	0.35			第 6 号単価表参照　V0003&80
残土運搬処分工		m3	0.6			第 7 号単価表参照　V0004&80
取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	1			第 77 号単価表参照　SDGD60100-J01&80
管路埋戻し工	路床 再生砂	m3	0.6			第 78 号単価表参照　V0018&80
管路埋戻し工	下層路盤 RC-40	m3	0.2			第 79 号単価表参照　V0019&80
管路埋戻し工	上層路盤 RM-30	m3	0.2			第 80 号単価表参照　V0020&80

第 31 号　単価表　　取付管設置工　　φ200　　1　箇所　当り　　2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	1箇所　当り					

第 32 号　単価表　　間詰工　　1　式　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	45			第 81 号単価表参照　SCB210030-J03&80
路盤廃材処分工		m3	45			第 82 号単価表参照　V0028&80
埋戻し		m3	33			第 83 号単価表参照　SCB210410-J02&80
再生粒度調整砕石	RM30～0	m3	33			AF60003
表層工	再生密粒度アスコン（13）	m2	223			第 84 号単価表参照　SCB410260-J03&80*
計	1式　当り					

第 33 号　単価表　　床掘り　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1ｍ3　当り					

SCB210030
J01　土質 = 1　土砂
J02　施工方法 = 1　標準
J03　土留方式の種類 = 1　無し
J04　障害の有無 = 1　無し

第 34 号　単価表　　路盤廃材処分工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 85 号単価表参照　SCB210110-J04&80
路盤廃材処分費	東葛飾	t	1.8			TZ901143040
計	1m3　当り					

第 35 号　単価表　　残土運搬処分工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 85 号単価表参照　SCB210110-J04&80
建設発生土処理費	1処理、流6を除く	m3	1			AF80038
計	1 m3　当り					

第 36 号　単価表　　不陸整正　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ブレード幅３．１ｍ	%	K1			MM000701015
ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	K2			MM000801009
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	K3			ML001060003
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 36 号　単価表　　不陸整正　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2　当り					

SCB410010
J01　補足材料の有無 = 1　　無し　　J04　費用の内訳 = 1　　全ての費用

※施工パッケージ単価

SCB410030-J01&80*

第 37 号　単価表　　下層路盤工　　RC-40　t=200mm　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ブレード幅３．１ｍ	%	K1			MM000701015
ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	K2			MM000801009
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	K3			ML001060003
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

※施工パッケージ単価

SCB410030-J01&80*

第 37 号　単価表　　下層路盤工　　RC-40 t=200mm　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2　当り					

SCB410030
J01　全仕上り厚（実数入力）[mm] = 200
J02　施工区分 = 1　1層施工
J03　材料 = 6　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04　費用の内訳 = 1　全ての費用

※施工パッケージ単価

SCB410040-J01&80*

第 38 号　単価表　　上層路盤工　　RM-30　t=150mm　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ブレード幅３．１ｍ	%	K1			MM000701015
ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	K2			MM000801009
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	K3			ML001060003
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

※施工パッケージ単価

SCB410040-J01&80*

第 38 号　単価表　　上層路盤工　　RM-30　t=150mm　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生粒度調整砕石	RM30～0	%	Z1			AF60003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2　当り					

SCB410040

J01　材料 = 7　　再生粒度調整砕石 RM-30

J06　全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J07　施工区分 = 1　　1層施工

J09　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 39 号　単価表　　取付管①敷設替工

VU200　L=5.0m
（夜間）

1　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	（夜間）	m	11			第 86 号単価表参照　SCB430510-J01&81*
舗装版切断排水処分工	（夜間）	m3	0.02			第 87 号単価表参照　V0001&81
舗装版破砕積込（小規模土工）	（夜間）	m2	5			第 88 号単価表参照　SCB210720-J01&81*
As廃材処分工	（夜間）	m3	0.8			第 89 号単価表参照　V0002&81
管路掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	（夜間）	m3	7.8			第 90 号単価表参照　SDGD10030-J02&81*
路盤廃材処分工	小規模 （夜間）	m3	2.5			第 91 号単価表参照　V0032&81
残土運搬処分工	小規模 （夜間）	m3	5.3			第 92 号単価表参照　V0033&81
取付管撤去工	150HP （夜間）	m	5			第 93 号単価表参照　SDGD10950-J01&81*
Co廃材処分工	（夜間）	m3	0.07			第 94 号単価表参照　V0008&81
取付管布設および支管取付工	(市場単価) （夜間）	箇所	1			第 95 号単価表参照　SDGD60100-J02&81*
管路埋戻し工	路床 再生砂（夜間）	m3	5.3			第 96 号単価表参照　V0034&81

第 39 号　単価表　　取付管①敷設替工

VU200　L=5.0m
（夜間）

1　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻し工	下層路盤 RC-40（夜間）	m3	1.3			第 97 号単価表参照　V0035&81
管路埋戻し工	上層路盤 RM-30（夜間）	m3	1.3			第 98 号単価表参照　V0036&81
基層工	再生粗粒度（20）t=50mm （夜間）	m2	5			第 99 号単価表参照　SCB410240-J01&81*
中間層工	再生粗粒度（20）t=50mm （夜間）	m2	5			第 100 号単価表参照　SCB410250-J01&81*
舗装仮復旧工	再生密粒度As（13） t=50mm　（夜間）	m2	5			第 101 号単価表参照　SCB410261-J01&81*
計	1箇所　当り					

第 40 号　単価表　　取付管②敷設替工

VU200　L=5.0m
（夜間）

1　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	（夜間）	m	11			第 86 号単価表参照　SCB430510-J01&81*
舗装版切断排水処分工	（夜間）	m3	0.02			第 87 号単価表参照　V0001&81
舗装版破砕積込（小規模土工）	（夜間）	m2	5			第 88 号単価表参照　SCB210720-J01&81*
As廃材処分工	（夜間）	m3	0.8			第 89 号単価表参照　V0002&81
管路掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	（夜間）	m3	6.3			第 90 号単価表参照　SDGD10030-J02&81*
路盤廃材処分工	小規模 （夜間）	m3	2.5			第 91 号単価表参照　V0032&81
残土運搬処分工	小規模 （夜間）	m3	3.8			第 92 号単価表参照　V0033&81
取付管撤去工	VP100 （夜間）	m	5			第 102 号単価表参照　SDGD10960-J01&81*
既設構造物処分工	（夜間）	m3	0.01			第 103 号単価表参照　V0038&81
取付管布設および支管取付工	(市場単価) （夜間）	箇所	1			第 95 号単価表参照　SDGD60100-J02&81*
管路埋戻し工	路床 再生砂（夜間）	m3	3.8			第 96 号単価表参照　V0034&81

第 40 号　単価表　　取付管②敷設替工

VU200　L=5.0m
（夜間）

1　箇所　当り　　

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻し工	下層路盤 RC-40（夜間）	m3	1.3			第 97 号単価表参照　V0035&81
管路埋戻し工	上層路盤 RM-30（夜間）	m3	1.3			第 98 号単価表参照　V0036&81
基層工	再生粗粒度（20）t=50mm （夜間）	m2	5			第 99 号単価表参照　SCB410240-J01&81*
中間層工	再生粗粒度（20）t=50mm （夜間）	m2	5			第 100 号単価表参照　SCB410250-J01&81*
舗装仮復旧工	再生密粒度As（13） t=50mm　（夜間）	m2	5			第 101 号単価表参照　SCB410261-J01&81*
計	1箇所　当り					

第 41 号　単価表　　取付管③敷設替工

VU200　L=5.0m
（夜間）

1　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	（夜間）	m	11			第 86 号単価表参照　SCB430510-J01&81*
舗装版切断排水処分工	（夜間）	m3	0.02			第 87 号単価表参照　V0001&81
舗装版破砕積込（小規模土工）	（夜間）	m2	5			第 88 号単価表参照　SCB210720-J01&81*
As廃材処分工	（夜間）	m3	0.8			第 89 号単価表参照　V0002&81
管路掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	（夜間）	m3	6.3			第 90 号単価表参照　SDGD10030-J02&81*
路盤廃材処分工	小規模 （夜間）	m3	2.5			第 91 号単価表参照　V0032&81
残土運搬処分工	小規模 （夜間）	m3	3.8			第 92 号単価表参照　V0033&81
歩車道境界ブロック撤去	（夜間）	m	1.2			第 104 号単価表参照　SCB422540-J01&81*
取付管撤去工	150HP （夜間）	m	5			第 93 号単価表参照　SDGD10950-J01&81*
Co廃材処分工	（夜間）	m3	0.1			第 94 号単価表参照　V0008&81
取付管布設および支管取付工	(市場単価) （夜間）	箇所	1			第 95 号単価表参照　SDGD60100-J02&81*

第 41 号　単価表　　取付管③敷設替工　　VU200　L=5.0m（夜間）　　1　箇所　当り　　2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻し工	路床 再生砂（夜間）	m3	3.8			第 96 号単価表参照 V0034&81
管路埋戻し工	下層路盤 RC-40（夜間）	m3	1.3			第 97 号単価表参照 V0035&81
管路埋戻し工	上層路盤 RM-30（夜間）	m3	1.3			第 98 号単価表参照 V0036&81
歩車道境界ブロック設置	（夜間）	m	1.2			第 105 号単価表参照 SCB422510-J01&81*
基層工	再生粗粒度（20）t=50mm （夜間）	m2	5			第 99 号単価表参照 SCB410240-J01&81*
中間層工	再生粗粒度（20）t=50mm （夜間）	m2	5			第 100 号単価表参照 SCB410250-J01&81*
舗装仮復旧工	再生密粒度As（13） t=50mm　（夜間）	m2	5			第 101 号単価表参照 SCB410261-J01&81*
計	1箇所　当り					

第 42 号　単価表　　取付管④敷設替工

VU200　L=5.0m
（夜間）

1　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	（夜間）	m	11			第 86 号単価表参照　SCB430510-J01&81*
舗装版切断排水処分工	（夜間）	m3	0.02			第 87 号単価表参照　V0001&81
舗装版破砕積込（小規模土工）	（夜間）	m2	5			第 88 号単価表参照　SCB210720-J01&81*
As廃材処分工	（夜間）	m3	0.8			第 89 号単価表参照　V0002&81
管路掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	（夜間）	m3	6.3			第 90 号単価表参照　SDGD10030-J02&81*
路盤廃材処分工	小規模 （夜間）	m3	2.5			第 91 号単価表参照　V0032&81
残土運搬処分工	小規模 （夜間）	m3	3.8			第 92 号単価表参照　V0033&81
取付管撤去工	VP100 （夜間）	m	5			第 102 号単価表参照　SDGD10960-J01&81*
既設構造物処分工	（夜間）	m3	0.01			第 103 号単価表参照　V0038&81
取付管布設および支管取付工	(市場単価) （夜間）	箇所	1			第 95 号単価表参照　SDGD60100-J02&81*
管路埋戻し工	路床 再生砂（夜間）	m3	3.8			第 96 号単価表参照　V0034&81

第 42 号　単価表　　取付管④敷設替工

VU200　L=5.0m
（夜間）

1　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻し工	下層路盤 RC-40（夜間）	m3	1.3			第 97 号単価表参照　V0035&81
管路埋戻し工	上層路盤 RM-30（夜間）	m3	1.3			第 98 号単価表参照　V0036&81
基層工	再生粗粒度（20）t=50mm （夜間）	m2	5			第 99 号単価表参照　SCB410240-J01&81*
中間層工	再生粗粒度（20）t=50mm （夜間）	m2	5			第 100 号単価表参照　SCB410250-J01&81*
舗装仮復旧工	再生密粒度As（13） t=50mm　（夜間）	m2	5			第 101 号単価表参照　SCB410261-J01&81*
計	1箇所　当り					

第 43 号　単価表　　取付管⑤敷設替工

VU200　L=5.0m
（夜間）

1　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	（夜間）	m	11			第 86 号単価表参照　SCB430510-J01&81*
舗装版切断排水処分工	（夜間）	m3	0.02			第 87 号単価表参照　V0001&81
舗装版破砕積込（小規模土工）	（夜間）	m2	5			第 88 号単価表参照　SCB210720-J01&81*
As廃材処分工	（夜間）	m3	0.8			第 89 号単価表参照　V0002&81
管路掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	（夜間）	m3	6.3			第 90 号単価表参照　SDGD10030-J02&81*
路盤廃材処分工	小規模 （夜間）	m3	2.5			第 91 号単価表参照　V0032&81
残土運搬処分工	小規模 （夜間）	m3	3.8			第 92 号単価表参照　V0033&81
取付管撤去工	VP100 （夜間）	m	5			第 102 号単価表参照　SDGD10960-J01&81*
既設構造物処分工	（夜間）	m3	0.01			第 103 号単価表参照　V0038&81
取付管布設および支管取付工	(市場単価) （夜間）	箇所	1			第 95 号単価表参照　SDGD60100-J02&81*
管路埋戻し工	路床 再生砂（夜間）	m3	3.8			第 96 号単価表参照　V0034&81

第 43 号　単価表　　取付管⑤敷設替工

VU200　L=5.0m
（夜間）

1　箇所　当り　　

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻し工	下層路盤 RC-40（夜間）	m3	1.3			第 97 号単価表参照　V0035&81
管路埋戻し工	上層路盤 RM-30（夜間）	m3	1.3			第 98 号単価表参照　V0036&81
基層工	再生粗粒度（20）t=50mm （夜間）	m2	5			第 99 号単価表参照　SCB410240-J01&81*
中間層工	再生粗粒度（20）t=50mm （夜間）	m2	5			第 100 号単価表参照　SCB410250-J01&81*
舗装仮復旧工	再生密粒度As（13） t=50mm　（夜間）	m2	5			第 101 号単価表参照　SCB410261-J01&81*
計	1箇所　当り					

※施工パッケージ単価

SCB430010-J01&81*

第 44 号　単価表　　路面切削　　t=50mm（夜間）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	K1			MM001131014
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	%	K2			MM001101005
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002

第 44 号　単価表　　路面切削　t=50mm（夜間）　1　m2　当り　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m2　当り					

SCB430010
J01　施工区分･平均切削深さ = 1　全面切削6cm以下（4000m2以下）
J02　段差すりつけの撤去作業 = 2　有り
J03　費用の内訳 = 1　全ての費用

第 45 号　単価表　　As廃材処分工　　路面切削（夜間）　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）		m3	1			第 106 号単価表参照　SCB430020-J01&81
ＡＳ廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
計	1m3　当り					

※施工パッケージ単価

SCB410260-J04&81*

第 46 号　単価表　　表層工

改質Ⅱ型再生密粒度As（20）
PK-4 t=50mm（夜間）

1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	K1			ML001210002
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	K2			ML001060003
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

※施工パッケージ単価

SCB410260-J04&81*

第 46 号　単価表　　表層工

改質Ⅱ型再生密粒度As（20）
PK-4 t=50mm（夜間）

1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト合材	改質II型　再生密粒度アスコン２０	%	Z1			TZ004104004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	Z2			TZ004130003
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB410260
J01　平均幅員 = 4　　3.0m超
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J05　材料 = 35　　各種（2.30以上2.40t/m3未満）
J06　瀝青材料種類 = 1　　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 47 号　単価表　　区画線設置

ゼブラ
幅45cm（白）（夜間）

1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける 月単位現場閉所	m	1,000			TQ00B036137
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	89			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 2	有り	
J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動	
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	
J04	規格･仕様区分 = 12	ゼブラ 45cm	
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	
J06	塗布厚 = 1	1.5mm	
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	
J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し	
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	
J11	塗料区分 = 1	白	
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	
J13	費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 48 号　単価表　　区画線設置

破線
幅30cm（白）（夜間）

1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線30cm　制約受ける 月単位現場閉所	m	1,000			TQ00B036110
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,130			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	50			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	50			TZ004354001
軽油		L	73			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 2	有り	
J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動	
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	
J04	規格･仕様区分 = 7	破線 30cm	
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	
J06	塗布厚 = 1	1.5mm	
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	
J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し	
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	
J11	塗料区分 = 1	白	
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	
J13	費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 49 号　単価表　　区画線設置

破線
幅15cm（白）（夜間）　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線15cm　制約受ける 月単位現場閉所	m	1,000			TQ00B036104
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	44			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 2	有り	
J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動	
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	
J04	規格･仕様区分 = 5	破線 15cm	
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	
J06	塗布厚 = 1	1.5mm	
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	
J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し	
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	
J11	塗料区分 = 1	白	
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	
J13	費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 50 号　単価表　　区画線設置

実線
幅20cm（黄）（夜間）

1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線20cm　制約受ける 月単位現場閉所	m	1,000			TQ00B036083
トラフィックペイント　溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 黄 鉛･ﾌﾘｰ	kg	760			TZ004350009
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	kg	33			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	33			TZ004354001
軽油		L	43			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 2	有り	
J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動	
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	
J04	規格･仕様区分 = 2	実線 20cm	
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	
J06	塗布厚 = 1	1.5mm	
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	
J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し	
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	
J11	塗料区分 = 2	黄　鉛・クロムフリー	
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	
J13	費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 51 号　単価表　　区画線設置

実線
幅15cm（白）（夜間）　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約受ける 月単位現場閉所	m	1,000			TQ00B036080
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 2	有り	
J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動	
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	
J04	規格･仕様区分 = 1	実線 15cm	
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	
J06	塗布厚 = 1	1.5mm	
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	
J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し	
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	
J11	塗料区分 = 1	白	
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	
J13	費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 52 号　単価表　　区画線設置

文字
幅15cm換算（白）（夜間）

1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約受 月単位現場閉所	m	1,200			1000*1.2 TQ00B036152
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	684			570*1.2 TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30			25*1.2 TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2 TZ004354001
軽油		L	120			100*1.2 TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 2	有り	
J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動	
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	
J04	規格･仕様区分 = 13	矢印･記号･文字 15cm換算	
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	
J06	塗布厚 = 1	1.5mm	
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	
J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し	
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	
J11	塗料区分 = 1	白	
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	
J13	費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 53 号　単価表　　人孔高さ調整工　　(夜間)　　1　基　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日				ML001120001
諸雑費		式	1			#09
計	1基　当り					

SDGD10810
J01　作業区分 = 2　　調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない　　J02　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正 = 1　　標準 (1.0)

第 54 号　単価表　　車線分離標撤去・設置　　（夜間）　　1　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去工	（夜間）	本	1			第 107 号単価表参照　SWB812410-J01&81*
車線分離標設置工	（夜間）	本	1			第 108 号単価表参照　SWB812400-J01&81*
計	1箇所　当り					

第 55 号　単価表　　歩車道境界ブロック撤去・設置　（夜間）　6m分　　1　式　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	（夜間）	m	6.6			第 86 号単価表参照　SCB430510-J01&81*
舗装版切断排水処分工	（夜間）	m3	0.01			第 87 号単価表参照　V0001&81
舗装版破砕積込（小規模土工）	（夜間）	m2	2			第 88 号単価表参照　SCB210720-J01&81*
As廃材処分工	（夜間）	m3	0.1			第 89 号単価表参照　V0002&81
歩車道境界ブロック撤去	（夜間）	m	6			第 109 号単価表参照　SCB422540-J02&81*
Co廃材処分工	（夜間）	m3	0.4			第 94 号単価表参照　V0008&81
床掘り	（夜間）	m3	0.5			第 110 号単価表参照　SCB210030-J04&81*
路盤廃材処分工	小規模 （夜間）	m3	0.5			第 91 号単価表参照　V0032&81
歩車道境界ブロック設置	（夜間）	m	6			第 111 号単価表参照　SCB422510-J02&81*
埋戻し	再生粒度調整砕石　RM-30 （夜間）	m3	0.05			第 112 号単価表参照　V0030&81
基層（歩道部）	再生粗粒度As（20）t=50　PK-3 （夜間）	m2	2			第 113 号単価表参照　SCB410241-J01&81*

第 55 号　単価表　　歩車道境界ブロック撤去・設置　（夜間）　6m分　　1　式　当り　　2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	再生密粒度As（20）t=50mm　PK-4 （夜間）	m2	2			第 114 号単価表参照　SCB410261-J02&81*
計	1式　当り					

第 56 号　単価表　　交通誘導警備員Ｂ　　1　人日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1人日　当り					

SWB010212

第 57 号　単価表　　土留工　　1　式　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工	(両側分)	m	10			第 115 号単価表参照　SDGD10360-J01&81
アルミ矢板引抜工	(両側分)	m	10			第 116 号単価表参照　SDGD10370-J01&81
土留支保工(軽量金属支保工)		m	10			第 117 号単価表参照　SDGD10400-J01&81*
アルミ矢板・土留工損料		式	1			第 118 号単価表参照　V0042&81
計	1式　当り					

第 58 号　単価表　　貨物自動車による運搬（1車1回）　　1　台　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			TZ006811001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1台　当り					

SWB010010
J01　運搬区分 = 1　　路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m　　J02　片道運搬距離（実数入力）[km] = 20
J03　その他の諸料金の有無 = 2　　無　　J05　運搬中の賃料(損料)の有無 = 2　無

第 59 号　単価表　　土留工材料運搬　　1　式　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	0.2			第 119 号単価表参照　SWB010020-J01
仮設材等の積込み取卸し費		t	0.2			第 120 号単価表参照　SWB010030-J01
計	1式　当り					

第 60 号　単価表　　汚泥運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1ｍ3　　当り					

SCB210110
J01　土砂等発生現場 = 3　　現場制約あり
J02　積込機種･規格 = 7　　人力
J03　土質 = 1　　土砂（岩塊･玉石混り土含む）
J04　DID区間の有無 = 2　　有り
J18　運搬距離（km）（DID区間有） = 13 23.0km以下

第 61 号　単価表　　殻運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB227010
J01　殻発生作業 = 3　　舗装版破砕
J02　積込工法区分 = 4　　機械積込（小規模土工）
J03　DID区間の有無 = 2　　有り
J10　運搬距離（km）（DID区間有） = 12　15.0km以下
J13　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 62 号　単価表　　土砂等運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1ｍ3　当り					

SCB210110
J01　土砂等発生現場 = 2　小規模
J02　積込機種･規格 = 5　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）
J03　土質 = 1　土砂（岩塊･玉石混り土含む）
J04　DID区間の有無 = 2　有り
J14　運搬距離（km）（DID区間有） = 12 17.0km以下

※施工パッケージ単価

SCB210110-J03&80*

第 63 号　単価表　　土砂等運搬　　2km仮置き　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1ｍ3　　当り					

SCB210110

J01　土砂等発生現場 = 2　　小規模

J02　積込機種･規格 = 5　　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）

J03　土質 = 1　　土砂（岩塊･玉石混り土含む）

J04　DID区間の有無 = 2　　有り

J14　運搬距離（km）（DID区間有） = 4 2.0km以下

第 64 号　単価表　　積込（ルーズ）　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3　当り					

SCB210020
J01　土質 = 1　　土砂　　J02　作業内容 = 1　　土量50,000m3未満

第 65 号　単価表　　土砂等運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB210110
J01　土砂等発生現場 = 1　標準
J02　積込機種･規格 = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）
J03　土質 = 1　土砂（岩塊･玉石混り土含む）
J04　DID区間の有無 = 2　有り
J06　運搬距離（km）（DID区間有） = 14 19.5km以下

第 66 号　単価表　　埋戻し　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	K1			MM000202096
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 66 号　単価表　　埋戻し　　1　m3　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m3　当り					

SCB210410
J01　施工方法 = 5　　上記以外（小規模）　　J02　土質 = 1　　土砂
J04　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 67 号　単価表　　殻運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB227010
J01　殻発生作業 = 2　　ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし　　J02　積込工法区分 = 1　機械積込
J03　DID区間の有無 = 2　　有り　　J04　運搬距離（km）（DID区間有無） = 4 8.0km以下
J13　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 68 号　単価表　　千葉県型側溝　　300*300　　10　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける 月単位現場閉所	m	10			TQ00B365008
千葉県型側溝（25t）	路側用 300×300×2000	個	5			TY000300000
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	0.918			0.765*1.2 TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821410

J01　作業区分 = 1　据付け
J02　L=1000・L=4000の使用の有無 = 1　無し
J03　夜間作業の有無 = 1　無し
J04　U型側溝の種類 = 4　側溝（各種）
J06　U型側溝の規格･仕様 = 2　L=2000mm
J07　U型側溝の質量 = 3　1000kg/個以下
J08　時間的制約の有無 = 2　有り
J09　施工箇所における補正 = 1　無し
J10　基礎砕石施工の有無 = 1　有り
J11　基礎砕石の種類 = 5　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J12　基礎砕石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.765

第 69 号　単価表　　蓋版　　300用　　10　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	Co蓋 390*100*495	枚	19			第 121 号単価表参照　SWB821430-J01&80*
蓋版	グレーチング 501*390	枚	1			第 122 号単価表参照　SWB821430-J02&80*
計	10 m　当り					
	1 m　当り					

※施工パッケージ単価

SCB222800-J01&80*

第 70 号　単価表　　集水桝設置工

500/800
H=750

1　基　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1基　当り					

第 70 号　単価表　　集水桝設置工

500/800
H=750

1　基　当り

SCB222800

J01　作業区分 = 1	据付	J02　製品質量（kg/基） = 5	600kgを超え800kg以下
J03　基礎砕石の有無 = 1	有り	J04　費用の内訳 = 1	全ての費用

※施工パッケージ単価

SCB240010-J01&80*

第 71 号　単価表　　底打ち工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1m3　当り					

SCB240010

J01　構造物種別 = 1	無筋･鉄筋構造物	J02　打設工法 = 4	人力打設
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 41	18-8-25（高炉）	J05　養生工の種類 = 2	一般養生
J07　現場内小運搬の有無 = 2	無し	J13　費用の内訳 = 1	全ての費用

※施工パッケージ単価

SCB227010-J03&80

第 72 号　単価表　　殻運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB227010

J01　殻発生作業 = 3　　舗装版破砕
J02　積込工法区分 = 2　　機械（対策不要厚15cm超）又は必要
J03　DID区間の有無 = 2　　有り
J06　運搬距離（km）（DID区間有） = 11 17.5km以下
J13　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 73 号　単価表　　標識柱・基礎撤去（路側式）　　1　基　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ６０．５～φ１０１．６ 月単位現場閉所	基	1			TQ00B220001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1基　当り					

SWB812190
J01　形式 = 1　単柱式（基礎含む）
J02　施工規模加算 = 1　5基以上
J03　時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無
J04　夜間作業の補正 = 1　無

第 74 号　単価表　　標識柱・基礎設置（路側式）　　1　基　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５ 月単位現場閉所	基	1			TQ00B200005
路側式鋼管柱	φ60.5*2.3*3000 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	基	1			2025/04/01　建設物価p231　積算資料p356 TY001171002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1基　当り					

SWB812110

J01　柱の規格 = 1	単柱式（基礎含む） φ60.5	J02　施工規模加算 = 1	5基以上
J03　時間的制約を受ける場合の補正 = 1	無	J04　夜間作業の補正 = 1	無
J05　曲げ支柱加算 = 1	無	J06　柱の材料費の計上 = 2	無
J07　塗装仕様 = 2	下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）		

※施工パッケージ単価

SCB222800-J02&80*

第 75 号　単価表　　集水桝設置工　400/700 H=950　　1　基　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1基　当り					

第 75 号　単価表　　集水桝設置工

400/700
H=950

1　基　当り　　2 頁

SCB222800

J01　作業区分 = 1	据付	J02　製品質量（kg/基） = 5	600kgを超え800kg以下
J03　基礎砕石の有無 = 1	有り	J04　費用の内訳 = 1	全ての費用

第 76 号　単価表　　管路掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　100　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 123 号単価表参照　SDGD10032-J01&80
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100ｍ3　当り					
	1ｍ3　当り					

SDGD10030
J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 1　　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 77 号　単価表　　取付管布設および支管取付工　　(市場単価)　　1　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径200 月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GB090090
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1箇所　当り					

SDGD60100
J01　規格･仕様 = 4　　管径 200mm
J02　施工規模 = 2　　5箇所未満
J03　時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無
J04　夜間作業補正 = 2　　無
J05　取付管長3m未満の場合の補正 = 1 有
J06　取付管長5m以上12m未満の補正 = 2 無
J07　本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正 = 1 有

第 78 号　単価表　　管路埋戻し工　　路床 再生砂　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1			第 124 号単価表参照　SDGD10130-J01&80
砂	再生	m3	1.33			TZ002152001
計	1m3　当り					

下層路盤

第 79 号　単価表　　管路埋戻し工　　RC-40　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1			第 124 号単価表参照　SDGD10130-J01&80
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1			TZ002122003
計	1m3　当り					

第 80 号　単価表　　管路埋戻し工

上層路盤
RM-30

1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1			第 124 号単価表参照　SDGD10130-J01&80
再生粒度調整砕石	RM30～0	m3	1			AF60003
計	1m3　当り					

※施工パッケージ単価

SCB210030-J03&80

第 81 号　単価表　　床掘り　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1ｍ3　当り					

SCB210030

J01　土質 = 1　　土砂　　J02　施工方法 = 6　　現場制約あり

第 82 号　単価表　　路盤廃材処分工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 125 号単価表参照　SCB210110-J05&80
路盤廃材処分費	東葛飾	t	1.8			TZ901143040
計	1m3　当り					

第 83 号　単価表　　埋戻し　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1ｍ3　　当り					

SCB210410
J01　施工方法 = 6　　現場制約あり　　J02　土質 = 1　　土砂
J03　締固めの有無 = 1　　有り

※施工パッケージ単価

SCB410260-J03&80*

第 84 号　単価表　　表層工　　再生密粒度アスコン（13）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 84 号　単価表　　表層工　　再生密粒度アスコン（13）　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2　当り					

SCB410260
J01　平均幅員 = 1　　1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50
J05　材料 = 11　　再生密粒度アスコン（１３）
J06　瀝青材料種類 = 2　　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 85 号　単価表　　土砂等運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB210110
J01　土砂等発生現場 = 1　標準
J02　積込機種･規格 = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）
J03　土質 = 1　土砂（岩塊･玉石混り土含む）
J04　DID区間の有無 = 2　有り
J06　運搬距離（km）（DID区間有） = 13 14.0km以下

第 86 号　単価表　　舗装版切断　　(夜間)　　1　m　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ　(ブレード)	径１８インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1m　当り					

第 86 号　単価表　舗装版切断　(夜間)　1　m　当り　2 頁

SCB430510

J01　舗装版種別 = 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 = 1	15cm以下
J05　費用の内訳 = 1	全ての費用		

第 87 号　単価表　　舗装版切断排水処分工　　(夜間)　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬		m3	1			第 126 号単価表参照　SCB210110-J01&81*
汚泥及び廃アルカリ処分費		kg	1,130			AF70020
計	1m3　当り					

第 88 号　単価表　　舗装版破砕積込（小規模土工）　（夜間）　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準）　山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB210720
　J01　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 89 号　単価表　　As廃材処分工　　(夜間)　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 127 号単価表参照　SCB227010-J01&81
ＡＳ廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
計	1m3　当り					

第 90 号　単価表　　管路掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　(夜間)　　100　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 128 号単価表参照　SDGD10032-J01&81
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100ｍ3　当り					
	1ｍ3　当り					

SDGD10030
J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 1　　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 91 号　単価表　　路盤廃材処分工

小規模
（夜間）

1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 129 号単価表参照　SCB210110-J02&81
路盤廃材処分費	東葛飾	t	1.8			TZ901143040
計	1m3　当り					

第 92 号　単価表　　残土運搬処分工

小規模
（夜間）

1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	2km仮置き	m3	1			第 130 号単価表参照　SCB210110-J03&81*
積込（ルーズ）		m3	1			第 131 号単価表参照　SCB210020-J01&81
土砂等運搬		m3	1			第 132 号単価表参照　SCB210110-J04&81
建設発生土処理費	1処理、流6を除く	m3	1			AF80038
計	1 m3　当り					

第 93 号　単価表　　取付管撤去工　150HP（夜間）　10　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日				第 133 号単価表参照　SDGD10920-J01&81
諸雑費		式	1			#09
計	10ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SDGD10950
J01　呼び径 = 2　　呼び径150mm

第 94 号　単価表　　Co廃材処分工　　(夜間)　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 134 号単価表参照　SCB227010-J02&81
有筋２次処分費	東葛飾	t	2.5			TZ901149040
計	1m3　当り					

第 95 号　単価表　　取付管布設および支管取付工

（市場単価）
（夜間）

1　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径200 月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GB090090
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1箇所　当り					

SDGD60100
J01　規格･仕様 = 4　　管径 200mm
J02　施工規模 = 1　　5箇所以上
J03　時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無
J04　夜間作業補正 = 1　　有
J05　取付管長3m未満の場合の補正 = 2 無
J06　取付管長5m以上12m未満の補正 = 1 有
J07　本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正 = 1 有

第 96 号　単価表　　管路埋戻し工　　路床

再生砂（夜間）　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1			第 135 号単価表参照　SDGD10130-J01&81
砂	再生	m3	1.33			TZ002152001
計	1m3　当り					

第 97 号　単価表　　管路埋戻し工

下層路盤
RC-40（夜間）

1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1			第 135 号単価表参照　SDGD10130-J01&81
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1			TZ002122003
計	1m3　当り					

第 98 号　単価表　　管路埋戻し工　　上層路盤 RM-30（夜間）　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1			第 135 号単価表参照　SDGD10130-J01&81
再生粒度調整砕石	RM30～0	m3	1			AF60003
計	1m3　当り					

※施工パッケージ単価

SCB410240-J01&81*

第 99 号　単価表　　基層工

再生粗粒度（20）t=50mm
（夜間）

1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	Z1			TZ004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 99 号　単価表　　基層工　　再生粗粒度（20）t=50mm（夜間）　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1ｍ2　当り					

SCB410240
J01　平均幅員 = 1　　1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50
J05　材料 = 12　　再生粗粒度アスコン（２０）
J06　瀝青材料種類 = 2　　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用

※施工パッケージ単価

SCB410250-J01&81*

第100号　単価表　　中間層工　　再生粗粒度（20）t=50mm（夜間）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	Z1			TZ004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	Z2			TZ004130003

第100号　単価表　　中間層工　　再生粗粒度（20）t=50mm（夜間）　　1　m2　当り　　2頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB410250
J01　平均幅員 = 1　　1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50
J05　材料 = 12　　再生粗粒度アスコン（２０）
J06　瀝青材料種類 = 1　　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用

※施工パッケージ単価

SCB410261-J01&81*

第101号　単価表　　舗装仮復旧工

再生密粒度As（13）
t=50mm　（夜間）

1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第101号　単価表　　舗装仮復旧工　　再生密粒度As（13）　t=50mm　（夜間）　　1　m2　当り　　2頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB410261
J01　平均幅員 = 1　　1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50
J05　材料 = 11　　再生密粒度アスコン（１３）
J06　瀝青材料種類 = 5　　無し
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 102 号　単価表　　取付管撤去工　　VP100（夜間）　　10　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日				第 133 号単価表参照　SDGD10920-J01&81
諸雑費		式	1			#09
計	10ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SDGD10960
J01　呼び径 = 1　　呼び径100mm

第 103 号　単価表　　既設構造物処分工　　（夜間）　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	（夜間）	t	1.45			第 136 号単価表参照　SCB010410-J01&81*
廃プラスチック処分		m3	1			2025/04/01 W0005
計	1 m3　当り					

※施工パッケージ単価

SCB422540-J01&81*

第104号　単価表　　歩車道境界ブロック撤去　　(夜間)　　1　m　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	%	K1			ML001011001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1ｍ　当り					

SCB422540

J01　再利用区分 = 2　　再利用

※施工パッケージ単価

SCB422510-J01&81*

第105号　単価表　　歩車道境界ブロック設置　　(夜間)　　1　m　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	K1			ML001011005
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	K2			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001

第105号　単価表　　歩車道境界ブロック設置　　(夜間)　　1　m　当り　　2頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			TZ006702002
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	Z3			TZ002122003
	1ｍ　当り					

SCB422510
J01　作業区分 = 2　再利用設置
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 2　B種（180/205×250×600）
J04　基礎砕石規格 = 2　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 3　18-8-25（高炉）
J06　養生工の有無 = 2　有り

第106号　単価表　　殻運搬（路面切削）　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB430020
J01　DID区間の有無 = 2　有り
J03　運搬距離（km）（DID区間有） = 20 14.5km以下
J04　費用の内訳 = 1　全ての費用

第107号　単価表　　車線分離標撤去工　（夜間）　1　本　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	着脱式　穿孔式　３本脚 月単位現場閉所	本	1			TQ00B346002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	１本　当り					

SWB812410
J01　施工区分 = 2　穿孔式（3本脚）
J02　施工規模 = 2　10本以上30本未満
J03　夜間作業の補正 = 2　有
J04　時間制約を受ける場合の補正 = 1　無

第108号　単価表　　車線分離標設置工　（夜間）　1　本　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール） 設置　着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 月単位現場閉所	本	1			TQ00B344006
車線分離標（ラバーポール） 着脱式	穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ８００	本	1			2025/04/01　建設物価p230　積算資料p358 TZ004210006
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	１本　　当り					

SWB812400
J01　施工区分 = 2　　着脱式（穿孔式・3本脚）
J02　材料費区分 = 2　　手間のみ
J03　規格・仕様 = 3　　本体（柱）径φ80ベース径φ250高800
J04　施工規模 = 2　　10本以上30本未満
J05　夜間作業の補正 = 2　　有
J06　時間制約を受ける場合の補正 = 1　無

※施工パッケージ単価

SCB422540-J02&81*

第109号　単価表　　歩車道境界ブロック撤去　　（夜間）　　1　m　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	%	K1			ML001011001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1ｍ　当り					

SCB422540

J01　再利用区分 = 1　　処分

※施工パッケージ単価

SCB210030-J04&81*

第 110 号　単価表　　床掘り　　(夜間)　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m3　当り					

SCB210030

J01　土質 = 1　　土砂　　J02　施工方法 = 6　　現場制約あり

※施工パッケージ単価

SCB422510-J02&81*

第111号　単価表　　歩車道境界ブロック設置　　(夜間)　　1　m　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	%	K1			ML001010010
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	K2			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
歩車道境界ブロック（エプロン一体型）	450*220*2000	%	Z1			見積 TY000283000

第111号　単価表　　歩車道境界ブロック設置　　(夜間)　　1　m　当り　　2頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			TZ006702002
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	Z3			TZ002122003
	1ｍ　当り					

SCB422510
J01　作業区分 = 1　設置
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 7　各種1000-2000mm､150-550kg未満
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量[個/m] = 0.5
J04　基礎砕石規格 = 2　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 6　無し

再生粒度調整砕石　RM-30

第112号　単価表　　埋戻し

（夜間）

1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	（夜間）	m3	1			第 137 号単価表参照　SCB210410-J03&81*
再生粒度調整砕石	RM30～0	m3	1			AF60003
計	1m3　当り					

※施工パッケージ単価

SCB410241-J01&81*

第113号　単価表　　基層（歩道部）　　再生粗粒度As（20）t=50　PK-3（夜間）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	Z1			TZ004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第113号　単価表　　基層（歩道部）　　再生粗粒度As（20）t=50　PK-3（夜間）　　1　m2　当り　　2頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB410241
J01　平均幅員 = 1　　1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50
J05　材料 = 12　　再生粗粒度アスコン（２０）
J06　瀝青材料種類 = 2　　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用

※施工パッケージ単価

SCB410261-J02&81*

第114号　単価表　　表層（歩道部）　　再生密粒度As（20）t=50mm　PK-4（夜間）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	Z2			TZ004130003

第 114 号　単価表　　表層（歩道部）　　再生密粒度As（20）t=50mm　PK-4（夜間）　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2　当り					

SCB410261
J01　平均幅員 = 1　　1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50
J05　材料 = 11　　再生密粒度アスコン（１３）
J06　瀝青材料種類 = 1　　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第115号　単価表　　アルミ矢板建込工　　(両側分)　　100　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 128 号単価表参照　SDGD10032-J01&81
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SDGD10360
J01　掘削深 = 2　　掘削深2.0ｍ以下　　J02　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 3　　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第116号　単価表　　アルミ矢板引抜工　　(両側分)　　100　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日				ML001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SDGD10370
J01　掘削深 = 2　　掘削深2.0m以下
J02　使用機種 = 1　　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊
J03　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正 = 1　　標準（1.0）

第117号　単価表　　土留支保工(軽量金属支保工)　　100　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SDGD10400
J01　作業区分 = 3　　設置撤去　　J02　設置段数･掘削深 = 1　　1段 2.0m以下
J03　切梁材区分 = 1　　切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

第118号　単価表　　アルミ矢板・土留工損料　　1　式　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板	L=2.5m　B=333mm （損料）	枚・日	24			2025/04/01 W0006
アルミ矢板	L=2.5m　B=333mm （基本料）	枚	12			2025/04/01 W0007
アルミ腹起こし	W70～80　L=2000 （損料）	本・日	4			2025/04/01 W0008
アルミ腹起こし	W70～80　L=2000 （基本料）	本	2			2025/04/01 W0009
アルミ水圧サポート	770～1300 （損料）	本・日	4			2025/04/01 W0010
アルミ水圧サポート	770～1300 （基本料）	本	2			2025/04/01 W0011
水圧ポンプタンク	タンク水量15～19ℓ （損料）	台・日	2			2025/04/01 W0012
水圧ポンプタンク	タンク水量15～19ℓ （基本料）	台	1			2025/04/01 W0013
計	1式　当り					

第119号　単価表　　仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）　1　t　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1			TZ006810001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1ｔ　当り					

SWB010020
J01　発注機関区分 = 1　関東・中部・近畿
J02　片道運搬距離（実数入力）[km] = 6.5
J04　製品長区分 = 1　12m以内
J05　運搬割増率 = 4　各種（実数入力）
J06　運搬割増率（実数入力） = 0
J07　その他の諸料金の有無 = 2　無

第 120 号　単価表　　仮設材等の積込み取卸し費　　1　t　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2			TZ006800001
計	1ｔ　当り					

SWB010030
　J01　作業区分 = 4　　積込み、取卸し（往復分）

SWB821430-J01&80*

第121号　単価表　　蓋版

Co蓋
390*100*495

100　枚　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約受ける 月単位現場閉所	枚	100			TQ00B367004
千葉県型側溝蓋（25t）	路側用 390×100×495	枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100枚　当り					
	1枚　当り					

SWB821430

J01　作業区分 = 1	据付け	J02　夜間作業の有無 = 1	無し
J03　蓋版の種類 = 5	蓋版（各種）	J05　規格・仕様区分 = 2	40を超え170kg/枚以下
J06　時間的制約の有無 = 2	有り	J07　施工箇所における補正 = 1	無し

第122号　単価表　　蓋版

グレーチング
501*390

100　枚　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約受ける 月単位現場閉所	枚	100			TQ00B367003
グレーチング蓋（県型　車道用）	T=25 501×390	枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100枚　当り					
	1枚　当り					

SWB821430

J01　作業区分 = 1	据付け	J02　夜間作業の有無 = 1	無し
J03　蓋版の種類 = 5	蓋版（各種）	J05　規格・仕様区分 = 1	40kg/枚以下
J06　時間的制約の有無 = 2	有り	J07　施工箇所における補正 = 1	無し

第123号　単価表　　ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次)　　山積0.28m3(平積0.2m3)　　1　時間　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間				MM000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	１時間　当り					

SDGD10032

第 124 号　単価表　　機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　100　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 123 号単価表参照　SDGD10032-J01&80
タンパ締固め		m3	100			第 138 号単価表参照　SCB210450-J01&80
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3　当り					
	1 m3　当り					

SDGD10130
J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 1　　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)　　J02　タンパ締固め数量(m3) (実数) [m3] = 100

第125号　単価表　　土砂等運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB210110
J01　土砂等発生現場 = 3　現場制約あり
J02　積込機種･規格 = 7　人力
J03　土質 = 1　土砂（岩塊･玉石混り土含む）
J04　DID区間の有無 = 2　有り
J18　運搬距離（km）（DID区間有） = 12 14.5km以下

第126号　単価表　　汚泥運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB210110
J01　土砂等発生現場 = 3　現場制約あり
J02　積込機種･規格 = 7　人力
J03　土質 = 1　土砂（岩塊･玉石混り土含む）
J04　DID区間の有無 = 2　有り
J18　運搬距離（km）（DID区間有） = 13 23.0km以下

第127号　単価表　　殻運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB227010
J01　殻発生作業 = 3　　舗装版破砕
J02　積込工法区分 = 4　　機械積込（小規模土工）
J03　DID区間の有無 = 2　　有り
J10　運搬距離（km）（DID区間有） = 12 15.0km以下
J13　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第128号　単価表　　ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次)　　山積0.28m3(平積0.2m3)　　1　時間　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間				MM000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	１時間　当り					

SDGD10032

第129号　単価表　　土砂等運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB210110
J01　土砂等発生現場 = 2　小規模
J02　積込機種･規格 = 5　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）
J03　土質 = 1　土砂（岩塊･玉石混り土含む）
J04　DID区間の有無 = 2　有り
J14　運搬距離（km）（DID区間有） = 12 17.0km以下

※施工パッケージ単価

SCB210110-J03&81*

第130号　単価表　　土砂等運搬　　2km仮置き　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB210110

J01　土砂等発生現場 = 2　小規模

J02　積込機種･規格 = 5　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）

J03　土質 = 1　土砂（岩塊･玉石混り土含む）

J04　DID区間の有無 = 2　有り

J14　運搬距離（km）（DID区間有） = 4 2.0km以下

第131号　単価表　　積込（ルーズ）　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB210020
J01　土質 = 1　　土砂　　J02　作業内容 = 1　　土量50,000m3未満

第132号　単価表　　土砂等運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB210110
J01　土砂等発生現場 = 1　標準
J02　積込機種･規格 = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）
J03　土質 = 1　土砂（岩塊･玉石混り土含む）
J04　DID区間の有無 = 2　有り
J06　運搬距離（km）（DID区間有） = 14 19.5km以下

第133号　単価表　　ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次)　　山積0.28m3 平積0.2m3　　1　日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	35			TZ006702002
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				ML001010008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1日　当り					

SDGD10920

第134号　単価表　　殻運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB227010
J01　殻発生作業 = 2　　ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし　　J02　積込工法区分 = 1　機械積込
J03　DID区間の有無 = 2　　有り　　J04　運搬距離（km）（DID区間有無） = 4 8.0km以下
J13　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第135号　単価表　　機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　100　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 128 号単価表参照　SDGD10032-J01&81
タンパ締固め		m3	100			第 139 号単価表参照　SCB210450-J01&81
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m3　当り					
	1 m3　当り					

SDGD10130
J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 1　　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)　　J02　タンパ締固め数量(m3)（実数）[m3] = 100

※施工パッケージ単価

SCB010410-J01&81*

第136号　単価表　　現場発生品及び支給品運搬　　(夜間)　　1　t　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	K1			MM000302010
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	１ｔ　当り					

SCB010410

J01　ﾄﾗｯｸ機種 = 1　　ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t　　J02　DID区間の有無 = 2　　有り

J04　片道運搬距離（km）DID有 = 2　　3.0km以下

※施工パッケージ単価

SCB210410-J03&81*

第137号　単価表　　埋戻し　　(夜間)　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1m3　当り					

SCB210410

J01　施工方法 = 6　　現場制約あり　　J02　土質 = 1　　土砂

J03　締固めの有無 = 1　　有り

第138号　単価表　　タンパ締固め　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1m3　当り					

SCB210450
　J01　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第139号　単価表　　タンパ締固め　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1m3　当り					

SCB210450
　J01　費用の内訳 = 1　　全ての費用

設計基本情報

項　目	内　容	備　　考
単価世代	2025年5月1日	
諸経費の工種	道路改良工事	
施工地域補正	一般交通影響有り（2）	
時間的制約状況	制約を受ける	昼間について労務費×1.06、夜間について労務費×1.59とする。交通誘導員の時間的制約は考慮しない。
週休2日補正	適用する	月単位＜現場閉所＞
その他	昼間施工、夜間施工の有無	松飛台地区については夜間施工、その他地区については昼間施工とする。

工　　程　　表　（参考資料）

工事名称	市内一円道路補修工事(R7-1)	工期	自　令和7年 月　日	施行者	松戸市
工事場所	松戸市市内一円		至　令和8年2月20日		建設部　道路維持課



特記仕様書及び施工条件の明示

工 事 名 称　　市内一円道路補修工事（R7-1）
工 事 箇 所　　松戸市市内一円
工 事 概 要　　土　工・・・一式、　排水工・・・一式
舗装工・・・一式、　附帯工・・・一式
仮設工・・・一式

工事請負契約書、千葉県土木工事共通仕様書及び関係法令等を遵守すること。

明　示　項　目	明　　示　　事　　項
工事関係	工事着手前に周辺住民及び地権者等との調整を図り、全ての作業を工期内に完了しなければならない。 また、原則として日祝日は作業を休止すること。 昼間の作業時間は8：30～17：00までとする。 夜間の作業時間は20：30～5：00までとする。 ただし、道路上の作業時間は所轄警察の道路使用許可証に従うこと。
用地関係	特になし
契約制度関係 （週休2日制）	本工事は、週休２日制適用工事である。 受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。 なお、予定価格には月単位の週休２日（４週８休以上）達成相当の経費を補正している。 週休２日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休２日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。
公害対策関係	現場周辺は常に清掃に努めること。また、騒音及び振動対策についても極力、抑止低減するよう努めること。 (低音型機械等使用・クラクション音の制限)
安全対策関係	安全管理及び安全教育の徹底をはかり現場内の安全に努める。 荒天時及び荒天が予測される時は作業を中止し、現場周辺の安全を確保すること。 交通整理員の配置については、交通に支障をきたさぬよう適正に配置すること。 特に重機等による作業事故を未然に防ぐよう十分な対策をとること。
工事用道路関係	開放時におけるマンホール・側溝及び舗装の段差には、十分注意を払い管理すること。 また、近隣住民とのトラブルが無いように努めること。
仮設備関係	施工方法等を考慮のうえ、請負者の責務とする。
残土・産業廃棄物関係	法令に従い適切に処分し、関係書類を提出すること。 ただし、Ａｓガラ及びコンクリートガラ等は、再利用を図るため、再生プラント施設へ搬出すること。
工事支障物件等	特に地下埋設等の占用物については事前に調査しておくこと。また、調査に係る費用は請負者の負担とする。なお、近接作業のおそれがある場合は、必ず、占用者の立会いのもと施工すること。 マンホール等の高さ調整がある場合は、速やかに報告すること。

施工体制	一括下請と疑われる契約関係及び不必要な重層下請関係の禁止
境界杭等	道路境界（官杭(プレート)、及び民杭(プレート)）は、請負者の責任において確認し、工事完了後に復元するものとする。 特に民民の境界については、必ず杭の有無に係わらず写真を撮り住民立会いのもと復元すること。 都市計画基準点及び街区基準点が設置されている、若しくは発見した場合は、監督職員に報告するとともに、管理者の指示に従い、適切な措置をとること。
街区基準点の維持管理	工事施工区間内に街区基準点等確認された場合、建設総務課との協議を実施し、必要な申請書類を提出すること。
再生資源の利用	原則として、舗装材等については、再生材を利用すること。 Ａｓガラ等は、再生資源として処理プラント等に搬出するので、仮置場等で他現場の発生材と混じらないよう管理すること。
施工管理に関する特記事項 （側溝）	側溝の敷設については、宅地との高さ等を十分に考慮し、縦横断計画を立てることとする。また、計画した高さについては現場立会いのもと監督職員と高さの確認を行い、承認を得ることとし、請負者はその高さに基づき管理しなければならない。 承認後、計画高さ等に変更が生じた場合は速やかに監督職員と書面にて協議を行い、再度承諾を得てから施工することとする。 舗装は、道路左右の街築高さを基準とし、道路のセンター高を計画し、平坦性を十分に考慮しつつ、横断勾配を計画すること。 計画した高さは、監督職員の承認を得ることとし、請負者はその高さに基づき管理しなければならない。 横断勾配については原則２％とする。
施工管理に関する特記事項 （現況復旧）	請負者は、施工に際し施工現場周辺及びに他の構造物並びに施設(民地内)などへ影響を及ぼさないように施工しなければならない。 周辺施設への影響が予想される場合は直ちに監督職員へ通知し、その対応方法等に関して協議し決定するものとする。また、損傷が請負者の過失によるものと認められる場合、請負者自らの負担で現況復旧しなければならない。
完了確認検査 （事前検査）	請負者は、日常管理の段階確認、立会い確認とは別に、工事監督職員等による完了確認検査を受検しなければならない。 完了確認検査は、しゅん工届提出前に、工事完了した時点で速やかに受検すること。
熱中症対策に資する 現場管理費の補正の試行工事	本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象工事とする。受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議すること。 工事の実施にあたっては、「松戸市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。
その他	地元住民等の要望等を受けた時及び疑義等がある時は、随時協議すること。 工事内容及び施工範囲の詳細については、監督職員と現場立会い等を実施した上で、確認すること。また、起終点の立会いに関しては立会い写真を撮り、しゅん工図書に収めること。

建設副産物に関する特記仕様書

１．共通事項

⑴　受注者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について現場担当者の教育を十分に行うとともに、協力業者もこれを周知徹底すること。

⑵　請負者は「建設リサイクル推進計画２０２０」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）」により作成し、施工計画書に含め各１部提出すること。また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後1年間保存しておくこと。

⑶　建設副産物の処理に先立ち「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。

⑷　建設廃棄物の処分にあたって、排出事業者（元請業者）は処分業者とと建設廃棄物処理契約を締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理契約を締結すること。

⑸　建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に2部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提出し、確認を受けること。

⑹　建設廃棄物については、「建設廃棄物処理におけるマニフェストシステム（集荷目録制）」の実施に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票（複写式伝票）を監督職員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提出すること。また、排出事業者はA、B2、D、E票を５年間保存すること。

⑺　発生した余剰材は、元請業者が、責任をもって処理することが基本であり、資材として再利用される場合以外は協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならない。

２．建設発生土

建設発生土は、柏市岩井296-1番地先、片道運搬距離16.7 kmの㈱エスブロックに搬出するものとする。

建設発生土の処分については、仮置きについて考慮するものとする。

３．改良土

発生土の内、図面等の指示により改良土を埋戻し材として利用する場合は千葉県知事の許可を得た改良プラントに発生土を搬出し、改良土を得るものとする。

４．路盤廃材

本工事により発生する路盤材（203㎥）は、柏市風早1-5-1地先、片道運搬距離13.3㎞の東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

５．建設廃棄物

本工事により発生する

１）アスファルト塊（151㎥）は、柏市風早1-5-1地先、
片道運搬距離13.3㎞の東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

２）コンクリート塊（22㎥）は、松戸市松飛台286-17地先、
片道運搬距離6.4㎞の石建商事㈱に運搬し、処理するものとする。

~~３）建設発生木材（　　㎥）は、　　市　　町地先、~~
~~片道運搬距離　　㎞の　　に運搬し、処理するものとする。~~

４）建設汚泥（0.8㎥）は、八千代市吉橋字内野1075-9地先、
片道運搬距離20.3㎞の千葉丸辰道路㈱に運搬し、処理するものとする。

~~５）建設混合廃棄物（　　㎥）は、　　市　　町地先、~~
~~片道運搬距離　　㎞の　　に運搬し、処理するものとする。~~

なお、運搬に先立ち受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。
工事発注後、上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するものとする。
片道運搬距離は積算上代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が生じた場合においては設計変更の対象としない。
又、元請業者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。

① 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。
② 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動、塵芥等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。
③ 運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打合せを行い、環境保全に留意すること。
④ 混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。

小金原二丁目地区 市内一円道路補修工事(R7-1)				
工種・種別	規格・寸法	数	量	
路線延長		＝	90	m
1.土工				
舗装版切断	As t=15cm以下	＝	194	m
舗装版切断排水処分工	0.0017m3/m	＝	0.3	㎥
舗装版破砕積込（小規模）		＝	80	㎡
As廃材処分工		＝	4	㎥
床掘工		＝	66	㎥
路盤廃材処分工		＝	40	㎥
残土運搬処分工		＝	26	㎥
埋戻工(路床)	再生砂	＝	14	㎥
埋戻工(下層路盤)	RC-40	＝	15	㎥
埋戻工(上層路盤)	RM-30	＝	9	㎥
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン（13）	＝	60	㎡
2.排水工				
構造物とりこわし		＝	14	㎥
Co廃材処分工		＝	14	㎥
側溝設置工	千葉県型側溝　300*300	＝	179	m
集水桝設置工	500/800　H=750	＝	2	基
横断暗渠設置工	300×300	＝	8	m
3.舗装工				
舗装版切断工		＝	22	m
舗装版切断排水処分工	0.0017m3/m	＝	0.04	㎥
舗装版破砕工	t=50mm	＝	523	㎡
As廃材処分工		＝	26	㎥
不陸整正		＝	523	㎡
表層工	再生密粒度As(13) PK-3 t=50mm	＝	523	㎡
4.附帯工				
区画線設置	ゼブラ、幅45cm（白）	＝	5	m
	実線、幅15cm（白）	＝	6	m
	文字、幅15cm換算（白）	＝	66	m
	幅30cm、グリーン	＝	4	m
	幅15cm、グリーン	＝	5	m
人孔高さ調整工		＝	4	基
宅内出入口擦り付け工		＝	9	箇所
宅内排水管取付工		＝	15	箇所
標識　撤去・設置		＝	7	基

5.仮設工				
交通誘導警備員A		＝	20	人
交通誘導警備員B		＝	65	人

小金原三丁目地区 市内一円道路補修工事(R7-1)				
工種・種別	規格・寸法	数	量	
路線延長		＝	151	m
1.土工				
舗装版切断	As t=15cm以下	＝	150	m
舗装版切断排水処分工	0.0017m3/m	＝	0.3	㎥
舗装版破砕積込（小規模）		＝	62	㎡
As廃材処分工		＝	3	㎥
床掘工		＝	52	㎥
路盤廃材処分工		＝	31	㎥
残土運搬処分工		＝	21	㎥
埋戻工(路床)	再生砂	＝	11	㎥
埋戻工(下層路盤)	RC-40	＝	10	㎥
埋戻工(上層路盤)	RM-30	＝	9	㎥
2.排水工				
構造物とりこわし		＝	8	㎥
Co廃材処分工		＝	8	㎥
側溝設置工	千葉県型側溝　300*300	＝	145	m
集水桝設置工	400/700　H=950	＝	3	基
取付管設置工	φ200	＝	3	箇所
間詰工	（以下内訳） 床掘工　45㎥ 路盤廃材処分工　45㎥ 埋戻し（RM-30）　33㎥ 表層工（再生密粒度As（13））　223㎡	＝	1	式
3.舗装工				
舗装版切断工		＝	29	m
舗装版切断排水処分工	0.0017m3/m	＝	0.05	㎥
舗装版破砕工	t=50mm	＝	730	㎡
As廃材処分工		＝	37	㎥
床掘工		＝	256	㎥
路盤廃材処分工		＝	73	㎥
残土運搬処分工		＝	199	㎥
不陸整正工		＝	730	㎡
下層路盤	RC-40　t=200mm	＝	730	㎡
上層路盤	RM-30　t=150mm	＝	730	㎡
表層工	再生密粒度As(13) PK-3 t=50mm	＝	730	㎡
4.附帯工				
人孔高さ調整工		＝	8	基

5.仮設工		
交通誘導警備員B		＝　117　人

松飛台地区 市内一円道路補修工事(R7-1)				
工種・種別	規格・寸法	数	量	
路線延長		＝	145	m
1排水工				
取付管①敷設替工	VU200　L=5.0m（夜間）	＝	1	箇所
取付管②敷設替工	VU200　L=5.0m（夜間）	＝	1	箇所
取付管③敷設替工	VU200　L=5.0m（夜間）	＝	1	箇所
取付管④敷設替工	VU200　L=5.0m（夜間）	＝	1	箇所
取付管⑤敷設替工	VU200　L=5.0m（夜間）	＝	1	箇所
2.舗装工				
路面切削	t=50mm（夜間）	＝	1540	㎡
AS廃材処分工	路面切削（夜間）	＝	77	㎥
表層工	改質Ⅱ型再生密粒度As（20）PK-4 t=50mm	＝	1540	㎡
3.附帯工				
区画線設置	ゼブラ、幅45cm（白）（夜間）	＝	63	m
	破線、幅30cm（白）（夜間）	＝	30	m
	破線、幅15cm（白）（夜間）	＝	82	m
	実線、幅20cm（黄）（夜間）	＝	137	m
	実線、幅15cm（白）（夜間）	＝	274	m
	文字、幅15cm換算（白）（夜間）	＝	78	m
人孔高さ調整工		＝	6	基
車線分離標撤去・設置		＝	10	箇所
歩車道境界ブロック撤去・設置	6m分	＝	1	式
4.仮設工				
交通誘導警備員B		＝	33	人
土留工	10m	＝	1	式

位置図・案内図

位 置 図 S=1/25,000



案 内 図 S=1/2,500

【 小金原二丁目地区 】



【 小金原三丁目地区 】



【 松飛台地区 】



全体工事概要		
	工事延長 ・・・・・・・・・・	386m
	土　　工 ・・・・・・・・・・	一式
	排 水 工 ・・・・・・・・・・	一式
	舗 装 工 ・・・・・・・・・・	一式
	附 帯 工 ・・・・・・・・・・	一式
	仮 設 工 ・・・・・・・・・・	一式

令和　7　年度			
工事名称	市内一円道路補修工事(R7-1)		
工事箇所	松戸市 市内一円		
図面種別	位置図・案内図		
図面番号	全　7　葉の内第　1　号		
縮　尺	図 示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			

小金原二丁目地区　平面図・標準横断図・構造図

平 面 図　S=1/200



構 造 図　S=1/10

集水桝 (500/800 H=750)





標準横断図　S=1/30

計画横断図



横断暗渠 (300*300)



千葉県型側溝 (300*300)



側溝蓋 (300用)



注）グレーチングについては、
10mに1箇所設置するものとする。

注）1. 舗装は、道路左右の既設構造物高さを基準とし、縦横断計画を立て、計画平面図、縦断図、横断図を作成し、監督職員に提出すること。
2. 横断勾配は、i=2%を原則とする。
3. 計画した高さについては、監督職員の承認を得ること。
4. 側溝の敷設は、既存構造物の高さ等を十分に考慮し、縦横断計画を立て、計画平面図・縦断図・横断図を作成し、監督職員に提出すること。
5. 計画した高さについては、現場立ち合いの上、相互確認を行い、監督職員の承認を得ること。

市道2地区159号

工事概要		
	工事延長 ・・・・・・・・・・	90m
	土　　工 ・・・・・・・・・・	一式
	排 水 工 ・・・・・・・・・・	一式
	舗 装 工 ・・・・・・・・・・	一式
	附 帯 工 ・・・・・・・・・・	一式
	仮 設 工 ・・・・・・・・・・	一式

小金原二丁目10番地先
動態図 P32-A-4

令和　7　年度			
工事名称	市内一円道路補修工事(R7-1)		
工事箇所	松戸市 市内一円		
図面種別	小金原二丁目地区　平面図・標準横断図・構造図		
図面番号	全　7　葉の内第　2　号		
縮　尺	図 示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			

小金原三丁目地区　平面図・標準横断図

平 面 図　S=1/300



標準横断図　S=1/30

計画横断図



注）1. 舗装は、道路左右の既設構造物高さを基準とし、縦横断計画を立て、計画平面図、縦断図、横断図を作成し、監督職員に提出すること。
2. 横断勾配は、i=2%を原則とする。
3. 計画した高さについては、監督職員の承認を得ること。
4. 側溝の敷設は、既存構造物の高さ等を十分に考慮し、縦横断計画を立て、計画平面図・縦断図・横断図を作成し、監督職員に提出すること。
5. 計画した高さについては、現場立ち合いの上、相互確認を行い、監督職員の承認を得ること。

市道2地区204号

工事概要		
	工事延長	151m
	土　工	一式
	排水工	一式
	舗装工	一式
	附帯工	一式
	仮設工	一式

小金原三丁目地先
動態図 P32-F-4

令和　7　年度			
工事名称	市内一円道路補修工事(R7-1)		
工事箇所	松戸市 市内一円		
図面種別	小金原三丁目地区　平面図・標準横断図		
図面番号	全　7　葉の内第　3　号		
縮　尺	図 示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			

小金原三丁目地区　構造図

構造図　S=1/10

千葉県型側溝（300*300）



側溝蓋（300用）



注）グレーチングについては、
10mに1箇所設置するものとする。

集水桝（400/700 H=950）



取付管標準断面図（既設雨水MH）　※参考図



※取付管の取付位置は人孔ジョイント部より
15cm以上離した直壁部とする

令和　7　年度			
工事名称	市内一円道路補修工事(R7-1)		
工事箇所	松戸市 市内一円		
図面種別	小金原三丁目地区　構造図		
図面番号	全　7　葉の内第　4　号		
縮　尺	図 示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			

小金原三丁目地区　間詰工平面図・横断図

平 面 図　S=1/500



横断図　S=1/20



令和　7　年度			
工事名称	市内一円道路補修工事(R7-1)		
工事箇所	松戸市 市内一円		
図面種別	小金原三丁目地区　間詰工平面図・横断図		
図面番号	全　7　葉の内第　5　号		
縮　尺	図 示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			

松飛台地区　平面図・標準横断図

平 面 図　S=1/300



標準横断図　S=1/30

現況横断図



計画横断図



注）1. 舗装は、道路左右の既設構造物高さを基準とし、縦横断計画を立て、計画平面図、縦断図、横断図を作成し、監督職員に提出すること。
2. 横断勾配は、i=2%を原則とする。
3. 計画した高さについては、監督職員の承認を得ること。

松飛台470番地先
動態図 P148-E-5

主要幹線1級市道22号

工事概要		
	工事延長	145m
	排水工	一式
	舗装工	一式
	附帯工	一式
	仮設工	一式

令和　7　年度			
工事名称	市内一円道路補修工事(R7-1)		
工事箇所	松戸市 市内一円		
図面種別	松飛台地区　平面図・標準横断図		
図面番号	全　7　葉の内第　6　号		
縮　尺	図 示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			

松飛台地区　構造図

構造図　S=1/10

歩車道境界ブロック（エプロン一体型）



土留標準断面図(参考図)

1.50m＜H≦2.00m　建込工法



雨水取付管標準断面図（参考図）



令和　7　年度			
工事名称	市内一円道路補修工事(R7-1)		
工事箇所	松戸市 市内一円		
図面種別	松飛台地区　構造図		
図面番号	全　7　葉の内第　7　号		
縮　尺	図 示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			