

設 計 書

工事名称 松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置
その他電気設備工事

工事場所 松戸市和名ヶ谷1,360番地

工 期 自 令和 年 月 日
至 令和 8年 3月 19日

設計年月日 令和 7年 5月 日

(工事価格)

前払金及工事出来高の内払回数については松戸市財務規則による。

参 考

[illegible]

空調設備設置工事 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
キュービクル	第二変電設備 新設	1	面			
キュービクル	改修	1	面			
高圧き電盤		1	面			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	3	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
ブロッカントホル (機械据付け)	H2-9 機械 バックホウ0.13m3	2	基			
電線		1	式			別紙 00-0019
ケーブル		1	式			別紙 00-0020
電線管		1	式			別紙 00-0021
ボックス類		1	式			別紙 00-0022
接地工事		1	式			別紙 00-0023
基礎		1	式			別紙 00-0024 非公開
土工事		1	式			別紙 00-0025
搬入費		1	式			別紙 00-0026 非公開
地中埋設標識		1	式			別紙 00-0027 非公開
立会検査		1	式			別紙 00-0028 非公開
はつり工事		1	式			別紙 00-0029 非公開
撤去		1	式			別紙 00-0030
計						

照明設備改修工事		電灯設備		電灯分岐 LED化		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤改修		2	面			
LED照明器具	天井直付型 高天井用 水銀灯700形2灯器具相当	40	個			
LED照明器具	LSR2M - -200 LZ	36	個			
LED照明器具	LSS10 -2 -15 LN	1	個			C3
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	11	個			D, G1
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	42	個			Q1, r
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	19	個			Q2
LED照明器具	シーリングライト	10	個			L, W1
非常用 LED照明器具	K0-LRS11 -D10 -	5	個			(J1)
非常用 LED照明器具	リニューアルプレート含む	6	個			(J2)
配線器具		1	式			別紙 00-0033
ケーブル		1	式			別紙 00-0034
電線管		1	式			別紙 00-0035
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0036
ボックス類		1	式			別紙 00-0037
直接仮設	養生、足場等	1	式			別紙 00-0038
撤去		1	式			別紙 00-0039
計						

和室改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LSS1 -4 -23-30K LN	44	個			A2
LED照明器具	LSS1 -2 -15-30K LN	2	個			A3
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06-30K LN	2	個			H3, R
LED照明器具	LRS1 - -08-30K LN	32	個			Q2, V1
LED照明器具	ダウンライト ウォールウォッシャータイプ	8	個			Q3
LED照明器具	シーリングライト	2	個			U
LED照明器具	ダウンライト角型	14	個			V2
LED照明器具	LRS1 - -05-30K LN	5	個			t
非常用 LED照明器具	K0-LRS11 -D10 -	13	個			(J1)
誘導灯	SH1-FSF 20 F - BL -	2	個			(A2')
誘導灯	ST1-FRF 23 P - C -	1	個			(A3)
ケーブル		1	式			別紙 00-0042
ボックス類		1	式			別紙 00-0043
配線器具		1	式			別紙 00-0044
撤去		1	式			別紙 00-0045
計						

[illegible]

空調設備設置工事		電灯設備		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0001
600Vボ [°] リエ ^レ ン ^ン 絶 ^絶 縁 ^縁 耐 ^耐 燃 ^燃 性 ^性 ボ ^ボ リエ ^レ ン ^ン ス ^ス ケ ^ケ ー ^ー ブル ^ル 平 ^平 形 ^形 EM-EEF	1. 6mm- 2C 管内	4	m			
600Vボ [°] リエ ^レ ン ^ン 絶 ^絶 縁 ^縁 耐 ^耐 燃 ^燃 性 ^性 ボ ^ボ リエ ^レ ン ^ン ス ^ス ケ ^ケ ー ^ー ブル ^ル 平 ^平 形 ^形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	215	m			
600Vボ [°] リエ ^レ ン ^ン 絶 ^絶 縁 ^縁 耐 ^耐 燃 ^燃 性 ^性 ボ ^ボ リエ ^レ ン ^ン ス ^ス ケ ^ケ ー ^ー ブル ^ル 平 ^平 形 ^形 EM-EEF	2. 0mm- 3C FEP内(PF・CD)	4	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0002
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	198	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	4	m			
電線管 ホンディング [°] (ねじなし電線管)	E39	2	か所			
電線管 ホンディング [°] (ねじなし電線管)	E25	48	か所			
計						
金属線ひ [°]		1	式			別紙 00-0003
1種金属線ひ [°] (MM1)	A型(25. 4mm)	4	m			
1種金属線ひ [°] (MM1) 附属品	A型(25. 4mm) 1個用スイッチボ [°] ックス	1	個			
1種金属線ひ [°] (MM1) 附属品(材料費)	A型(25. 4mm) プ [°] ッシング [°]	4	個			
計						

空調設備設置工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0007
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	274	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0008
EM-CETケーブル	150mm2 管内	225	m			
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内(PF・CD)	191	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0009
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	191	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 82mm	14	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 92mm	211	m			
異種管接続材料	FEP用 A型 100mm	3	組			
電線管 ボンディング [®] (厚鋼電線管)	G82	2	か所			
電線管 ボンディング [®] (厚鋼電線管)	G92	28	か所			
計						

[illegible]

空調設備設置工事						
動力設備			動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動機接続等		1	式			別紙 00-0015
電線		1	式			別紙 00-0016
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	67	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0017
EM-CETケーブル	38mm2 管内	67	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0018
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	67	m			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	63mm ビニール被覆有・防水	9	か所			
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)	G54	9	か所			
計						

[illegible]

空調設備設置工事						
受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0021
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	128	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	64	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	65	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	65	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	86	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	37	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
電線管 ホンディング (厚鋼電線管)	G82	9	か所			
異種管接続材	FEP用 A型 30mm	2	組			
異種管接続材	FEP用 A型 80mm	1	組			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0022
プルボックスSS形 防水(SUS)	SS600x600x600WP-SUS	4	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	SS600x600x600	2	個			
プルボックスSS形 防水(SUS)	SS150x150x150WP-SUS	4	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	SS150x150x150	2	個			
プルボックス用 接地端子(ET)		6	個			
計						

空調設備設置工事		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0025
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	29.6	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	29.6	m3			
【撤去】						
舗装カッター切断	アスファルト 厚さ 50	60.2	m			
舗装カッター切断	路盤 厚さ150	60.2	m			
アスファルト舗装撤去	集積、積み込み共	70.2	m ³			
【改修】						
根切り	小規模土工 -	2.3	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.6	m3			
敷きならし	締め固め共	1.7	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
アスファルト舗装	A-5-15 密粒 クラッシュラン 特に狭い場所 人力	70.2	m ³			
駐車場 ライン引き	白線 実線 W=120	19	m			
駐車場セパレーション ライン引き	白線 実線 W=120	13.9	m			
メッシュフェンス	H=1800 基礎ブロック共	15	m			
同上用 片開き門扉	W=1040 H=1800 門柱、基礎ブロック共	1	か所			
計						

空調設備設置工事 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0026
地中埋設標識		1	式			別紙 00-0027
立会検査		1	式			別紙 00-0028
はつり工事		1	式			別紙 00-0029

[illegible]

照明設備改修工事						
電灯設備			電灯分岐 LED化			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0033
調光器	LEDライトコントロール 信号線式	3	個			サブアリーナ
調光器	LEDライトコントロール 信号線式 ガードプレート付	5	個			アリーナ
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0034
600V耐火リン絶縁 耐燃性耐火リンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	982	m			
600V耐火リン絶縁 耐燃性耐火リンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	2	m			
600V耐火リン絶縁 耐燃性耐火リンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	11	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	533	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	106	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0035
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	21	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 22mm	3	m			
電線管 ボンディング (ねじなし電線管)	E25	1	か所			
計						

照明設備改修工事		電灯設備		電灯分岐 LED化		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0036
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	7	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ジャンクションボックス	2	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0037
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	SS150x150x150	2	個			
スイッチボックス ポイント共	5個用	1	個			
計						
直接仮設	養生、足場等	1	式			別紙 00-0038
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高7.4m以上9.1m未満	232	m			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用1日賃料 修理費含む 階高7.4m以上9.1m未満	232	m			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高7.4m以上9.1m未満	232	m			
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	232	m			
床面養生 (敷込・撤去共) (材工共)	ブルーシート敷き	232	m			
コンパネ	12x900x1800	50	枚			
計						

和室改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0045
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	59	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	44	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	2	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	2	個			
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9～30W, I40W 再使用しない	13	個			
誘導灯撤去	再使用しない	3	個			
タンポスイッチ撤去	1P15Ax1	6	個			
タンポスイッチ撤去	1P15Ax2	4	個			
タンポスイッチ撤去	1P15Ax3	2	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	8	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	146	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	60	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	62	m			
計						

和室改修工事						
電灯設備			コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0046
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	30	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0047
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0048
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V 鍵付きカバー含む	13	個			
コンセント特殊型	3P 20A/250V E付き 鍵付きカバー含む	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	5	個			
テレビ端子 (金属プレート)		4	個			
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	3	個			
計						
取外し再取付け		1	式			別紙 00-0049
電話機		3	台			
計						

[illegible]

[illegible]

現場説明書

1. 工事名称 松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事

2. 工事場所 松戸市和名ヶ谷1,360番地


3. 説明事項

- ・ 本工事は、週休2日工事（発注者指定方式）である。
- ・ 受注者は、現場閉所（休息）による週休2日工事として取り組むこと。
なお、予定価格には4週8休達成相当の経費を補正している。
- ・ 週休2日制の実施にあたっては、「松戸市営繕工事週休2日工事試行実施要領」に基づき行うこと。
- ・ 別途、建築工事及び機械設備工事が発注されるため、工程及び資材置場等の調整を図ること。
- ・ 12月1日から8日までの期間、メインアリーナおよび駐車場が一般使用できる工程を組むこと。
- ・ 工事の日程等は、施設管理者および関係者に事前に調整をすること。
なお、工事期間中は施設を部分的に一般利用不可とするため契約後すみやかに工程表を提出すること。

松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事

図面番号	図 面 名 称
	〈空調設備設置〉
E-01	案内図・配置図・工事概要
E-02	電気設備特記仕様書
E-03	既設受変電設備単線結線図（改修）
E-04	第2変電設備単線結線図
E-05	動力盤結線図
E-06	幹線・動力設備外部平面図
E-07	幹線・動力設備1階平面図
E-08	動力・電灯設備2階平面図
E-09	動力・電灯設備3階平面図
E-10	電灯盤結線図（1）（改修）
E-11	電灯盤結線図（2）（改修）
	〈照明設備改修〉
E-12	電灯設備2階平面図（改修）
E-13	電灯設備3階・吹抜部平面図（改修）
E-14	電灯設備3階・吹抜部平面図（撤去）
E-15	非常照明設備平面図（改修）
	〈和室改修〉
E-16	電灯設備3階和室平面図（改修）
E-17	コンセント設備3階和室平面図（改修）・器具姿図
E-18	弱電設備3階和室平面図（改修）
E-19	自動火災報知設備3階和室平面図（改修）
	〈空調設備設置〉
A-01	外構平面図
A-02	キュービクル基礎・フェンス詳細図

工事名	松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図面名	図面リスト		
作成年月日	令和 7年 5月 日	変更年月日	
縮 尺	A1:No-scale A3:No-scale	図面番号	E-00
松戸市 街づくり部 建築保全課			



工事場所：松戸市和名ヶ谷 1, 3 6 0 番地
松戸市和名ヶ谷スポーツセンター

案内図 1/2000





工事場所を示す

【工事概要】

松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置に伴う電気設備工事および照明LED化を行う。
松戸市和名ヶ谷スポーツセンター和室改修に伴う電気設備工事を行う。

【工事内容】

- | | |
|--|---|
| 1. 電灯設備
照明器具、配線器具、配線を撤去・新設する。
空調室内機新設に伴い電源配線を新設する。 | 4. 拡声設備
和室改修に伴いスピーカー、アッテネータを撤去・新設する。 |
| 2. 動力設備
空調室外機新設に伴い電源配線を新設する。
体育館空調機手元開閉器盤を新設する。 | 5. 火災報知設備
和室改修に伴い感知器を撤去・新設する。 |
| 3. 受変電設備
空調機新設に伴い高圧き電盤、第2受変電設備、配管配線を新設する。 | 5. 情報表示設備
和室改修に伴いアナログ子時計を撤去・新設する。 |



配置図 1/400



工事箇所を示す

工 事 名	松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図面名	案内図・配置図・工事概要		
作成年月日	令和 7年 2月10日	変更年月日	
縮 尺	A1:1/400、2000 A3:1/800、4000	図面番号	E-01
設 計	株式会社 山岡設計事務所		
	千葉県知事登録 第1-2306-2686号		
	山岡 治		
	一級建築士大臣登録第272498号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		

工事名称

松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事

仕様書

第1 工事概要

1. 工事場所
2. 敷地面積
3. 主要用途

松戸市和名ヶ谷 1,360 ㎡
26,061.76 ㎡
運動施設

建物概要

建 物 名 称	構 造	階 数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	消防法令別表第一
松戸市和名ヶ谷スポーツセンター	R・C	地上3階	10,302	27,703.77	

5. 工事項目（●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。）

建築物及び壁外工事項目	工 事 種 別							
●電灯設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
●動力設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
○雷保護設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
●受変電設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
○電力貯蔵設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
○発電設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
○屋内情報通信網設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
○屋内交信設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
●情報表示設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
○映像・音響設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
●拡声設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
○誘導受信設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
○テレビ共同受信設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
○監視カメラ設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
●防火報知設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
○防犯・入退室管理設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
●火災検知設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
○断水設備	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
○構内配電回路	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式
○構内通信回路	○	一式	○	一式	○	一式	○	一式

6. 部分引渡し ○ 無 ○ 有（工期令和 年 月 日）指定部分：

第2 工事仕様

1. 共通仕様（松戸市）
工事発注に関する現場説明書(質疑に対する回答書を含む)、本特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官庁官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事)（令和4年版）」、「電気設備工事監理指針（令和4年版）」、「公共建築改修工事標準仕様書(電気工事編)」(令和4年版)」及び「工事に関係ある法令規則（電気事業法、東京電力内規等制約規程、構内交換機設備規程、電気設備等の技術基準、消防法、火災予防条例、建築基準法等）」(最新版)により、施工を行うものとする。
市監督職の検査・立会又は、松戸市建設・製造業・立売会項目一覧表(電気設備工事編)による。
図面及び仕様書に明記もなく、技術上当然行ななければならない工事は、請負金額の範囲内でこれを行うものとする。
●施工、製作は、工程表及び製作用事前提出した監督員からの承認を得たもの、これを施工するものとする。
市監督職員の承認の有無にかかわらず、施工物及び使用材料等に対して請負者は、本工事請負契約に準じてその責任を負うものとする。
●本工事に必要な手続費用等については請負者が滞差なく行うものとする。なお各種報酬費、手続き費用等については請負者が負担するものとする。
現場納まり、取付け合い等の関係、配線の位置、方位置置の変更等については、施工図により市監督職員と打ち合わせの上、請負者側において、これを行うものとする。
●設計図に記すもの以外で建築工事、機械設備工事等の関連工事等については、市監督職員の指示に従って、双方請負業者において協議連絡を密にし、工事の円滑なる進捗を期するものとする。
電子納品については附随工事電子納品要領（最新版版）を参照のこと。また該当するデータを本工事に使用する施工図又は完成図の作成以外に使用してはならない。
●JIS マーク表示のある機材を使用する場合、品質及び性能を示すことの証明となる資料の提出を省略する。
2. 特記仕様
特記項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。（○印の付いたものは適用しない。）

章 項 目

特 記 事 項

● ●ワンデレスポンス

本工事は、ワンデレスポンス対象工事である。

● 適用区分

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には、次の条件を用いる。
○ 風圧力
風速（V=） m/s
地面速度区分（Ⅰ）ⅡⅢⅣⅤ
○ 積雪荷重
建設告示第145号における区域 別表（ ）
構内の既存施設 ○ 利用できない ○ 利用できる（○ 有償 ○ 無償）（リモーターを行ける）
構内の既存施設 ○ 利用できない ○ 利用できる（○ 有償 ○ 無償）
○ 設ける ● 設けない
構内につくことが ● できる ○ できない
工事に必要なお客への手続きは受注者が代行し、速やかに行う。
● 足場・その他
● 別契約の関係業者が設定したものとは、無償で使用できる。
● 本工事で設置する。
（1）手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の（2）手すり設置方式又は（3）手すり先行工法による設置方式より行う。
○ 内部足場等（○ A種 ○ B種）
○ 外部足場等（○ 種 ○ 種）
○ 機械設備工事 ○ 建築工事 で設置する。
国土交通省大臣官庁官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領（最新版）」及び社団法人公共建築協会編「工事写真の撮り方（建築設備編）（最新版）」による。
松戸市建築工事課提出書類一覧表による

● 環境対策

1. 松戸市で定める「松戸市グリーン購入等に係る基本方針」に基づき環境に配慮した物品を優先的に使用する。
2. 「国等による環境物品等の調達の手続きに関する法律」の特定期間商品目の判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平成28年2月）による。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。
3. 環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項（資材（材料及製品）を含む）、細則及び留意事項は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担軽減に配慮されていること。」に照準すること。
受注者は、環境保全対策関係法令に従い、工事現場地域の安全と円滑な工事施工を図ること。
建設機械は、排出ガス対策型、低騒音型の建設機械を使用すること。
○ 室内空気中化学物質の測定
建設機械は、排出ガス対策型、低騒音型の建設機械を使用すること。
○ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン
○ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン
測定はパッシブ型採集装置により行う。測定対象及び測定箇所数は示すに示す。
測定値が厚生労働省規格を超える場合は、換気後再度測定し報告書を提出すること。
● 保険
本工事については、工事的物品及び工事的材料を主に示す内容で火災保険、組立保険その他の保険に加入すること。
1)被保険者 発注者、受注者及びその全下請負人
2)保険金額 請負代金全額
3)保期間 工事着手のときから工事引渡までの期間
なお、保険契約を締結したときは、その証券又は他に記入したものを直ちに監督職員に提示すること。
● 工事実績情報の登録
本工事の最終請負代金（消費税込）が500万円以上となる場合には、工事実績情報システム（CORINS）に基づき、工事実績データを作成する。
また、作成した内容について監督職員の確認を受けた後、以下に示す期間内に（一）日日本建設総合センターに所定の手段により登録するとともに、登録内容確認書の写しを提出する。
1)工事受注時 契約締結後10日以内
2)登録内容の変更時 契約事項の確定日より10日以内
3)工事完了時 工事完成後10日以内
● 工事現場管理
受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。
1)不法・違反無届（不法パーソナル無線）を設置したトラック、ダンプカー等を工事現場に立ち入らせないこと。
2)受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。
1)積載重量制限を超えて土砂を積み込まず、また積み込ませないこと。
2)しりば車等、不表示車等または土砂を積み込み、また積み込ませないこと。
3)積載率超過、しりば車等、不表示車等から土砂等の引き渡しを受けること、過積載を防ぐことなどのないようにすること。
4)動員関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はしりば車等、不表示車等を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5)建設発生土の処理及び骨材等の購入にあたって、下請事業者及び骨材納入者の利益を不当に害することのないようにすること。
6)以上のことにつき、下請業者などへ分指導すること。
受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創発的な事項に関する項目、又は地域社会の発展として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の書式により提出することができる。
受注者相互の緊密な連絡調整を図り、協力して工事を安全円滑に進め実施することを目的とする「工事関係者連絡調整会」を設置すること。
発注者が行う審査、検討、安全点検等に協力をすること。
別表1 工事区分表による。
○中間検査を実施する。
（回数 1回、実施時期 監督等との協議により決定）
（検査範囲の範囲）
○ 施工可能期間
月 日～ 月 日（期間中でも行事等により、短期の施工不能日あり）
○ 改修工事の部分使用
月 日～ 月 日まで下記部分について、部分使用するので協力すること。
部分使用箇所（ ）
○ 施工条件の明示

● 創意工夫等の実施

● 安全対策


● 他工事との取合い

○ 中間検査


○ 条件明示項目

● デジタル工事写真の小規模情報電子化



デジタル工事写真の小規模情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小規模の情報電子化の導入および、工事写真の信頼性確保を行うことにより、現場情報の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事でデジタル工事写真の小規模情報電子化を行う場合は、工事契約後、



工事名	松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図面名	既設受変電設備単線結線図（改修）		
作成年月日	令和 7年 2月10日	変更年月日	
縮 尺	A1:No-scale A3:No-scale	図面番号	E-03
設 計	株式会社 山岡設計事務所 千葉県知事登録 第 1-2306-2686号 山岡 治		
	一級建築士大臣登録第272498号		
松戸市 街づくり部 建築保全課			



単線結線図



凡例

記号	名称	備考
ZCT	零相変流器	
CH	ケーブルヘッド	
F	ヒューズ	
VT	計器用変成器	
LBS	高圧負荷開閉器	
CT	計器用変流器	
	デジタルマルチメーター	
SR	直列リアクトル	
SC	進相コンデンサ	
T	変圧器	
LGR	漏電火災警報器	

【注記】

- 国土交通省仕様書（最新版）による。
- 電気事業法、消防法、騒音規制法、JIS C4620ほか関係法令に従い適切に設置する。
- 外部一括移報出力（無電圧）を設ける。
- 盤面に各項目ごとに警報表示灯（LED）（名称記入集合表示灯）を設ける。
- キュービクル基礎・フェンスも本工事とする。
- 形状及び寸法は参考とする。
- 屋根、扉、床板は鋼板製2.3tを使用する。
- 保護協調を満足すること（計算書提出）
- 扉内照明は各連1台とし、ドアスイッチによる点灯、消灯とする。
- サーモ発停による換気扇の取付を行う。
- ハンドルはSUS製、鍵はNo.200とする。


【予備品および付属品】

DS棒1本、消火器、消火器BOX（SUS製）、標識類一式、高圧ヒューズを一種類ごとに3本、低圧ヒューズ・ランプを実装数


工 事 名	松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図面名	第2変電設備単線結線図		
作成年月日	令和 7年 2月10日	変更年月日	
縮 尺	A1:No-scale A3:No-scale	図面番号	E-04
設 計	株式会社 山岡設計事務所		
	千葉県知事登録 第1-2306-2686号		
	山岡 治		
	一級建築士大臣登録第272498号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		

動力制御盤


制御盤名称 (形状)	幹 線		主開閉器 (A F / A T)	機 器			電 源			制 御 盤					運 転		遠方監視盤(警報盤)				備 考					
	NO	電線・サイズ (容量計)		番 号	区 分	名 称	定格出力 (KW)	種別	相	電圧 (V)	主回路	分岐開閉器 (A F / A T)	起動 押ボタン	運転 表示	故障 表示	警報 表示	コン デンサ	操作制御方法	操作制御 スイッチ	操作				運転 表示	故障 表示	警報 表示
体育館空調機手元開閉器盤 (S-1) SUS製・壁掛型 屋外防雨型 新設	AC 3φ3W200V	EM-CET150*	MCBB3P 250/225	ACP-1		空調機ユニットA (体育館)	10. 3+0. 9	一般	3	200	A	ELCB3P 100/75												EM-CET38° E5. 5' (G54)	分岐ELCB仕様: 感度電流100mA、動作時間0. 1S以下	
				ACP-1		空調機ユニットB (体育館)	12. 2+0. 9	一般	3	200	A	ELCB3P 100/100													EM-CET38° E5. 5' (G54)	分岐ELCB仕様: 感度電流100mA、動作時間0. 1S以下
				ACP-1		空調機ユニットC (体育館)	12. 2+0. 9	一般	3	200	A	ELCB3P 100/100													EM-CET38° E5. 5' (G54)	分岐ELCB仕様: 感度電流100mA、動作時間0. 1S以下
						合計	37. 4																			
体育館空調機手元開閉器盤 (S-2) SUS製・壁掛型 屋外防雨型 新設	AC 3φ3W200V	EM-CET150*	MCBB3P 250/225	ACP-2		空調機ユニットA (体育館)	10. 3+0. 9	一般	3	200	A	ELCB3P 100/75												EM-CET38° E5. 5' (G54)	分岐ELCB仕様: 感度電流100mA、動作時間0. 1S以下	
				ACP-2		空調機ユニットB (体育館)	12. 2+0. 9	一般	3	200	A	ELCB3P 100/100													EM-CET38° E5. 5' (G54)	分岐ELCB仕様: 感度電流100mA、動作時間0. 1S以下
				ACP-2		空調機ユニットC (体育館)	12. 2+0. 9	一般	3	200	A	ELCB3P 100/100													EM-CET38° E5. 5' (G54)	分岐ELCB仕様: 感度電流100mA、動作時間0. 1S以下
						合計	37. 4																			
体育館空調機手元開閉器盤 (S-3) SUS製・壁掛型 屋外防雨型 新設	AC 3φ3W200V	EM-CET150*	MCBB3P 250/200	ACP-3		空調機ユニットA (体育館)	9. 2+0. 9	一般	3	200	A	ELCB3P 100/75												EM-CET38° E5. 5' (G54)	分岐ELCB仕様: 感度電流100mA、動作時間0. 1S以下	
				ACP-3		空調機ユニットB (体育館)	9. 2+0. 9	一般	3	200	A	ELCB3P 100/75													EM-CET38° E5. 5' (G54)	分岐ELCB仕様: 感度電流100mA、動作時間0. 1S以下
				ACP-3		空調機ユニットC (体育館)	12. 2+0. 9	一般	3	200	A	ELCB3P 100/100													EM-CET38° E5. 5' (G54)	分岐ELCB仕様: 感度電流100mA、動作時間0. 1S以下
						合計	33. 3																			



- (注記)
- 機器区分 E・・・電気設備 P・・・衛生設備 A・・・空調設備
T・・・ELV、冷凍機他
 - 電源種別 一般・・・一般電源 E・・・非常電源、予備電源
 - ブレーカー MCCB・・・配線用遮断器 MMCB・・・配線用遮断器 (モーター用)
ELCB・・・漏電遮断器 MELB・・・漏電遮断器 (モーター用)
 - 特記無きELCBの仕様は下記とする
感度電流 30mA
最大動作時間 0. 1S



工 事 名	松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図 面 名	動力盤結線図		
作成年月日	令和 7年 2月10日	変更年月日	
縮 尺	A1:No-scale A3:No-scale	図面番号	E-05
設 計	株式会社 山岡設計事務所		
	千葉県知事登録 第 1-2306-2686号		
	山岡 治		
	一級建築士大臣登録第272498号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		





幹線・動力設備外部平面図 1/200


【凡例】		
記 号	名 称	備 考
	動力制御盤	
	電灯分電盤	
	ハンドレール H2-9	
	重耐蓋付 セ：セパレータ付き	
	地中埋設標 コンクリート製、鉄製	
	埋込ケーブル2P15A×2 金属プレート	
	M11A21「ジャンクション」ボックス	
	プラスチックボックス	
	マンホール	
	貫通処理 特記無きは50φ	
	EB 接地棒 (14φ)1500×3連ー2組	
	ED (ELB) 接地棒 (10φ)1000×1	
	既設のまま使用	
	取外し再取付	
	既設を改修し使用	
	露出配管配線	
	地中埋込配管配線	
	立上げ、引下げ、素通し	

- 【注記】
- プラスチックボックスは下記とする。
PB664：600x600x400
PB665：600x600x500
PB666：600x600x600
PB222：200x200x200
PB151：150x150x150
WPはSUS製、防水仕様を示す
 - 〔既〕〔改〕無き機器、配管配線は新設する。
 - 地上、屋上面の露出配管支持材はコンクリートブロック(H100)とする
支持間隔は1.5M以下とする
 - 掘削深さはGL-600としGL-300に埋設シートを敷設する。

工 事 名	松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図面名	幹線・動力設備外部平面図		
作成年月日	令和 7年 2月10日	変更年月日	
縮 尺	A1:1/200 A3:1/400	図面番号	E-06
設 計	株式会社 山岡設計事務所 千葉県知事登録 第1-2306-2686号 山岡 治		
	一級建築士大臣登録第272498号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		







【注記】

- 1. 特記無き配管配線は下記とする。
—— EE2 0-3C (1E) (E25)
- 2. 室内機への配線は冷媒管共巻とする。
- 3. 床配管支持材は配管ブロックを使用する。
- 4. 機械設備架台を利用する場合は冷媒管との離隔をとること、
機械設備との調整を図る。

3 階平面図 S=1/100

工事名	松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図面名	動力・電灯設備 3 階平面図		
作成年月日	令和 7 年 2 月 10 日	変更年月日	
縮 尺	A1:1/100 A3:1/200	図面番号	E-09
設 計	株式会社 山岡設計事務所 千葉県知事登録 第 1-2306-2686 号 山岡 治 一級建築士大臣登録第 272498 号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		

電燈分電盤

主回路
B
幹線サイズ
主開閉器

電気方式
1φ3W
電源電圧
200/100

回路
番号

MCB
2P
50/20

MCB
1P
50/20

ELB
2P
50/20

負荷容量 (VA)

電灯

コンセント

その他

備考

負荷名称

盤名称
(形 状)
幹線番号

アリーナ電灯盤
2-L-3
銅板・自立型
改修前
⇒

MCB3P
400/350


CVT200sq

①

○

<

主回路



(注記)

1. 回路番号種別

	・・・ 1φ2W 100V (主幹1次側で分岐)
	・・・ 1φ2W 200V
	・・・ 1φ2W 100V
	・・・ 1φ3W 100V-200V

2. ▲ はリモコンリレーを示す。

3. 特記なきELCBの仕様は下記とする

感度電流	30mA
最大動作時間	0.1S

工 事 名	松戸市和名ヶ谷サウスポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図面名	電灯盤結線図（１）（改修）		
作成年月日	令和 7年 2月 10日	変更年月日	
縮 尺	A1:No-scale A3:No-scale	図面番号	E-10
設 計	株式会社 山岡設計事務所 千葉県知事登録 第1-2306-2686号 山岡 治 一級建築士大臣登録第272498号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		

電灯分電盤

盤名称
(形 状)
幹線番号

主回路
B
幹線サイズ
主開閉器

電気方式
1φ3W
電源電圧
200/100

回路
番号

MCB
2P
50/20

MCB
1P
50/20

ELB
2P
50/20

電灯

コンセント

その他

備考

負荷名称

盤名称
(形 状)
幹線番号

主回路
B
幹線サイズ
主開閉器

電気方式
1φ3W
電源電圧
200/100

回路
番号

MCB
2P
50/20

MCB
1P
50/20

ELB
2P
50/20

電灯

コンセント

その他

備考

負荷名称

盤名称
(形 状)
幹線番号

主回路
B
幹線サイズ
主開閉器

電気方式
1φ3W
電源電圧
200/100

回路
番号

MCB
2P
50/20

MCB
1P
50/20

ELB
2P
50/20

電灯

コンセント

その他

備考

負荷名称

サブアーリーナ電灯盤
3-L-2
鋼板・自立型
改修前
⇒

CVT60sq

MCCB3P
225/200


④

○

100

<

主回路



(注記)

1. 回路番号種別

	・・・ 1Φ2W 100V (主幹1次側で分岐)
	・・・ 1Φ2W 200V
	・・・ 1Φ2W 100V
	・・・ 1Φ3W 100V-200V

2. ▲ はリモコンリレーを示す。

3. 特記無きELCBの仕様は下記とする

感度電流	30mA
最大動作時間	0.1S

工事名	松戸市和名ヶ谷サウスポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図面名	電灯盤結線図（２）（改修）		
作成年月日	令和 7 年 2 月 10 日	変更年月日	
縮 尺	A1:No-scale A3:No-scale	図面番号	E-11
設 計	株式会社 山岡設計事務所 千葉県知事登録 第 1-2306-2686号 山岡 治 一級建築士大臣登録第 272498号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		


【凡例】		
記号	名 称	備 考
	電灯分電盤	既設を使用
	オートリフター操作盤	内部撤去
 ガ	有線式調光器+金属ガードプレート	
	立上り	
【既】	既設のまま使用	
【撤】	既設を撤去する	
【新】	新設する	
【改】	既設を改修して使用する	

【注記】

1. オートリフター操作盤の配線は撤去する。
2. オートリフター操作盤の内部は撤去する。
3. 天井改修を伴わない照明器具交換のため、天井開口寸法・埋込高さを事前に確認した上で施工すること。
4. 照明色温度について、施設管理者に確認した上で施工すること。


C 3	
撤去 20形×1直付付	
新設	
	
公共型番 LSS10-2-15	

D	
撤去	40形×2直付付
新設	


G 1 	
撤去 FL 4 0 W × 2 富士型 ガード付	
新設  公共型番 LSS 10 - 4 - 4 8	


Q 1	○
撤去 FDL27W×1 ダウンライト	
新設	Φ150
	
公共型番 LRS1-13	

U1	
撤去 LDS40W-1 埋込形非常灯 電源別置形	
新設	Φ100
公共型番 K0-LRS11-D10	




工 事 名	松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図面名	電灯設備 2 階平面図（改修）		
作成年月日	令和 7 年 2 月 10 日	変更年月日	
縮 尺	A1:1/100 A3:1/200	図面番号	E-12
設 計	株式会社 山岡設計事務所 千葉県知事登録 第 1-2306-2686 号 山岡 治 一級建築士大臣登録第 272498 号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		








凡例・姿図

J1	●	埋込形非常灯（既設）
J2	●	埋込形非常灯 前面防湿形
撤去：IL60W-1		
新設		Φ200
参考型番：NNFB84715 NNN80006K（リニューアルﾌﾟﾚｰﾄ200→150）		
J3	●	埋込形非常灯 前面防湿形（既設）
キ		既設使用とする。

注記
・既存蓄電池設備より電源供給
・「キ」記載ない機器は撤去・新設とする。
・記載なき配管配線は既設使用とする。
・天井改修を伴わない照明器具交換のため、
天井開口寸法・埋込高さを事前に確認した上で施工すること。



工事名	松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図面名	非常照明設備平面図（改修）		
作成年月日	令和 7年 5月 日	変更年月日	
縮 尺	1:100	図面番号	E-15
松戸市 街づくり部 建築保全課			




3階電灯設備平面図（一般照明）（1:50）

注記

- ・「キ」記載なき機器、配管、配線は撤去新設とする。
- ・器具姿図はE-17記載
- ・特記なき配管配線は下記とする。

—	撤去：VVF1.6-2C(コログシ、壁立上り部 既PF16)
—	新設：EM-EEF1.6-2C(コログシ、壁立上り部分 既PF16)
—	撤去：VVF1.6-3C(コログシ、壁立上り部分 既PF16)
—	新設：EM-EEF1.6-3C(コログシ、壁立上り部分 既PF16)
—	撤去：VVF1.6-2C×2(コログシ、壁立上り部分 既PF22)
—	新設：EM-EEF1.6-2C×2(コログシ、壁立上り部分 既PF22)
—	撤去：VVF2.0-2C(コログシ、壁立上り部分 既PF22)
—	新設：EM-EEF2.0-2C(コログシ、壁立上り部分 既PF22)
—	撤去：VVF2.0-3C(コログシ、壁立上り部分 既PF22)
—	新設：EM-EEF2.0-3C(コログシ、壁立上り部分 既PF22)



3階電灯設備平面図（非常用照明・誘導灯）（1:50）


注記

- ・「キ」記載なき機器、配管、配線は撤去新設とする。
- ・器具姿図はE-17記載
- ・特記なき配管配線は下記とする。

非常照明回路（蓄電池設備より電源供給）	
_____	撤去：FP2.0-2C(既PF22)
	新設：EM-FP2.0-2C(既PF22)

誘導灯回路 既設を使用する。

工事名	松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図面名	電灯設備3階和室平面図（改修）		
作成年月日	令和7年 5月 日	変更年月日	
縮尺	1:50	図面番号	E-16
松戸市 街づくり部 建築保全課			



凡例

	埋込コンセント（2ケロ）	撤去・新設
	1Φ200V 3P20Aコンセント	撤去・新設



注記

- ・各コンセントには鍵付きカバー（参考型番：TAP-KJCV1）を設置すること。
- ・配管配線は既設を使用する。

器具姿図（照明器具・非常照明器具・誘導灯）

	A2	40W*1 照明器具		A3	20W*1 照明器具		H3	ブラケットライト		Q2	ダウンライト		Q3	ダウンライト		R	ブラケットライト		U	シーリングライト
撤去：FL40W*1 笠なし型			撤去：FL20W*1 笠なし型			撤去：FL20W*1 ブラケット			撤去：FDL18W*1			撤去：FDL27W*1 ウォールウォッシャー型			撤去：FL20W*1 防湿・SUS			撤去：FDL13W*1 ブラケット		
新設			新設			新設			新設			新設			新設			新設		
公共型番：LSS1-4-23 -30K			公共型番：LSS1-2-15 -30K			公共型番：LBF3MP/RP-2-06 -30K			公共型番：LRS1-08 -30K			参考型番：NTS71243S			公共型番：LBF3MP/RP-2-06 -30K			参考型番：NCN14303W LE9		
	V1	ダウンライト		V2	ダウンライト		t	ダウンライト		J1	埋込形非常灯		A2'	20W*1 避難口誘導灯		A3	20W*1 室内通路誘導灯			
撤去：FDL13W*1 枠 木製 丸型			撤去：IL60W*1 枠 木製 角型			撤去：ミニクリプトン40W*1			撤去：LDS40W*1 電池別置型			撤去：FL20W*1 電池内蔵 点滅式 パイプ吊			撤去：FL20W*1 片面電池内蔵 天井埋込型					
新設			新設			新設			新設			新設			新設					
公共型番：LRS1-08 -30K			参考型番：LGD3204L LE1			公共型番：LRS1-05 -30K			公共型番：K0-LRS11-D10			公共型番：SH1-FSF 20 F - BL -			公共型番：ST1-FRF 23 P - C -					

工事名	松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図面名	コンセント設備3階和室平面図(改修)・器具姿図		
作成年月日	令和7年 5月 日	変更年月日	
縮 尺	1 : 50	図面番号	E-17
松戸市 街づくり部 建築保全課			




3階弱电設備平面図 スピーカ・時計 (1:50)

凡例

⊙ A	天井スピーカ A T T 付	撤去・新設
⊙ B	天井スピーカ A T T 無し	撤去・新設
⚡	アッテネータ	撤去・新設
⌚ A	子時計	撤去・新設
□	ボックス	既設

注記

- ・特記なき配管配線は下記とする。
拡声設備回路
撤去：HP1. 2-3C (既PF16)
新設：EM-HP1. 2-3C (既PF16)
時計設備回路
撤去：AE1. 2-2C (既PF16)
新設：EM-AE1. 2-2C (既PF16)



3階弱电設備平面図 電話・テレビ (1:50)



凡例

⊙ C	電子ボタン電話機 (壁付け) ※端子のみ撤去・新設	取外し再取付
⊙	テレビユニット (CATV対応) 中間 2端子型	撤去・新設
⊙ R	テレビユニット (CATV対応) 端末 2端子型	撤去・新設
□	ボックス	既設

注記

- ・配管配線は既設を使用する。

工事名	松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図面名	弱电設備3階和室平面図 (改修)		
作成年月日	令和7年 5月 日	変更年月日	
縮 尺	1 : 50	図面番号	E-18
松戸市 街づくり部 建築保全課			



3階自動火災報知設備平面図 (1:50)

凡例

	煙式感知器	光電式スポット型	2種	撤去・新設
	煙式感知器	光電式スポット型	2種埋込型	撤去・新設
	熱式感知器	定温式スポット型	特殊	撤去・新設


注記


・特記なき配管配線は下記とする。

1.2 撤去：AE1. 2-2C(既PF16)
新設：EM-AE1. 2-2C(既PF16)


1.2 撤去：AE1. 2-4C(既PF16)
新設：EM-AE1. 2-4C(既PF16)

工事名	松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事		
図面名	自動火災報知設備3階和室平面図 (改修)		
作成年月日	令和7年 5月 日	変更年月日	
縮 尺	1 : 50	図面番号	E-19
松戸市 街づくり部 建築保全課			







高圧き電盤基礎平面図 S=1/10




高圧き電盤基礎断面図 S=1/10



キュービクル基礎平面図 S=1/30




キュービクル基礎断面配筋図 S=1/30



メッシュフェンス詳細図 S=1/30

VA-5PET、VH-6同等品



工事名	松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置工事		
図面名	キュービクル基礎・フェンス詳細図		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮 尺	A1:1/10、30 A3:1/20、60	図面番号	A-02
設 計	株式会社 山岡設計事務所 千葉県知事登録 第1-2306-2686号 山岡 治 一級建築士大臣登録第272498号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		

《 松戸市建築工事提出書類等一覧表 》（2023.10）

1. 工事名称 松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事

2. 工事場所 松戸市和名ヶ谷1,360番地

3. 工 期 令和 年 月 日 から 令和 8年 3月 19日 まで

4. CADデータの貸与 ☒有 ☐無

※1. 基準等にある「建」とは「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」を指す。

※2. 基準等にある「電」とは「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版」を指す。

※3. 基準等にある「機」とは「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版」を指す。

※4. 基準等にある「請負契約〇〇条」は「工事請負契約書」を指す。

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
工 事 着 工 前 に 提 出	■工事実績情報（工事カルテ）の登録 （受注登録工事カルテ受領書、受注登録データ） ※契約額が500万円以上（契約後10日以内に登録） 【契約後14日以内】	報告	1	建1.1.4 電1.1.4 機1.1.4 松戸市建設工事 適正化指導要綱	代表者
	■電気保安技術者通知書 （資格者証の写し） 【契約後14日以内】	承諾	1	建1.3.3 電1.3.2 機1.3.2	
	■施工体制台帳・下請業者選定通知書・施工体系図 【下請契約後14日以内に提出（下請契約がない場合不要）】	報告	2	請負契約第7条 建1.1.5 電1.1.5 機1.1.5 松戸市建設工事 適正化指導要綱	
	■実施工程表 ※建築・電気・機械などの関連工事工程も記載 【初回打合せ後速やかに】	承諾	1	建1.2.1 電1.2.1 機1.2.1	
	■総合施工計画書 1. 組織表(現場代理人、主任技術者、工事用電力設備の保安責任者など)、緊急連絡体制、仮設計画図 2. 工事概要、建物概要、予想される災害・公害対策、出入口の管理、危険箇所の点検方法、火災予防、養生・片付け、工事の保険、関係官公署その他の関係機関への届出等一覧表など 【初回打合せ後速やかに】	報告	1	建1.2.2 電1.2.2 機1.2.2	

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
工 事 中 に 提 出	■設計図書の照査報告書 【適宜】	報告	1	請負契約第19条	代表者
	■工種別施工計画書 ※資格者名簿・資格者証、使用資機材、使用材料・ 機材品質証明書などを添付	承諾	1	建1.2.2 電1.2.2 機1.2.2	主任技術者 及び現場代理人
	■施工図等（施工図、製作図、カタログ等） ※施工図、製作図は主任・現場が全ての図面に記名	承諾	1	建1.2.3 電1.2.3 機1.2.3	主任技術者 及び現場代理人
	■発生材処理計画書 産廃業者と契約書の写し（単価記載） 産廃業者の許可書の写し 再資源利用（促進）計画書 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 ※登録は契約額が100万円以上 【廃棄物搬出前】	報告	1	建1.3.11 電1.3.9 機1.3.9	
	■月報（出来高・進捗表） 【月初め7日以内】	報告	1		
	□定例打合せ記録 【適宜】	報告	1		
	■詳細工程表（月間工程表） ※年末年始・GW・夏季等については、 安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載 【前月末日まで】	報告	1	建1.2.1 電1.2.1 機1.2.1	
	□地業（既製コンクリート杭等）工事結果報告書	報告	1	建1.5.4	主任技術者 及び現場代理人
	■試験結果報告書	報告	1	建1.4.5 建1.5.6 電1.4.5 電1.5.4 機1.4.6 機1.5.5	主任技術者 及び現場代理人
	□発生土処理報告書	報告	1		
	■発生材処理報告書 産廃業者マニフェストの写し（E票） 再資源利用（促進）実施書 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 【処分後】	報告	1	建1.3.11 電1.3.9 機1.3.9	
	□出来高検査 1 出来高検査願 2 出来高報告書	報告	1	請負契約第39条	
	□現場休止届（年末年始・GW・夏季等） ※安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載	報告	1		

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
完 成 後 に 提 出	■関係官公署その他の関係機関への届出等 【工事完了後速やかに】	報告	1		代表者
	■しゅん工届 【工事完了後速やかに】		1	建1.6.1 電1.6.1 機1.6.1	
	■自主検査記録（現場代理人以外の検査とする） 【工事完了後速やかに】	報告	1		
	■工事写真（建築工事写真撮影基準に準拠）			建1.2.4 電1.2.4 機1.2.4	
	■1 工事記録写真 ■2 完成写真 【工事完了後速やかに】	写真帳 写真帳	1 1		
	■完成図 PDF, CADデータ	CDもし くはDVD	2	建1.7.2 電1.7.2 機1.7.2	
	■電子納品 電子媒体 電子媒体納品書	CDもし くはDVD	2 1	※松戸市建築事業 に係る電子納品 運用ガイドライ ン（案）	
	■工事実績情報（工事カルテ）の登録 （竣工登録工事カルテ受領書、竣工登録データ） ※500万以上	報告書	1	建1.1.4 電1.1.4 機1.1.4	
	■引渡し関係 ■1 予備品等引渡通知書（リスト共） □2 キーボックス		3		
	□防水工事に関する保証書 各種防水仕様による保証書（特記仕様による） 元請業者、製造業者及び防水施工業者の連名	保証書	3		
	■保全に関する資料 ■1 建築物等の利用に関する説明書 ■2 保守に関する説明書（機器取扱説明書を含む） ■3 機器性能試験成績書 ■4 官公署届出書類	原則、 CDもし くはDVD	2 2 1 1	建1.7.3 電1.7.3 機1.7.3	
	□5 総合試運転報告書 □6 総合試運転調整報告書		1 1	電1.7.3 機1.7.3	

《 松戸市建築工事検査・立会い一覧表 》電気設備工事編（2022.4）

1. 工事名称 松戸市和名ヶ谷スポーツセンター空調設備設置その他電気設備工事
2. 工事場所 松戸市和名ヶ谷1,360番地
3. 工 期 令和 年 月 日 から 令和 8年 3月 19日 まで

標 仕：公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版

改標仕：公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版

No	検査・立会い項目	基準等	備 考
1	検査		
	■ 1 品質管理検査(必要に応じて)	標 仕 1 編 1.3.4 改標仕 1 編 1.3.4	
	■ 2 機材の検査(承諾済は除く)	標 仕 1 編 1.4.4 改標仕 1 編 1.4.5	
	■ 3 一工程の施工の確認及び報告による検査	標 仕 1 編 1.5.2 改標仕 1 編 1.6.3	
	■ 4 監督職員の指示による検査	標 仕 1 編 1.5.3 改標仕 1 編 1.6.4	
2	立会い		
	■ 1 監督職員の指示による立会い	標 仕 1 編 1.5.5 改標仕 1 編 1.6.6	
	■ 2 照明器具の取付け	標 仕 2 編 2.18.1	
	■ 3 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 4 同上接続部の絶縁処理	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 5 接地線の構造体への接続	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 6 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、 金属製可とう電線管等のふ設	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 7 壁埋込盤類キャビネットの取付け	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 8 主要機器及び盤類の設置	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 9 防火区画貫通部の耐火処理及び 外壁貫通部の防水処理	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 10 接地極の埋設	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 11 電柱の建柱位置及び建柱	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 12 地中電線路のふ設	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 13 現場打マンホール、ハンドホールの配筋等	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 14 総合調整	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 15 電線・ケーブルのふ設	標 仕 3 編 2.3.1 等	
	■ 16 電線・ケーブルの機器への接続	標 仕 3 編 2.3.1 等	
	■ 17 基礎の位置、地業、配筋等	標 仕 3 編 2.3.1 等	
	■ 18 基礎ボルトの位置及び取付け	標 仕 3 編 2.3.1 等	
	□ 19 UTPケーブルの成端	標 仕 6 編 2.28.1 等	
	□ 20 収納架の固定	標 仕 6 編 2.28.1 等	
	■ 21 照明器具、主要機器及び盤類の取外し	改標仕 2 編 2.19.1	
	■ 22 分電盤、制御盤等の改造	改標仕 2 編 2.19.1	
	■ 23 重量物の解体、搬入、搬出組立て	改標仕 2 編 2.19.1 等	
	■ 24 事前確認及び停復電操作	改標仕 3 編 2.4.1 等	
	□ 25 既設電線・ケーブルの切断	改標仕 3 編 2.4.1 等	