

# 設 計 書

工事名称 松戸市立松戸高等学校分散備蓄倉庫設置工事

工事場所 松戸市紙敷二丁目7番地の5

工 期 自 令和 8年 月 日  
至 令和 8年12月22日

設計年月日 令和 8年 6月 日

( 工事価格 )

前払金及工事出来高の内払回数については松戸市財務規則による。

参 考

|  |
|--|
|  |
|  |









[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 市立松戸高等学校     |               | 直接仮設 |                |     |     |            |
|--------------|---------------|------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称          | 摘 要           | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 遣方           | 小規模           | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0001 |
| 遣方           | 小規模           | 17.4 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計            |               |      |                |     |     |            |
|              |               |      |                |     |     |            |
| 養生           |               | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0002 |
| 養生           | 小規模 S造<br>地上階 | 17.4 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計            |               |      |                |     |     |            |
|              |               |      |                |     |     |            |
| 墨出し          |               | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0003 |
| 墨出し          | 小規模 S造<br>地上階 | 17.4 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計            |               |      |                |     |     |            |
|              |               |      |                |     |     |            |
| 脚立足場         |               | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0013 |
| 脚立足場         |               | 17.4 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計            |               |      |                |     |     |            |
|              |               |      |                |     |     |            |
| 整理清掃後片付け     |               | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0004 |
| 整理清掃<br>後片付け | 小規模 S造<br>地上階 | 17.4 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計            |               |      |                |     |     |            |
|              |               |      |                |     |     |            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



## 現場説明書

1. 工事名称 松戸市立松戸高等学校分散備蓄倉庫設置工事
2. 工事場所 松戸市紙敷二丁目7番地の5
3. 説明事項

### <一般事項>

- ・ 工事期間中は現場内の整理整頓及び敷地周辺環境に配慮すること。
- ・ 契約後、各施工計画書及び施工図等は遅滞なく作成し提出をすること。
- ・ 既存構造物の保護・養生を行い、損傷を与えないように施工すること。  
万が一、損傷を与えた場合には請負者の責において補修を行い、監督職員の了承を得ること。
- ・ 騒音、振動が発生する作業を行う場合は、事前に学校関係者と十分協議し作業を行うこと。
- ・ 関係官公署への届出は、契約後速やかに行うこと。
- ・ 関連法規を遵守し、安全に対して最大限に配慮し工事中の事故防止に努めること。

### <仮設について>

- ・ 生徒、職員及び施設利用者の安全や動線の確保がされるように仮設を計画し、安全管理を十分に行うこと。
- ・ 材料搬出入時等は交通誘導員を適宜配置し、安全確保に努めること。

### <工程について>

- ・ 製作期間を考慮し、契約後すみやかに施工計画書及び施工図等を提出し、承諾を得ること。
- ・ 工事の日程等は、施設管理者および関係者に事前に周知を図ること。また、材料の搬入など学校側に影響が想定される場合は、当該作業の日時調整に配慮すること。

### <週休2日制適用工事について>

- ・ 本工事は、通期の週休2日に取り組むことを指定する週休2日工事（発注者指定方式）である。
- ・ 受注者は、現場閉所（休息）による週休2日工事として取り組むこと。  
なお、予定価格については通期の4週8休達成相当の経費を補正している。
- ・ 週休2日制の実施にあたっては、「松戸市営繕工事週休2日工事試行実施要領」に

基づき行うこと。

<注意事項>

提出書類は松戸市建築工事提出書類等一覧表による。

検査・立会は松戸市建築工事検査・立会一覧表による。

落札者は契約締結後、書式データ・図面データ等をお渡しするのでCD-RW等を建築保全課へ持参すること。

# 松戸市立松戸高等学校分散備蓄倉庫設置工事

## 図面リスト

| 図面番号 | 図面名         | 図面番号 | 図面名 |
|------|-------------|------|-----|
| A-00 | 図面リスト       |      |     |
| A-01 | 特記仕様書Ⅰ      |      |     |
| A-02 | 特記仕様書Ⅱ      |      |     |
| A-03 | 案内図・配置図     |      |     |
| A-04 | 求積図         |      |     |
| A-05 | 配置詳細図       |      |     |
| A-06 | 平面図・立面図・断面図 |      |     |
| A-07 | 参考仮設計画図     |      |     |
|      |             |      |     |
|      |             |      |     |
|      |             |      |     |
|      |             |      |     |
|      |             |      |     |
|      |             |      |     |
|      |             |      |     |
|      |             |      |     |
|      |             |      |     |
|      |             |      |     |
|      |             |      |     |
|      |             |      |     |
|      |             |      |     |
|      |             |      |     |

|                 |                      |       |      |
|-----------------|----------------------|-------|------|
| 工事名             | 松戸市立松戸高等学校分散備蓄倉庫設置工事 |       |      |
| 図面名             | 図面リスト                |       |      |
| 作成年月日           | 令和8年5月 日             | 変更年月日 |      |
| 縮 尺             | 1 : N0               | 図面番号  | A-00 |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 |                      |       |      |

[illegible]


|          |   |                |                             |
|----------|---|----------------|-----------------------------|
| 防水工事     | 1 | アスファルト防水       | (9.2.2～3) (表9.2.3～8)        |
|          | 2 | 改質アスファルトシート防水  | (9.3.2～4) (表9.3.1)          |
|          | 3 | 合成高分子シート防水     | (9.4.2～3) (表9.4.1)          |
|          | 4 | 塗膜防水           | (9.5.2～3) (表9.5.1～2)        |
|          | 5 | シーリング          | (9.6.2) (表9.6.1)            |
| タイル工事    | 1 | 陶磁器質タイル        | (11.1.2.1)                  |
|          | 2 | 張り付け用材料        | (11.2.3)                    |
|          | 3 | 壁タイル張りの工法      | (11.3.3) (表11.3.2)          |
|          | 4 | 陶磁器質タイル型枠先付け工法 | (11.2.2) (11.4.2) (表11.4.1) |
|          | 5 | 長尺金属板葺         | (13.2.2～3) (表13.2.1)        |
| 屋根及び土間工事 | 1 | 折板葺            | (13.3.2～3) (表13.2.1)        |
|          | 2 | とい             | (13.5.2) (表13.5.1)          |
|          | 3 | とい             | (13.5.3) (表13.5.5)          |
|          | 4 | とい             | (13.5.3) (表13.5.5)          |
|          | 5 | とい             | (13.5.3) (表13.5.5)          |

|                                |   |                       |                      |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| コンクリート・ブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事 | 1 | 補強コンクリートブロック造         | (8.2.2)              |
|                                | 2 | コンクリートブロック塀及び壁        | (8.3.2)              |
|                                | 3 | ALCパネル                | (8.4.2～6) (表8.4.3～4) |
|                                | 4 | 押出成形セメント板 (EGP)       | (8.5.2～6) (表8.5.1～2) |
|                                | 5 | ステンレスの表面仕上げ           | (14.2.1)             |
| 金属工事                           | 1 | アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 | (14.2.2) (表14.2.1)   |
|                                | 2 | モルタル塗り材料              | (15.2.2)             |
|                                | 3 | 床コンクリートの直均し仕上げ        | (表6.2.4) (15.3.1～2)  |
|                                | 4 | 仕上塗材仕上げ               | (15.5.2) (表15.5.1)   |
|                                | 5 | 床コンクリート打直し面修繕         | (15.5.2) (表15.5.1)   |


|              |    |                  |                                                                              |
|--------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ユニット及びその他の工事 | 1  | ユニットトイレ          | R Cフルユニットトイレ躯体完成品 (基礎を除く)                                                    |
|              | 2  | 水飲み場             | 既製品タイプ (コンパクト型含む) 手洗い 水槽                                                     |
|              | 3  | バリアカー            | 材質 スチール製 (表面 溶融亜鉛メッキ仕上) 形式 アーチ型 寸法 W 750 H 800 固定方法 固定式・差込式・差込式カギ付           |
|              | 4  | 旗竿受金物            | 材質 ステンレス製 SUS304                                                             |
|              | 5  | フェンス             | ・ビニル被覆エキスパンドフェンス・樹脂塗装メッシュフェンス・図示                                             |
| 造り付け家具       | 6  | ポスターケース          | 照明器具 ※有り・無し 施 錠 ※有り・無し 製造所                                                   |
|              | 7  | サイン              | 材質、形状・寸法 は設計図による。                                                            |
|              | 8  | 造り付け家具           | 材質、形状・寸法 は設計図による。ホルムアルデヒドの放数量 ※規制対象外・第三種                                     |
|              | 9  | エキスパンション・ジョイント金物 | 材質 ・アルミ ・ステンレス クリアランス ・50 ・100 ・150 ・200 耐火性能 ・有り (1時間) ・無し 防水型 ※適用する ・適用しない |
|              | 10 | 押し型デザイン床         | パターンマット (木目押し型) デザインクリート (ABC商会) 同等品。設置場所: 中庭 ・ピロティ                          |
| OHPスクリーン     | 11 | OHPスクリーン         | 手動式、スプリング式 W1800 (アルミ製80X)                                                   |
|              | 12 | 黒板               | ホーロー仕上げ、形状、寸法は設計図による。                                                        |
|              | 13 | 掲示板              | 単体製品 (アルミ枠) 及び現場造作 (設計図による) 共ソフトベニア・発泡シート張り。                                 |
|              | 14 | 避難器具             | 設置場所: 3階・2ヶ所 オリロー折りたたみはしご8型及び収納BOX。                                          |
|              | 15 | 収納棚              | 設置場所: 木工室準備 (1) W880×D455×H2105                                              |

|          |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 舗装工事     | 1  | 盛り土に用いる材料     | ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 (22.2.3) (表3.2.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 2  | 道断面及び凍上抑制層の材料 | ・道断面 ※川砂、海砂又は良質な山砂 厚さは図示 (22.2.2～3) ・凍上抑制層 ※再生クラッシャーラン ・クラッシャーラン 切り込み砂利 ・砂 厚さは図示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 3  | 路床安定処理        | ※添加材料による安定処理 種類 ・普通ポルトランドセメント ・フライアッシュセメントB種 ・生石灰 ( ・消石灰 ( ・添加量 kg/m <sup>3</sup> (目標CBR ※5以上 ) (22.2.2～3) (表22.2.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 4  | 路床土の支持力比試験    | ※行う (※乱した土 ・乱さない土) (22.2.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 5  | 路床締固めの試験      | ※行う (22.2.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| アスファルト舗装 | 6  | 路盤材料 (G)      | ※砕石再利用 (22.3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 7  | アスファルト舗装      | (22.4.2) (表22.4.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 8  | コンクリート舗装      | 早強セメント ※使用しない ・使用する 注入材料 ※低弾性タイプ ・高弾性タイプ (22.5.3) (表22.5.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 9  | 透水性舗装         | アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う (22.6.6) (22.4.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 10 | 排水性舗装         | アスファルト混合物 ・改質アスファルトⅠ型 ※改質アスファルトⅡ型 タックコート用ゴム入りアスファルト乳剤の種類 (22.7.3) (表22.7.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 排水工事     | 1  | 排水管           | 排水管用材料 材 種 管の種類 (21.2.1) (表21.2.1) (21.3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 2  | 排水樹及びふた       | 車道部の排水管の敷設 (21.3.1) (21.3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 3  | 埋戻し土          | ※B種 (21.2.3) (表3.2.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 4  | 浸透管及び浸透樹      | 製造所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 5  | 猛毒日           | 本工事は、猛毒による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。<br>i) 作業不能日数: 3日間<br>ii) 上記 i) は、環境省が公表する関東地方・千葉県・我孫子地点における WBGT 値 (気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数) 過去5年分 (3年～7年) について、本工事の工期に対応する期間 (行政機関の休日に関する法律 (昭和 63 年 法律第 91 号) に定める行政機関の休日及び夏季休暇 (3日) を除く。) において、8時から17時の間に WBGT 値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したもの5年分を平均したもの。<br>iii) 気象状況により工期中に発生した猛毒による作業不能日数 (当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する関東地方・千葉県・我孫子地点における WBGT 値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉鎖した時間を算定し、日数に換算したもの (小数点以下第一位を四捨五入する。)) が i) の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。 |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 工事名             | 松戸市立松戸高等学校分散備蓄倉庫設置工事 |
| 図面名             | 特記仕様書Ⅱ               |
| 作成年月日           | 令和8年5月 日 変更年月日 日     |
| 縮 尺             | no scale 図面番号 A-02   |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 |                      |




| 番号      | 用途         | 構造・階数          | 最高高さ(軒高)      | 延床面積       | 建築面積      |
|---------|------------|----------------|---------------|------------|-----------|
| ①       | 校舎棟        | 鉄筋コンクリート造 5階   | 19.2m         | 11,027.78㎡ | 3,116.43㎡ |
| ②       | ポンプ室       | 鉄筋コンクリート造 1階   | 2.30m         | 53.00㎡     | 53.00㎡    |
| ③       | 屋内運動場      | 鉄骨造 3階         | 20.68(15.38)m | 3758.52㎡   | 2149.96㎡  |
| ④       | 特別教室棟      | 鉄筋コンクリート造 3階   | 14.95m        | 713.85㎡    | 377.87㎡   |
| ⑤       | 工芸室        | 鉄筋コンクリート造 1階   | 3.00m         | 32.00㎡     | 32.00㎡    |
| ⑥       | 生活館        | 鉄筋コンクリート造 2階   | 9.35m         | 723.08㎡    | 359.11㎡   |
| ⑦       | クラブ室       | 鉄筋コンクリート造 1階   | 3.00m         | 196.00㎡    | 196.00㎡   |
| ⑧       | クラブ室       | 木造 1階          | 3.00m         | 81.00㎡     | 81.00㎡    |
| ⑨       | クラブ室       | 鉄筋コンクリート造 1階   | 3.00m         | 252.00㎡    | 252.00㎡   |
| ⑩       | 体育倉庫       | 鉄骨造 1階         | 2.30m         | 52.00㎡     | 52.00㎡    |
| ⑪       | 特別教室棟      | 鉄筋コンクリート造 3階   | 13.94m        | 690.91㎡    | 197.38㎡   |
| ⑫       | 駐輪場        | 鉄骨造 1階         | 2.00m         | 490.00㎡    | 490.00㎡   |
| ⑬       | 射場         | 木造 1階          | 5.50m         | 58.32㎡     | 58.32㎡    |
| ⑭       | 射場         | 木造 1階          | 5.50m         | 29.57㎡     | 29.57㎡    |
| ⑮       | 倉庫         | コンクリートブロック造 1階 | 2.23m         | 3.98㎡      | 3.98㎡     |
| ⑯       | 倉庫         | 鉄筋コンクリート造 1階   | 2.50m         | 18.00㎡     | 18.00㎡    |
| ⑰       | トイレ        | 鉄筋コンクリート造 1階   | 2.20m         | 15.00㎡     | 15.00㎡    |
| ⑱       | 休憩所        | 鉄骨造 1階         | 2.30m         | 83.00㎡     | 83.00㎡    |
| ⑲       | 倉庫         | 鉄骨造 1階         | 2.40m         | 13.00㎡     | 13.00㎡    |
| ㉑       | 休憩所        | 鉄骨造 1階         | 2.40m         | 28.00㎡     | 28.00㎡    |
| ㉒       | 休憩所        | 鉄骨造 1階         | 2.40m         | 23.00㎡     | 23.00㎡    |
| ㉓       | 倉庫         | 鉄骨造 1階         | 2.40m         | 11.00㎡     | 11.00㎡    |
| ㉔       | 倉庫         | 鉄骨造 1階         | 2.40m         | 8.00㎡      | 8.00㎡     |
| ㉕       | 倉庫         | 鉄骨造 1階         | 2.40m         | 9.00㎡      | 9.00㎡     |
| ㉖       | 倉庫         | 鉄骨造 1階         | 2.40m         | 8.00㎡      | 8.00㎡     |
| ㉗       | 倉庫         | 鉄骨造 1階         | 2.40m         | 10.00㎡     | 10.00㎡    |
| 面積合計    |            |                |               | 18388.01㎡  | 7674.62㎡  |
| ㉘       | 倉庫（今回申請建物） | 鉄骨造 1階         | 2.58m(2.54m)  | 17.17㎡     | 17.17㎡    |
| 増築後面積合計 |            |                |               | 18405.18㎡  | 7691.79㎡  |




図面表記の縮尺は用紙サイズがA1の場合とする。  
用紙サイズがA3の場合、図面表記の縮尺×1/2とする。

|                 |                      |       |      |
|-----------------|----------------------|-------|------|
| 工事名             | 松戸市立松戸高等学校分散備蓄倉庫設置工事 |       |      |
| 図面名             | 案内図・配置図              |       |      |
| 作成年月日           | 令和8年5月 日             | 変更年月日 |      |
| 縮 尺             | 1 : 800<br>1 : 2500  | 図面番号  | A-03 |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 |                      |       |      |




配置詳細図(設置前) S=1 : 100




配置詳細図(設置後) S=1 : 100


< 凡例 >  
設置箇所を示す



設置後断面図 S=1 : 30




アスファルト舗装詳細図 S=1 : 10






ブロック詳細図 S=1 : 10

図面表記の縮尺は用紙サイズがA1の場合とする。  
用紙サイズがA3の場合、図面表記の縮尺の1/2倍とする。

|                 |                      |       |      |
|-----------------|----------------------|-------|------|
| 工事名             | 松戸市立松戸高等学校分散備蓄倉庫設置工事 |       |      |
| 図面名             | 配置詳細図                |       |      |
| 作成年月日           | 令和8年5月 日             | 変更年月日 |      |
| 縮 尺             | 1 : 100              | 図面番号  | A-05 |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 |                      |       |      |



| 品番                                              | 部 品 名              | 材料 (材質)           | 板厚(mm) |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| 1                                               | 土台取付板              | SGMH400 K27       | 2.3    |
| 2                                               | 土台                 | SGC400 F12        | 1.2    |
| 3                                               | 根太                 | SGCC F12          | 1.2    |
| 4                                               | 柱                  | SGC400 F12        | 1.2    |
| 5                                               | 床パネル               | SGCC F12          | 1.0    |
| 6                                               | 桁前                 | SZAC400 Y10       | 1.0    |
| 7                                               | 桁後                 | SZAC400 Y10       | 1.0    |
| 8                                               | 妻板左右               | SZAC400 Y10       | 0.7    |
| 9                                               | 梁中(奥行 2630mm)      | SGC400 Y10        | 1.0    |
|                                                 |                    | SZAC400 F12       | 1.0    |
|                                                 |                    | SGH400 F12        | 1.6    |
| 10                                              | 鼻隠シ前後              | SZACC Y10         | 0.7    |
| 11                                              | 屋根パネル              | SZAC400 Y10       | 0.5    |
| 12                                              | 母屋中<br>(間口 2210mm) | 一般型<br>SGC400 F12 | 1.0    |
|                                                 | 多雪型                | SGH400 F12        | 2.3    |
| 13                                              | 壁パネル               | SGC400 F12        | 0.7    |
| 14                                              | 内壁                 | 発泡ポリプロピレン         |        |
| 15                                              | 天井                 | 発泡ポリプロピレン         |        |
| 16                                              | 梁中補強パネル            | SGC400 F12        | 1.0    |
| 17                                              | コーナリ金具             | SGC400 F12        | 1.2    |
| 18                                              | 火打ち                | SGC400 F12        | 1.2    |
| 19                                              | 壁面扉鴨居              | SGC400 F12        | 0.7    |
| 20                                              | 壁面扉数居              | SGCC F12          | 1.0    |
| 21                                              | 壁面扉枠左右             | SGC400 F12        | 1.0    |
| 22                                              | 正面パネル              | SGC400 F12        | 0.7    |
| 23                                              | 扉                  | SGCC F12          | 0.3    |
| SGMH400：溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 [JIS G 3333]  |                    |                   |        |
| SGC400,SGCC,SGH400：溶融亜鉛めっき鋼板 [JIS G 3302]       |                    |                   |        |
| SZAC400,SZACC：溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板 [JIS G 3317] |                    |                   |        |
| 株式会社福業製作所 FP-HT(H6630 D2630 H2385)SPF-5付同等品     |                    |                   |        |




基礎の構造について構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめた。  
建築材料にはアスベスト含有材を使用しない  
建築材料は法37条に適合する

|      |             |                     |
|------|-------------|---------------------|
| 建築面積 | 6,602x2,602 | 17.17m <sup>2</sup> |
| 延床面積 | 6,602x2,602 | 17.17m <sup>2</sup> |

図面表記の縮尺は用紙サイズがA1の場合とする。  
用紙サイズがA3の場合、図面表記の縮尺×1/2とする。

|                 |                       |       |      |
|-----------------|-----------------------|-------|------|
| 工事名             | 松戸市立松戸高等学校分校分館畜舎庫設置工事 |       |      |
| 図面名             | 平面図・立面図・断面図           |       |      |
| 作成年月日           | 令和8年5月 日              | 変更年月日 |      |
| 縮 尺             | 1 : 30                | 図面番号  | A-06 |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 |                       |       |      |



|                 |                      |       |      |
|-----------------|----------------------|-------|------|
| 工事名             | 松戸市立松戸高等学校分散備蓄倉庫設置工事 |       |      |
| 図面名             | 参考仮設計画図              |       |      |
| 作成年月日           | 令和8年5月 日             | 変更年月日 |      |
| 縮 尺             | 1 : 800              | 図面番号  | A-07 |
| 松戸市 街づくり部 建築保全課 |                      |       |      |

《 松戸市建築工事提出書類等一覧表 》（2025.7）

1. 工事名称 松戸市立松戸高等学校分散備蓄倉庫設置工事

2. 工事場所 松戸市紙敷二丁目7番地の5

3. 工 期 令和 年 月 日 から 令和 8年12月22日 まで

4. CADデータの貸与 ☒有 ☐無

※1. 基準等にある「建」とは「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」を指す。

※2. 基準等にある「電」とは「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版」を指す。

※3. 基準等にある「機」とは「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版」を指す。

※4. 基準等にある「請負契約〇〇条」は「工事請負契約書」を指す。

|                                      | 摘 要                                                                                                                                                                                                               | 様式 | 部数 | 基準等                                                         | 提出責任者<br>※記入無は<br>現場代理人 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 工<br>事<br>着<br>工<br>前<br>に<br>提<br>出 | <b>■工事实績情報（工事カルテ）の登録</b><br>（受注登録工事カルテ受領書、受注登録データ）<br>※契約額が500万円以上（契約後10日以内に登録）<br><br><div style="text-align: right;">【契約後14日以内】</div>                                                                           | 報告 | 1  | 建1.1.4<br>電1.1.4<br>機1.1.4<br>松戸市建設工事<br>適正化指導要綱            | 代表者                     |
|                                      | □電気保安技術者通知書<br>（資格者証の写し）<br><br><div style="text-align: right;">【契約後14日以内】</div>                                                                                                                                  | 承諾 | 1  | 建1.3.3<br>電1.3.2<br>機1.3.2                                  |                         |
|                                      | <b>■施工体制台帳・下請業者選定通知書・施工体系図</b><br>【下請契約後14日以内に提出（下請契約がない場合不要）】                                                                                                                                                    | 報告 | 2  | 請負契約第7条<br>建1.1.5<br>電1.1.5<br>機1.1.5<br>松戸市建設工事<br>適正化指導要綱 |                         |
|                                      | <b>■実施工程表</b><br>※建築・電気・機械などの関連工事工程も記載<br><div style="text-align: right;">【初回打合せ後速やかに】</div>                                                                                                                      | 承諾 | 1  | 建1.2.1<br>電1.2.1<br>機1.2.1                                  |                         |
|                                      | <b>■総合施工計画書</b><br>1. 組織表(現場代理人、主任技術者、工事用電力設備の保安責任者など)、緊急連絡体制、仮設計画図<br>2. 工事概要、建物概要、予想される災害・公害対策、出入口の管理、危険箇所の点検方法、火災予防、養生・片付け、工事の保険、関係官公署その他の関係機関への届出等一覧表など<br><div style="text-align: right;">【初回打合せ後速やかに】</div> | 報告 | 1  | 建1.2.2<br>電1.2.2<br>機1.2.2                                  |                         |

|                            | 摘 要                                                                                                                  | 様式 | 部数 | 基準等                                                      | 提出責任者<br>※記入無は<br>現場代理人 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 工<br>事<br>中<br>に<br>提<br>出 | ■設計図書の照査報告書<br>【適宜】                                                                                                  | 報告 | 1  | 請負契約第19条                                                 | 代表者                     |
|                            | ■工種別施工計画書<br>※資格者名簿・資格者証、使用資機材、使用材料・<br>機材品質証明書などを添付                                                                 | 承諾 | 1  | 建1.2.2<br>電1.2.2<br>機1.2.2                               | 主任技術者<br>及び現場代理人        |
|                            | ■施工図等（施工図、製作図、カタログ等）<br>※施工図、製作図は主任・現場が全ての図面に記名                                                                      | 承諾 | 1  | 建1.2.3<br>電1.2.3<br>機1.2.3                               | 主任技術者<br>及び現場代理人        |
|                            | ■発生材処理計画書<br>産廃業者と契約書の写し（単価記載）<br>産廃業者の許可書の写し<br>再資源利用（促進）計画書<br>建設副産物情報交換システム工事登録証明書<br>※登録は契約額が100万円以上<br>【廃棄物搬出前】 | 報告 | 1  | 建1.3.11<br>電1.3.9<br>機1.3.9                              |                         |
|                            | ■月報（出来高・進捗表）<br>【月初め7日以内】                                                                                            | 報告 | 1  |                                                          |                         |
|                            | □定例打合せ記録<br>【適宜】                                                                                                     | 報告 | 1  |                                                          |                         |
|                            | ■詳細工程表（月間工程表）<br>※年末年始・GW・夏季等については、<br>安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載<br>【前月末日まで】                                              | 報告 | 1  | 建1.2.1<br>電1.2.1<br>機1.2.1                               |                         |
|                            | □地業（既製コンクリート杭等）工事結果報告書                                                                                               | 報告 | 1  | 建1.5.4                                                   | 主任技術者<br>及び現場代理人        |
|                            | ■試験結果報告書                                                                                                             | 報告 | 1  | 建1.4.5<br>建1.5.6<br>電1.4.5<br>電1.5.4<br>機1.4.5<br>機1.5.5 | 主任技術者<br>及び現場代理人        |
|                            | □発生土処理報告書                                                                                                            | 報告 | 1  |                                                          |                         |
|                            | ■発生材処理報告書<br>産廃業者マニフェストの写し（E票）<br>再資源利用（促進）実施書<br>建設副産物情報交換システム工事登録証明書<br>【処分後】                                      | 報告 | 1  | 建1.3.11<br>電1.3.9<br>機1.3.9                              |                         |
|                            | □出来高検査<br>1 出来高検査願<br>2 出来高報告書                                                                                       | 報告 | 1  | 請負契約第39条                                                 |                         |
|                            | ■現場休止届（年末年始・GW・夏季等）<br>※安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載                                                                         | 報告 | 1  |                                                          |                         |

|                            | 摘 要                                                                                      | 様式                   | 部数               | 基準等                                    | 提出責任者<br>※記入無は<br>現場代理人 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 完<br>成<br>後<br>に<br>提<br>出 | ■関係官公署その他の関係機関への届出等<br>【工事完了後速やかに】                                                       | 報告                   | 1                |                                        | 代表者                     |
|                            | ■しゅん工届<br>【工事完了後速やかに】                                                                    |                      | 1                | 建1.6.1<br>電1.6.1<br>機1.6.1             |                         |
|                            | ■自主検査記録（現場代理人以外の検査とする）<br>【工事完了後速やかに】                                                    | 報告                   | 1                |                                        |                         |
|                            | ■工事写真（建築工事写真撮影基準に準拠）                                                                     |                      |                  | 建1.2.4<br>電1.2.4<br>機1.2.4             |                         |
|                            | ■1 工事記録写真<br>■2 完成写真<br>【工事完了後速やかに】                                                      | 写真帳<br>写真帳           | 1<br>1           |                                        |                         |
|                            | ■完成図<br>PDF, CADデータ                                                                      | CDもし<br>くはDVD        | 2                | 建1.7.2<br>電1.7.2<br>機1.7.2             |                         |
|                            | □電子納品<br>電子媒体<br>電子媒体納品書                                                                 | CDもし<br>くはDVD        | 2<br>1           | ※松戸市建築事業<br>に係る電子納品<br>運用ガイドライ<br>ン（案） |                         |
|                            | ■工事実績情報（工事カルテ）の登録<br>（竣工登録工事カルテ受領書、竣工登録データ）<br>※500万以上                                   | 報告書                  | 1                | 建1.1.4<br>電1.1.4<br>機1.1.4             |                         |
|                            | ■引渡し関係<br>■1 予備品等引渡通知書（リスト共）<br>□2 キーボックス                                                |                      | 3                |                                        |                         |
|                            | □防水工事に関する保証書<br>各種防水仕様による保証書（特記仕様による）<br>元請業者、製造業者及び防水施工業者の連名                            | 保証書                  | 3                |                                        |                         |
|                            | ■保全に関する資料<br>■1 建築物等の利用に関する説明書<br>□2 保守に関する説明書（機器取扱説明書を含む）<br>□3 機器性能試験成績書<br>■4 官公署届出書類 | 原則、<br>CDもし<br>くはDVD | 2<br>2<br>1<br>1 | 建1.7.3<br>電1.7.3<br>機1.7.3             |                         |
|                            | □5 総合試運転報告書<br>□6 総合試運転調整報告書                                                             |                      | 1<br>1           | 電1.7.3<br>機1.7.3                       |                         |

《 松戸市建築工事検査・立会い一覧表 》 建築工事編 (2025.7)

1. 工事名称 松戸市立松戸高等学校分散備蓄倉庫設置工事

2. 工事場所 松戸市紙敷二丁目7番地の5

3. 工 期 令和 年 月 日 から 令和 8年12月22日 まで

標 仕：公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版

改標仕：公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版

| No | 検査・立会い項目                                        | 基準等                                     | 備 考 |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 1  | 検査                                              |                                         |     |
|    | ■ 1 品質管理検査(必要に応じて)                              | 標 仕 1. 3.6<br>改標仕 1. 3.6                |     |
|    | ■ 2 材料の検査(承諾済は除く)                               | 標 仕 1. 4.4<br>改標仕 1. 4.4                |     |
|    | ■ 3 施工の検査等                                      | 標 仕 1. 5.5<br>改標仕 1. 7.5                |     |
|    | ■ 4 敷地の状況確認及び縄張り                                | 標 仕 2. 2.1                              |     |
|    | ■ 5 ベンチマーク                                      | 標 仕 2. 2.2                              |     |
|    | ■ 6 遣方                                          | 標 仕 2. 2.3                              |     |
|    | ■ 7 根切り                                         | 標 仕 3. 2.1<br>改標仕 8.28.3                |     |
|    | □ 8 地業工事 掘削深さ及び支持層<br>(アースリ工法、リバース工法、オルケーシング工法) | 標 仕 4. 5.5                              |     |
|    | ■ 9 配筋検査                                        | 標 仕 5. 1.3<br>改標仕 8. 3.1                |     |
|    | ■ 10 コンクリート打ち込み後補修                              | 標 仕 6. 9.6<br>改標仕 8. 8.6                |     |
|    | □ 11 高力ボルト締付確認の記録                               | 標 仕 7. 4.8<br>改標仕 8.14.8<br>改標仕 8.20.7  |     |
|    | □ 12 鉄骨建方                                       | 標 仕 7.10.5                              |     |
|    | □ 13 鉄骨現場組立て                                    | 改標仕 8.19.3                              |     |
|    | □ 14 鋼板巻組立て                                     | 改標仕 8.23.6                              |     |
|    | □ 15 防水層の施工                                     | 標 仕 9. 1.3<br>改標仕 3. 1.3                |     |
|    | □ 16 タイル張施工後の接着力試験不合格の場合                        | 標 仕 11. 1.7<br>改標仕 4. 4.8<br>改標仕 6.16.2 |     |
|    | □ 17 部分使用                                       |                                         |     |
|    | □ 18 出来高                                        |                                         |     |
| 2  | 立会い                                             |                                         |     |
|    | ■ 1 材料の検査に伴う試験                                  | 標 仕 1. 4.5<br>改標仕 1. 4.5                |     |
|    | ■ 2 監督職員の指示による立会い                               | 標 仕 1. 5.8<br>改標仕 1. 7.8                |     |
|    | □ 3 地業工事の試験による立会い<br>(杭又は支持地盤の位置及び土質の試験)        | 標 仕 4. 2.1<br>改標仕 8.28.4                |     |