

仕様書（フォレストハウス資材）

1. 件名 フォレストハウス資材購入
2. 購入品目 千葉県産木材、木材メンテナンス保存処理剤
3. 納入日 資材の搬入日時は原則として市の決めた日時とすること
4. 納入期間 契約日から令和8年9月30日まで
5. 納入場所 市の指定する場所（松戸市内）
6. 資材仕様
 - ① 木材は、以下の条件をすべて満たすこと
 - (ア)樹種 千葉県産杉
 - (イ)産地証明（合法性の証明）について
ちばの木認証制度等の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した方法により証明がなされた千葉県産材木材を使用していること。
また、納品時には、千葉県産材の出荷証明や納品書または千葉県産木材使用証明等で千葉県産木材を使用していることが分かる証明書を提出すること。
 - (ウ)木質材料の加圧式保存処理について
 - ・ JIS K 1570（木材保存剤）に規定されている薬剤を使用すること。
 - ・ JIS A 9002（木材の防腐・防蟻のための加圧注入処理方法）に従って保存処理を施すこと。
 - ・ 優良木質建材等認証（AQ）取得工場にて製作をすること。
 - ・ 使用する薬剤は、AZNA 木材保存剤（AQ1種）と同等品以上を使用すること
 - ・ 仕上がり寸法は、別添数量表に基づき、正確に加工されていること。
 - (エ)材質について
木材の等級については、特1等材以上とすること。
 - (オ)寸法許容値について
 - ・ 製材の長さについて、2000mm材は+20mm～-10mm、3000mm材は+30mm～-15mm、4000mm材は+1%～-0.5%とすること。
 - ・ 製材の断面について、100mm未満の材は±2mm、250mm未満の材は±3mm、250mm以上の材は±5mmとすること。
 - ② 木材メンテナンス保存処理剤は、以下の条件を満たすこと。
 - (ア) JWPA（公益社団法人日本木材保存協会）認定の木材保存剤であること
 - (イ) スプレータイプであること
 - (ウ) 無色であること
7. 運搬費
納品場所は4+ユニック車での搬入が可能な場所となり、そこまでの運搬費を含むこと
8. 提出書類
納品時に以下の書類を提出すること
 - ① 納品書
 - ② 千葉県産木材証明書（写し）

③ 木材防腐処理完了報告書（薬剤名、注入量、JIS規格適合の証明）

④ 運搬・荷下ろし時の写真

9. その他

- ・運搬の際は、資材が汚損・破損しないよう適切な養生を行うこと
- ・荷下ろし場所については、事前に担当職員と協議を行うこと
- ・本仕様書に定めのない事業については、発注者および受注者双方が協議して決定するものとする。

フォレストハウス資材一式

1. デッキ

	品名	材種	サイズ	長さ	数量
1	側板	杉	45×180	4000	2
2	大引き	杉	45×180	4000	6
3	根太	杉	45×45	4000	20
4	床板	杉	30×105	4000	35
5	束（大引き受）①	杉	45×150	4000	11
6	束（大引き受）②	杉	45×105	4000	1
7	根がらみ	杉	30×90	4000	12

2. 小屋

	品名	材種	サイズ	長さ	数量
1	土台・柱・桁・母屋	杉	90×90	4000	10
2	母屋垂木	杉	45×45	3000	9
3	野地板（屋根）	杉	13×180	4000	13
4	野地板（壁）	杉	13×180	4000	28
5	角材（ドア・窓枠）	杉	30×150	4000	4
6	角材（ドア・框）	杉	30×45	2000	3
7	角材（建具框）	杉	30×45	4000	3
8	壁見切り	杉	30×40	4000	4
9	筋交い	杉	30×90	4000	3

3. 木材メンテナンス保存処理剤

	品名	容量	数量
1	木材メンテナンス保存処理剤（スプレータイプ）	420ml	30