

設 計 書

工事名称 松戸市大金平消防署仮眠室個室化改修電気設備工事

工事場所 松戸市大金平五丁目4 1 4 番地

工 期 自 令和 年 月 日
至 令和 8年 3月 13日

設計年月日 令和 7年 6月 日

(工事価格)

前払金及工事出来高の内払回数については松戸市財務規則による。

参 考

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

大金平消防署		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0001
調光スイッチ (金属プレート付)	NQ21506 相当	9	個			
人感センサー	親機 8A 広角	3	個			
操作スイッチ	1回路用	3	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	18	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	149	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	14	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	125	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	14	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	75	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P 管内	2	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P ビット・天井	10	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0003
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	9	m			
計						

大金平消防署		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0004
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナホ`ックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチホ`ックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) フ`ッシング`	6	個			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	9	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナホ`ックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチホ`ックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) フ`ッシング`	12	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0005
合成樹脂製 アウトレットホ`ックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	22	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0006

[illegible]

[illegible]

大金平消防署		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0011
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナホ`ックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチホ`ックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プ`ッシング`	4	個			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	18	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナホ`ックス	7	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチホ`ックス	7	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プ`ッシング`	14	個			
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	C型(60.0mm) コーナホ`ックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	C型(60.0mm) ジ`ャクションホ`ックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	C型 プ`ッシング`	4	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0012
合成樹脂製 アウトレットホ`ックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	17	個			
計						

[illegible]

大金平消防署		電灯設備		空調電源		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0015
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	28	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	45	m			
600Vホリエン絶縁 耐燃性ホリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m			
600Vホリエン絶縁 耐燃性ホリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	40	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0016
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	20	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) イキパシジョン用等	3	m			
電線管 ホンディング (厚鋼電線管)	G22	6	か所			
計						
金属線ひ		1	式			別紙 00-0017
1種金属線ひ(MM1)	B型(40.4mm)	1	m			
1種金属線ひ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線ひ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ジャンクションボックス	1	個			
1種金属線ひ(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	2	個			
計						

[illegible]

大金平消防署 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0022
情報モジュラージャック		1	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0023
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	2	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ピット・天井	5	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0024
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) フッティング	6	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0025
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						

大金平消防署 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工費		1	式			別紙 00-0026
取外し再取付け		1	式			別紙 00-0027
IP電話 取外し	再使用する	3	台			
UTPケーブル 取外し	0.5-4P 再使用する	9	m			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0028
電話用アトレット 撤去	再使用しない	3	個			
TIVFケーブル 撤去	0.8 - 2C 再使用しない	33	m			
1種金属線び(MM1) 撤去	A型 再使用しない	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	1φ 再使用しない	33	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	3	個			
計						

大金平消防署 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0029
音声切替器	消防・救急	9	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0030
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	27	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	280	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0031
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	9	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0032
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	9	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) フッシング	12	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

現場説明書


1. 工事名称 松戸市大金平消防署仮眠室個室化改修電気設備工事

2. 工事場所 松戸市大金平五丁目4 1 4 番地

3. 説明事項

- ・ 本工事は、週休2日工事（発注者指定方式）である。
- ・ 受注者は、現場閉所（休息）による週休2日工事として取り組むこと。
なお、予定価格には4週8休達成相当の経費を補正している。
- ・ 週休2日制の実施にあたっては、「松戸市営繕工事週休2日工事試行実施要領」に基づき行うこと。
- ・ 別途、建築工事及び機械設備工事が発注されるため、工程及び資材置場等の調整を図ること。
- ・ 2階仮眠室（2か所）を11月21日（金）、1階仮眠室（1か所）を2月20日（金）から部分使用可能となるよう工程を組むこと。



松戸市大金平消防署仮眠室個室化改修電気設備工事



工事場所:松戸市大金平五丁目4 1 4 番地
(大金平消防署)


案内図 S=1:2,500

<凡例>  :工事場所を示す。



配置図 S=1:200

<凡例>  :工事場所を示す。



電気設備図工事概要

工事概要	3. 構内交換設備
松戸市大金平消防署仮眠室個室化改修に伴う電気設備工事を行う。	電話の取外し・再取付を行う。
	既設系統内線電話を、仮眠室共用部で使用可能な状態にする。
工事内容	
1. 電灯設備	4. 拡声設備
照明器具・コンセント設備の撤去・新設を行う。	スピーカの撤去、新設を行う。
全熱交換機・空調室外機への電源供給を行う。	
	5. 誘導支援設備設備
2. 動力設備	インターホンの取外し・再取付を行う。
電線の撤去を行う。	

工事名	松戸市 大金平消防署仮眠室個室化改修電気設備工事		
図面名	案内図・配置図・工事概要		
作成年月日	令和6年2月9日	変更年月日	
縮尺	1:2,500・200	図面番号	E-01
設計	株式会社 クリエイト建築事務所 千葉県知事登録 第1-2111-360号 水野 武明 一級建築士大臣登録第37324号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		

[illegible]

2階分電盤 L-2 負荷表(改修後)

屋内埋込型	AC100V 200V/100V	主幹器具 結線	分岐回路										備考		
			回路番号	電圧(V)	MOCB	ELCB	P	AF	AT	リモコン 回路番号	負荷名 称	電灯 コンセ その他	合 計		
屋内埋込型	AC100V 200V/100V	ELB/F 100V/100A	(1)	100	○		1P1E	5.0	2.0		照明 男子トイレ、女子トイレ、トイレ、材料所、洗面所	700			
			(2)	100	○		1P1E	5.0	2.0		照明 湯沸室、倉庫、小会議室	700			
			(3)	100	○		1P1E	5.0	2.0		照明 トレーニング室、会議室	1200			
			(4)	100	○		1P1E	5.0	2.0		照明 事務室	1200			
			(5)	100	○		1P1E	5.0	2.0		照明、仮設廊下	200			ケーブル新設
			(6)	100	○		1P1E	5.0	2.0	▲ x2	照明 廊下、足元灯	400			
			(7)	100	○		1P1E	5.0	2.0		コンセント 事務室(壁)	900			
			(8)	100	○		1P1E	5.0	2.0		コンセント 事務室(壁)	900			
			(9)	100	○		1P1E	5.0	2.0		コンセント 事務室(207-)	900			
			(10)	100	○		1P1E	5.0	2.0		空調機 事務室AF-1、小会議室AF-6	600			
			(11)	100	○		1P1E	5.0	2.0		コンセント 小会議室	600			
			(12)	100	○	○	2P1E	5.0	2.0		全館交換機、板組室0-1	200		ELCB 2P1E 50AF/20AT新設、1P1E1	ケーブル新設
			(13)	100	○		1P1E	5.0	2.0		コンセント 廊下、洗面所、倉庫	900			
			(14)	100	○		1P1E	5.0	2.0		コンセント 会議室	900			
			(15)	200	○	○	2P1E	5.0	2.0		空調室外機、板組室0-1	1740		ELCB 2P1E 50AF/20AT新設、1P1E1	ケーブル新設
			(16)	100	○		1P1E	5.0	2.0		コンセント トイレ、材料所、男子トイレ、女子トイレ	900			
			(17)	100	○		1P1E	5.0	2.0		空調機、全館室AF-5	300			負荷名称の変更
			(18)	100	○	○	2P1E	5.0	2.0		コンセント 湯沸室、ガス漏警報器	500			
			(19)	100	○		2P1E	5.0	2.0		コンセント 湯沸室	600			
			(20)	100	○		2P1E	5.0	2.0		コンセント 板組室0-1	400		MOCB 2P1E 50AF/20AT新設、1P1E1	ケーブル新設
			(21)	100	○		2P1E	5.0	2.0		コンセント 板組室0-1、湯沸	300		MOCB 2P1E 50AF/20AT新設、1P1E1	ケーブル新設
			(22)	100	○		2P1E	5.0	2.0		コンセント 板組室0-1	300		MOCB 2P1E 50AF/20AT新設、1P1E1	ケーブル新設
			(23)	100	○		2P1E	5.0	2.0		コンセント 仮設室1、通路	300		MOCB 2P1E 50AF/20AT新設、1P1E1	ケーブル新設
			(24)	100	○	○	2P1E	5.0	2.0		コンセント (1) 洗面所電気温水器	500			
			(25)	100	○	○	2P1E	5.0	2.0		コンセント (2) 洗面所電気温水器	500			
			(26)	100	○	○	2P1E	5.0	2.0		コンセント (3) 洗面所電気温水器	500		ELCB 2P1E 50AF/20AT新設、1P1E1	
			(27)	100	○		2P1E	5.0	2.0		予備回路、屋根裏	200		MOCB 2P1E 50AF/20AT新設、1P1E1	
			(28)	200	○	○	2P1E	5.0	2.0		空調室外機、板組室0-1	1740		ELCB 2P1E 50AF/20AT新設、1P1E1	ケーブル新設
			(29)	100	○		1P1E	5.0	2.0		専用コンセント 事務室外部ベランダ	900			

2階分電盤 L-2 負荷表(改修前)

[illegible]

工事名	松戸市 大金平消防署仮眠室個室化改修電気設備工事		
図面名	分電盤結線図 (2)		
作成年月日	令和6年2月9日	変更年月日	
縮 尺	NoScale	図面番号	E-04
設 計	株式会社 クリエイト建築事務所 千葉県知事登録 第1-2111-360号 水野 武明 一級建築士大臣登録第37324号 松戸市 街づくり部 建築保全課		



※ 特記なき配管・配線は、下記による。

天井内は、ころがし配線とする。また立下げ配線は、P 管（隠ぺい）メタルモール（露出）にて保護する。

アウトレットボックス（位置ボックス・ジョイントボックス他）は、樹脂製とする。

躯体に打込された既設配管で、再使用できる場合は再使用する。

躯体壁貫通箇所は鉄筋探索し、鉄筋を切断しない。

仮眠室0～1施工完了後、仮眠室A～0を施工するため、

工事範囲外の各諸室が使用できるよう配線を切り替えること。

屋外で使用する厚鋼電線管は鉛溶鉛封メッキとする。



手元開閉器箱と配管の取付及び屋外機との接続部には、可とう電線管（ビニル被覆有）を用いること。

また、高い位置から下りり開閉器箱と可とう電線管を取付する場合には、カップリングを用いて水抜きを施すこと。

屋外機までの配管については、必要に応じて基礎ブロック等にて配管支持を行う。


点検口・外部足場位置はコメント図設備参照とする。

----- ²⁵² -----	EM-EF2. 0-3C (コカシ) 隠べい (PF22) 露出 MMA
----- ²⁶³ -----	EM-GE2. 0-3C (コカシ) 隠べい (PF22) 露出 MMA
----- ²⁶² -----	EM-GE2. 0-3C (露出配管) (G22)
*****	既存 (現状のまま使用)
	壁貫通 コア抜き (50φ程度)





※ 特記なき配管：配線は、下記による。		
	IV2.0 x 2 (PF16)	打込み・隠べい配管 (打込み配管は、電線のみ撤去とする。)
	IV2.0 x 2 E2.0 (PF16)	打込み・隠べい配管 (打込み配管は、電線のみ撤去とする。)
***** 既存 (現状のまま使用)		
器具及び配線の撤去前に回路を確認してから撤去を行うこと。		
点検口の位置はコンセント設備図参照すること。		

工事名	松戸市 大金平消防署仮眠室個室化改修電気設備工事		
図面名	動力・空調電源設備 1・2階平面図（改修前・後）		
作成年月日	令和6年2月9日	変更年月日	
縮 尺	1:100	図面番号	E-05
設 計	株式会社 クリエイト建築事務所 千葉県知事登録 第1-2111-360号 水野 武明 一級建築士大臣登録第37324号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		




R階動力・空調電源設備図(改修後) S=1:100



凡 例



記 号	名 称	備 考
■	ブルボックス	
【再】	取外し・再取付け	

※ 特記なき配管・配線は、下記による。
..... 既存(現状のまま使用)



※ 図中実線及び点線は、すべて撤去とする。(.....) 除く

R階動力・空調電源設備図(改修前) S=1:100



凡 例

記 号	名 称	備 考
■	ブルボックス	
ACP	室外機	
【再】	取外し・再取付け	

※ 特記なき配管・配線は、下記による。
..... 既存(現状のまま使用)

器具及び配線の撤去前に回路を確認してから撤去を行うこと。

工事名	松戸市 大金平消防署仮眠室個室化改修電気設備工事		
図面名	動力・空調電源設備R階平面図 動力盤結線図(改修前・後)		
作成年月日	令和6年2月9日	変更年月日	
縮 尺	1:100	図面番号	E-06
設 計	株式会社 クリエイト建築事務所 千葉県知事登録 第1-2111-360号 水野 武明 一級建築士大臣登録第37324号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		





※ 特記なき配管・配線は、下記による。
天井内は、こらが配線とする。また立下げ配線は、P・F管（隠へ）メタルモール（露出）にて保護する。
アウトレットボックス（位置ボックス・ジョイントボックス他）は、樹脂製とする。
躯体に打込まれた既設配管で、再使用できる場合は再使用する。
躯体貫通箇所は鉄筋探索し、鉄筋を切断しない。
ベッド脇のコンセントの設置高さはFL+1000とすること。
仮眠室D→I施工完了後、仮眠室A～Cを施工するため、
工事範囲外の各諸室が使用できるよう配線を切り替えること。
別途発注の建築・機械設備工事と器具の位置について、天井図・総合図にて調整すること。



※ 特記なみ配管・配線は、下記による。				
	IV2.0 x 2	PF (16)	床打込み	(打込み配管は、電線のみ撤去とする。)
	IV2.0 x 2 E2.0	PF (16)	床打込み	(打込み配管は、電線のみ撤去とする。)
	IV2.0 x 2	PF (16)	打込み・隠ぺい配管	(打込み配管は、電線のみ撤去とする。)
	IV2.0 x 2 E2.0	PF (16)	打込み・隠ぺい配管	(打込み配管は、電線のみ撤去とする。)
..... 既存 (現状のまま使用)				

器具及び配線の撤去前に回路を確認してから撤去を行うこと。

工事名	松戸市 大金平消防署仮眠室個室化改修電気設備工事		
図面名	コンセント設備 1・2階平面図(改修前・後)		
作成年月日	令和6年2月9日	変更年月日	
縮尺	1:100	図面番号	E-08
設計	株式会社 クリエイト建築事務所		
	千葉県知事登録 第1-2111-360号		
	水野 武明		
	一級建築士大臣登録第37324号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		



拡声設備凡例		備	考
記号	名 称		
②	音声切替器 アッチャー	消防・救急系統	
㊤	スピーカ 天井埋込型	1W	
□	アウトレットボックス		
【再】	取外し・再取付け		

記 号	名 称	備 考
㊦	デジタルホン電話機	(既存、取外し・再取付)
㊧	インターホン	(既存、取外し・再取付)
㊨	情報①/エッジ②/ヤグ(露出③端子)	既存LANケーブルと新設LANケーブルを接続する。(天井内)
㊩	電話用A/Tポート	
【再】	取外し・再取付け	

※ 特記なき配管・配線は、下記による。

天井内は、ころがし配線とする。また立下げ配線は、P F 管（隠ぺい）金属モール（露出）にて保護する

アウトレットボックス（位置ボックス・ジョイントボックス他）は、樹脂製とする。

躯体に打込まれた既設配管で、再使用できる場合は再使用する。

躯体壁貫通箇所は鉄筋探索し、鉄筋を切断しない。

仮眠室D-1施工完了後、仮眠室A-Cを施工するため、

工事範囲外の各諸室が使用できるよう配線を切り替えること。

「アットバ」からは点検口から点検可能な位置に設置すること。

別途発注の建築・機械設備工事と器具の位置について、天伏図・総合図にて調整すること。



放送・通信系統については、消防署の保守管理委託業者にて施工すること。

施工前に放送用の消防系統配線・救急系統配線が仮眠室まで配線されていることを

消防署の保守管理委託業者に確認し、配線されていない場合は配線を行うこと。

点検口の位置はコンセプツ設備図参照すること。

	EM-HP1. 2-3C	(30°シ)	保護管(隠し)	PF (16)	保護管(露出)	MMA
	EM-HP1. 2-3C x 2	(30°シ)	保護管(隠し)	PF (22)	保護管(露出)	MMB
	EM-UTP0. 5-4P	(30°シ)	保護管(隠し)	PF (16)	保護管(露出)	MMA
	既存配線	(現状のまま使用)				
	壁貫通 コア抜き (50φ程度)					



記 号	名 称	備 考
㊟	スピーカー (天井埋込型)	ATT付
【再】	取外し・再取付け	

※ 特記なき配管・配線は、下記による。		
	AE1. 2-3C	PF (16)
	AE1. 2-3C×2	PF (22)
	既存配線	AE1. 2-3C PF (16) (現状のまま使用)

記 号	名 称	備 考
㊦	電話用アウトレット	
㊧	デジタルホン電話機	(取外し、再取付)
㊨	インターホン	(取外し、再取付)
【再】	取外し・再取付け	

※ 特記なき配管・電線は、下記による。		
	UTP0.5-4P PF(16)	保護管(露出) MMA
	TIVF0.8-2C PF(16)	打込み・隠ぺい配管 (打込み配管は、電線ののみ撤去とする。)
	既存配線 TIVF0.8-2C×2 PF(16)	(現状のまま使用)
	既存配線 TIVF0.8-2C×3 PF(22)	(現状のまま使用)
	既存配線	(現状のまま使用)

器具及び配線の撤去前に回路を確認してから撤去を行うこと。

工事名	松戸市 大金平消防署仮眠室個室化改修電気設備		
図面名	弱電設備 1・2 階平面図 (改修前・後)		
作成年月日	令和6年2月9日	変更年月日	
縮 尺	1:100	図面番号	E-09
設 計	株式会社 クリエイト建築事務所		
	千葉県知事登録 第1-2111-360号		
	水野 武明 一級建築士大臣登録第37324号		
松戸市 街づくり部 建築保全課			

《 松戸市建築工事提出書類等一覧表 》（2023.10）

1. 工事名称 松戸市大金平消防署仮眠室個室化改修電気設備工事

2. 工事場所 松戸市大金平五丁目4 1 4 番地

3. 工 期 令和 年 月 日 から 令和 8 年 3 月 1 3 日 まで

4. CADデータの貸与 ☒有 ☐無

※1. 基準等にある「建」とは「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」を指す。

※2. 基準等にある「電」とは「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版」を指す。

※3. 基準等にある「機」とは「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版」を指す。

※4. 基準等にある「請負契約〇〇条」は「工事請負契約書」を指す。

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
工 事 着 工 前 に 提 出	■工事実績情報（工事カルテ）の登録 （受注登録工事カルテ受領書、受注登録データ） ※契約額が500万円以上（契約後10日以内に登録） 【契約後14日以内】	報告	1	建1.1.4 電1.1.4 機1.1.4 松戸市建設工事 適正化指導要綱	代表者
	■電気保安技術者通知書 （資格者証の写し） 【契約後14日以内】	承諾	1	建1.3.3 電1.3.2 機1.3.2	
	■施工体制台帳・下請業者選定通知書・施工体系図 【下請契約後14日以内に提出(下請契約がない場合不要)】	報告	2	請負契約第7条 建1.1.5 電1.1.5 機1.1.5 松戸市建設工事 適正化指導要綱	
	■実施工程表 ※建築・電気・機械などの関連工事工程も記載 【初回打合せ後速やかに】	承諾	1	建1.2.1 電1.2.1 機1.2.1	
	■総合施工計画書 1. 組織表(現場代理人、主任技術者、工事用電力設備の保安責任者など)、緊急連絡体制、仮設計画図 2. 工事概要、建物概要、予想される災害・公害対策、出入口の管理、危険箇所の点検方法、火災予防、養生・片付け、工事の保険、関係官公署その他の関係機関への届出等一覧表など 【初回打合せ後速やかに】	報告	1	建1.2.2 電1.2.2 機1.2.2	

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
工 事 中 に 提 出	■設計図書の照査報告書 【適宜】	報告	1	請負契約第19条	代表者
	■工種別施工計画書 ※資格者名簿・資格者証、使用資機材、使用材料・ 機材品質証明書などを添付	承諾	1	建1.2.2 電1.2.2 機1.2.2	主任技術者 及び現場代理人
	■施工図等（施工図、製作図、カタログ等） ※施工図、製作図は主任・現場が全ての図面に記名	承諾	1	建1.2.3 電1.2.3 機1.2.3	主任技術者 及び現場代理人
	■発生材処理計画書 産廃業者と契約書の写し（単価記載） 産廃業者の許可書の写し 再資源利用（促進）計画書 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 ※登録は契約額が100万円以上 【廃棄物搬出前】	報告	1	建1.3.11 電1.3.9 機1.3.9	
	□月報（出来高・進捗表） 【月初め7日以内】	報告	1		
	□定例打合せ記録 【適宜】	報告	1		
	■詳細工程表（月間工程表） ※年末年始・GW・夏季等については、 安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載 【前月末日まで】	報告	1	建1.2.1 電1.2.1 機1.2.1	
	□地業（既製コンクリート杭等）工事結果報告書	報告	1	建1.5.4	主任技術者 及び現場代理人
	■試験結果報告書	報告	1	建1.4.5 建1.5.6 電1.4.5 電1.5.4 機1.4.6 機1.5.5	主任技術者 及び現場代理人
	□発生土処理報告書	報告	1		
	■発生材処理報告書 産廃業者マニフェストの写し（E票） 再資源利用（促進）実施書 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 【処分後】	報告	1	建1.3.11 電1.3.9 機1.3.9	
	□出来高検査 1 出来高検査願 2 出来高報告書	報告	1	請負契約第39条	
	□現場休止届（年末年始・GW・夏季等） ※安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載	報告	1		

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
完 成 後 に 提 出	■関係官公署その他の関係機関への届出等 【工事完了後速やかに】	報告	1		代表者
	■しゅん工届 【工事完了後速やかに】		1	建1.6.1 電1.6.1 機1.6.1	
	■自主検査記録（現場代理人以外の検査とする） 【工事完了後速やかに】	報告	1		
	■工事写真（建築工事写真撮影基準に準拠）			建1.2.4 電1.2.4 機1.2.4	
	■1 工事記録写真 ■2 完成写真 【工事完了後速やかに】	写真帳 写真帳	1 1		
	■完成図 P D F，C A Dデータ	C Dもし くはD V D	2	建1.7.2 電1.7.2 機1.7.2	
	■電子納品 電子媒体 電子媒体納品書	C Dもし くはD V D	2 1	※松戸市建築事業 に係る電子納品 運用ガイドライ ン（案）	
	■工事実績情報（工事カルテ）の登録 （竣工登録工事カルテ受領書、竣工登録データ） ※500万以上	報告書	1	建1.1.4 電1.1.4 機1.1.4	
	■引渡し関係 ■1 予備品等引渡通知書（リスト共） □2 キーボックス		3		
	□防水工事に関する保証書 各種防水仕様による保証書（特記仕様による） 元請業者、製造業者及び防水施工業者の連名	保証書	3		
	■保全に関する資料 ■1 建築物等の利用に関する説明書 ■2 保守に関する説明書（機器取扱説明書を含む） ■3 機器性能試験成績書 ■4 官公署届出書類	原則、 C Dもし くはD V D	2 2 1 1	建1.7.3 電1.7.3 機1.7.3	
	□5 総合試運転報告書 □6 総合試運転調整報告書		1 1	電1.7.3 機1.7.3	

《 松戸市建築工事検査・立会い一覧表 》電気設備工事編 (2022.4)

1. 工事名称 松戸市大金平消防署仮眠室個室化改修電気設備工事

2. 工事場所 松戸市大金平五丁目4 1 4 番地

3. 工 期 令和 年 月 日 から 令和 8 年 3 月 1 3 日 まで

標 仕：公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版

改標仕：公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版

No	検査・立会い項目	基準等	備 考
1	検査		
	■ 1 品質管理検査(必要に応じて)	標 仕 1 編 1.3.4 改標仕 1 編 1.3.4	
	■ 2 機材の検査(承諾済は除く)	標 仕 1 編 1.4.4 改標仕 1 編 1.4.5	
	■ 3 一工程の施工の確認及び報告による検査	標 仕 1 編 1.5.2 改標仕 1 編 1.6.3	
	■ 4 監督職員の指示による検査	標 仕 1 編 1.5.3 改標仕 1 編 1.6.4	
2	立会い		
	■ 1 監督職員の指示による立会い	標 仕 1 編 1.5.5 改標仕 1 編 1.6.6	
	■ 2 照明器具の取付け	標 仕 2 編 2.18.1	
	■ 3 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 4 同上接続部の絶縁処理	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 5 接地線の構造体への接続	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 6 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、 金属製可とう電線管等のふ設	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 7 壁埋込盤類キャビネットの取付け	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 8 主要機器及び盤類の設置	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 9 防火区画貫通部の耐火処理及び 外壁貫通部の防水処理	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 10 接地極の埋設	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 11 電柱の建柱位置及び建柱	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 12 地中電線路のふ設	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 13 現場打マンホール、ハンドホールの配筋等	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 14 総合調整	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 15 電線・ケーブルのふ設	標 仕 3 編 2.3.1 等	
	■ 16 電線・ケーブルの機器への接続	標 仕 3 編 2.3.1 等	
	□ 17 基礎の位置、地業、配筋等	標 仕 3 編 2.3.1 等	
	□ 18 基礎ボルトの位置及び取付け	標 仕 3 編 2.3.1 等	
	□ 19 UTPケーブルの成端	標 仕 6 編 2.28.1 等	
	□ 20 収納架の固定	標 仕 6 編 2.28.1 等	
	■ 21 照明器具、主要機器及び盤類の取外し	改標仕 2 編 2.19.1	
	■ 22 分電盤、制御盤等の改造	改標仕 2 編 2.19.1	
	□ 23 重量物の解体、搬入、搬出組立て	改標仕 2 編 2.19.1 等	
	■ 24 事前確認及び停復電操作	改標仕 3 編 2.4.1 等	
	■ 25 既設電線・ケーブルの切断	改標仕 3 編 2.4.1 等	