

工事設計書

所属部課名		建設部 道路維持課							
部長	審議監	課長	補佐	補佐	主幹	班	班	設計者	設計審査
工事名		松戸新田地区側溝補修工事 (R8)							
工事場所		松戸市松戸新田117番地先							
事業年度		令和 7 年度							
工事価格		円							
請負工事費計		円							

松 戸 市

設	土工・・・・一式 排水工・・・・一式 舗装工・・・・一式 附帯工・・・・一式 仮設工・・・・一式
計	※週休二日制適用工事 ※フレックス工期契約制度の適用
説	
明	

本工事内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								/H
		土工		式	1			第 1 号内訳書参照 @U001
		排水工		式	1			第 2 号内訳書参照 @U002
		舗装工		式	1			第 3 号内訳書参照 @U003
		附帶工		式	1			第 4 号内訳書参照 @U004
		仮設工		式	1			第 5 号内訳書参照 @U005
直接工事費計				式	1			++P
		共通仮設費		式	1			!04Kr
		共通仮設費計		式	1			+3K
純工事費				式	1			++J
		現場管理費		式	1			!04Jo

本工事内訳書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事原価			式	1			++G
		一般管理費等		式	1			!90Gp
	工事価格			式	1			++T
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			%S10
工事費計				式	1			++U

第 1 号 内訳書 土工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工		m	429			第 1 号単価表参照 SCB430510-J01&80*
舗装版切断排水処分工		m3	0.7			第 2 号単価表参照 V1001&80
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	196			第 3 号単価表参照 SCB210720-J01&80
As廃材処分工	2t運搬	m3	10			第 4 号単価表参照 V1002&80
床掘り		m3	142			第 5 号単価表参照 SCB210030-J01&80
路盤廃材処分工		m3	89			第 6 号単価表参照 V1003&80
残土処分工		m3	53			第 7 号単価表参照 V1004&80
埋戻し工	再生砂	m3	29			第 8 号単価表参照 V1005&80
埋戻し工	RC-40	m3	32			第 9 号単価表参照 V1006&80
埋戻し工	RM-30	m3	22			第 10 号単価表参照 V1007&80
表層工	仮復旧 再生密粒度アスコン(13)	m2	137			第 11 号単価表参照 SCB410260-J01&80*

第 1 号 内訳書 土工

1式 2頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 2 号 内訳書 排水工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物	m ³	18			第 12 号単価表参照 SWB824010-J01&80*
Co廃材処分工	有筋	m ³	18			第 13 号単価表参照 V2001&80
落蓋式側溝	240*240*2000	m	404			第 14 号単価表参照 SWB821410-J01&80*
落蓋式側溝	240*300*2000	m	21			第 15 号単価表参照 SWB821410-J02&80*
側溝蓋設置工	240用	m	425			第 16 号単価表参照 V2002&80
集水桿設置工	400/700 H=750	基	8			第 17 号単価表参照 V2003&80
計						

第 3 号 内訳書 補装工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工		m	28			第 1 号単価表参照 SCB430510-J01&80*
舗装版切断排水処分工		m3	0.1			第 2 号単価表参照 V1001&80
舗装版破碎		m2	1,280			第 18 号単価表参照 SCB430310-J01&80
As廃材処分工	2t運搬	m3	64			第 4 号単価表参照 V1002&80
不陸整正工	t=30mm RM-30	m2	1,280			第 19 号単価表参照 SCB410010-J01&80*
表層工	再生密粒度アスコン(13) PK-3 t=50mm	m2	1,280			第 20 号単価表参照 SCB410260-J02&80*
計						

第 4 号 内訳書 附帶工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔高さ調整工		組	4			第 21 号単価表参照 SDGD10810-J01&80*
宅内出入口擦り付け工		箇所	21			第 22 号単価表参照 V4001&80
宅内排水管取付工		箇所	37			第 23 号単価表参照 V4002&80
計						

第 5 号 内訳書 仮設工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	138			第 24 号単価表参照 SWB010212-J01
計						

第1号 単価表 舗装版切断工

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ[バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01&80*

第 1 号 単価表 舗装版切断工

1 m 当り 2 頁

SCB430510	J02 アスファルト舗装版厚 = 1	15cm以下
J01 舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	
J05 費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 2 号 単価表

舗装版切断排水処分工

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥及び廃アルカリ処分費		kg	1,130			AF70020
土砂等運搬		m ³	1			第 25 号単価表参照 SCB210110-J01&80
計	1 m ³ 当り					

第3号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） 〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m ³	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m ² 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 4 号 単価表

As廃材処分工

2t運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AS 廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
殻運搬		m3	1			第 26 号単価表参照 SCB227010-J01&80
計	1 m3 当り					

第 5 号 単価表 床掘り

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	K1			MM000202096
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m ³ 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1
J05 費用の内訳 = 1

土砂
全ての費用

J02 施工方法 = 5

上記以外 (小規模)

第 6 号 単価表

路盤廃材処分工

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	東葛飾	t	1.8			TZ901143040
土砂等運搬		m ³	1			第 27 号単価表参照 SCB210110-J02&80
計	1 m ³ 当り					

第 7 号 単価表 残土処分工

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	2km仮置き	m ³	1			第 28 号単価表参照 SCB210110-J03&80*
積込 (ルーズ)		m ³	1			第 29 号単価表参照 SCB210020-J01&80
土砂等運搬		m ³	1			第 30 号単価表参照 SCB210110-J04&80
建設発生土処理費	1処理、流6を除く	m ³	1			AF80038
計	1 m ³ 当り					

第 8 号 単価表

埋戻し工

再生砂

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	再生	m ³	1.33			TZ002152001
埋戻し		m ³	1			第 31 号単価表参照 SCB210410-J01&80
計	1 m ³ 当り					

第 9 号 単価表

埋戻し工

RC-40

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1			TZ002122003
埋戻し		m ³	1			第 31 号単価表参照 SCB210410-J01&80
計	1 m ³ 当り					

第 10 号 単価表

埋戻し工

RM-30

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM30~0	m ³	1			AF60003
埋戻し		m ³	1			第 31 号単価表参照 SCB210410-J01&80
計	1 m ³ 当り					

第 11 号 単価表 表層工

仮復旧 再生密粒度アスコン(13)

1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 11 号 単価表 表層工

仮復旧 再生密粒度アスコン(13)

1 m² 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m ² 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1
J05 材料 = 11
J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満 (仕上厚50mm以下)
再生密粒度アスコン (1 3)
全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 [mm] = 50
J06 漆青材料種類 = 5 無し

第12号 単価表

構造物とりこわし

鉄筋構造物

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける R7月 単位現場閉所	m ³	1			TQ00E611009
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m ³ 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 2
J03 時間的制約の有無 = 2
J05 低騒音・低振動対策 = 1

鉄筋構造物
有り
必要

J02 工法区分 = 1
J04 夜間作業の有無 = 1

機械施工
無し

第 13 号 単価表

Co廃材処分工

有筋

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有筋 2 次処分費	東葛飾	t	2.5			TZ901149040
殻運搬		m3	1			第 32 号単価表参照 SCB227010-J02&80
計	1 m3 当り					

第14号 単価表

落蓋式側溝

240*240*2000

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約受ける R7月単位現場閉所	m	10			TQ00E365008
落蓋式側溝	240*240*2000	個	5			TY000300000
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.828		0.69*1.2	TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
 J03 夜間作業の有無 = 1 無し
 J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
 J08 時間的制約の有無 = 2 有り
 J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
 J12 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0.69

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
 J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
 J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
 J09 施工箇所における補正 = 1 無し
 J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャーラン 40～0

第15号 単価表

落蓋式側溝

240*300*2000

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約受ける R7月単位現場閉所	m	10			TQ00E365008
落蓋式側溝	240*300*2000	個	5			TY000300000
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.828		0.69*1.2	TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
 J03 夜間作業の有無 = 1 無し
 J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
 J08 時間的制約の有無 = 2 有り
 J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
 J12 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0.69

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
 J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
 J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
 J09 施工箇所における補正 = 1 無し
 J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャーラン 40～0

第 16 号 単価表

側溝蓋設置工

240用

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	コンクリート蓋	枚	19			第 33 号単価表参照 SWB821430-J01&80*
蓋版	グレーチング蓋	枚	1			第 34 号単価表参照 SWB821430-J02&80*
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 17 号 単価表

集水樹設置工

400/700 H=750

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水樹設置工		基	1			第 35 号単価表参照 SCB222800-J01&80*
集水樹	400/700 H=750 底なし	基	1			AW00061
グレーチング (集水樹用)	内々 400×400, T-25 普通目	本	1			AW00353
底打ち工		m ³	0.02			第 36 号単価表参照 SCB240010-J01&80*
計	1 基 当り					

第18号 単価表 舗装版破碎

1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリート圧碎装置（大割機）	開口幅735~850mm破碎力550~980kN	%	K1			MM000907002
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%	K2			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m ² 当り					

※施工パッケージ単価

SCB430310-J01&80

第 18 号 単価表

舗装版破碎

1 m² 当り

2 頁

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1
J03 騒音振動対策 = 2
J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版
必要
有り

J02 障害等の有無 = 1
J04 舗装版厚 = 3
J07 費用の内訳 = 1

無し
15cm以下
全ての費用

第19号 単価表 不陸整正工

t=30mm RM-30

1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

※施工パッケージ単価

SCB410010-J01&80*

第 19 号 単価表

不陸整正工

t=30mm RM-30

1 m² 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生粒度調整碎石	RM30~0	%	Z1			AF60003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m ² 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2
J03 補足材料 = 13

有り
補足材料 (各種)

J02 補足材料平均厚さ = 6
J04 費用の内訳 = 1

28mm以上34mm未満
全ての費用

第 20 号 単価表 表層工

再生密粒度アスコン(13) PK-3 t=50mm

1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1.3 ~ 1.4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1.0 ~ 1.2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手 (特殊)		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

※施工パッケージ単価

SCB410260-J02&80*

第 20 号 単価表 表層工

再生密粒度アスコン(13) PK-3 t=50mm

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

3.0m超

再生密粒度アスコン (13)

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 [mm] = 50

J06 漆青材料種類 = 2 プライムコート PK-3

第 21 号 単価表

人孔高さ調整工

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			0.08*1.5	RR0125
特殊作業員		人			0.08*1.5	RR0101
普通作業員		人			0.16*1.5	RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t 吊	日			0.08*1.5	ML001120001
諸雑費		式	1			#09
計	1組 当り					

SDGD10810
J01 作業区分 = 2

調整コンクリートブロックを使用しない

J02 トラッククレーン賃料補正 = 1

標準 (1.0)

第 22 号 単価表

宅内出入口擦り付け工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
雑材料		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 23 号 単価表 宅内排水管取付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 24 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 25 号 単価表 土砂等運搬

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m ³ 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 3

J03 土質 = 1

J18 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 23.0km以下

現場制約あり

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 7

J04 DID区間の有無 = 2

人力

有り

第 26 号 単価表 般運搬

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m ³ 当り					

SCB227010

J01 般発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 15.0km以下
機械積込 (小規模土工)

第 27 号 単価表 土砂等運搬

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m ³ 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 17.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 2

パックホウ山積0.28m³ (平積0.2m³)

有り

第 28 号 単価表

土砂等運搬

2km仮置き

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m ³ 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4 2.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 2

パックホウ山積0.28m³ (平積0.2m³)

有り

第 29 号 単価表 積込 (ルーズ)

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ (クローラ型) [標準型]	[排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 1

土砂

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第30号 単価表 土砂等運搬

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m ³ 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1

J03 土質 = 1

J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13~14.0km以下

標準

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 1

J04 DID区間の有無 = 2

パックホウ山積0.8m³ (平積0.6m³)

有り

第31号 単価表 埋戻し

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%	K1			MM000202096
ランマ	質量60～80kg	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 31 号 単価表 埋戻し

1 m³ 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m ³ 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5
J04 費用の内訳 = 1

上記以外 (小規模)
全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第32号 単価表 般運搬

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m ³ 当り					

SCB227010

J01 般発生作業 = 2
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 4 8.0km以下
機械積込

第 33 号 単価表

蓋版

コンクリート蓋

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける R7月単位現場閉所	枚	100			TQ00E367003
側溝蓋 (240用)	300*100*495	枚	100			TY000301000
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 2

据付け

蓋版 (各種)

有り

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第34号 単価表

蓋版

グレーチング蓋

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける R7月単位現場閉所	枚	100			TQ00E367003
グレーチング蓋 (240用)	330*100*485 T25 普通目	枚	100			TY000301000
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 2

据付け

蓋版 (各種)

有り

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 35 号 単価表

集水樹設置工

1 基 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 基 当り					

※施工パッケージ単価
SCB222800-J01&80*

第 35 号 単価表 集水樹設置工

1 基 当り 2 頁

SCB222800

J01 作業区分 = 1
J03 基礎碎石の有無 = 1

据付
有り

J02 製品質量 (kg/基) = 5
J04 費用の内訳 = 1

600kgを超え800kg以下
全ての費用

第 36 号 単価表 底打ち工

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m ³ 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1
J03 コンクリート規格 = 41
J07 現場内小運搬の有無 = 2

無筋・鉄筋構造物
18-8-25 (高炉)
無し

J02 打設工法 = 4
J05 養生工の種類 = 2
J13 費用の内訳 = 1

人力打設
一般養生
全ての費用

設計基本情報

項目	内 容	備 考
単価世代	2026年1月1日	
諸経費の工種	道路改良工事	
施工地域補正	一般交通影響(2)-2	
時間的制約状況	制約を受ける	昼間についての労務費×1.06倍とする。ただし、交通誘導員の時間的制約は考慮しない。
週休2日補正	あり	月単位<現場閉所>
その他	昼間施工、夜間施工の有無	すべて昼間施工での設計とする。

特記仕様書及び施工条件の明示

工事名称
松戸新田地区側溝補修工事（R8）
工事箇所
松戸市松戸新田117番地先
工事概要
土工（一式）、排水工（一式）、舗装工（一式）
附帯工（一式）、仮設工（一式）

工事請負契約書、千葉県土木工事共通仕様書及び関係法令等を遵守すること。

明示項目	明示事項
工事関係	工事着手前に周辺住民及び地権者等との調整を図り、全ての作業を工期内に完了しなければならない。 また、原則として土日祝日は作業を休止すること。 昼間の作業時間は8：30～17：00までとする。 ただし、道路上の作業時間は所轄警察の道路使用許可証に従うこと。
用地関係	特に無し
契約制度関係 (週休2日制)	本工事は、週休2日制適用工事である。 受注者は、現場閉所による週休2日工事として取り組むこと。 なお、予定価格には月単位の週休2日（4週8休以上）達成相当の経費を補正しており、補正係数は、千葉県が定める「週休2日制適用工事実施要領（令和7年10月版）」における「別紙1 現場閉所による週休2日工事の補正 月単位の週休2日」の値を採用している。 週休2日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休2日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。
契約関係 (フレックス工期)	本工事はフレックス工期契約制度を適用するものとする。 工事着手期限日は、工期の30%を超えず、かつ、3ヶ月を超えない範囲で定めるものとする。 本工事着手期限日は、令和8年5月6日（予定）とする。 受注者は、契約締結後7日以内に工事着手日通知書（第1号様式）を発注者に届け出るものとする。 工期の終期日は令和8年8月31日とする。 契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設業法（昭和24年5月24日法律第100号）第26条に基づく主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。また、契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設工事請負契約書第11条に基づく現場代理人の設置を要しない。 工事着手日までの間は、工事の施工（現場事務所等の設置、資機材等の発注及び工場製作等を含む）を行ってはならない。 制度の詳細については「松戸市建設工事フレックス工期契約制度試行実施要領」を確認すること。
契約関係 (前払金)	請負人は、工事請負契約書等の規定にかかわらず、令和8年4月1日以降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。 また、「松戸市建設工事フレックス工期契約制度試行実施要領」に基づき、工事着手日の10日前まで請求できない。

公害対策関係	<p>現場周辺は常に清掃に努めること。また、騒音及び振動対策についても極力、低減するよう努めること。 (低音型機械等使用・クラクション音の制限)</p> <p>現場の状況により、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を使用する場合には、配合設計の段階、及び施工後に六価クロムについて、平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定される溶出試験を行い、あらかじめ土壤の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。</p>
安全対策関係	<p>安全管理及び安全教育の徹底を図り現場内の安全に努めること。荒天時及び荒天が予測される時は作業を中止し、現場周辺の安全を確保すること。</p> <p>交通整理員の配置については、交通に支障を来たさぬよう適正に配置すること。</p> <p>特に、重機等による作業事故を未然に防ぐよう十分な対策を講じること。</p>
工事用道路関係	<p>開放時におけるマンホール・側溝及び舗装の段差には、十分注意を払い管理すること。</p> <p>また、近隣住民とのトラブルが無いよう努めること。</p>
仮設備関係	施工方法等を考慮の上、請負者の責務とする。
残土・産業廃棄物関係	<p>法令に従い適切に処分し、関係書類を提出すること。</p> <p>ただし、アスファルト塊及びコンクリート塊等は、再利用を図る為、再生プラント施設へ搬出すること。</p>
工事支障物件等	<p>特に地下埋設等の占用物については事前に調査しておくこと。また、調査に係る費用は請負者の負担とする。なお、近接作業がある場合は、必ず、占用者の立会いのもと施工すること。</p> <p>マンホール等の高さ調整がある場合は、速やかに報告すること。</p>
施工体制	一括下請と疑われる契約、及び不必要的重層下請契約は行わないこと。
境界杭等	<p>道路境界（官杭(プレート)、及び民杭(プレート)）は、請負者の責任において確認し、工事完了後に復元するものとする。</p> <p>特に民民の境界については、必ず杭の有無に係わらず写真を撮り住民立会いのもと復元すること。</p> <p>公共基準点が設置されている、又は発見した場合は、監督職員に報告するとともに、管理者の指示に従い、適切な措置をとること。</p>
街区基準点の維持管理	工事施工区間内に街区基準点等確認された場合、建設総務課との協議を実施し、必要な申請書類を提出すること。

再生資源の利用	原則として、舗装材等については、再生材を利用すること。 アスファルト塊等は、再生資源として処理プラント等に搬出するので、仮置場等で他現場の発生材と混ざらないよう管理すること。
施工管理に関する特記事項 (側溝)	側溝の敷設については、宅地との高さ等を十分に考慮し、縦横断計画を立てることとする。また、計画した高さについては現場立会いのもと監督職員と高さの確認を行い、承認を得ることとし、請負者はその高さに基づき管理しなければならない。 承認後、計画高さ等に変更が生じた場合は速やかに監督職員と書面にて協議を行い、再度承諾を得てから施工することとする。 舗装は、道路左右の街築高さを基準とし、道路のセンター高を計画し、平坦性を十分に考慮しつつ横断勾配を計画することとする。 計画した高さは、監督職員の承認を得ることとし、請負者はその高さに基づき管理しなければならない。 横断勾配については原則 2 %とする。
施工管理に関する特記事項 (原状回復)	請負者は、施工に際し施工現場周辺及び他の構造物並びに施設(民地内)などへ影響を及ぼさないように施工しなければならない。 周辺施設への影響が予想される場合は直ちに監督職員へ通知し、その対応方法等に関して協議し決定するものとする。また、損傷が請負者の過失によるものと認められる場合、請負者自らの負担で原状に復元しなければならない。
完了確認検査 (事前検査)	請負者は、日常管理の段階確認、立会い確認とは別に、監督職員等による完了確認検査を受検しなければならない。 完了確認検査は、しゅん工届提出前に、工事が完了した時点で速やかに受検すること。
熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事	本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象工事とする。受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議すること。 工事の実施にあたっては、「松戸市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。
その他	地元住民等の要望等を受けたとき、及び疑義等があるときは、隨時協議すること。 工事内容および施工範囲の詳細については、監督職員と現場立会い等を実施した上で、確認すること。また、起終点の立会いに関しては立会い写真を撮り、しゅん工図書に収めること。

建設副産物に関する特記仕様書

1. 共通事項

- (1) 受注者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。
また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について現場担当者の教育を十分に行うとともに、協力業者もこれを周知徹底すること。
- (2) 請負者は「建設リサイクル推進計画2020」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」と「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（C O B R I S）」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」と「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後1年間保存しておくこと。
- (3) 建設副産物の処理に先立ち「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。
- (4) 建設廃棄物の処分にあたって、排出事業者（元請業者）は処分業者と建設廃棄物処理契約を締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理契約を締結すること。
- (5) 建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に2部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提示し、確認を受けること。
- (6) 建設廃棄物については、「建設廃棄物処理におけるマニフェストシステム（集荷目録制）」の実施に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票（複写式伝票）を監督職員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提示すること。また、排出事業者はA、B2、D、E票を5年間保存すること。
- (7) 発生した余剰材は、元請業者が、責任をもって処理することが基本であり、資材として再利用される場合以外は協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならない。

2. 建設発生土

建設発生土は、柏市岩井296-1番地先、片道運搬距離16.7 kmの株エスプロックに

搬出するものとする。

建設発生土の処分については、仮置きについて考慮するものとする。

3. 改良土

発生土の内、図面等の指示により改良土を埋戻し材として利用する場合は千葉県知事の許可を得た改良プラントに発生土を搬出し、改良土を得るものとする。

4. 路盤廃材

本工事により発生する路盤材 (89 m³) は、柏市風早1-5-1地先、片道運搬距離13.3kmの東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

5. 建設廃棄物

本工事により発生する

- 1) アスファルト塊 (74m³) は、柏市風早1-5-1地先、
片道運搬距離13.3kmの東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。
- 2) コンクリート塊 (18m³) は、松戸市松飛台286-17地先、
片道運搬距離6.4kmの石建商事㈱に運搬し、処理するものとする。
- 3) 建設発生木材 (m³) は、 市 町地先、
片道運搬距離 kmの に運搬し、処理するものとする。
- 4) 建設汚泥 (0.8m³) は、八千代市吉橋字内野1075-9地先、
片道運搬距離20.3kmの千葉丸辰道路㈱に運搬し、処理するものとする。
- 5) 建設混合廃棄物 (m³) は、 市 町地先、
片道運搬距離 kmの に運搬し、処理するものとする。

なお、運搬に先立ち受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。

工事発注後、上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

片道運搬距離は積算上代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が生じた場合においては設計変更の対象としない。

又、元請業者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。


- ① 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。
- ② 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動、塵芥等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。
- ③ 運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打合せを行い、環境保全に留意すること。
- ④ 混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。

松戸新田地区側溝補修工事 (R8)


工種・種別	規格・寸法	数量
1. 路線延長		= 298 m
2. 土工		
舗装版切断工	t=15cm以下	= 429 m
舗装版切断排水処分工	0.0017m ³ /m t=5cm	= 0.7 m3
舗装版破碎積込		= 196 m2
AS廃材運搬処分工	舗装版破碎積込	= 10 m3
床掘り		= 142 m3
路盤廃材処分工		= 89 m3
残土廃材処分工		= 53 m3
埋戻工（路床）	再生砂	= 29 m3
埋戻工（下層路盤）	RC-40	= 32 m3
埋戻工（上層路盤）	RM-30	= 22 m3
アスファルト舗装工	仮復旧 再生密粒度アスコン(13)	= 137 m2
3. 排水工		
構造物とりこわし工	鉄筋構造物	= 18 m3
Co廃材処分工	有筋	= 18 m3
側溝設置工	千葉県型側溝 240*240	= 404 m
側溝設置工	千葉県型側溝 240*300	= 21 m
側溝蓋設置工	240用	= 425 m
集水樹設置工	400/700 H=750	= 8 基
4. 舗装工		
舗装版切断工	t=15cm以下	= 28 m
舗装版切断排水処分工	0.0017m ³ /m t=5cm	= 0.1 m3
舗装版破碎工		= 1,280 m2
As廃材処分工	t=50mm	= 64 m3
不陸整正工	t=30mm RM-30	= 1,280 m2
表層工	再生密粒度アスコン(13) PK-3 t=50mm	= 1,280 m2
5. 付帯工		
人孔高さ調整工		= 4 組
宅内出入口擦り付け工		= 21 箇所
宅内排水管取付工		= 37 箇所
6. 仮設工		
安全費（交通誘導員B）		= 138 人

位置図・案内図

位置図 S=1/25,000




案内図 S=1/1,500



全体工事概要	工事延長	298m
	土工	一式
	排水工	一式
	舗装工	一式
	附帯工	一式
	仮設工	一式

令和 7 年度	
工事名称	松戸新田地区側溝補修工事 (R8)
工事箇所	松戸新田117番地先
図面種別	位置図・案内図
図面番号	全 3 葉の内第 1 号
縮尺	図示 内容表示
松戸市 建設部 道路維持課	

平面図 S=1/250




- 注1) 補装は、道路左右の既設構造物高さを基準とし、縦横断計画を立て、計画平面図、縦断図、横断図を作成し、監督職員に提出すること。
 注2) 横断勾配は、原則*i*=2%とする。
 注3) 計画した高さについては、監督職員の承認を得ること。
 注4) 側溝の敷設は、既存構造物の高さ等を十分に考慮し、縦横断計画を立て、計画平面図・縦断図・横断図を作成し、監督職員に提出すること。
 注5) 計画した高さについては、現場立会いの上、相互確認を行い、監督職員の承認を得ること。

工事概要	工事延長	298m
	土工	一式
	排水工	一式
	舗装工	一式
	附帯工	一式
	仮設工	一式

令和7年度	
工事名称	松戸新田地区側溝補修工事(R8)
工事箇所	松戸新田117番地先
図面種別	平面図
図面番号	全3葉の内第2号
縮尺	図示 内容表示
松戸市建設部道路維持課	


標準横断図・構造図

標準横断図 S=1/20



表層工 再生密粒度アスコン(13) PK=3 t=50mm A=1280m²
不陸整正工 RM-30 A=1280m²
既設路盤


【C路線 No. 0～No. 2+14m】




表層工 再生密粒度アスコン(13) PK=3 t=50mm
不陸整正工 RM-30
既設路盤

構造図 S=1/10


千葉県型側溝 (240*240)



千葉県型側溝 (240*300)





側溝蓋 (240用)



注) グレーチングについては10mに1箇所設置するものとする。

集水ます (400×400×750)



令和 7 年度	
工事名称	松戸新田地区側溝補修工事(R8)
工事箇所	松戸新田117番地先
図面種別	標準横断図・構造図
図面番号	全 3 葉の内第 3 号
縮 尺	図示 内容表示
松戸市 建設部 道路維持課	