

工 事 設 計 書

所 属 部 課 名		建設部 河川清流課							
部長	審議監	課長	補佐	補佐	補佐	班	班	設計者	設計審査
工事名		市内一円排水整備工事							
工事場所		松戸市秋山地先他							
事 業 年 度		令和 8 年度							
工事価格		円							
請負工事費計		円							

設 計 説 明	秋山
	フェンス撤去再設置工・・・1式
	防草シート工・・・・・・・・1式
	仮設工・・・・・・・・・・1式
	東松戸
	フェンス撤去再設置工・・・1式
	水路内浚渫工・・・・・・・・1式
	仮設工・・・・・・・・・・1式
	栄町西
	フェンス撤去再設置工・・・1式
	防草コンクリート工・・・1式
	仮設工・・・・・・・・・・1式

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	秋山							
		フェンス撤去再設置工		式	1			第 1 号内訳書参照
		防草シート工		式	1			第 2 号内訳書参照
		仮設工		式	1			第 3 号内訳書参照
	東松戸							
		フェンス撤去再設置工		式	1			第 4 号内訳書参照
		水路内浚渫工		式	1			第 5 号内訳書参照
		仮設工		式	1			第 6 号内訳書参照
	栄町西							
		フェンス撤去再設置工		式	1			第 7 号内訳書参照
		防草コンクリート工		式	1			第 8 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮設工		式	1			第 9 号内訳書参照
	直接工事費計			式	1			
		共通仮設費		式	1			
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号 内訳書 フェンス撤去再設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工（ビーム・パネル）		m	200			第 1 号単価表参照
部材設置工（ビーム・パネル）		m	200			第 2 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書 防草シート工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート撤去		m2	210			第 3 号単価表参照
防草シート運搬、処分工		式	1			第 4 号単価表参照
除草		m2	914			第 5 号単価表参照
集草		m2	914			第 6 号単価表参照
積込・荷卸		m2	914			第 7 号単価表参照
運搬（堤防除草）		m2	914			第 8 号単価表参照
処分費		kg	183			
防草シート設置工		m2	914			第 9 号単価表参照
計						

第 3 号 内訳書 仮設工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	45			第 10 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書 フェンス撤去再設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工（ビーム・パネル）		m	90			第 1 号単価表参照
部材設置工（ビーム・パネル）		m	90			第 2 号単価表参照
計						

第 5 号 内訳書 水路内浚渫工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削補助機械搬入搬出		回	2			第 11 号単価表参照
掘削	BH0. 8m ³	m ³	260			第 12 号単価表参照
掘削	BH0. 13m ³	m ³	60			第 13 号単価表参照
ポンプ設置・撤去		箇所	1			第 14 号単価表参照
ポンプ運転		日				第 15 号単価表参照
大型土のう工	制作・設置	袋	10			第 16 号単価表参照
大型土のう工	設置（再設置含む）	袋	10			第 17 号単価表参照
大型土のう工	撤去	袋	10			第 18 号単価表参照
土砂等運搬	10tダンプ	m ³	260			第 19 号単価表参照
建設発生土処理費		m ³	260			
計						

第 6 号 内訳書 仮設工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	18			第 10 号単価表参照
計						

第 7 号 内訳書 フェンス撤去再設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工（ビーム・パネル）		m	65			第 1 号単価表参照
部材設置工（ビーム・パネル）		m	65			第 2 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書 防草コンクリート工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート撤去		m2	80			第 3 号単価表参照
防草シート運搬、処分工		式	1			第 20 号単価表参照
掘削		m3	8			第 21 号単価表参照
土砂等運搬		m3	8			第 22 号単価表参照
建設発生土処理費		m3	8			
基面整正		m2	158			第 23 号単価表参照
コンクリート打設工	BH	m2	78			第 24 号単価表参照
コンクリート打設工	人力	m2	80			第 25 号単価表参照
養生工		m2	158			第 26 号単価表参照
計						

第 9 号 内訳書 仮設工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	18			第 10 号単価表参照
計						

第 1 号 単価表

部材撤去工（ビーム・パネル）

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ R7月単位現場閉所	m	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SWB810790

J01 支柱間隔 = 3

2m

J03 夜間作業の補正 = 1

無

J02 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 2 号 単価表

部材設置工（ビーム・パネル）

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ R7月単位現場閉所	m	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SWB810780

J01 支柱間隔 = 3

2m

J03 夜間作業の補正 = 1

無

J02 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 3 号 単価表

防草シート撤去

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	1 m2 当り					

第 4 号 単価表

防草シート運搬、処分工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック処分		m3	2			2026/09/01
収集・運搬	コンテナ車 2 t	回	1			2026/09/01
計	1 式 当り					

第 5 号 単価表

除草

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
草刈機 [肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

SCB320010

J01 除草機種 = 5

肩掛式 (カッタ径255mm)

J03 飛散防止措置 = 1

有り

第 6 号 単価表 集草

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
	1 m2 当り					

SCB320030
J01 集草機種 = 4 人力

第 7 号 単価表

積込・荷卸

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m2 当り					

SCB320040
J01 機種 = 1 ダンプトラック 2t積級 梱包無し

第 8 号 単価表

運搬（堤防除草）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB320050

J01 運搬機械 = 1

J03 DID区間の有無 = 2

J10 費用の内訳 = 1

ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）

有り

全ての費用

J02 梱包の有無 = 2

J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有 = 5 7.0km以下

梱包無し

第 9 号 単価表

防草シート設置工

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート	ポリエステル不織布（補強基材入） 表面タフネス加工 厚さ1.4mm	m2	120			見積
U型アンカーピン	φ6×250mm	本	400			見積
GUテープ	10cm	パック	1.6			見積
接着剤	特殊ウレタン	本	7			見積
GUテープ 巻物	10cm×25m	本	3.2			見積
管理	土木一般世話役	人				
シート敷設工	普通作業員	人				
ピンシール工	普通作業員	人				
接着工	普通作業員	人				
テープ貼付け工	普通作業員	人				
諸雑費		式	1			

第 9 号 単価表

防草シート設置工

100 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 10 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 11 号 単価表

掘削補助機械搬入搬出

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
	1 回 当り					

SCB210070
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 = 1 標準

※施工パッケージ単価

第 12 号 単価表

掘削

BH0.8m³

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m ³ 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1 土砂
J03 土留方式の種類 = 1 無し

J02 施工方法 = 1 標準
J04 障害の有無 = 1 無し

第 13 号 単価表

掘削

BH0.13m³

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m ³ 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 14 号 単価表

ポンプ設置・撤去

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転		日				第 27 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

SWB252320

第 15 号 単価表

ポンプ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転		日				第 28 号単価表参照
発動発電機運転		日				第 29 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWB252310

J01 排水量区分 = 3
J03 排水方法 = 1

450以上1200 (m3/h) 未満
作業時排水

J02 全揚程 = 1

10m

第 16 号 単価表

大型土のう工

制作・設置

10 袋 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう袋材	H = 1.08m W = 1.1m	袋	10			
盛土用土砂	ほぐし土量	m ³	10			
バックホウ（クローラ型）運転		日				第 30 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	10 袋 当り					
	1 袋 当り					

SWB252730

J01 作業区分 = 1

J03 設置作業半径 = 1

製作・設置

5m以下

J02 袋詰土区分 = 1

J04 設置面高さ (H) = 1

購入土

-3m ≤ H ≤ 2m

第 17 号 単価表

大型土のう工

設置（再設置含む）

10 袋 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ（クローラ型）運転		日				第 31 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	10 袋 当り					
	1 袋 当り					

SWB252730

J01 作業区分 = 3

J04 設置面高さ (H) = 1

設置（再設置含む）
-3m ≤ H ≤ 2m

J03 設置作業半径 = 3

6m以下

第 18 号 単価表

大型土のう工

撤去

10 袋 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ（クローラ型）運 転		日				第 32 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	10 袋 当り					
	1 袋 当り					

SWB252730

J01 作業区分 = 4

J04 設置面高さ (H) = 1

撤去

-3m≦H≦2m

J03 設置作業半径 = 3

6m以下

第 19 号 単価表

土砂等運搬

10tダンプ

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 1

J03 土質 = 1

J04 DID区間の有無 = 2

J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 14 19.5km以下

バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 有り

第 20 号 単価表

防草シート運搬、処分工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック処分		m3	0.8			2026/09/01
収集・運搬	コンテナ車 2 t	回	1			2026/09/01
計	1 式 当り					

第 21 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 22 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2
J03 土質 = 1
J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 17.0km以下

小規模
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
有り

第 23 号 単価表

基面整正

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB240710

第 24 号 単価表

コンクリート打設工

BH

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	m3	12.1			10*(1+0.21)
バックホウ (クローラ型) 運転		日				第 33 号単価表参照
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB240730

J01 対象構造物 = 3

防草コンクリート

J02 施工区分 = 1

クレーン機能付きバックホウ

J03 生コンクリート規格 = 5

18-8-25 (20) (高炉)

J04 生コンクリートの夜間割増の有無 = 1

無し

J05 生コンクリート使用量[m3/100m2] = 10

J06 目地材の有無 = 2

有り

第 25 号 単価表

コンクリート打設工

人力

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	m3	12.1			10*(1+0.21)
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB240730

J01 対象構造物 = 3
 J03 生コンクリート規格 = 5
 J05 生コンクリート使用量[m3/100m2] = 10

防草コンクリート
 18-8-25 (20) (高炉)

J02 施工区分 = 3
 J04 生コンクリートの夜間割増の有無 = 1
 J06 目地材の有無 = 2

人力打設
 無し
 有り

第 26 号 単価表

養生工

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB240740

J01 対象構造物 = 2

防草コンクリート

第 27 号 単価表

バックホウ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	45			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK250540

第 28 号 単価表

工事用水中ポンプ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 200mm 全揚程 10m	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

SWK250400

J01 排水量区分 = 3

450以上1200 (m3/h) 未満
作業時排水

J02 全揚程 = 1

10m

J03 排水方法 = 1

第 29 号 単価表

発動発電機運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	112			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 2 5 k V A	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

SWK250410

J01 排水量区分 = 3

450以上1200 (m3/h) 未満
作業時排水

J03 排水方法 = 1

J02 全揚程 = 1

10m

第 30 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	63			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK250500

J01 作業区分 = 1

J03 設置面高さ（H） = 1

製作・設置
-3m≦H≦2m

J02 設置作業半径 = 1

5m以下

第 31 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	99			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK250500

J01 作業区分 = 3

J03 設置面高さ (H) = 1

設置（再設置含む）
-3m≦H≦2m

J02 設置作業半径 = 3

6m以下

第 32 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	101			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK250500

J01 作業区分 = 4

J03 設置面高さ (H) = 1

撤去

-3m≦H≦2m

J02 設置作業半径 = 3

6m以下

第 33 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	37			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK240050

設 計 基 本 情 報

諸 経 費 情 報

単価世代	2026年9月1日 04：東葛飾
諸経費の工種	河川維持工事
施工地域補正	共通仮設費：市街地(DID補正)(1)-3 現場管理費：市街地(DID補正)(1)-3
前払金支出割合	40%
契約補償費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
昼間・夜間工事	昼間
時間的制約状況	制約なし
週休2日補正	月単位(現場閉所)
労務費	労務費単価の端数処理は、小数点以下を切捨てし、1円単位とする。

松 戸 市

総括表						
工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	設計数量
秋山						
	フェンス撤去再設置工					
		部材撤去工（ビーム・パネル）			m	200
		部材設置工（ビーム・パネル）			m	200
	防草シート工					
		防草シート撤去			m2	210
		防草シート運搬、処分工			式	1
		除草			m2	914
		集草			m2	914
		積込・荷卸	人力積込		m2	914
		運搬（堤防除草）			m2	914
		処分費			kg	183
		防草シート設置工			m2	914
	仮設工					
		交通誘導員B			人日	45
東松戸						
	フェンス撤去再設置工					
		部材撤去工（ビーム・パネル）			m	90
		部材設置工（ビーム・パネル）			m	90
	水路内浚渫工					
		掘削補助機械搬入搬出			回	2
		掘削	BH0.8m†		m3	260
		掘削	BH0.13m†		m3	60
		ポンプ設置・撤去			箇所	1
		ポンプ運転			日	3
		大型土のう工	制作・設置		袋	10
		大型土のう工	設置（再設置含む）		袋	10
		大型土のう工	撤去		袋	10
		土砂等運搬	10tダンプ		m3	260
		建設発生土処理費			m3	260
	仮設工					
		交通誘導員B			人日	18
栄町						
	フェンス撤去再設置工					
		部材撤去工（ビーム・パネル）			m	65
		部材設置工（ビーム・パネル）			m	65
	防草コンクリート工	防草シート撤去			m2	80
		防草シート撤去、運搬、処分工			式	1
		掘削			m3	8
		土砂等運搬			m3	8
		建設発生土処理費			m3	8
		基面整正			m2	158
		コンクリート打設工	BH		m2	78
		コンクリート打設工	人力		m2	80
		養生工			m2	158
	仮設工					
		交通誘導員B			人日	18

契約条件明示及び特記仕様書

市内一円排水整備工事

一般事項

1－1 適用

本仕様書は、松戸市が発注する「市内一円排水整備工事」に適用する。本仕様書および図面等の設計図書の定めのない事項については千葉県土木工事共通仕様書に準拠するものとする。

1－2 施工計画書

1. 受注者は、着手前に目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。

受注者は、施工計画書を遵守し事業の施工に当たらなければならない。この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、計画においては、請負者の創意工夫をもって立案し、要求された品質・性能を満足する目的物を約束の期日までに発注者に引き渡せるように計画するものとし、設計内容を熟知した上で、疑義がある場合は予め監督職員と協議するものとする。

- (1) 事業概要
- (2) 計画工程表
- (3) 現場組織表
- (4) 使用機械
- (5) 主要機械
- (6) 主要資材
- (7) 施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）
- (8) 施工管理計画
- (9) 安全管理
- (10) 緊急時の体制及び対応
- (11) 交通管理
- (12) 環境対策
- (13) 現場作業環境の整備
- (14) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
- (15) 法定休日・所定休日（週休二日の導入）
- (16) その他

2. 受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。

3. 受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。

1－3 使用材料

受注者は、着手前に目的物を完成するために必要な主要な使用材料について監督職員に提出しなければならない。

1－4 施工管理

施工管理は、特に定めがある場合を除き、千葉県土木工事共通仕様書・施工管理基準に基づき行うものとする。

1-5 着手前の確認

1. 受注者は、着手前に現地を十分に踏査し、設計図書と現地が一致しているかを十分に確認し、その結果を監督職員に報告しなければならない。
2. 受注者は、着手に先立ち、関係機関との手続きは勿論、近隣住民等へ周知を徹底し、通行人を含め第三者とのトラブルを回避するよう努めなければならない。
3. 受注者は、施工に当たり、損傷の受けるおそれのある境界杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて適切な措置を講じなければならない。

1-6 その他

1. 施工管理に関しては、十分に工程を管理し定期的にフィードバックするとともに毎月1回月間工程報告書を提出しなければならない。
2. 工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費は現場管理費に含むものとする。ただし、臨時にして巨額なものは除く。
3. 現場は常に整理整頓に心掛け、施工中は勿論、施工のしていないときにも危険のないようにしておかなければならない。
4. 企業者立会い等及び現地を確認して疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議すること。
5. 施工時、民地内への出入りに支障が生じないように措置を講じること。
6. 社内検査を行い、その結果を所定の様式により、検査時まで監督職員へ提出しなければならない。（別紙様式1）

熱中症対策について

1. 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象工事とする。
2. 受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議すること。
3. 工事の実施にあたっては、「松戸市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。

契約制度（週休2日制適用工事）について

1. 本工事は、週休2日制適用工事である。
2. 受注者は、現場閉所による週休2日工事として取り組むこと。なお、予定価格には月単位の週休2日（4週8休以上）達成相当の経費を補正している。
3. 受注者が、工事着手前に完全週休2日（土日）の取組を希望し、かつ対象期間内において完全週休2日（土日）相当を達成した場合は、経費に補正係数を乗じ変更するものとする。
4. 週休2日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休2日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。

情報共有システムの活用について

本工事は、情報共有システムの対象工事である。ただし、活用による生産性向上が見込まれないなどと判断される場合は、受発注者間の協議により、実施の有無を決定することとする。

実施にあたっては「松戸市土木工事情報共有システム試行要領」に基づくものとする

環境対策について

1. 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2. 受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
3. 工事の使用機械は、低騒音型・低振動型及び排出ガス対策型機械を使用し、第三者に不快感を与えないよう努めること。また、工事施工に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合は、受注者においても事前に調査するなど適切な措置を講ずること。

交通安全管理について

1. 本工事は昼間作業を原則とする。施工中の交通整理員は、工種や施工形態及び通行量等を考慮し、安全の確保に努めなければならない。また、休憩時間（昼休み等）においても同様とする。
2. 交通規制は、周辺工事との調整を図り適切に行わなければならない。規制においては、近隣住民や通過交通（通行人を含む）等への影響を最小限に留めるよう努めること。また、迂回路や迂回先についても常に把握し、周辺工事で通行止め等が行われている場合には、双方で協議して通過交通への説明ができるよう配慮を行うこと。
3. 施工においては、労働安全衛生法、道路交通法、騒音・振動規制法その他の関係法令を遵守しなければならない。
4. 本工事で使用する建設機械や資材等は、原則夜間・休日に道路上に放置してはならない。なお、その保管方法については施工計画書に明示しなければならない。
5. 集中豪雨に対する対策を具体的に、施工計画に明記すること。

建設副産物について

1. 共通事項
 - (1) 受注者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について現場担当者の教育を十分に行うとともに、下請負者にもこれを周知徹底すること。
 - (2) 請負者は「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（コブリスプラス）」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保存しておくこと。
 - (3) 建設副産物の処理に先立ち、別紙「建設副産物処理承認申請書」により監督職員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。
 - (4) 建設廃棄物の処分にあって、排出事業者（元請業者）は処分業者と建設廃棄物処理契約を締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者

と建設廃棄物処理契約を締結すること。

- (5) 建設副産物の処理完了後速やかに別紙「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に2部提出するとともに、実際に要した処分費（受入伝票、写真等）を証明する資料を監督職員に提示し、確認を受けること。
- (6) 建設廃棄物については、「建設廃棄物処理におけるマニフェストシステム（集荷目録制）」の実施に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票（複写式伝票）を監督職員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提出すること。また、排出事業者はA、B2、D、E票を5年間保存する。
- (7) 発生した余剰材は、元請業者が、責任をもって処理することが基本であり、資材として再利用される場合以外は協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならない。

2. 建設発生土

建設発生土が発生する場合は、千葉県柏市岩井 296-1 番地、片道運搬距離 15.0 km の(株)エスブロックに搬出するものとする。

3. 路盤廃材

本工事により発生する路盤材（ m³ ）は 市 地先、
片道運搬距離 kmの に運搬し、処理するものとする。

4. 建設廃棄物

本工事により発生する建設廃棄物については、産業廃棄物処分業許可を受けた再資源化施設会社に運搬し処理するものとする。

- ・アスコン塊（ m³ ）は、 市 地先、
片道運搬距離 kmの に運搬し、処理するものとする。
- ・コンクリート塊（ m³ ）は、 市 地先、
片道運搬距離 kmの に運搬し、処理するものとする。
- ・建設汚泥（ m³ ）は、 市 地先、
片道運搬距離 kmの に運搬し、処理するものとする。
- ・汚泥及び廃アルカリの混合物（ m³ ）、は、 市 地先、
片道運搬距離 kmの に運搬し、処理するものとする。

5. 除草

除草が発生する場合は、松戸市上本郷 118-1 番地、片道運搬距離 7.0 km のフルハシ EP0(株)東東京工場に搬出するものとする。

なお、運搬に先立ち受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。また、元請業者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。

- (1) 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。
- (2) 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動塵芥等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。
- (3) 運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打ち合わせを行い、環境保全に留意すること。
- (4) 混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。

工事实績情報作成、登録（旧工事カルテ作成、登録）について

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事实績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に完成時は、工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

登録対象は、工事請負代金 500 万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督職員に提示しなければならない。なお、変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。

(様式 1)



工事名称
検査日時
検査員氏名

社内検査記録

検査項目		認定基準	評価	特記事項
書類に関する事項	施工計画書	施工計画書は適切に活用されているか。		
		施工計画書と実施が異なる場合には適切に処理されているか。		
	工程管理	工程表を作成し、工程をフォローアップしているか。		
	協議書等の整理	協議書、指示書は適切に処理されているか。		
		工程、工法、工期に変更がある場合はどうか。		
	出来形管理	出来形数量計算書及び完成図書は作成されているか。		
		出来形管理表は作成されているか。		
	品質管理	材料検査表、試験成績表、ミルシート等は整理されているか。		
		管理図表は整理されているか。		
		各工種、項目毎に管理基準精度を満足しているか。		
	写真管理	写真撮影内容は目的を満足しているか。		
		電子データ及びアルバムの整理は要領よくなされているか。		
		着工前、しゅん工後の写真はよく撮れているか。		
	安全管理	安全日誌、安全パトロール等の資料は整理されているか。		
		第三者への安全対策は充分になされているか。		
		安全・訓練等の実施。		
現場に関する事項	出来形	目的物の出来形は設計図書を満足しているか。		
		二次製品は設計図書に示されている規格を満足しているか。		
		目的物の仕上がりはどうか。		
		隣接する他の工作物との取り合いはどうか。		
	後片付け及び現場の清掃	車道部、歩道部、特に目的物周辺の清掃。		
		残材の片付け。		
		隣接する家屋等の補償。		
		仮設工事用道路、現場事務所等の片付け清掃。		
	保安関係	保安施設は的確に設置されているか。		
		標識類の設置は適切か。		
		第三者からの苦情処理は適切か。		
		事故の発生状況。		
現場のイメージアップ	施工計画書のとおり実施しているか。(経費計上の場合)			
評価記号の判定		A：90 点以上 B：75～89 点 C：60～74 点 D：59 点以下 A、Bは合格 C以下は正		
(記事)				

工 程 表


[illegible]




令和 8 年度	
工 事 名	市内一円排水整備工事
工事箇所	松戸市秋山地先他
図面種別	位置図
縮 尺	図 示
図面番号	全 4 葉ノ内第 1 号
松 戸 市 建 設 部 河 川 清 流 課	

事業箇所：秋山（４号）雨水貯留池

平面図 縮尺 1:400




標準断面図 縮尺 1:20



防草シート

ポリエステル不織布(補強基材入)+表面タフネス加工
※コンクリート端部処理：テープ貼付工、接着工
※一般部(土)：ピンシール工

防草シート（重ね部） 縮尺 1:5



令和 8 年度	
工事名	市内一円排水整備工事
工事箇所	松戸市秋山地先他
図面種別	平面図および断面図
縮尺	図示
図面番号	全 4 葉ノ内第 2 号
松戸市建設部河川清流課	


The diagram illustrates a site plan with various construction areas highlighted in red. The areas are labeled with their respective dimensions and volumes:

- Excavation Area 1:** A rectangular area on the left, labeled "掘削 BH0.8 V=200m³".
- Excavation Area 2:** A rectangular area at the bottom, labeled "掘削 BH0.13 V=60m³". Below this, it states "掘削補助機械搬入搬出 2回" (Excavation auxiliary machinery loading/unloading 2 times).
- Drainage Area 1:** A long, narrow rectangular area in the center, labeled "浚渫工 L=75.00m".
- Drainage Area 2:** A rectangular area at the bottom right, labeled "浚渫工 L=15.00m".
- Fence Area:** A long, narrow rectangular area on the right, labeled "フェンス撤去・再設置 L=90.00m".

令和 8 年度	
工 事 名	市内一円排水整備工事
工事箇所	松戸市秋山地先他
図面種別	平面図および断面図
縮 尺	図 示
図面番号	全 4 葉ノ内第 3 号
松 戸 市 建 設 部 河 川 清 流 課	


事業箇所：松戸市栄町西5丁目1294番地先

平 面 図 縮尺 1:500




平 面 図 縮尺 1:20

A－A断面



B－B断面



令和 8 年度	
工 事 名	市内一円排水整備工事
工事箇所	松戸市秋山地先他
図面種別	平面図
縮 尺	図 示
図面番号	全 4 葉ノ内第 4 号
松 戸 市 建 設 部 河 川 清 流 課	