

工 事 設 計 書

所 属 部 課 名		街づくり部 公園緑地課							
部長	審議監	課長	補佐	補佐	班	班	班	設計者	設計審査
工事名		令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事							
工事場所		松戸市市内一円							
事業年度		令和 8 年度							
工事価格		円							
請負工事費計		円							

設 計 説 明	
------------------	--

単価適用日 2026年9月1日

本 工 事 内 訳 書

公園工事
共：市街地(DID補正)(1)-3
現：市街地(DID補正)(1)-3

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費				式	1			
		直接工事費（材料費）		式	1			第 1 号内訳書参照
		直接工事費（作業費）		式	1			第 2 号内訳書参照
	直接工事費計			式	1			
		準備費		式	1			第 3 号内訳書参照
		共通仮設費		式	1			
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		スクラップ控除		式	1			第 4 号内訳書参照
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号 内訳書 直接工事費（材料費）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器収納箱	PL20-565KA同等 取付金具共	個	10			2026/09/01
引込開閉器箱	WB-13AJ同等 取付金具共	個	10			2026/09/01
スイッチボックス（1～3灯用）	鍵付屋外防水型 150×200×120内外 鋼板製ラミン焼付塗装 ダークブラウン	個	2			2026/09/01
カメラ取付柱	H6.0M	本	1			2026/09/01
ブレーカー		個	10			2026/09/01
引留フック	DDF025W同等	個	1			2026/09/01
壁設置ブラケット		個	2			2026/09/01
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	m	70			2026/09/01
600V EM-EEFケーブル	2.0mm-3C	m	173			2026/09/01
合成樹脂可とう電線管	複層 22mm	m	39			2026/09/01
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	露出 22mm	本	13			2026/09/01

第 1 号 内訳書 直接工事費（材料費）

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 3 0 m m	m	48			
接地棒	10 ϕ ×1000	本	10			2026/09/01
埋設標識シート	W150 2 倍	m	243			2026/09/01
計						

第 2 号 内訳書 直接工事費（作業費）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器収納箱取付		個	10			第 1 号単価表参照
引込開閉器箱設置		個	10			第 2 号単価表参照
スイッチボックス設置		個	2			第 3 号単価表参照
硬質ビニル管敷設		m	52			第 4 号単価表参照
合成樹脂可とう電線管敷設	(P F 管・C D 管)	m	39			第 5 号単価表参照
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		m	48			第 6 号単価表参照
埋設標識シート敷設		m	243			第 7 号単価表参照
ケーブル及び電線配線		m	243			第 8 号単価表参照
接地設置		箇所	10			第 9 号単価表参照
高所作業車運転		日				第 10 号単価表参照
床掘り		m ³	12			第 11 号単価表参照

第 2 号 内訳書 直接工事費（作業費）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m ³	11			第 12 号単価表参照
土砂等運搬		m ³	1			第 13 号単価表参照
建設発生土処分費	三信建設工業(株)鎌ヶ谷土質改良プラント	m ³	1			2026/04/01
基礎碎石		m ²	1.9			第 14 号単価表参照
コンクリート		m ³	0.8			第 15 号単価表参照
型枠		m ²	5.5			第 16 号単価表参照
舗装版切断		m	8			第 17 号単価表参照
汚泥及び廃アルカリ運搬処分工	容器入り 処分費込み	m ³	0.01			0.0017*4 第 18 号単価表参照
舗装版破碎積込（小規模土工）		m ²	4			第 19 号単価表参照
As廃材運搬		m ³	0.2			第 20 号単価表参照
A S 廃材処分費	東葛飾	t	0.47			

第 2 号 内訳書 直接工事費（作業費）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	0.1			第 21 号単価表参照
土砂等運搬		m3	0.1			第 22 号単価表参照
路盤廃材処分費	東葛飾	t	0.175			
フィルター層		m2	2			第 23 号単価表参照
下層路盤（歩道部）		m2	2			第 24 号単価表参照
不陸整正		m2	2			第 25 号単価表参照
表層（歩道部）		m2	2			第 26 号単価表参照
既設引込柱撤去工		式	1			第 27 号単価表参照
引込柱	（分電盤・自動点滅器共架）	基	1			第 28 号単価表参照
交通誘導警備員 B		人				
機器設定及び試験費		箇所	10			2026/09/01

第 2 号 内訳書 直接工事費（作業費）

1 式 4 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 3 号 内訳書 準備費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘工		箇所	8			各公園 第 29 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書 スクラップ控除

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄屑	H2	t	0.05			2026/09/01
計						

第 1 号 単価表

機器収納箱取付

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 個 当り					

SWE122400

J01 作業種別 = 5

中型四角アウトレットボックス

J02 作業内容による補正 = 1

新設

第 2 号 単価表

引込開閉器箱設置

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 個 当り					

SWE122300

J01 作業種別 = 2

150×150×100mm

J02 作業内容による補正 = 1

新設

第 3 号 単価表

スイッチボックス設置

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 個 当り					

SWE122300

J01 作業種別 = 2

150×150×100mm

J02 作業内容による補正 = 1

新設

第 4 号 単価表

硬質ビニル管敷設

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SWE112000

J01 作業種別 = 1

道路沿い

J02 規格 = 2

22mm以下

J03 作業内容による補正 = 1

新設

第 5 号 単価表

合成樹脂可とう電線管敷設

(PF管・CD管)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SWE112160

J01 作業種別 = 1

22mm以下

J02 作業内容による補正 = 1

新設

J03 設置方法による補正 = 1

埋設以外

第 6 号 単価表

波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SWE110500

J01 作業種別 = 2

J03 管規格 = 1

J05 付属品率計上[%] = 10

構内地中 50mm以下

FEP 30mm

J02 作業内容による補正 = 1

J04 条数による補正[条] = 1

新設

第 7 号 単価表

埋設標識シート敷設

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SWE122200

J01 作業種別 = 1

埋設標識シート敷設

第 8 号 単価表

ケーブル及び電線配線

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SWE114000

J01 作業種別 = 1

管内配線

J02 規格 = 1

5mm以下

J04 作業内容による補正 = 1

新設

第 9 号 単価表

接地設置

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

SWE123800

J01 作業種別 = 4

D種接地

J02 基礎床掘3m以内の施工による補正 = 1 補正なし

第 10 号 単価表

高所作業車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	23			
高所作業車（リフト車）作業 床高6.8m	[自走式（クローラ）・ブーム型]	日				
運転手（特殊）		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK220700

第 11 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

SCB210030
J01 土質 = 1

土砂

J02 施工方法 = 6

現場制約あり

第 12 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 6
J03 締固めの有無 = 1

現場制約あり
有り

J02 土質 = 1

土砂

第 13 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 3 現場制約あり
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J18 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11 10.5km以下

J02 積込機種・規格 = 7 人力
J04 DID区間の有無 = 2 有り

第 14 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 14 号 単価表

基礎碎石

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB221110

J01 碎石の厚さ = 2
J03 費用の内訳 = 1

7.5cmを超え12.5cm以下
全ての費用

J02 碎石の種類 = 8

再生クラッシュラン 40〜0

第 15 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2 小型構造物
 J03 コンクリート規格 = 41 18-8-25 (高炉)
 J07 現場内小運搬の有無 = 1 有り

J02 打設工法 = 4 人力打設
 J05 養生工の種類 = 2 一般養生
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 16 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

SCB240210

J01 型枠の種類 = 1 一般型枠 J02 構造物の種類 = 2 小型構造物

第 17 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [パキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径 18 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 17 号

単価表

舗装版切断

1 m 当り

2 頁

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1

J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1

15cm以下

第 18 号 単価表

汚泥及び廃アルカリ運搬処分工

容器入り
処分費込み

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(昼間)	容器入り	m3	1			第 30 号単価表参照
汚泥及び廃アルカリ処分費		kg	1, 130			
計	1 m3 当り					

第 19 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 20 号 単価表

As 廃材運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11 11.0km以下

小規模
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 6

J04 DID区間の有無 = 2

バックホ山積0.13m3 (平積0.1m3)
有り

第 21 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 8

土砂
小規模（標準以外）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 22 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11 11.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 6

J04 DID区間の有無 = 2

バックホ山積0.13m3 (平積0.1m3)

有り

第 23 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3	%	K1			
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手(特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
フィルター材料		%	Z1			

第 23 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410650
J01 平均厚さ = 1

40mm以上60mm未満

第 24 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホ（クローラ型）〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 24 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 25 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 25 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z1			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2

J03 補足材料 = 6

有り

再生クラッシャー RC-40

J02 補足材料平均厚さ = 1

J04 費用の内訳 = 1

1mm以上6mm未満

全ての費用

第 26 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5～0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40～60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			

第 26 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 40

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 27 号 単価表

既設引込柱撤去工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし・運搬・処分	(複合)	m3	0.8			第 31 号単価表参照
現場発生品及び支給品運搬		t	0.05			第 32 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 28 号 単価表

引込柱

(分電盤・自動点滅器共架)

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
接地設置		箇所	10			第 9 号単価表参照
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	時間				第 33 号単価表参照
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間				第 34 号単価表参照
カメラ取付柱	H6.0M	本	10			2026/09/01
分電盤取付 (ポール取付)		面	10			第 35 号単価表参照
自動点滅器取付 (ポール取付)		個	10			第 36 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 29 号 単価表

試掘工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.4			第 11 号単価表参照
埋戻し		m3	0.4			第 12 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 30 号 単価表

運搬(昼間)

容器入り

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 3 現場制約あり
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J18 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 23.0km以下

J02 積込機種・規格 = 7 人力
J04 DID区間の有無 = 2 有り

第 31 号 単価表

構造物とりこわし・運搬・処分

(複合)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1			第 37 号単価表参照
処分費 (m3)		m3	1			第 38 号単価表参照
殻運搬		m3	1			第 39 号単価表参照
計	1 m3 当り					

SWB824020

J01 構造物区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J05 DID区間の有無 = 2

無筋構造物
無し
有り

J02 時間的制約の有無 = 1
J04 低騒音・低振動対策 = 1
J06 運搬距離 (km) = 5

無し
必要
10.9以下

第 32 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

SCB010410
 J01 トラック機種 = 1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
 J04 片道運搬距離 (km) DID有 = 4 7.0km以下

J02 DID区間の有無 = 2 有り

第 33 号 単価表

トラック [クレーン装置付]

ベーストラック2t積 吊能力2.9t

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	3.9			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

SK0302010

J01 機械使用条件コード = 0

J03 機械損耗部品補正 = 1

J05 交替制による割増し = 1

J07 基礎価格補正 = 1

J09 運転日当り運転時間[時間] = 8

普通

交替制を適用しない

しない

J02 岩石割増しコード = 3

J04 供用日当り運転時間[時間] = 8

J06 異常補正 = 0

J08 輸送補正 = 1

一般土工・中硬岩・硬岩

しない

第 34 号 単価表

高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕

バスケット型11.0～12.0m 200kg2名

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	3.6			
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 時間 当り					

SK0433002

J01 機械使用条件コード = 0

J03 機械損耗部品補正 = 1

J05 交替制による割増し = 1

J07 基礎価格補正 = 1

J09 運転日当り運転時間[時間] = 4

普通

交替制を適用しない

しない

J02 岩石割増しコード = 3

J04 供用日当り運転時間[時間] = 4

J06 異常補正 = 0

J08 輸送補正 = 2

一般土工・中硬岩・硬岩

する

第 35 号 単価表

分電盤取付（ポール取付）

10 面 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
屋外分電盤	1000×400×230 鋼板製 亜鉛メッキ後指定色仕上げ	個	10			2025/06/18
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 面 当り					
	1 面 当り					

SWE211000

J01 作業種別 = 1

分電盤（ポール取付）

J02 作業内容による補正 = 1

新設

第 36 号 単価表

自動点滅器取付（ポール取付）

10 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費		式	1			
計	10 個 当り					
	1 個 当り					

SWE211100

J01 作業種別 = 1

自動点滅器（ポール取付）

J02 作業内容による補正 = 1

新設

第 37 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1 無筋構造物
 J03 時間的制約の有無 = 1 無し
 J05 低騒音・低振動対策 = 1 必要

J02 工法区分 = 1 機械施工
 J04 夜間作業の有無 = 1 無し

第 38 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	100			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SWB020051

第 39 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 1

J03 DID区間の有無 = 2

J13 費用の内訳 = 1

コンクリート（無筋）構造物とりこわし

有り

全ての費用

J02 積込工法区分 = 1

J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5 10.9km以下

機械積込

特記仕様書

I 工事概要

- 1 工事名称 令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事
- 2 工事内容 市内9公園に10基の防犯カメラ設置の為の電気設備を整備する。
工事項目は以下のとおりとする。
 - ①電源引込（東京電力定額電灯申請）
 - ②防犯カメラ10台新設用電気設備の設置、引込柱撤去新設1基
各設置柱のGLより5.5m以上（トイレ上部設置予定は設置予定
箇所以上）まで電源ケーブルを設置し、端部保護をして余裕分
は円形に巻き、バンド等で留める。
- 3 工事場所 松戸市市内一円（下記9公園）
及び基数

金ケ作公園	（常盤平三丁目27-1）	2台
常盤平公園	（常盤平松葉町1-1）	1台
小金公園	（小金きよしヶ丘二丁目12-1）	1台
中堀込公園	（八ヶ崎五丁目35）	1台
寺沢公園	（三矢小台三丁目20他）	1台
はくちょう公園	（小金原九丁目32）	1台
一文字公園	（五香四丁目56番1、2）	1台
北丘第2公園	（五香七丁目52-1他3筆）	1台
拓野公園	（胡録台字拓野250番2）	1台
- 4 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年2月5日まで
- 5 施工区分 昼間施工

II 総則

- 1 この特記仕様書は、「令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事」に適用する。
本仕様書は、「令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事」（以下、本工事という。）
を実施するにあたり、必要な事項を定めるものである。なお、本仕様書は基本的な
事項を定めたものであり、特段の定めがない場合であっても、工事遂行上当然必要
な事項については、受注者の負担でこれを実施するものとする。
- 2 本工事を計画または実施する場合、関係法令を遵守し、安全・衛生両面に留意する
こと。本工事は公園の整備を目的として行われるものであるが、工事期間中も来園
者が訪れるとともに、本工事範囲は住宅地に隣接していることから、安全衛生対策
（交通安全対策・粉塵飛散対策・騒音振動対策・必要資材の予備確認等）を十分に
行い、事故やクレームのないように努めること。また、その他の関係法令の規定及
び各項を遵守すること。
- 3 本工事は、契約書及び設計図書及び本特記仕様書によるほか、電気設備特記仕様書
等に基づき実施する。
- 4 上記図書に記載されていない事項で、疑義が生じた場合は、監督職員と協議し、か

つその指示に従うこと。

Ⅲ 工事施工と条件

- 1 第三者災害を防ぐと共に、工事車両の搬出入経路を計画するに当り、経路付近の住民に十分配慮した計画とすること。
- 2 原則として、土曜日、日曜日及び国民の祝日は休工日とする。
- 3 受注者は、本工事に先立ち、着手前に設計図書を基に現地照査、測量、地質、埋設物等の調査を行い、その結果（取り合い、収まり等）を検討し、施工計画へ反映させること。
- 4 受注者は、作成した施工計画書に基づき工事を施工すること。施工計画の内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事に着手する前に、変更に関する事項について変更施工計画書を作成し提出すること。
- 5 受注者は工事完了後、設計図書に基づき出来形図、出来形数量計算書、完成図等、必要な資料を監督職員へ提出し、現場確認を受けるものとする。
- 6 本仕様書等、提示条件について疑義が生じた場合、自己解釈することなく、発注者と協議し、その指示に従うものとする。
- 7 工事完了後、本仕様書等提示条件に満足しない部分がある場合、受注者の責任において、これを満足させるように補修、または改造するものとする。

Ⅳ 工事の実施

1 一般事項

- ア) 本工事は、提示された与条件、本工事の設計図書及び適用基準等によって行う。
- イ) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を受注者の責任のもと適切に行うこと。また、工事の施工に携わる協力会社に工事関係図書の内容を周知徹底すること。
- ウ) 工事の着手、施工、完成にあたり、受注者の行うべき関係機関への必要な手続きを関係法令等の定めるところにより、遅滞なく行うこと。なお、手続き等に要する費用は、受注者の負担とする。関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材及び労務等を提供し、主任技術者の指示により立会うものとする。なお、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
- エ) 工事に先立ち、工事の目的及びその内容を一般の公園利用者・近隣住民に対して分かりやすく明示することにより、工事の必要性の理解・協力が得られると想定されることから、公園内への広報板設置・近隣へのお知らせ配布等状況に応じた工事広報をおこなうこと。
- オ) 工事の施工により、公園施設等に損傷を与えた場合は監督職員に報告し、その後現状に補修・復旧すること。
- カ) 工事損害賠償について、受注者は本工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼした場合、松戸市工事標準契約約款第29条に基づき、誠意を持って速やかに対処すること。

- キ) 労災加入について、受注者は、契約後速やかに「労災保険加入確認書」を千葉県労働局または所轄の労働基準監督署へ提出し、確認を受けた後、発注者へ提出すること。

また、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

2 工事現場の管理

- ア) 現場代理人及び主任技術者等は、常に工程表と実施工程を照合し、工事の進捗に留意するほか、労働安全衛生法その他関係法令に従って工事現場を良好に管理すること。
- イ) 各種仮設設備は、関係法令に従い安全上、衛生上支障のないように設置すること。
- ウ) 工事現場は、常に整理整頓を励行し、危険箇所等の点検を行う等、事故防止に努めること。

3 施工中の安全確保及び環境の保全

- ア) 工事の施工に伴う災害の防止及び環境保全に関しては、労働安全衛生法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法及びその他関係法を遵守すること。
- イ) 工事实施に際しては、公共用水域等の水質汚濁を防止し、汚濁水、生コンクリート等の流出などを起こさないように適切な対策を受注者の責任において講じること。また、現場管理にあたっては関係法規を遵守すること。
- ウ) 火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防災シートを設ける等、火災の防止措置を講じること。
- エ) 工事の施工にあたっての近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、遅滞なく監督職員に報告すること。
- (i) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に報告すること。
- (ii) 工事に関して、第三者からの説明の要求または苦情があった場合は、ただちに誠意を持って対処すること。
- オ) 受注者は、園内及び道路上で高所作業車等を使用して作業をする際には交通誘導員を配置し、第三者への安全確保に努めること。交通誘導員の配置については、表1のとおりとし、工事の実工程等による交通誘導員の増減は設計変更の対象とはしないものとする

表1 交通誘導員配置表

主な配置箇所	交通誘導員	備考
資廃材搬出入に伴う車両等誘導	延べ 18 人	昼間配置

- カ) 交通規制を行う場合の交通誘導員は1日3名以上の配置を原則とし、工種・施工形態等を考慮し増員等をもって安全の確保に努めること。また、休憩時間等においても同様とする。
- キ) 受注者は、安全施設及び交通誘導員等の配置について、計画書を作成し施工

計画書に添付すること。

- ク) 交通規制は、地元との調整を図り、適切に行うこと。
- ケ) 工事関係車両の入出場に伴う周辺道路の汚し等が発生しないよう、タイヤの清掃等により対策を行うこと。
- コ) 本工事を施工するにあたり、ほこり等は周辺に飛散しないよう十分注意するとともに、散水等の適切な措置をするものとする。また、土砂等を仮置きする場合は高さ1.5m以下とし、シート等により飛散しないよう適切な措置を行うものとする。
- サ) 土砂運搬中の落石、土砂落下防止対策を行うこと。
- シ) 工事用資機材の積載超過にならないようにすること。
- ス) 現場は住宅に隣接していることから、プライバシーの確保・粉塵・騒音面での対策を検討し、施工計画書へ明記すること。

4 準備及び仮設工

- ア) 工事に要する電力・水道等及び仮囲い等の仮設費、工事によって生じる工事箇所内外の清掃費用は、受注者の負担とする。
- イ) 仮設の分類は、任意仮設とする。本仕様書及び設計図書の諸条件により計画すること。計画の際は安全に十分配慮した計画とすること。

5 材料等

- ア) 使用材料及び機器は総じて、それぞれの用途に適合する製品でかつ新品とし関係規格等に定められている規格品を使用すること。
- イ) 生コンクリート製造業者はJIS指定工場であること。生コンクリートは、レディーミクストコンクリート(JISA5308)を使用すること。コンクリートの種類と品質は表2を原則とする。

表2 コンクリートの品質条件

部 位	使用 セメント	設計強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水 セメント比 (%)	備考
ポール基礎	高炉 (B)	18	8.0	4.5	—	

- ウ) 二次製品等は、JIS規格合格品を使用すること。なお、JIS規格のない製品については、監督職員の承認を得ること。

6 建設副産物

ア) 共通事項

- (i) 「建設リサイクル推進計画2020」の【関東地方における建設リサイクル関係施策について】及び「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。計画の実施状況(実績)については、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにて作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保管しておくこと。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画・再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
- (ii) 建設副産物の処理に先立ち、別紙の「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。
- (iii) 建設副産物の処理を委託する場合は、運搬あるいは処理について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。
- (iv) 建設副産物の処理完了後速やかに、別紙の「建設副産物処理調書」を作成し、2部提出するとともに、実際に要した処理費等(受入伝票、写真等)を証明する資料を監督職員に提出し確認を受けること。
- (v) 建設廃棄物の処理にあたって、マニフェストの枚数・産業廃棄物の数量・運搬日等を記載した集計表を作成し、監督職員へ提出すること。産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、複写式伝票のD票(及びE票)の写しを提出すること。また、電子マニフェスト方式による場合は、建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録した情報をパソコンにより印刷し提出すること。

- イ) 建設発生土のうち、処分するものについては、以下の場所にある施設へ搬出する。

記

- ・建設発生土(1m³) 搬出先 : 千葉県鎌ヶ谷市初富 808
三信建設工業(株)鎌ヶ谷土質改良プラント
運搬距離: 9.6 km
受入条件: 昼間

- ウ) 本工事により発生する建設副産物については、産業廃棄物処理業許可を受けた再資源化施設会社に運搬し処理するものとする。なお、本工事での主要副産物は以下の場所にある再資源化施設へ搬出する。

記

- ・アスファルト廃材（ 0.2m³ ） 搬出先 ：千葉県柏市風早 1-5-1
東京石油興業(株)中間処理センター
運搬距離：9.2 km
受入条件：昼間
- ・路盤廃材（ 0.1m³ ） 搬出先 ：千葉県柏市風早 1-5-1
東京石油興業(株)中間処理センター
運搬距離：9.2 km
受入条件：昼間
- ・コンクリート塊（ 0.8 m³ ） 搬出先 ：千葉県柏市風早 1-5-1
東京石油興業(株)中間処理センター
運搬距離：9.2 km
受入条件：昼間
- ・スクラップ（ 50kg ） 搬出先 ：千葉県松戸市栄町西 4-1216
(株)クワカド
運搬距離：6.9 km
受入条件：昼間
- ・汚泥及び廃アルカリ（舗装の切断作業時に発生する排水を含む）（ 0.01m³ ）
搬出先 ：千葉県野田市西三ヶ尾溜台 340-3 外
(株)柏廃材処理センター野田工場
運搬距離：18.5 km
受入条件：昼間

なお、運搬に先立ち、受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。
また、受注者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。

- （ i ） 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。
- （ ii ） 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動、塵芥などの防止に努めると共に、安全な運搬に必要な措置を講じること。
- （ iii ） 運搬途中において積替えを行わないこと。

7 建設リサイクル法

ア) 特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置

- （ i ） 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律 104 号）。以下「建設リサイクル法」という。」に基づく対象建設工事であり、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

なお、建設工事請負契約書「7. 解体工事に要する費用等」については、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件

により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

- (ii) 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。

- ・再生資源化等が完了した年月日
- ・再生資源化等した施設名称及び所在地
- ・再生資源化等に要した費用

なお、書面に添付する資料は「千葉県建設リサイクル推進計画 2016 ガイドライン」に定めた様式1〔再生資源利用計画書（実施書）〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を使用するものとする。

- イ) 請け負おうとする建設業者からの事前説明に関する事項

- (i) 法第12条で、対象建設工事を請け負おうとする建設業を営む者は、発注者に対し、対象建設工事の届出に関する事項を記載した書面（説明書）を提出し説明を行うこととする。
- (ii) 書面の提出は、契約に先立って行うこととする。
- (iii) 書面は施工計画書に添付するものとする。

8 ワンデーレスポンス

- ア) 本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合はいつまでに回答が必要なのかを受注者に確認の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
- イ) 受注者は、施工計画に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら施工すること。
- ウ) 受注者は、工事施工中において、問題が発生したとき及び計画工程と実工程を比較照査し差異が生じるおそれがあると認めるときは、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

9 週休2日制適用工事

- ア) 本工事は、週休2日制適用工事である。
- イ) 受注者は、現場閉所による週休2日工事として取り組むこと。なお、予定価格には月単位の週休2日（4週8休以上）達成相当の経費を補正している。
- ウ) 受注者が、工事着手前に完全週休2日（土日）の取組を希望し、かつ対象期間内において完全週休2日（土日）相当を達成した場合は、経費に補正係数を乗じ変更するものとする。
- エ) 週休2日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休2日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。

10 社会保険等未加入業者との一時下請契約の禁止

- ア) 本工事における工事現場における適正な施工体制の確保等に関しては、土木工事共通仕様書によるほか、「千葉県建設工事適正化指導要綱」によるものとする。なお、「千葉県建設工事適正化指導要綱」は千葉県県土整備部のホームページからダウンロードすることができる。なお、松戸市が発注する建設工事について、平成30年10月1日契約分の案件より、社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）の未加入建設業者との一時下請契約を締結することは、原則禁止とする。詳細は下記サイトにて確認すること。

https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nyuusatu_keiyaku/index.html

11 完成図書

- ア) 受注者は以下の完成図書を提出すること。部数は監督職員の指示による。

- (i) 完成図（A3縦向き綴じ製本）・・・1式
- (ii) 工事記録写真（ファイル綴じ）
- (iii) 品質管理に関する書類（ファイル綴じ）
- (iv) 出来形管理に関する書類（ファイル綴じ）
 - 出来形数量総括表
 - 出来形図及び根拠図
 - 出来形管理表

【測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図表（測点5点以上の場合）】

- (v) 建設副産物処理・資材・交通誘導員に関する書類（ファイル綴じ）
- (vi) 上記電子データ（CD-RまたはDVD-R）
- (vii) その他本工事に関して受注者が作成した一切の図書

12 情報共有システムの活用

情報共有システムの活用について、本工事は、情報共有システムの対象工事である。ただし、活用による生産性向上が見込まれないなどと判断される場合は、受発注者間の協議により、実施の有無を決定することとする。実施にあたっては「松戸市土木工事情報共有システム試行要領」に基づくものとする。

[illegible]

※必ず作業日報等で閉所日を確認すること。

	現場閉所日数	対象日数	閉所率(週)
第1週			0.00%
第2週			0.00%
第3週			0.00%
第4週			0.00%
第5週			0.00%

閉所日数	日	
対象日数	日	
閉所率	%	※月単位の週休2日の場合は月毎の閉所率を記載

週休2日制適用工事 チェックリスト

工事名 ○○○○工事

記載例
(月単位の週休2日の場合)

月	日	曜日	計画上の 閉所日	実際の 閉所日	・土日祝日に作業した場合や、 ・計画上の閉所日と実際の閉所日に差異がある 場合 等に記載すること。	祝日
7	1	月	—	—		
	2	火	—	—		
	3	水	—	—		
	4	木	—	—		
	5	金			現場着手日(対象期間の始期)	
	6	土	休	休		
	7	日	休	休		
	8	月				
	9	火				
	10	水		雨休	発注者へ連絡済	
	11	木	休	休		
	12	金				
	13	土	休		7/10の振替作業(協議済み)	
	14	日	休	休		
	15	月	休	休		海の日
	16	火				
	17	水				
	18	木		休	7/20の振替休日(協議済み)	
	19	金				
	20	土	休		地元協議で作業	
	21	日	休	休		
	22	月				
	23	火				
	24	水				
	25	木				
	26	金				
	27	土	休	休		
	28	日	休	休	地震による緊急対応13:00～16:00	
	29	月				
	30	火				
	31	水				

やむを得ず計画していた現場
閉所予定日に作業を行う場合
は、工事打合せ簿で事前に監
督職員と協議し振替現場閉所
日を設定すること。

同上

閉所日に緊急作業等があった場合は
記入すること。

(完全週休2日)			※必ず作業日報等で閉所日を確認すること。	
	現場閉所日数	対象日数	閉所率(週)	
第1週			0.00%	
第2週			0.00%	
第3週			0.00%	
第4週			0.00%	
第5週			0.00%	

(月単位の週休2日)				
閉所日数	10	日		
対象日数	27	日		
閉所率	37.04%	%	※月単位の週休2日の場合は月毎の閉所率を記載	

週休2日制適用工事 チェックリスト

工事名 ○○○○工事

記載例

(完全週休2日の場合)

月	日	曜日	計画上の 閉所日	実際の 閉所日	・土日祝日に作業した場合や、 ・計画上の閉所日と実際の閉所日に差異がある場合 等に記載すること。	祝日
7	1	月	—	—		
	2	火	—	—		
	3	水	—	—		
	4	木	—	—		
	5	金			現場着手日(対象期間の始期)	
	6	土	休	休		
	7	日	休	休		
	8	月				
	9	火				
	10	水		雨休	発注者へ連絡済	
	11	木	休	休		
	12	金				
	13	土	休		7/10の振替作業(協議済み)	
	14	日	休	休		
	15	月	休	休		海の日
	16	火				
	17	水				
	18	木		休	7/20の振替休日(協議済み)	
	19	金				
	20	土	休		地元協議で作業	
	21	日	休	休		
	22	月				
	23	火				
	24	水				
	25	木				
	26	金				
	27	土	休	休		
	28	日	休	休	地震による緊急対応13:00~16:00	
	29	月				
	30	火				
	31	水				

対象期間の始期日が含まれる週が7日間ないため、閉所率確認の対象外

やむを得ず計画していた現場閉所予定日に作業を行う場合は、工事打合せ簿で事前に監督職員と協議し振替現場閉所日を設定すること。

同上

閉所日に緊急作業等があった場合は記入すること。

完全週休2日において、月の最終週に日曜日が含まれない場合は翌月の第1週の閉所率算定に含める。

(完全週休2日)

※必ず作業日報等で閉所日を確認すること。

	現場閉所日数	対象日数	閉所率(週)
第1週	(7日未満のため対象外)	(7日未満のため対象外)	
第2週	3日	7日	42.86%
第3週	3日	7日	42.86%
第4週	2日	7日	28.57%
第5週	(翌月の第1週に含める)	(翌月の第1週に含める)	

(月単位の週休2日)

閉所日数

日

対象日数

日

閉所率

%

※月単位の週休2日の場合は月毎の閉所率を記載

工 程 表

[illegible]

令和8年度 市内公園防犯カメラ設置準備工事

設計図


松戸市街づくり部公園緑地課

位置図




工事名称		令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事	
仕 様 書			
第1 工事概要			
1. 工事場所		松戸市内一円	
2. 敷地面積		㎡	
3. 主要用途			
4. 建物概要			
建 物 名 称		構 造	階 数
建築面積(㎡)		延べ面積(㎡)	消防法令別表第一
5. 工事項目(●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。)			
建物別及び屋外			
工 事 種 目		工 事 種 別	
○ 受電設備		○ 一式	○ 一式
○ 低圧幹線設備		○ 一式	○ 一式
○ 通信幹線設備		○ 一式	○ 一式
○ 電灯設備		○ 一式	○ 一式
○ 動力設備		○ 一式	○ 一式
○ 音声設備		○ 一式	○ 一式
○ テレビ放送受信設備		○ 一式	○ 一式
○ 電気時計設備		○ 一式	○ 一式
○ 電話設備		○ 一式	○ 一式
○ インターホン設備		○ 一式	○ 一式
○ 火災報知設備		○ 一式	○ 一式
● 防犯設備配管設備		○ 一式	○ 一式
○ 発電設備		○ 一式	○ 一式
○ 電力貯蔵設備		○ 一式	○ 一式
○ 蓄電設備		○ 一式	○ 一式
○ 構内配電回路		○ 一式	○ 一式
○ 構内通信回路		○ 一式	○ 一式
○ 〃		○ 一式	○ 一式
6. 部分引渡し 無 ○ 有 (二期令和 年 月 日)			
指 定 分 区			
第2 工事仕様			
1. 共通仕様 (松戸市)			
○ 工事発注に関する現場説明書(質疑に対する回答書を含む)、本特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官庁			

【新設】 電力系統図



防犯カメラ作動中ステッカー




特記事項


防犯カメラを取り付けるポールに貼り付ける。
ステッカーは発注者より支給する。
貼付位置は監督職員との協議による。

工 事 名 称	令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事		
工 事 場 所	松戸市市内一円		
図 面 名 称	電気通信系統図他		
縮 尺	non-scale	図 面 番 号	2
松戸市街づくり部公園緑地課			


工事場所①



工事場所②



公園全体平面図S=1:600




主要機器仕様表

No	名 称	数量	仕 様	参考型番
1	防犯固定カメラ ※別途工事	1 台	LTE 通信対応屋外固定カメラ 解像度：1920×1080 フレームレート：最大 50/60fps 程度 圧縮方式：H.264 記録媒体：microSD カード* (128G) 電源：AC100V 50Hz	IG-KDC550DWL
2	無線LAN ※別途工事	1 台		AXIS T91B47
3	機器収納箱	1 台	盤用無線LAN 露出コネクタ 2P15Ax2 ET、 OA タップ (4 個口+E)、z ELCB 2P30AF/20AT 取付金物共	PL20-45KA
4	引留フック	1 個	装柱金物取付用	DDF025W
5	壁設置ブラケット	1 個		
6	電源用フリースタ	1 個	2P/E 抜止 (機器収納箱に組込)	SPR-TB-P-A1
7	露出コネクタ	2 個		
8	OA タップ	1 個		
9	引込開閉器箱	1 個	取付金具共	WB-13AJ
10	ブレース	1 個		
11	公園灯柱	1 基	H=5000	
12	電気配線	34m	600V EM-EEF2.0-3C	
13	電気配線	14m	EM-IE 5.5mm2 管内	
14	電気配線	20m	600V EM-CE3.5-2C	
15	配管	6m	合成樹脂製可とう電線管 (PFD) 22mm	
16	配管	8m	耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVP) 22mm	
17	配管	20m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP) 30 mm	


上記参考型番は、参考として記載したものであり、指定するものではない。採用機種等は、記載された規格、性能と同等以上の規格、性能を有すること。また、本業務契約日現在、最新の機種を選定すること。

工 事 名 称	令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事		
工 事 場 所	松戸市市内一円		
図 面 名 称	平面図（金ケ作公園）		
縮 尺	図示	図 面 番 号	3
松戸市街づくり部公園緑地課			

整備平面図S=1:200



公園全体平面図S=1:600



■カメラ関連配管配線種別表

電気配管配線種別表			
No	管 種	線 種	備考
①	合成樹脂製可とう電線管（PFD）22	EM-EEF2.0-3C	露出（可とう部）
	耐衝撃製硬質ビニル管（HIVP）22	EM-EEF2.0-3C	露出（立上り部）
②	波付硬質ポリエチレン管（FEP）30	EM-EEF2.0-3C	地中埋設
③	波付硬質ポリエチレン管（FEP）30	EM-EEF2.0-3C	地中埋設
④	合成樹脂製可とう電線管（PFD）22	EM-EEF2.0-3C EM-IE 5.5mm2	露出（可とう部）
	耐衝撃製硬質ビニル管（HIVP）22	EM-EEF2.0-3C EM-IE 5.5mm2	露出（立上り部）

通信配管配線種別表

No	管 種	線 種	備考
①		EM-UTP	露出 架空
②	合成樹脂製可とう電線管（PFD）22	EM-UTP	露出（可とう部）
	耐衝撃製硬質ビニル管（HIVP）22	EM-UTP	露出（立上り部）

■公園灯関連配管配線種別表

電気配管配線種別表			
No	管 種	線 種	備考
①	（既設管を利用）	EM-EEF3.5-2C	露出（立上り部）
②	（既設管を利用）	EM-EEF3.5-2C	地中埋設
③	（既設管を利用）	EM-EEF3.5-2C	地中埋設
④	（ポール内）	EM-EEF3.5-2C EM-IE 5.5mm2	立上り部

主要機器仕様表

■主要機器仕様（常盤平公園）

No	名 称	数量	仕 様	参考型番
1	防犯固定カメラ ※別途工事	1 台	LTE 通信対応屋外固定カメラ 解像度：1920×1080 フレームレート：最大 50/60fps 程度 圧縮方式：H.264 記録媒体：microSD カード（128G） 電源：PoE で給電可能	IG-KDC550DWL
2	ポールマウント ※別途工事	1 台		AXIS T91B47
3	機器収納箱	1 台	盤用キャビネット 露出コンテナ 2P15Ax2 ET、 OA タップ（4 個口+E）、 ELCB 2P30AF/20AT 取付金物共	PL20-565KA
4	引留フック	1 個	装柱金物取付用	DDF025W
5	壁設置ブラケット	1 個		
8	電源用アース	1 個	2P/E 抜止 （機器収納箱に組込）	SPR-TB-P-A1
9	露出コンテナ	2 個		
10	OA タップ	1 個		
11	ブレーカー	1 個		
12	引込開閉器盤	1 個	取付金具共	WB-13AJ
13	電気配線	24m	600V EM-EEF2.0-3C	
14	電気配線	7m	EM-IE 5.5mm2 管内	
15	電気配線	10m	600V EM-CE3.5-2C	
16	配管	6m	合成樹脂製可とう電線管（PFD）22mm	
17	配管	8m	耐衝撃性硬質ビニル管（HIVP）22mm	
18	配管	10m	波付硬質ポリエチレン管（FEP）30 mm	


上記参考型番は、参考として記載したものであり、指定するものではない。採用機種等は、記載された規格、性能と同等以上の規格、性能を有すること。また、本業務契約日現在、最新の機種を選定すること。

特記事項

- ・②のルートには既設の電気配管があることから、掘削の際は試掘を行う等損傷対策を行うこと。
- ・引込柱から照明灯への配管配線については、ルート上にある既設ハンドホールを経由すること。
- ・①～④区間の公園灯電線について、過年度工事で配管済であることから、当該配管を利用して配線を行うこと。また、既存配線（直埋設）は残置とすること。
- ・取付の角度については、監督職員立会の上決定すること

工 事 名 称	令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事		
工 事 場 所	松戸市内一円		
図 面 名 称	平面図（常盤平公園）		
縮 尺	図示	図 面 番 号	4
松戸市街づくり部公園緑地課			

整備平面図S=1:200



公園全体平面図S=1:600



■カメラ関連配管配線種別表

電気配管配線種別表

No	管 種	線 種	備考
①	合成樹脂製可とう電線管 (PFD) 22	EM-EEF2.0-3C	露出 (横とう部)
	耐衝撃製硬質ビニル管 (HIVP) 22	EM-EEF2.0-3C	露出 (立上り部)

特記事項

- ・取付の角度については、監督職員立会の上新決定すること

主要機器仕様表


■主要機器仕様 (小金公園)

No	名 称	数量	仕 様	参考型番
1	防犯固定カメラ ※別途工事	1 台	LTE 通信対応屋外固定カメラ 解像度：1920×1080 フレームレート：最大 50/60fps 程度 圧縮方式：H.265 記録媒体：microSD カード (128G) 電源：AC100V 50Hz	IG-KDC550DWL
2	ポールマウント ※別途工事	1 台		
3	機器収納箱	1 台	盤用キャビネット 露出コンセント 2P15Ax2 ET、 OA タップ (4 個口+E)、 ELCB 2P30AF/20AT 取付金物共	PL20-565KA
4	引留フック	1 個	装柱金物取付用	DDF025W
5	壁設置ブラケット	1 個		
6	電源用アース	1 個	2P/E 抜止 (機器収納箱に組込)	SPR-TB-P-A1
7	露出コンセント	2 個		
8	OA タップ	1 個		
9	ブレーカー	1 個		
10	電気配線	24m	600V EM-EEF2.0-3C	
11	電気配線	7m	EM-IE 5.5mm2 管内	
12	配管	6m	合成樹脂製可とう電線管 (PFD) 22mm	
13	配管	8m	耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE) 22mm	

上記参考型番は、参考として記載したものであり、指定するものではない。採用機種等は、記載された規格、性能と同等以上の規格、性能を有すること。また、本業務契約日現在、最新の機種を選定すること。

工 事 名 称	令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事		
工 事 場 所	松戸市内一円		
図 面 名 称	平面図 (小金公園)		
縮 尺	図示	図 面 番 号	5
松戸市街づくり部公園緑地課			

整備平面図S=1:200



公園全体平面図S=1:600



電気配管配線種別表

No	管 種	線 種	備考
①	合成樹脂製可とう電線管 (PFD) 22	EM-EEF2.0-3C EM-IE 5.5mm2	長さ 19.2 (9m)
	耐衝撃硬質ビニル管 (HIVP) 22	EM-EEF2.0-3C EM-IE 5.5mm2	長さ 12.2 (9m)

特記事項

・取付の角度については、監督職員立会の上決定すること

主要機器仕様表

■主要機器仕様（中堀込公園）

No	名 称	数量	仕 様	参考型番
1	防犯固定カメラ ※別途工事	1 台	LTE 通信対応屋外固定カメラ 解像度：1920×1080 フレームレート：最大 50/60fps 程度 圧縮方式：H. 265 記録媒体：microSD カード (128G) 電源：AC100V 50Hz	IG-KDC550DWL
2	ポールマウント ※別途工事	1 台		
3	機器収納箱	1 台	盤用キャビネット 露出コネクタ 2P15Ax2 ET、 OA タップ (4 個口+E)、 ELCB 2P30AF/20AT 取付金物共	PL20-565KA
4	引留フック	1 個	装柱金物取付用	DDF025W
5	壁設置ブラケット	1 個		
6	電源用アスタ	1 個	2P/E 抜止 (機器収納箱に組込)	SPR-TB-P-A1
7	露出コネクタ	2 個		
8	OA タップ	1 個		
9	ブレーカー	1 個		
10	電気配線	14m	600V EM-EEF2.0-3C	
11	電気配線	7m	EM-IE 5.5mm2 管内	
12	配管	3m	合成樹脂製可とう電線管 (PFD) 22mm	
13	配管	4m	耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE) 22mm	

上記参考型番は、参考として記載したものであり、指定するものではない。採用機種等は、記載された規格、性能と同等以上の規格、性能を有すること。また、本業務契約日現在、最新の機種を選定すること。

工 事 名 称	令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事		
工 事 場 所	松戸市内一円		
図 面 名 称	平面図（中堀込公園）		
縮 尺	図示	図 面 番 号	6
松戸市街づくり部公園緑地課			

防犯カメラ設置 1基
(既設照明柱に共架)

17500

① ② ③

24

寺沢公園

三矢ノ

水沢公園

工事場所

17500


防犯カメラ設置 (基 (既設照明柱に共架))

水のかど


2.2

工 事 名 称	令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事		
工 事 場 所	松戸市市内一円		
図 面 名 称	平面図（寺沢公園）		
縮 尺	図示	図 面 番 号	7
松戸市街づくり部公園緑地課			

整備平面図S=1:200



公園全体平面図S=1:600



電気配管配線種別表

No	管 種	線 種	備考
①	合成樹脂製可とう電線管 (PFD) 22	EM-EEF2. 0-3C	露出 (可とう部)
	耐衝撃製硬質ビニル管 (HIVP) 22	EM-EEF2. 0-3C	露出 (立上り部)

特記事項

- ・取付の角度については、監督職員立会の上決定すること

主要機器仕様表

■主要機器仕様 (はくちょう公園)


No	名 称	数量	仕 様	参考型番
1	防犯固定カメラ ※別途工事	1 台	LTE 通信対応屋外固定カメラ 解像度：1920×1080 フレームレート：最大 50/60fps 程度 圧縮方式：H.264 記録媒体：microSD カード (128G) 電源：AC100V 50Hz	IG-KDC550DWL
2	ポールマウント ※別途工事	1 台		
3	機器収納箱	1 台	盤用キャビネット 露出コンセント 2P15Ax2 ET、 OA タップ (4 個口+E)、 ELCB 2P30AF/20AT 取付金物共	PL20-45KA
4	引留フック	1 個	装柱金物取付用	DDF025W
5	壁設置ブラケット	1 個		
6	電源用アスタ	1 個	2P/E 抜止 (機器収納箱に組込)	SPR-TB-P-A1
7	露出コンセント	2 個		
8	OA タップ	1 個		
9	ブレーカー	1 個		
10	電気配線	24m	600V EM-EEF2. 0-3C	
11	電気配線	7m	EM-IE 5.5mm2 管内	
12	配管	6m	合成樹脂製可とう電線管 (PFD) 22mm	
13	配管	8m	耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVP) 22mm	

上記参考型番は、参考として記載したものであり、指定するものではない。採用機種等は、記載された規格、性能と同等以上の規格、性能を有すること。また、本業務契約日現在、最新の機種を選定すること。


工 事 名 称	令和 8 年度市内公園防犯カメラ設置準備工事		
工 事 場 所	松戸市内一円		
図 面 名 称	平面図 (はくちょう公園)		
縮 尺	図示	図 面 番 号	8
松戸市街づくり部公園緑地課			

整備平面図S=1:200

公園



公園全体平面図S=1:600



電気配管配線種別表

No	管 種	線 種	備考
①	合成樹脂製可とう電線管 (PFD) 22	EM-EEF2. 0-3C	露出 (可とう部)
②	耐衝撃製硬質ビニル管 (HIVP) 22	EM-EEF2. 0-3C	露出 (立上り部)
③	波付硬質ポリエチレン管 (FEP) 30	EM-EEF2. 0-3C	地中埋設
④	合成樹脂製可とう電線管 (PFD) 22	EM-EEF2. 0-3C EM-IE 5. 5mm2	露出 (可とう部)
⑤	耐衝撃製硬質ビニル管 (HIVP) 22	EM-EEF2. 0-3C EM-IE 5. 5mm2	露出 (立上り部)

特記事項

- ②のルートには既設の電気配管があることから、掘削の際は試掘を行う等損傷対策を行うこと。
- 取付の角度については、監督職員立会の上決定すること

主要機器仕様表

■主要機器仕様（一文字公園）

No	名 称	数量	仕 様	参考型番
1	防犯固定カメラ ※別途工事	1 台	LTE 通信対応屋外固定カメラ 解像度：1920×1080 フレームレート：最大 50/60fps 程度 圧縮方式：H. 264 記録媒体：microSD カード* (128G) 電源：AC100V 50Hz	IG-KDC550DWL
2	ポールマウント ※別途工事	1 台		
3	機器収納箱	1 台	盤用キャビネット 露出コンセント 2P15Ax2 ET、 0A タップ (4 個口+E)、 ELCB 2P30AF/20AT 取付金物共	PL20-45KA
4	引留フック	1 個	装柱金物取付用	DDF025W
5	壁設置ブラケット	1 個		
6	電源用アスタ	1 個	2P/E 抜止 (機器収納箱に組込)	SPR-TB-P-A1
7	露出コンセント	2 個		
8	0A タップ	1 個		
9	引込開閉器箱	1 個		WB-13AJ
10	ブレーカー	1 個		
11	電気配線	14m	600V EM-EEF2. 0-3C	
12	電気配線	7m	EM-IE 5. 5mm2 管内	
13	配管	3m	合成樹脂製可とう電線管 (PFD) 22mm	
14	配管	4m	耐衝撃性硬質ビニル管(HIVP) 22mm	


上記参考型番は、参考として記載したものであり、指定するものではない。採用機種等は、記載された規格、性能と同等以上の規格、性能を有すること。また、本業務契約日現在、最新の機種を選定すること。

工 事 名 称			
令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事			
工 事 場 所			
松戸市内一円			
図 面 名 称			
平面図（一文字公園）			
縮 尺		図 面 番 号	9
松戸市街づくり部公園緑地課			

整備平面図S=1:200



公園全体平面図S=1:600



電気配管配線種別表

No	管 種	線 種	備考
①	合成樹脂製可とう電線管 (PFD) 22	EM-EEF2. 0-3C	露出 (可とう部)
	耐衝撃製硬質ビニル管 (HIVP) 22	EM-EEF2. 0-3C	露出 (立上り部)

特記事項

- ・取付の角度については、監督職員立会の上決定すること

主要機器仕様表


■主要機器仕様（北丘第2公園）

No	名 称	数量	仕 様	参考型番
1	防犯固定カメラ ※別途工事	1 台	LTE 通信対応屋外固定カメラ 解像度：1920×1080 フレームレート：最大 50/60fps 程度 圧縮方式：H.264 記録媒体：microSD カード (128G) 電源：AC100V 50Hz	IG-KDC550DWL
2	ポールマウント ※別途工事	1 台		
3	機器収納箱	1 台	盤用キヤビネット 露出コンセント 2P15Ax2 ET、 OA タップ (4 個口+E)、 ELCB 2P30AF/20AT 取付金物共	PL20-45KA
4	引留フック	1 個	装柱金物取付用	DDF025W
5	壁設置ブラケット	1 個		
6	電源用アース	1 個	2P/E 抜止 (機器収納箱に組込)	SPR-TB-P-A1
7	露出コンセント	2 個		
8	OA タップ	1 個		
9	引込開閉器箱	1 個		WB-13AJ
10	ブレーカー	1 個		
11	電気配線	7m	600V EM-EEF2. 0-3C	
12	電気配線	7m	EM-IE 5.5mm2 管内	
13	配管	3m	合成樹脂製可とう電線管 (PFD) 22mm	
14	配管	4m	耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVP) 22mm	


上記参考型番は、参考として記載したものであり、指定するものではない。採用機種等は、記載された規格、性能と同等以上の規格、性能を有すること。また、本業務契約日現在、最新の機種を選定すること。

工 事 名 称	令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事		
工 事 場 所	松戸市市内一円		
図 面 名 称	平面図（北丘第2公園）		
縮 尺	図示	図 面 番 号	1 0
松戸市街づくり部公園緑地課			

整備平面図S=1:200



公園全体平面図S=1:600



電気配管配線種別表

No	管 種	線 種	備考
①	合成樹脂製可とう電線管 (PFD) 22	EM-EEF2.0-3C	露出 (可とう部)
	耐衝撃製硬質ビニル管 (HIVP) 22	EM-EEF2.0-3C	露出 (硬質部)

特記事項

- ・取付の角度については、監督職員立会の上決定すること

主要機器仕様表


■主要機器仕様（拓野公園）

No	名 称	数量	仕 様	参考型番
1	防犯固定カメラ ※別途工事	1 台	LTE 通信対応屋外固定カメラ 解像度：1920×1080 フレームレート：最大 50/60fps 程度 圧縮方式：H.264 記録媒体：microSD カード (128G) 電源：AC100V 50Hz	IG-KDC550DWL
2	ポールマウント ※別途工事	1 台		
3	機器収納箱	1 台	盤用キャビネット 露出コンセント 2P15Ax2 ET、 OA タップ (4 個口+E)、 ELCB 2P30AF/20AT 取付金物共	PL20-45KA
4	引留フック	1 個	装柱金物取付用	DDF025W
5	壁設置ブラケット	1 個		
6	電源用アスタ	1 個	2P/E 抜止 (機器収納箱に組込)	SPR-TB-P-A1
7	露出コンセント	2 個		
8	OA タップ	1 個		
9	引込開閉器箱	1 個		WB-13AJ
10	ブレーカー	1 個		
11	電気配線	7m	600V EM-EEF2.0-3C	
12	電気配線	7m	EM-IE 5.5mm2 管内	
13	配管	3m	合成樹脂製可とう電線管 (PFD) 22mm	
14	配管	4m	耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVP) 22mm	


上記参考型番は、参考として記載したものであり、指定するものではない。採用機種等は、記載された規格、性能と同等以上の規格、性能を有すること。また、本業務契約日現在、最新の機種を選定すること。

工 事 名 称	令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事		
工 事 場 所	松戸市市内一円		
図 面 名 称	平面図（拓野公園）		
縮 尺	図示	図 面 番 号	1 1
松戸市街づくり部公園緑地課			

公園灯柱撤去新設 S=1:30




引込柱 S=1:40




工事名称	令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事		
工事場所	松戸市内一円		
図面名称	詳細図		
縮尺	図示	図面番号	12
松戸市街づくり部公園緑地課			


【参考図】機器収納箱（SOWP-20-45同等） S=1:20




【参考図】機器収納箱（PL-20-565KA同等） S=1:20



【参考図】機器収納箱（PL-20-45KA同等） S=1:10



【参考図】引込開閉器箱（WB-13AJ同等）



工事名称	令和8年度市内公園防犯カメラ設置準備工事		
工事場所	松戸市内一円		
図面名称	詳細図2		
縮尺	S=1:200 (A3)	図面番号	13
松戸市街づくり部公園緑地課			

