

工 事 設 計 書

所 属 部 課 名		建設部 道路維持課							
部長	審議監	課長	補佐	主幹	主査	班	班	設計者	設計審査
工事名		市内一円歩道補修工事（R8）							
工事場所		松戸市 市内一円							
事 業 年 度		令和 8 年度							
工事価格		円							
請負工事費計		円							

設 計 説 明	工事延長 727m 舗装工 一式 附帯工 一式 仮設工 一式 ※週休二日制適用工事
------------------	---

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	八ヶ崎	五丁目地区						/H
		舗装工	八ヶ崎五丁目地区	式	1			第 1 号内訳書参照 @U001
		仮設工	八ヶ崎五丁目地区	式	1			第 2 号内訳書参照 @U002
	八ヶ崎	五丁目地区計						+3
	本町地区	(夜間)						/H
		舗装工	本町地区 (夜間)	式	1			第 3 号内訳書参照 @U003
		附帯工	本町地区 (夜間)	式	1			第 4 号内訳書参照 @U004
		仮設工	本町地区 (夜間)	式	1			第 5 号内訳書参照 @U005
	本町地区	計						+3
	直接工事費	計		式	1			++P
		共通仮設費		式	1			!07Kr

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費計		式	1			+3K
	純工事費			式	1			++J
		現場管理費		式	1			!07Jo
	工事原価			式	1			++G
		一般管理費等		式	1			!90Gp
	工事価格			式	1			++T
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			%S10
工事費計				式	1			++U

第 1 号内訳書 舗装工

八ヶ崎五丁目地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道一般部		式	1			第 1 号単価表参照 V0001&80
歩道車両出入口部 2層	不特定多数の出入庫がある箇所	式	1			第 2 号単価表参照 V0002&80
歩道車両出入口部 1層	車両の出入りが比較的少ない箇所	式	1			第 3 号単価表参照 V0003&80
計						

第 2 号 内訳書 仮設工

八ヶ崎五丁目地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	65			第 4 号単価表参照 SWB010212-J01
計						

第 3 号 内訳書 舗装工

本町地区（夜間）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道一般部		式	1			第 5 号単価表参照 V0004&81
歩道車両出入口部 2層	不特定多数の出入庫がある箇所	式	1			第 6 号単価表参照 V0005&81
計						

第 4 号 内訳書 附帯工

本町地区（夜間）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用ブロック設置工	30cm×30cm×32枚	m2	3			第 7 号単価表参照 V0017&81
歩車道境界ブロック		m	2			第 8 号単価表参照 SCB422510-J01&81*
歩車道境界ブロック撤去		m	2			第 9 号単価表参照 SCB422540-J01&81
計						

第 5 号内訳書 仮設工

本町地区（夜間）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	19			第 10 号単価表参照 SWB010212-J01&84
計						

第 1 号 単価表

歩道一般部

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工		m	31			第 11 号単価表参照 SCB430510-J01&80*
舗装版切断排水処分工		m3	0.1			第 12 号単価表参照 V0012&80
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	1,070			第 13 号単価表参照 SCB210720-J01&80
C o 廃材運搬処分工		m3	96			第 14 号単価表参照 V0013&80
掘削工		m3	107			第 15 号単価表参照 SCB210100-J01&80*
路盤廃材処分工		m3	107			第 16 号単価表参照 V0011&80
不陸整正	歩道	m2	1,070			第 17 号単価表参照 V9000&80
フィルター層		m2	1,070			第 18 号単価表参照 SCB410650-J01&80*
路盤工（歩道一般部）		m2	1,070			第 19 号単価表参照 SCB410031-J01&80*
表層工（歩道一般部）		m2	1,070			第 20 号単価表参照 SCB410660-J01&80*
計	1 式 当り					

第 2 号 単価表

歩道車両出入口部 2層

不特定多数の出入庫がある箇所

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	111			第 13 号単価表参照 SCB210720-J01&80
Co廃材運搬処分工		m3	10			第 14 号単価表参照 V0013&80
掘削工		m3	40			第 15 号単価表参照 SCB210100-J01&80*
路盤廃材処分工		m3	40			第 16 号単価表参照 V0011&80
不陸整正	歩道	m2	111			第 17 号単価表参照 V9000&80
下層路盤（車両乗入部）		m2	111			第 21 号単価表参照 SCB410031-J02&80*
上層路盤（車両乗入部）		m2	111			第 22 号単価表参照 SCB410041-J01&80*
基層工（歩道部）	PK-3	m2	111			第 23 号単価表参照 SCB410241-J01&80*
表層工（歩道部）	PK-4	m2	111			第 24 号単価表参照 SCB410261-J01&80*
計	1 式 当り					

第 3 号 単価表

歩道車両出入口部 1層

車両の出入りが比較的少ない箇所

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	58			第 13 号単価表参照 SCB210720-J01&80
Co廃材運搬処分工		m3	5			第 14 号単価表参照 V0013&80
掘削工		m3	18			第 15 号単価表参照 SCB210100-J01&80*
路盤廃材処分工		m3	18			第 16 号単価表参照 V0011&80
不陸整正	歩道	m2	58			第 17 号単価表参照 V9000&80
下層路盤（車両乗入部）		m2	58			第 21 号単価表参照 SCB410031-J02&80*
上層路盤（車両乗入部）		m2	58			第 22 号単価表参照 SCB410041-J01&80*
表層工（歩道部）		m2	58			第 25 号単価表参照 SCB410261-J02&80*
計	1 式 当り					

第 4 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 5 号 単価表

歩道一般部

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			第 26 号単価表参照 SCB430510-J02&81
舗装版切断排水処分工		m3	0.01			第 27 号単価表参照 V0012&81
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	170			第 28 号単価表参照 SCB210720-J01&81
AS廃材処分工		m3	7			第 29 号単価表参照 V0014&81
不陸整正工	歩道 RC-40	m2	170			第 30 号単価表参照 V9001&81
表層工（歩道一般部）		m2	170			第 31 号単価表参照 SCB410660-J02&81*
計	1 式 当り					

第 6 号 単価表

歩道車両出入口部 2層

不特定多数の出入庫がある箇所

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	35			第 28 号単価表参照 SCB210720-J01&81
AS廃材処分工		m3	1			第 29 号単価表参照 V0014&81
掘削工		m3	14			第 32 号単価表参照 SCB210100-J01&81*
路盤廃材処分工	2t積	m3	5			第 33 号単価表参照 V0011&81
残土処分工		m3	9			第 34 号単価表参照 V0016&81
不陸整正	歩道	m2	35			第 35 号単価表参照 V9000&81
下層路盤（車両乗入部）		m2	35			第 36 号単価表参照 SCB410031-J02&81*
上層路盤（車両乗入部）		m2	35			第 37 号単価表参照 SCB410041-J01&81*
基層工（歩道部）	PK-3	m2	35			第 38 号単価表参照 SCB410241-J01&81*
表層工（歩道部）	PK-4	m2	35			第 39 号単価表参照 SCB410261-J01&81*
計	1 式 当り					

第 7 号 単価表

視覚障害者誘導用ブロック設置工

30cm×30cm×32枚

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装		m2	1			第 40 号単価表参照 SCB422530-J01&81*
計	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB422510-J01&81*

第 8 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.8m ³	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
千葉県型歩車道境界ブロック	MD-B1	%	Z1			AW00293
生コンクリート	18-8-25（20）高炉 W/C60%以下	%	Z2			TZ002012001

第 8 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			TZ002122003
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m 当り					

SCB422510

J01 作業区分 = 1
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量[個/m] = 1.67
J05 均し基礎コンクリート規格 = 3 18-8-25 (高炉)

J02 ブロック規格 = 4
J04 基礎碎石規格 = 2
J06 養生工の有無 = 2

各種 (600mm以下、50kg未満)
再生クラッシャー RC-40
有り

第 9 号 単価表

歩車道境界ブロック撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） 〔超小旋回型〕	バケット容量0. 2 2 m 3	%	K1			ML001011001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m 当り					

SCB422540
J01 再利用区分 = 1 処分

第 10 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01&80*

第 11 号 単価表

舗装版切断工

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ﾌﾚｰﾄﾞ)	径18インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 11 号 単価表

舗装版切断工

1 m 当り 2 頁

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01&80*

SCB430510

J01 舗装版種別 = 2
J05 費用の内訳 = 1

コンクリート舗装版
全ての費用

J03 コンクリート舗装版厚 = 1 15cm以下

第 12 号 単価表

舗装版切断排水処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥及び廃アルカリ処分費		kg	1,130			AF70020
汚泥運搬		m3	1			第 41 号単価表参照 SCB210110-J01&80*
計	1 m3 当り					

第 13 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.13m3	%	K1			MM000201047
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 14 号 単価表

C o 廃材運搬処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋 C o 処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901146040
殻運搬		m3	1			第 42 号単価表参照 SCB227010-J01&80
計	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01&80*

第 15 号 単価表

掘削工

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	%	K1			MM000202050
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 16 号 単価表

路盤廃材処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	東葛飾	t	2.04			TZ901143040
土砂等運搬		m3	1			第 43 号単価表参照 SCB210110-J02&80
計	1 m3 当り					

第 17 号 単価表

不陸整正

歩道

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ締固め		m3	0.04			第 44 号単価表参照 SCB210450-J01&80
計	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410650-J01&80*

第 18 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クロー)後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.11m3	%	K1			MM000201101
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
砂 (フィルター材)	透水性舗装用 (シルト分 6 %以下)	%	Z1			TZ902150003

第 18 号 単価表 フィルター層 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410650
J01 平均厚さ = 1 40mm以上60mm未満

※施工パッケージ単価
SCB410031-J01&80*

第 19 号 単価表

路盤工（歩道一般部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クロー) 後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 19 号 単価表 路盤工（歩道一般部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB410660-J01&80*

第 20 号 単価表

表層工（歩道一般部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0 m	%	K1			ML001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004100001

第 20 号 単価表 表層工（歩道一般部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410660

J01 平均幅員 = 2

J04 材料 = 1

1. 4m以上2. 4m未満
開粒度アスコン (13)

J03 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 40

※施工パッケージ単価
SCB410031-J02&80*

第 21 号 単価表

下層路盤（車両乗入部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クロー) 後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 21 号 単価表

下層路盤（車両乗入部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 200

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB410041-J01&80*

第 22 号 単価表

上層路盤（車両乗入部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM30～0	%	Z1			AF60003

第 22 号 単価表

上層路盤（車両乗入部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 2

再生粒度調整碎石 RM-30

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB410241-J01&80*

第 23 号 単価表

基層工（歩道部）

PK-3

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]	排出ガス対策(第3次基準値) 舗装幅1.4~3.0m	%	K1			MM001003007
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			TZ004101002

第 23 号 単価表

基層工（歩道部）

PK-3

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410241

J01 平均幅員 = 3

J05 材料 = 12

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上
再生粗粒度アスコン（20）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

※施工パッケージ単価
SCB410261-J01&80*

第 24 号 単価表

表層工（歩道部）

PK-4

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]	排出ガス対策(第3次基準値) 舗装幅1.4~3.0m	%	K1			MM001003007
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004

第 24 号 単価表 表層工（歩道部） PK-4 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%	Z2			TZ004130003
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 3

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 1

タックコート PK-4

※施工パッケージ単価
SCB410261-J02&80*

第 25 号 単価表

表層工（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]	排出ガス対策(第3次基準値) 舗装幅1.4~3.0m	%	K1			MM001003007
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004

第 25 号 単価表

表層工（歩道部）

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 3

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上
再生密粒度アスコン（1 3）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 26 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級7°レード 径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 26 号

単価表

舗装版切断

1

m

当り

2 頁

SCB430510			
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02 アスファルト舗装版厚 = 1
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用	15cm以下

第 27 号 単価表

舗装版切断排水処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥及び廃アルカリ処分費		kg	1,130			AF70020
汚泥運搬		m3	1			第 45 号単価表参照 SCB210110-J01&81*
計	1 m3 当り					

第 28 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.13m3	%	K1			MM000201047
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 29 号 単価表

AS廃材処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
殻運搬		m3	1			第 46 号単価表参照 SCB227010-J02&81
計	1 m3 当り					

第 30 号 単価表

不陸整正工

歩道 RC-40

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ締固め		m3	0.04			第 47 号単価表参照 SCB210450-J01&81
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.04			TZ002122003
計	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410660-J02&81*

第 31 号 単価表

表層工（歩道一般部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	通称40～60kg級	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004100001
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 31 号 単価表

表層工（歩道一般部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410660

J01 平均幅員 = 1

J04 材料 = 1

1. 4m未満
開粒度アスコン (13)

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 40

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01&81*

第 32 号 単価表

掘削工

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	%	K1			MM000202050
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 33 号 単価表

路盤廃材処分工

2t積

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	東葛飾	t	2.04			TZ901143040
土砂等運搬		m3	1			第 48 号単価表参照 SCB210110-J02&81
計	1 m3 当り					

第 34 号 単価表

残土処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土処理費		m3	1			AF80040
土砂等運搬	2km仮置き	m3	1			第 49 号単価表参照 SCB210110-J03&81*
積込（ルーズ）		m3	1			第 50 号単価表参照 SCB210020-J01&81
土砂等運搬	処理場まで10km	m3	1			第 51 号単価表参照 SCB210110-J05&81*
計	1 m3 当り					

第 35 号 単価表

不陸整正

歩道

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ締固め		m3	0.04			第 47 号単価表参照 SCB210450-J01&81
計	1 m2 当り					

第 36 号 単価表

下層路盤（車両乗入部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クロー) 後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 36 号 単価表

下層路盤（車両乗入部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 200

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB410041-J01&81*

第 37 号 単価表

上層路盤（車両乗入部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM30～0	%	Z1			AF60003

第 37 号 単価表 上層路盤（車両乗入部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J03 材料 = 2 再生粒度調整碎石 RM-30

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB410241-J01&81*

第 38 号 単価表

基層工（歩道部）

PK-3

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	通称40～60kg級	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			TZ004101002
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 38 号 単価表 基層工（歩道部） PK-3 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410241

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 12

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生粗粒度アスコン（20）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

※施工パッケージ単価
SCB410261-J01&81*

第 39 号 単価表

表層工（歩道部）

PK-4

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	通称40～60kg級	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	Z2			TZ004130003

第 39 号 単価表

表層工（歩道部）

PK-4

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 1

タックコート PK-4

SCB422530-J01&81*

特殊ブロック舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
ブロック工		%	R2			RR0108
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
誘導（点字）ブロック	300×300×60 平板	%	Z1			TZ002362002
	1 m2 当り					

設置

J02 ブロック規格 = 1

30cm×30cm

※施工パッケージ単価
SCB210110-J01&80*

第 41 号 単価表

汚泥運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 3 現場制約あり
 J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
 J18 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 23.0km以下

J02 積込機種・規格 = 7 人力
 J04 DID区間の有無 = 2 有り

※施工パッケージ単価
SCB227010-J01&80

第 42 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J03 DID区間の有無 = 2 有り
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用
J02 積込工法区分 = 1 機械積込
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 4 8.0km以下

※施工パッケージ単価
SCB210110-J02&80

第 43 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 17.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ バケット容量0.28m3
有り

※施工パッケージ単価
SCB210450-J01&80

第 44 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 通称 6 0 ～ 8 0 k g 級	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

SCB210450
J01 費用の内訳 = 1

全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB210110-J01&81*

第 45 号 単価表

汚泥運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 3 現場制約あり
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J18 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 23.0km以下

J02 積込機種・規格 = 7 人力
J04 DID区間の有無 = 2 有り

第 46 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 15.0km以下

機械積込 (小規模土工)

※施工パッケージ単価
SCB210450-J01&81

第 47 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 通称 6 0 ～ 8 0 k g 級	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

SCB210450
J01 費用の内訳 = 1

全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB210110-J02&81

第 48 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 17.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ バケット容量0.28m3

有り

※施工パッケージ単価
SCB210110-J03&81*

第 49 号 単価表

土砂等運搬

2km仮置き

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4 2.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ バケット容量0.28m3
有り

※施工パッケージ単価
SCB210020-J01&81

第 50 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.13m3	%	K1			MM000201047
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 5 小規模 (標準以外)

※施工パッケージ単価
SCB210110-J05&81*

第 51 号 単価表

土砂等運搬

処理場まで10km

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準
 J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
 J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 11.0km以下

J02 積込機種・規格 = 1
 J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ バケット容量0.8m3
 有り

設計基本情報

項 目	内 容	備 考
単価世代	2026年10月1日	
諸経費の工種	舗装工事	
施工地域補正	市街地DID補正（1）	
時間的制約状況	制約を受ける	昼間について労務費×1.06、夜間について労務費×1.59とする。 交通誘導員の時間的制約は考慮しない。
週休2日補正	適用する	月単位＜現場閉所＞
労務費単価	端数処理	労務費単価の端数処理は、小数点以下を切捨てし、1円単位とする。
その他	昼間施工、夜間施工の有無	八ヶ崎五丁目地区は昼間施工とし、本町地区は夜間施工とする。

工 程 表

[illegible]

市内一円歩道補修工事(R8) 八ヶ崎五丁目地区

工種・種別	規格・寸法	数	量
1. 路線延長		=	559 m
2. 舗装工			
〈松戸市歩道（一般部）〉			
舗装版切断工	タイル舗装 t=15cm以下	=	31 m
舗装版切断排水処分工	0.0017m ³ /m t=5cm	=	0.1 m3
舗装版破碎積込工（歩道一般部）	タイル舗装	=	1,070 m2
Co廃材処分工（歩道一般部）	無筋 t=30mm、タイル舗装 t=60mm	=	96 m3
掘削工（歩道一般部）	t=100mm	=	107 m3
路盤廃材処分工（歩道一般部）	t=100mm	=	107 m3
不陸整正工（歩道一般部）		=	1,070 m2
砂（フィルター層）（歩道一般部）	t=50mm	=	1,070 m2
路盤工（歩道一般部）	RC-40 t=100mm	=	1,070 m2
表層工（歩道一般部）	開粒度アスコン（13）t=40mm	=	1,070 m2
〈松戸市歩道（車両出入口部2層 不特定多数の出入庫がある箇所）〉			
舗装版破碎積込工	タイル舗装	=	111 m2
Co廃材処分工	無筋 t=30mm、タイル舗装 t=60mm	=	10 m3
掘削工	t=360mm	=	40 m3
路盤廃材処分工	t=360mm	=	40 m3
不陸整正工		=	111 m2
下層路盤工	t=200mm	=	111 m2
上層路盤	t=150mm	=	111 m2
基層工	再生粗粒度アスコン（20）t=50mm PK-3	=	111 m2
表層工	再生密粒度アスコン（13）t=50mm PK-4	=	111 m2
〈松戸市歩道（車両出入口部1層 車両の出入りが比較的少ない箇所）〉			
舗装版破碎積込工	タイル舗装	=	58 m2
Co廃材処分工	無筋 t=30mm、タイル舗装 t=60mm	=	5 m3
掘削工	t=310mm	=	18 m3
路盤廃材処分工	t=310mm	=	18 m3
不陸整正工		=	58 m2
下層路盤工	t=200mm	=	58 m2
上層路盤	t=150mm	=	58 m2
表層工	再生密粒度アスコン（13）t=50mm PK-4	=	58 m2
3. 仮設工			
安全費（交通誘導員B）		=	65 人

市内一円歩道補修工事(R8) 本町地区（夜間）

工種・種別	規格・寸法	数	量
1. 路線延長		=	168 m
2. 舗装工（夜間）			
〈松戸市歩道（一般部・夜間）〉			
舗装版切断工	t=15cm以下	=	1 m
舗装版切断排水処分工	0.0017m ³ /m t=5cm	=	0.01 m ³
舗装版破碎積込工	t=40mm	=	170 m ²
As廃材処分工	t=40mm	=	7 m ³
不陸整正工	t=40mm RC-40	=	170 m ²
表層工	開粒度アスコン（13）t=40mm	=	170 m ²
〈松戸市歩道（車両出入口部 不特定多数の出入庫がある箇所・夜間）〉			
舗装版破碎積込工	As舗装 t=40mm	=	35 m ²
As廃材処分工	t=40mm	=	1 m ³
掘削工	t=410mm	=	14 m ³
路盤廃材処分工	t=150mm	=	5 m ³
残土処分工	t=260mm	=	9 m ³
不陸整正工		=	35 m ²
下層路盤工	t=200mm	=	35 m ²
上層路盤	t=150mm	=	35 m ²
基層工	再生粗粒度アスコン（20）t=50mm PK-3	=	35 m ²
表層工	再生密粒度アスコン（13）t=50mm PK-4	=	35 m ²
3. 附帯工（夜間）			
視覚障害者用ブロック設置工		=	3 m ²
歩車道境界ブロック撤去・設置工		=	2 m
4. 仮設工（夜間）			
安全費（交通誘導員B）		=	19 人

特記仕様書及び施工条件の明示

工 事 名 称	市内一円歩道補修工事（R8）
工 事 箇 所	松戸市 市内一円
工 事 概 要	舗装工・・・一式、附帯工・・・一式、仮設工・・・一式

工事請負契約書、千葉県土木工事共通仕様書及び関係法令等を遵守すること。

明 示 項 目	明 示 事 項
工事関係	<p>工事着手前に周辺住民及び地権者等との調整を図り、全ての作業を工期内に完了しなければならない。</p> <p>また、原則として日祝日は作業を休止すること。</p> <p>昼間の作業時間は8：30～17：00とする。</p> <p>夜間の作業時間は20：30～5：00とする。</p> <p>ただし、道路上の作業時間は所轄警察の道路使用許可証に従うこと。</p>
用地関係	特になし
契約制度関係 (週休2日制)	<p>本工事は、週休2日制適用工事である。</p> <p>受注者は、現場閉所による週休2日工事として取り組むこと。</p> <p>なお、予定価格には月単位の週休2日（4週8休以上）達成相当の経費を補正している。</p> <p>受注者が、工事着手前に完全週休2日（土日）の取組を希望し、かつ対象期間内において完全週休2日（土日）相当を達成した場合は、経費に補正係数を乗じ変更するものとする。</p> <p>週休2日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休2日制適用工事实施要領」に基づき行うこと。</p>
公害対策関係	<p>常に整理整頓及び清掃するなど周辺環境の保全、安全確保に留意すること。</p> <p>また、騒音及び振動対策についても極力、低減するよう努めること。</p> <p>(低騒音型建設機械等使用・クラクション音の制限)</p> <p>現場の状況により、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を使用する場合には、配合設計の段階、及び施工後に六価クロムについて、平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定される溶出試験を行い、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。</p>
安全対策関係	<p>安全管理及び安全教育の徹底を図り、現場内の安全を確保すること。</p> <p>荒天時及び荒天が予測されるときは作業を中止し、現場周辺の安全を確保すること。</p> <p>交通整理員の配置については、交通に支障をきたさぬよう適正に配置すること。</p> <p>特に重機等による作業事故を未然に防ぐよう十分な対策をとること。</p>
工食用道路関係	<p>開放時におけるマンホール、側溝及び舗装の段差には、十分注意を払い管理すること。</p> <p>また、近隣住民とのトラブルが無いように努めること。</p>
仮設備関係	<p>施工方法等を考慮のうえ、請負者の責務にて設置する。</p>
残土・産業廃棄物関係	<p>法令に従い適切に処分し、関係書類を提出すること。</p> <p>なお、A s ガラ及びコンクリートガラ等は、再利用を図るため、仮置場等で他現場の発生材と混ざらないよう管理し、再生プラント施設へ搬出すること。</p>

工事支障物件等	特に地下埋設等の占用物については事前に調査しておくこと。また、調査に係る費用は請負者の負担とする。なお、近接作業のおそれがある場合は、必ず、占有者の立会いのもと施工すること。マンホール等の高さ調整がある場合は、速やかに報告すること。
施工体制	施工体制、下請け施工については、建設業法等を遵守すること。
境界杭等	道路境界（官杭(プレート)及び民杭(プレート)）は、請負者の責任において確認し、工事完了後に復元するものとする。特に民民の境界については、必ず杭の有無に係わらず写真を撮り住民立会いのもと復元すること。公共基準点が設置されている、又は発見した場合には、監督職員に報告するとともに、管理者の指示に従い、適切な措置をとること。
公共基準点の維持管理	工事施工区間内に公共基準点等が確認された場合には、建設総務課との協議を実施し、必要な申請書類を提出すること。
再生資源の利用	原則として、舗装材等については、再生材を利用すること。
施工管理に関する特記事項 (舗装)	舗装は、道路左右の街築高さを基準とし、道路のセンター高を計画し、平坦性を十分に考慮しつつ、横断勾配を計画すること。計画した高さは、監督職員の承認を得ることとし、請負者はその高さに基づき管理しなければならない。横断勾配については原則 2 % とする。
施工管理に関する特記事項 (現状復旧)	請負者は、施工に当たり、施工箇所周辺の構造物、施設及び民地等に影響を及ぼさないように施工しなければならない。周辺施設への影響が予想される場合は直ちに監督職員へ通知し、その対応方法等に関して協議し決定するものとする。また、損傷が請負者の過失によるものと認められる場合、請負者自らの負担で現状復旧しなければならない。
完了確認検査 (事前検査)	請負者は、日常管理の段階確認、立会い確認とは別に、工事監督職員等による完了確認検査を受検しなければならない。完了確認検査は、しゅん工届提出前に、工事完了した時点で速やかに受検すること。
熱中症対策に資する 現場管理費の補正の試行工事	本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象工事とする。受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議すること。 工事の実施にあたっては、「松戸市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。
情報共有システムの活用	本工事は情報共有システムの対象工事である。ただし、活用による生産性向上が見込まれないなどと判断される場合は、受発注者間の協議により、実施の有無を決定することとする。 実施にあたっては「松戸市土木工事情報共有システム試行要領」に基づくものとする。

その他	地元住民等の要望等を受けたとき及び疑義等があるときは、 随時協議すること。 工事内容及び施工範囲の詳細については、監督職員と現場立 会い等を実施した上で、確認すること。また、起終点の立会い に関しては立会い写真を撮り、しゅん工図書に収めること。
-----	--

建設副産物に関する特記仕様書

1. 共通事項

- (1) 受注者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について現場担当者の教育を十分に行うとともに、協力業者もこれを周知徹底すること。
- (2) 請負者は「建設リサイクル推進計画2020」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後1年間保存しておくこと。
- (3) 建設副産物の処理に先立ち「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。
- (4) 建設廃棄物の処分にあって、排出事業者（元請業者）は処分業者と建設廃棄物処理契約を締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理契約を締結すること。
- (5) 建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に2部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提示し、確認を受けること。
- (6) 建設廃棄物については、「建設廃棄物処理におけるマニフェストシステム（集荷目録制）」の実施に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票（複写式伝票）を監督職員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提示すること。また、排出事業者はA、B2、D、E票を5年間保存すること。
- (7) 発生した余剰材は、元請業者が、責任をもって処理することが基本であり、資材として再利用される場合以外は協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならない。

2. 建設発生土

建設発生土は、柏市岩井296-1番地先、片道運搬距離16.7 kmの㈱エスブロックに搬出するものとする。

建設発生土の処分については、仮置きについて考慮するものとする。

3. 改良土

発生土の内、図面等の指示により改良土を埋戻し材として利用する場合は千葉県知事の許可を得た改良プラントに発生土を搬出し、改良土を得るものとする。

4. 路盤廃材

本工事により発生する路盤材（168 m³）は、柏市風早1-5-1地先、片道運搬距離13.3kmの東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

5. 建設廃棄物

本工事により発生する

1) アスファルト塊（8m³）は、柏市風早1-5-1地先、
片道運搬距離13.3kmの東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

2) コンクリート塊（111m³）は、松戸市松飛台286-17地先、
片道運搬距離6.4kmの石建商事㈱に運搬し、処理するものとする。

~~3) 建設発生木材（—— m³）は、—— 市 —— 町地先、
—— 片道運搬距離 —— kmの —— に運搬し、処理するものとする。——~~

4) 建設汚泥（0.11m³）は、八千代市吉橋字内野1075-9地先、
片道運搬距離20.3kmの千葉丸辰道路㈱に運搬し、処理するものとする。

~~5) 建設混合廃棄物（—— m³）は、—— 市 —— 町地先、
—— 片道運搬距離 —— kmの —— に運搬し、処理するものとする。——~~


なお、運搬に先立ち受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。
工事発注後、上記の指定処理により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。
片道運搬距離は積算上代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が生じた場合においては設計変更の対象としない。

又、元請業者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。


- ① 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。
- ② 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動、塵芥等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。
- ③ 運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打合せを行い、環境保全に留意すること。
- ④ 混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。

位置図・案内図

位置図 S=1/25,000



案内図 S=1/2,000




全体工事概要	工事延長	727m
	舗装工	一式
	附帯工	一式
	仮設工	一式





令和 8 年度			
工事名称	市内一円歩道補修工事 (R8)		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	位置図・案内図		
図面番号	全 3 葉の内第 1 号		
縮 尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			

八ヶ崎五丁目地区 平面図・標準横断図

平面図 S=1/600



標準横断図 S=1/20




八ヶ崎五丁目地区 工事概要	工事延長		559m
	舗装工		一式
	附帯工		一式
	仮設工		一式

注) 横断勾配は、2%を標準とするが、既設構造物等との取り扱いなどにより、これによらない場合については、現場立会いの上で決定するものとし、計画横断図を監督職員に提出するものとする。


令和 8 年度			
工事名称	市内一円歩道補修工事 (R8)		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	八ヶ崎五丁目地区 平面図・標準横断図		
図面番号	全 3 葉の内第 2 号		
縮 尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			

本町地区（夜間） 平面図・標準横断図


平面図 S=1/400



標準横断図 S=1/20




構造図 S=1/10



本町地区 工事概要 (夜間)	工事延長	168m
	舗装工	一式
	附帯工	一式
	仮設工	一式

注) 横断勾配は、2%を標準とするが、既設構造物等との取り扱いなどにより、これによらない場合については、現場立会いの上で決定するものとし、計画横断図を監督職員に提出するものとする。

歩車道境界ブロック構造図 設置撤去



令和 8 年度			
工事名称	市内一円歩道補修工事 (R8)		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	本町地区 平面図・標準横断図		
図面番号	全 3 葉の内第 3 号		
縮 尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			