

設 計 書

工事名称 松戸市立第六中学校屋上防水改修工事

工事場所 松戸市千駄堀1,341番地

工 期 令和 年 月 日
令和 9年 7月 2日

設計年月日 令和 8年10月 日

(工事価格)

前払金及工事出来高の内払回数については松戸市財務規則による。

参 考

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【防水改修】						
墨出し (屋上防水改修)		1	式			別紙 00-0001
養生 (屋上防水改修)		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け (屋上防水改修)		1	式			別紙 00-0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	仮設材運搬共	1	式			別紙 00-0004
メッシュシート張り	仮設材運搬共	1	式			別紙 00-0005
金網式養生枠	仮設材運搬共	1	式			別紙 00-0006
小幅ネット張り	仮設材運搬共	1	式			別紙 00-0007
屋上安全手すり	スラクション+単管 仮設材運搬共	1	式			別紙 00-0008
ゴミ置き場移設		1	式			
【内装改修】						
墨出し		1	式			別紙 00-0009
養生(内部改修)	個別改修・搬出入路部分	1	式			別紙 00-0010
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修・搬出入路部分	1	式			別紙 00-0011
内部仕上足場 (改修)	仮設材運搬共	1	式			別紙 00-0012
計						

[illegible]

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【防水改修】						
改修下地調査費		735	m ²			
防水下地高圧水洗 (手間・損料共)	120kg/cm2	735	m ²			
防水下地調整 樹脂モルタル金こて (材工共)	厚さ 2mm	679	m ²			
立上部モルタル薄塗り	金こて 厚5 既調合品	56	m ²			
ひび割れ部 エポキシ樹脂シール (材工共)	幅10mm程度	90	m			
ひび割れ部 (Uカットシーリング 充填) (材工共)	ポリアウレタンシーリング 10×10～15mm ポリアーマーセメントモルタル押え有り	83	m			
欠損部処理 (材工共)	100mm×100mm程度,平均深20mm程度 ハツリ、鏝落、ラッシング、エポキシ樹脂モルタル埋	259	か所			
モルタル浮部改修 部 分エポキシ樹脂注入 (材工共)	狭幅部 5本/m	25	m			
水勾配調整		120	m ²			
ウレタン塗膜防水 (接着断熱工法)	平場 X-1接着断熱複合工法 非歩行 断熱材t50mm 高耐久・高反射トップコート仕上げ	592	m ²			
ウレタン塗膜防水 (接着断熱工法)	立上り X-2 高耐久・高反射トップコート仕上げ	48.3	m ²			
脱気筒 (材工共)	ステンレス製	12	か所			
ウレタン塗膜防水	平面 X-2 高耐久・高反射トップコート仕上げ 田島ルーフィング(株)	87.2	m ²			
ウレタン塗膜防水	立上り X-2 高耐久・高反射トップコート仕上げ 田島ルーフィング(株)	7.7	m ²			
改修用ドレン (材工共)	横引き 鉛製100φ用 アルミストレーナー共	5	か所			
【その他】						
鍵交換	1箇所	1	式			
煙突 カバー新設	SUS304 HL t=2.0曲げ加工 アンカー止め W250xL400xH300 ツバ付150x150	5	か所			
樋受石	2号	2	個			

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端部シーリング	ポ リウレタン系 (PU-2)	212	m			
撤去部等補修	モルタル補修・錆止め共	1	式			
【フェンス新設】						
メッシュフェンス	H1800 忍び返し付	6.3	m			
メッシュフェンス片開扉	W1000xH1800 忍び返し付	1	か所			
メッシュフェンス下部 くぐり防止金物 (材工共)	L-65x65x6 DP塗装共	3.7	m			
くぐり防止金物 端部受け材 (材工共)	L-75x75x6 中ボルト:1-M12、金属系アッカー:1-M12	12	か所			
フェンス基礎 普通コンクリート (材料)	千葉北部地区 21N/mm2 スランプ 18cm	0.4	m3			
コンクリート打設手間	フェンス基礎 人力打設 - S15～S18 - -	0.4	m3			
コンクリートポンプ圧送 費		1	式			
型枠 (複合合板)	小型構造物用型枠 - - -	3.9	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1	式			別紙 00-0013
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	SD295 D10	0.03	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.03	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1	式			別紙 00-0014
接着系 あと施工アッカー	D10 下向き	70	本			
目あらし	コンクリート面 床	6.1	m ²			
床モルタル塗り	金ごて 厚30～60程度	6.1	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し (屋上防水改修)		1	式			別紙 00-0001
墨出し (屋上防水改修)		120	m ²			
計						
養生 (屋上防水改修)		1	式			別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	679	m ²			
計						
整理清掃後片付け (屋上防水改修)		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	679	m ²			
計						
枠組本足場 (手すり先行方式)	仮設材運搬共	1	式			別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 - -	119	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	119	m ²			
計						

建築工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メッシュシート張り	仮設材運搬共	1	式			別紙 00-0005
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	119	m ²			
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 供用賃料 修理費含む -	119	m ²			
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	119	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		119	m ²			
計						
金網式養生枠	仮設材運搬共	1	式			別紙 00-0006
金網式養生枠	仮設材運搬共	22.6	m ²			
仮設材運搬 (金網式養生枠)		22.6	m ²			
計						
小幡ネット張り	仮設材運搬共	1	式			別紙 00-0007
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ポ ^レ リスル 掛払い手間 -	27	m			
小幡ネット張り	防災ポ ^レ リスル 供用1日賃料 修理費含む -	27	m			
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ポ ^レ リスル 基本料 修理費含む -	27	m			
仮設材運搬 (小幡ネット)		27	m			
計						

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋上安全手すり	スランション+単管 仮設材運搬共	1	式			別紙 00-0008
安全手摺	スランション+単管 4か月 仮設材運搬共	160	m			
仮設材運搬 (安全てすり)		160	m			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0009
墨出し(内部改修)		19.4	m ²			
計						
養生(内部改修)	個別改修・搬出入路部分	1	式			別紙 00-0010
養生(内部改修)	個別改修	19.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	221	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修・搬出入路部分	1	式			別紙 00-0011
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	19.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	221	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

建築工事 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0015
【防水改修】						
発生材積込み	金属くず 人力	10.8	m3			
発生材積込み	コンクリート類 人力	2.3	m3			
発生材積込み	廃プラスチック 人力	0.5	m3			
発生材積込み	石綿含有産業廃棄物(安定型)	0.1	m3			
【内装改修】						
発生材積込み	石綿含有産業廃棄物(安定型) ボード類	0.2	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0016
【防水改修】						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 有筋コンクリート類 D1D区間有り 23.0km以下	2.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間有り 23.0km以下	11.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 23.0km以下	0.1	m3			
【内装改修】						
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 23.0km以下	0.2	m3			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
揚重費		1	式			別紙 00-0029
ラフレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊り 4.9t吊り付き 賃料 標準	5	日			
計						
仮囲い	ガードフェンス H=1800 運搬共	1	式			別紙 00-0030
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	37	m			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	37	m			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	37	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	37	m			
計						
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 運搬共	1	式			別紙 00-0031
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	100	m ²			
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	100	m ²			
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヵ月以下	100	m ²			
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	100	m ²			
仮設敷鉄板運搬		100	m ²			
計						

現場説明書

1. 工事名称 松戸市立第六中学校屋上防水改修工事
2. 工事場所 松戸市千駄堀1, 341番地
3. 説明事項

<一般事項>

- ・ 工事期間中は、現場内の整理整頓及び敷地周辺環境維持に留意すること。
- ・ 契約後、各施工計画書及び施工図等は遅滞なく作成し承諾を得ること。
- ・ 騒音、振動・粉じん等が発生する作業を行う際は、周辺への配慮を怠らないこと。
- ・ 関係官公署への届出は、契約後、速やかに行うこと。
- ・ 関連法規を遵守し、安全第一にて、工事中の事故防止に努めること。
- ・ ウレタン塗膜防水の保証期間は10年とする。

<工程管理について>

- ・ 工事の日程等は、施設管理者及び学校関係者等に事前周知すること。
- ・ 屋上フェンス基礎の撤去及び新設があるため、騒音に配慮した工程を計画すること。

<仮設計画について>

- ・ 児童、職員及び施設利用者の安全や動線の確保がされるように仮設を計画し、安全管理を十分に行うこと。また、仮設については学校関係者と協議の上、計画を行うこと。
- ・ 材料搬出入、重機使用時等は交通誘導員を適宜配置し、安全管理に努めること。

<週休2日制適用工事について>

- ・ 本工事は、通期の週休2日工事(発注者指定方式)である。
- ・ 受注者は、現場閉所(休息)による週休2日工事として取り組むこと。
なお、予定価格には通期の4週8休達成相当の経費を補正している。
- ・ 週休2日制の実施にあたっては、「松戸市営繕工事週休2日工事試行実施要領」に基づき行うこと。


<情報共有システム対象工事について>


- ・ 本工事は、情報共有システムの活用を試行する工事である。受発注者間の協議により利用の可否を決定する。実施にあたっては「松戸市営繕工事情報共有システム試行要領」に基づくものとする。

<注意事項>



- ・ 提出書類は松戸市建築工事提出書類等一覧表による。
- ・ 検査・立会は松戸市建築工事検査・立会一覧表による。


松戸市立第六中学校屋上防水改修工事



<凡例>  : 工事場所を示す

案内図 S=1:2500





<凡例>  : 工事箇所を示す

配置図 S=1:1000


《工事概要》
松戸市立第六中学校の屋上防水改修を行う。
・防水改修
東校舎：既存防水層（アクリル防水A-2）を高圧水洗、樹脂貼付下地調整後、ウレタン塗膜防水（通気緩衝複合・接着断熱工法）の新設（②③-2棟）
ペントハウス等においては既存ウレタン塗膜防水（X-2）を高圧水洗、脆弱部リペア、樹脂貼付下地調整後、ウレタン塗膜防水（X-2密着工法）高耐久・高反射トップコート仕上）通気緩衝複合・接着断熱工法）へ改修
既存屋上ファン撤去・新設（新設範囲は縮小し、基礎の撤去・新設を含む）
既存煙突カバー撤去・新設（補修共）
既存ドレンの撤去及び改修用ドレンの新設（スローナ共）、脱気筒の新設
屋上に緩受石新設（2箇所）
・上記に伴う機械設備改修工事
・内装改修
5階天井仕上撤去新設（照明設備及び天井点検口の撤去・新設を含む）
PH出入口カギ鍵交換

（特記仕様）
・防水改修工法の種類は、ウレタン塗膜防水（通気緩衝複合・接着断熱工法）とする。（田島R-フィング 機） OATI-33G同等品）※図面上ではウレタン塗膜防水（接着断熱工法）と表記。
・煙突、ハト小屋部のパラペットあご上の壁面仕上は、既存ウレタン塗膜防水の場合、X-2密着工法 高耐久・高反射トップコート仕上とする。既存吹付け材等の場合、可とう形改修塗材 Eとする。
・アゴ下立上り部までをウレタン塗膜防水（通気緩衝複合・接着断熱工法）とする。 ※詳細については部分詳細図を参照すること。
・断熱材は、硬質ウレタンフォーム（JIS A 9521硬質ウレタンフォーム断熱材3種1号） t 50とする。（田島R-フィング 機） R-フォーム同等品）
・保護塗料は、高耐久・高反射型シリコン変性アクリル系保護塗料とする。（田島R-フィング 機） OTコートリコーン等同等品）
・防水保証期間は10年とする。
・鉄部の塗料は、下地調整R6種の上、DP塗装（B種・上塗り塗料等級：1級（ふっ素樹脂塗料））とする。
・使用材料及び塗装材料は、シカゴ対策品（44776717）放散等級：F☆☆☆☆とする。
・仮設計画は施設管理者等と協議の上、決定すること。
・工事看板（【記載事項】工事名称、発注者、設計・監理、施工者、緊急連絡先【寸法】W1800×H900）を公衆の見やすい場所に安全に設置すること。
・本工事は、延滞による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。
i) 作業不能日数： 1日間
ii) 上記 i) は、千葉県、我孫子地点におけるWBGT 値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去5年分について、WBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したものの5年分を平均したもの。
iii) 気象状況により工期中に発生した延滞による作業不能日数の日数から著しく乖離した場合には、発注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。
・特記なき事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（令和7年版）及び「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（令和7年版）による。

工事名	松戸市立第六中学校屋上防水工事		
図面名	案内図・配置図		
作成年月日	令和8年10月 日	変更年月日	
縮尺	1：2500 (A1) 1：1000 (A1)	図面番号	A-01
松戸市 街づくり部 建築保全課			




R階平面図（改修前）S=1:200



R階平面図（改修後）S=1:200

<凡例>

a	屋上	既 存	既存アスファルト防水 (A-2) 高圧水洗の上、樹脂モルタル下地調整
		改修後	ウレタン塗膜防水 (接着断熱工法) 新設 、立上り・バレーナ (X-2密着工法)
b	ドレン	既 存	横引きドレン 100φ 【撤去】 5箇所
		改修後	改修用ドレン 100φ 【新設】 ストレーナー共 5箇所
c	屋上フェンス	既 存	屋上フェンス H=1800 L=120000 基礎共 【撤去】 基礎 大 W220×L610×H380 29箇所 小 W220×L300×H380 33箇所
		改修後	屋上メッシュフェンス H1800 L=6060 出入口扉H=1000 基礎共 【新設】
d	脱気筒	既 存	-
		改修後	脱気筒 【新設】 12箇所
e	煙突	既 存	煙突陣笠 600×900 t=15 (I/A) K3みなし 【撤去】 5箇所
		改修後	煙突カバー W250×L400×H300 ツバ付き150×150 t=2.0 SUS304 HL 曲げ加工 アンカー止め 【新設】 5箇所
f	収縮目地	既 存	既存収縮目地エラストイト 【撤去】
		改修後	収縮目地 PU-2 バックアップ材共 【新設】
g	ベントハウス	既 存	既存塗膜防水 (X-2) 高圧水洗の上、樹脂モルタル下地調整
		改修後	ウレタン塗膜防水 (X-2密着工法) 【新設】




【凡例】

記 号	既 存	改修内容
	40W 1灯用 蛍光灯 (直付け)	撤去・新設 40W型 1灯用 LED (直付け)
	40W 2灯用 蛍光灯 (吊り下げ)	取り外し・再取り付け
	スポット型検知器 光電式3種	取り外し・再取り付け

注記
* 配管配線は既設を利用する。

【凡例】

- (改修前) 軽量鉄骨下地【既存のまま】+石膏ボード t=9 目透かし貼 VP【撤去】
(改修後) 軽量鉄骨下地【既存のまま】+不燃石膏ボード t=9.5 目透かし貼 EP【新設】
既存木製廻り縁撤去の上木製廻り縁新設 (SOP塗装共)
- 天井点検口 450×450 撤去・新設 (1箇所)




5階天井伏図 S=1:200

工事名	松戸市立第六中学校屋上防水改修工事		
図面名	R階平面図・5階天井伏図		
作成年月日	令和8年10月	日	変更年月日
縮 尺	1 : 200 (A1) 1 : 400 (A3)	図面番号	A-02
松戸市 街づくり部 建築保全課			



ステンレスボルト撤去跡モルタル補修



バッパット天端
 改修前：ウレタン塗膜防水X-2【既存のまま】
 改修後：脆弱部リンの上より下地調整後、ウレタン塗膜防水X-2【新設】

受水槽基礎・立上り
 改修前：ウレタン塗膜防水X-2【既存のまま】
 改修後：脆弱部リンの上より下地調整後、ウレタン塗膜防水X-2【新設】

平場
 改修前：豆砂利コングリ押入+75mm防水+塗膜防水X-2【既存のまま】
 改修後：脆弱部リンの上より下地調整後、塗膜防水X-2【新設】

凡例

▼ 端部シーリングを示す PU-2



コンクリート金ゴテ下地アスファルト防水 (A-2)

パシフィック・印刷下地調整の


コンクリート金ゴテ下地アスファルト防水 (A-2) c

2005年10月 24日 星期二

工事名	松戸市立第六中学校屋上防水改修工事		
図面名	部分詳細図		
作成年月日	令和8年10月	日	変更年月日
縮 尺	1 : 30 (A1) 1 : 60 (A3)	図面番号	A-03
松戸市 街づくり部 建築保全課			




支柱部・出入口部断面図（改修前） S=NOSCALE



支柱部平面図 S=NOSCALE



出入口部平面図 S=NOSCALE




支柱部断面図（改修後） S=NOSCALE

出入口部断面図（改修後） S=NOSCALE

凡例 ▲ 面取り





新設フェンス詳細図 S=1:20



特記事項

- ・コンクリート強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ （JASS5に基づく構造体強度補正値適用のこと）
- ・スラブ $S=18\text{cm}$
- ・フェンスはAR-A1800-MS曲忍付（朝日スチール工業株式会社）同等品とする。
- ・門扉はAR片開き門扉-H1800-MSxW1000（朝日スチール工業株式会社）同等品とする。

工事名	松戸市立第六中学校屋上防水改修工事		
図面名	R階フェンス詳細図（参考図）		
作成年月日	令和8年10月 日	変更年月日	
縮尺	NOSCAL 1 : 20	図面番号	A-04
松戸市 街づくり部 建築保全課			



5階仮設計画図 S=1:200

床面ブルーシート養生
カラーコーン・コーンバー設置

特記事項

- ・地上一段目については、金網式養生（鍵付き）等で侵入防止対策を行うこと。
- ・屋上外周部に墜落防止用スタンプを設置し、安全対策を行うこと。
- ・足場設置時、荷揚げ時等、交通誘導員等を適宜配置し、カラーコーン等で作業範囲と動線の離隔を取り、生徒（児童）及び職員等の誘導及び安全確保を図ること。
- ・水道は有償（子メーター設置のこと）、電気は無償貸与とする。
- ・仮設計画図は参考とし、仮設工事着手前に、施設管理者等と協議を行なうこと。
- ・天井改修時は、カラーコーン、コーンバーにて区画の上、作業すること。また、搬入路、作業範囲はブルーシート養生を行うこと。

工事対象建物を示す。

凡 例	
A	ガードフェンス H=1800
B	カラーコーン・コーンバー
	出入口（キャスターゲート W=3000）
	昇降用枠組本足場（外側メッシュシート張り）
	交通整理員
	鉄板敷 6.0m×1.5m×22mm 12枚
	工事車輛搬出入経路

注意事項

- ・工事導線と生活導線が交錯する場合があるので、その際は交通整理員で誘導する事。
- ・敷地内で仮設以外を工事車輛が通行するときは、交通整理員の誘導による。
- ・外部足場コーナー部は、枠組手摺・足場板で補強する。
- ・揚重作業は、ラフターにて行なう。

工事名	松戸市立第六中学校屋上防水改修工事		
図面名	仮設計画図		
作成年月日	令和8年10月	日	変更年月日
縮 尺	1 : 200 1 : 500	図面番号	A-05
松戸市 街づくり部 建築保全課			

《 松戸市建築工事検査・立会い一覧表 》 建築工事編 (2025.7)

1. 工事名称 松戸市立第六中学校屋上防水改修工事
2. 工事場所 松戸市千駄堀 1, 3 4 1 番地
3. 工 期 令和 8 年 月 日 から 令和 9 年 7 月 2 日 まで

標 仕：公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版
改標仕：公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版

No	検査・立会い項目	基準等	備 考
1	検査		
	■ 1 品質管理検査(必要に応じて)	標 仕 1. 3.6 改標仕 1. 3.6	
	■ 2 材料の検査(承諾済は除く)	標 仕 1. 4.4 改標仕 1. 4.4	
	■ 3 施工の検査等	標 仕 1. 5.5 改標仕 1. 7.5	
	□ 4 敷地の状況確認及び縄張り	標 仕 2. 2.1	
	□ 5 ベンチマーク	標 仕 2. 2.2	
	□ 6 遣方	標 仕 2. 2.3	
	□ 7 根切り	標 仕 3. 2.1 改標仕 8.28.3	
	□ 8 地業工事 掘削深さ及び支持層 (アースリ工法、リバース工法、オルケーシング工法)	標 仕 4. 5.5	
	□ 9 配筋検査	標 仕 5. 1.3 改標仕 8. 3.1	
	□ 10 コンクリート打ち込み後補修	標 仕 6. 9.6 改標仕 8. 8.6	
	□ 11 高力ボルト締付確認の記録	標 仕 7. 4.8 改標仕 8.14.8 改標仕 8.20.7	
	□ 12 鉄骨建方	標 仕 7.10.5	
	□ 13 鉄骨現場組立て	改標仕 8.19.3	
	□ 14 鋼板巻組立て	改標仕 8.23.6	
	■ 15 防水層の施工	標 仕 9. 1.3 改標仕 3. 1.3	
	□ 16 タイル張施工後の接着力試験不合格の場合	標 仕 11. 1.7 改標仕 4. 4.8 改標仕 6.16.2	
	□ 17 部分使用		
	■ 18 出来高		
2	立会い		
	■ 1 材料の検査に伴う試験	標 仕 1. 4.5 改標仕 1. 4.5	
	■ 2 監督職員の指示による立会い	標 仕 1. 5.8 改標仕 1. 7.8	
	□ 3 地業工事の試験による立会い (杭又は支持地盤の位置及び土質の試験)	標 仕 4. 2.1 改標仕 8.28.4	

《 松戸市建築工事提出書類等一覧表 》（2025.7）

1. 工事名称 松戸市立第六中学校屋上防水改修工事

2. 工事場所 松戸市千駄堀1，341番地

3. 工 期 令和 8 年 月 日 から 令和 9 年 7 月 2 日 まで

4. CADデータの貸与 ☒有 ☐無

※1. 基準等にある「建」とは「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」を指す。

※2. 基準等にある「電」とは「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版」を指す。

※3. 基準等にある「機」とは「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版」を指す。

※4. 基準等にある「請負契約〇〇条」は「工事請負契約書」を指す。

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
工 事 着 工 前 に 提 出	■工事実績情報（工事カルテ）の登録 （受注登録工事カルテ受領書、受注登録データ） ※契約額が500万円以上（契約後10日以内に登録） 【契約後14日以内】	報告	1	建1.1.4 電1.1.4 機1.1.4 松戸市建設工事 適正化指導要綱	代表者
	■電気保安技術者通知書 （資格者証の写し） 【契約後14日以内】	承諾	1	建1.3.3 電1.3.2 機1.3.2	
	■施工体制台帳・下請業者選定通知書・施工体系図 【下請契約後14日以内に提出（下請契約がない場合不要）】	報告	2	請負契約第7条 建1.1.5 電1.1.5 機1.1.5 松戸市建設工事 適正化指導要綱	
	■実施工程表 ※建築・電気・機械などの関連工事工程も記載 【初回打合せ後速やかに】	承諾	1	建1.2.1 電1.2.1 機1.2.1	
	■総合施工計画書 1. 組織表(現場代理人、主任技術者、工事用電力設備の保安責任者など)、緊急連絡体制、仮設計画図 2. 工事概要、建物概要、予想される災害・公害対策、出入口の管理、危険箇所の点検方法、火災予防、養生・片付け、工事の保険、関係官公署その他の関係機関への届出等一覧表など 【初回打合せ後速やかに】	報告	1	建1.2.2 電1.2.2 機1.2.2	

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
工 事 中 に 提 出	■設計図書の照査報告書 【適宜】	報告	1	請負契約第19条	代表者
	■工種別施工計画書 ※資格者名簿・資格者証、使用資機材、使用材料・ 機材品質証明書などを添付	承諾	1	建1.2.2 電1.2.2 機1.2.2	主任技術者 及び現場代理人
	■施工図等（施工図、製作図、カタログ等） ※施工図、製作図は主任・現場が全ての図面に記名	承諾	1	建1.2.3 電1.2.3 機1.2.3	主任技術者 及び現場代理人
	■発生材処理計画書 産廃業者と契約書の写し（単価記載） 産廃業者の許可書の写し 再資源利用（促進）計画書 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 ※登録は契約額が100万円以上 【廃棄物搬出前】	報告	1	建1.3.11 電1.3.9 機1.3.9	
	■月報（出来高・進捗表） 【月初め7日以内】	報告	1		
	□定例打合せ記録 【適宜】	報告	1		
	■詳細工程表（月間工程表） ※年末年始・GW・夏季等については、 安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載 【前月末日まで】	報告	1	建1.2.1 電1.2.1 機1.2.1	
	□地業（既製コンクリート杭等）工事結果報告書	報告	1	建1.5.4	主任技術者 及び現場代理人
	■試験結果報告書	報告	1	建1.4.5 建1.5.6 電1.4.5 電1.5.4 機1.4.5 機1.5.5	主任技術者 及び現場代理人
	□発生土処理報告書	報告	1		
	■発生材処理報告書 産廃業者マニフェストの写し（E票） 再資源利用（促進）実施書 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 【処分後】	報告	1	建1.3.11 電1.3.9 機1.3.9	
	■出来高検査 1 出来高検査願 2 出来高報告書	報告	1	請負契約第39条	
	□現場休止届（年末年始・GW・夏季等） ※安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載	報告	1		

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
完 成 後 に 提 出	■関係官公署その他の関係機関への届出等 【工事完了後速やかに】	報告	1		代表者
	■しゅん工届 【工事完了後速やかに】		1	建1.6.1 電1.6.1 機1.6.1	
	■自主検査記録（現場代理人以外の検査とする） 【工事完了後速やかに】	報告	1		
	■工事写真（建築工事写真撮影基準に準拠）			建1.2.4 電1.2.4 機1.2.4	
	■1 工事記録写真 ■2 完成写真 【工事完了後速やかに】	写真帳 写真帳	1 1		
	■完成図 PDF, CADデータ	CDもし くはDVD	2	建1.7.2 電1.7.2 機1.7.2	
	□電子納品 電子媒体 電子媒体納品書	CDもし くはDVD	2 1	※松戸市建築事業 に係る電子納品 運用ガイドライ ン（案）	
	■工事実績情報（工事カルテ）の登録 （竣工登録工事カルテ受領書、竣工登録データ） ※500万以上	報告書	1	建1.1.4 電1.1.4 機1.1.4	
	■引渡し関係 ■1 予備品等引渡通知書（リスト共） □2 キーボックス		3		
	■防水工事に関する保証書 各種防水仕様による保証書（特記仕様による） 元請業者、製造業者及び防水施工業者の連名	保証書	3		
	■保全に関する資料 □1 建築物等の利用に関する説明書 □2 保守に関する説明書（機器取扱説明書を含む） □3 機器性能試験成績書 ■4 官公署届出書類	原則、 CDもし くはDVD	2 2 1 1	建1.7.3 電1.7.3 機1.7.3	
	□5 総合試運転報告書 □6 総合試運転調整報告書		1 1	電1.7.3 機1.7.3	