事　業　設　計　書

設　計 年月日	令和　年　月　日

部長	所長	補佐	係長	係			設計者

事業名称	東部スポーツパークテニスコート修繕		
事業場所	松戸市高塚新田427番地	事業期間	自　令和８年　月　日 至　令和９年３月３１日

設計金額	事業費総額	修繕価格　円 一　金 修繕費計　円		

設計概要		検算済	

松戸市東部クリーンセンター

	名　　称	規 格 寸 法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
	東部スポーツパークテニスコート修繕						
	直接修繕費		式	1			
	共通仮設費		式	1			
	純修繕費						
	現場管理費		式	1			
	修繕原価						
	一般管理費		式	1			
	修繕価格計		式	1			
	消費税及び地方消費税		式	1			
	修繕費計		式	1			

内　訳　表

	名　　称	規 格 寸 法	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
	直接修繕費						
	防水改修工		式	1			内訳表第１表参照
	計						

内 訳 表 第 1 表

	名　　称	規 格 寸 法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
	防水改修工						
1	既存ゴムチップ層撤去	集積共　3000㎜×300㎜	式	1			単価表第１表参照
2	防水層撤去部分補修	3000㎜×300㎜ DSｶﾗｰｾﾞﾛ仕様　平滑仕上	式	1			単価表第２表参照
3	塗装改修工	ﾊｲｽﾃｯﾌﾟｺｰﾄ	式	1			単価表第３表参照
	計						

単 価 表 第 1 表

	名　　称	規 格 寸 法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
1.	既存ゴムチップ層撤去	集積共　3000㎜×300㎜					
	普通作業員		人				
	既存ゴムチップ層処分費		m3	0.02			
	諸雑費		式	1			
	計						

単 価 表 第 2 表

	名　　称	規 格 寸 法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
2.	防水層撤去部分補修	DSｶﾗｰｾﾞﾛ仕様　3000mm×300mm 平滑仕上					
	防水工		人				
	ゴムチップ複合防水	SPグリーン	m2	0.9			
	諸雑費		式	1			
	計						

単 価 表 第 3 表

	名　　称	規 格 寸 法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
3.	塗装改修工						
	防水工		人				
	軽作業員	高圧洗浄	人				
	トップコート	ハイステップコート ﾗｲﾝ引き共（白）	m2	252.76			
	諸雑費		式	1			
	計						

仕　　様　　書

１．事業名称　　東部スポーツパークテニスコート修繕

２．事業場所　　松戸市高塚新田４２７番地

３．事業目的　　本修繕は、東部クリーンセンターテニスコート（A コート）内に亀裂が生じているため、改修を行うものです。

４．仕　　様

①株式会社シーカ・ジャパン　ハイステップＤＨ－２非透水性　　同等品
ハイステップコート　　同等品

	使用材料名	概要	仕様厚み 15ｍｍ
1	ハイステッププライマーまたは各種プライマー	プライマー層	
2	ハイステップ層	ゴムチップ弾性層	12ｍｍ
3	ハイステップシーラー・ゼロ	特定化学物質無配合 2 成分形ウレタン目止め層	
4	ニューファインコート・ゼロ	特定化学物質無配合 2 成分形ウレタン耐久層	3ｍｍ
5	ハイステップコート	表層保護塗料	

５．修繕内容

①テニスコート（A コート）の亀裂箇所の改修
面積 S＝0.3m×3.0m＝0.9 ㎡
テニスコート（A コート）の防滑性能の改修
面積 S＝14.97m×16.885m＝252.76 ㎡

②既設防水撤去及び廃材処分

③ 新設防水改修

（１）既設・新設防水の取り合いについては、機能及び出来栄え上、問題のないよう施工すること。

（２）改修箇所の清掃（高圧洗浄）

（３）トップコートの塗布
（４）テニスコートラインの復旧　吹付け塗装

６．注意事項

① テニスコート全面閉鎖期間は令和９年２月１日から２月 28 日までとし、その期間内に作業を完了させること。
② 修繕の状況を写真におさめ、写真帳を提出すること。
③ 作業にあたっては、安全管理及び危険防止策を徹底すること。
④ 既存防水層については細心の注意を払い作業を行うこと。
⑤ 各法令、条例、規則等を遵守して作業を行うこと。
⑥ 本修繕により発生した廃棄物は各種法令を遵守し、適切な処分を行うこと。

東部スポーツパーク　テニスコート　修繕個所

