工　事　設　計　書

所 属 部 課 名	建設部　下水道整備課								
部長	審議監	課長	補佐	補佐	班	班	班	設計者	設計審査

工 事 名 称	二ツ木排水区雨水枝線工事(R8-1工区)
工 事 場 所	松戸市 小金原一丁目 地先
事 業 年 度	令和　　8　　年度
工 事 価 格	円
工 事 費 計	円

松　戸　市

設計概要	
	路線延長　22.33m φ300㎜開削工(塩ビ管)　22.33m 雨水取付管工　2箇所 附帯工　1式

松　戸　市

単価適用日　2026年10月1日

本　工　事　内　訳　書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								/H
	管路施設工							/3
		管布設工		式	1			/4
			本管布設工	式	1			第 1 号内訳書参照 @U001
			本管土工	式	1			第 2 号内訳書参照 @U002
			本管土留工	式	1			第 3 号内訳書参照 @U003
		マンホール設置工						/4
			ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	式	1			第 4 号内訳書参照 @U004
		取付管布設工		式	1			/4
			内径200㎜取付管布設工	式	1			第 5 号内訳書参照 @U005
			取付管土工	式	1			第 6 号内訳書参照 @U006

本　工　事　内　訳　書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		附帯工						/4
			附帯工	式	1			第 7 号内訳書参照 @U007
			舗装復旧工	式	1			第 8 号内訳書参照 @U008
			仮設工	式	1			第 9 号内訳書参照 @U009
	直接工事費計							++P
		運搬費		式	1			第 10 号内訳書参照 @U010
		共通仮設費		式	1			!17Kr
		共通仮設費計						+3K
	純工事費							++J
		現場管理費		式	1			!17Jo
	工事原価							++G

本　工　事　内　訳　書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		一般管理費		式	1			!90Gp
	工事価格							++T
		消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計								++U

第 1 号 内訳書　　本管布設工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工	φ300	m	20.98			第 1 号単価表参照　SDGD60010-J05&80*
計						

第 2 号 内訳書　　本管土工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	BH0.28 昼間	m3	29			第 2 号単価表参照　SDGD10030-J07&80*
砂基礎設置工(機械施工)		m3	12			第 3 号単価表参照　V1293&80
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 昼間	m3	15			第 4 号単価表参照　V1255&80
発生土運搬工	機械積込み	m3	27			第 5 号単価表参照　SDGD10160-J25&80*
残土処分工（本管土工+取付管土工）	BH0.28積込 4tDT運搬仮置　BH0.8積込 10tDT運搬処分（処分費込み）	m3	1.3			第 6 号単価表参照　V1307&80
計						

第 3 号 内訳書　　本管土留工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深2.0m以下　BH0.28	m	15			第 7 号単価表参照　SDGD10360-J22&80*
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	15			第 8 号単価表参照　SDGD10370-J21&80*
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下　BH0.28	m	8			第 9 号単価表参照　SDGD10360-J19&80*
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	8			第 10 号単価表参照　SDGD10370-J18&80*
土留支保工(軽量金属支保工)	1段　2.0m以下	m	15			第 11 号単価表参照　SDGD10400-J04&80*
土留支保工(軽量金属支保工)	2段　3.5m以下	m	8			第 12 号単価表参照　SDGD10400-J05&80*
仮設鋼材損料	矢板・軽量金属支保材	式	1			W0001
計						

第 4 号 内訳書　　ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール削孔費	0・1号用　塩ﾋﾞ管　300㎜	箇所	1			AF35008
マンホール削孔費	塩ﾋﾞ管　300㎜	箇所	1			2026/09/01 W0003
インバート打換え工		式	1			第 13 号単価表参照 V1296&80
計						

第 5 号 内訳書　　内径200mm取付管布設工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工	φ200mm塩ビ管 塩ビ管3m以上5m未満	箇所	2			第 14 号単価表参照　SDGD60100-J01&80*
計						

第 6 号 内訳書　　取付管土工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	BH0.28 昼間	m3	5			第 2 号単価表参照　SDGD10030-J07&80*
発生土運搬工	機械積込み	m3	6			第 5 号単価表参照　SDGD10160-J25&80*
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 昼間	m3	6			第 4 号単価表参照　V1255&80
計						

第 7 号 内訳書　　附帯工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下	m	104			第 15 号単価表参照 SCB430510-J05&80*
汚泥及び廃アルカリ運搬処分工	容器入り　処分費込み	m3	0.28			第 16 号単価表参照 V1289&80
舗装版破砕積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下	m2	46			第 17 号単価表参照 SCB430310-J06&80*
As廃材運搬処分工	10tDT運搬処分　処分費込み	m3	7			第 18 号単価表参照 V1290&80
路盤掘削工	BH0.28	m3	23			第 19 号単価表参照 SCB210100-J08&80*
路盤廃材運搬処分工	4tDT運搬処分　処分費込み	m3	23			第 20 号単価表参照 V1291&80
路盤工及び舗装工（主2-N5(B)）	表層(再生密粒度As t=50) 上層路盤t=300(RM-30)下層路盤t=300(RC-40)	m2	46			第 21 号単価表参照 V0365&80
既設雨水取付管撤去工		式	1			第 22 号単価表参照 V1298&80
逆止弁設置工		式	1			第 23 号単価表参照 V1304&80
計						

第 8 号 内訳書　　舗装復旧工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下	m2	46			第 24 号単価表参照 SCB430310-J03&80*
As廃材運搬処分工	10tDT運搬処分　処分費込み	m3	2			第 25 号単価表参照 V0282&80
路盤掘削工	BH0.28	m3	2			第 19 号単価表参照 SCB210100-J08&80*
路盤廃材運搬処分工	4tDT運搬処分　処分費込み	m3	2			第 20 号単価表参照 V1291&80
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)主2-N5(B)	表層 (再生密粒度As t=50) 基層 (再生粗粒度As t=50 Pｺｰﾄ)	m2	46			第 26 号単価表参照 V1301&80
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下	m	35			第 27 号単価表参照 SCB430510-J02&80*
汚泥及び廃アルカリ運搬処分工	容器入り　処分費込み	m3	0.09			第 28 号単価表参照 V0134&80
切削オーバーレイ工	表層(再生密粒改質Ⅱ型As t=50 Tｺｰﾄ)	m2	223			第 29 号単価表参照 SWB430210-J01&80*
As廃材運搬処分工 (切削分)	10tDT運搬処分　処分費込み	m3	11			第 30 号単価表参照 V1303&80
区画線工		式	1			第 31 号単価表参照 V1253&80
計						

第 9 号 内訳書　　仮設工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	48			第 32 号単価表参照　SWB010212-J04*
計						

第 10 号 内訳書　　運搬費　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材の運搬	片道分 矢板、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ、覆工板等	t	0.682			第 33 号単価表参照　SWB010020-J03&80*
仮設材の運搬	片道分 矢板、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ、覆工板等	t	0.682			第 33 号単価表参照　SWB010020-J03&80*
仮設材の積込み取卸し費	往復分	t	0.682			第 34 号単価表参照　SWB010030-J02&80*
貨物自動車による運搬（1車1回）		台	2			第 35 号単価表参照　SWB010010-J01&80
計						

第 1 号　単価表　　硬質塩化ビニル管設置工　　φ300　　1　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	1			月単位現場閉所 TQ2G1010040
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1ｍ　当り					

SDGD60010
J01　規格･仕様 = 4　　呼び径 300mm
J02　施工規模 = 1　　20m以上
J03　時間的制約を受ける場合の補正 = 1 有
J04　夜間作業補正 = 2　　無

第 2 号　単価表　　機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

BH0.28
昼間

100　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次)	0.28m3	時間				第 36 号単価表参照　SDGD10032-J05&80
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100ｍ3　当り					
	1ｍ3　当り					

SDGD10030
J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 1　　排対(2次)0.28m3

第 3 号　単価表　　砂基礎設置工(機械施工)　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	1			第 37 号単価表参照　SDGD60040-J04&80*
建設発生土土質改良土(CBR６%以上)	石灰系改良（流山）	m3	1.2			AF70019
計	1m3　当り					

第 4 号　単価表　　機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　改良土　昼間　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1			第 38 号単価表参照　SDGD10130-J14&80
建設発生土土質改良土(CBR６%以上)	石灰系改良（流山）	m3	1.2			AF70019
計	1m3　当り					

第 5 号　単価表　　発生土運搬工　　機械積込み　　10　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t積級	日				第 39 号単価表参照　SDGD10180-J08&80
計	10ｍ3　当り					
	1ｍ3　当り					

SDGD10160

J01　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 = 1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級	J02　運搬距離（実数入力）[km] = 4.6	
J03　DID区間 = 2	DID区間あり	J04　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 3	排対(2次)0.28m3
J05　ﾀｲﾔ損耗費 = 2	良好		

V1307&80

第 6 号　単価表　　残土処分工（本管土工+取付管土工）

BH0.28積込 4tDT運搬仮置　BH0.8積込
10tDT運搬処分（処分費込み）

1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工	BH0.28積込、４ｔDT運搬　現場～仮置場	m3	1			第 40 号単価表参照　SDGD10160-J26&80*
積込（ルーズ）	BH0.8	m3	1			第 41 号単価表参照　SCB210020-J11&80*
土砂等運搬	10tDT運搬	m3	1			第 42 号単価表参照　SCB210110-J39&80*
建設発生土処理費		m3	1			AF80040
計	1m3　当り					

第 7 号　単価表　　アルミ矢板建込工(両側分)　　掘削深2.0m以下　BH0.28　　100　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次)	0.28m3	時間				第 36 号単価表参照　SDGD10032-J05&80
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SDGD10360
J01　掘削深 = 2　　掘削深2.0m以下　　J02　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 3　　排対(2次)0.28m3

第 8 号　単価表　　アルミ矢板引抜工(両側分)　　掘削深2.0m以下　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊　　100　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日				ML001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SDGD10370
J01　掘削深 = 2　　掘削深2.0m以下
J02　使用機種 = 1　　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊
J03　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正 = 1　　標準 (1.0)

第 9 号　単価表　　アルミ矢板建込工（両側分）　　掘削深2.5m以下　BH0.28　　100　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次)	0.28m3	時間				第 36 号単価表参照　SDGD10032-J05&80
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SDGD10360
J01　掘削深 = 3　　掘削深2.5ｍ以下　　J02　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 3　　排対(2次)0.28m3

第 10 号　単価表　　アルミ矢板引抜工（両側分）　　掘削深2.5m以下　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊　　100　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日				ML001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SDGD10370
　J01　掘削深 = 3　　掘削深2.5m以下　　J02　使用機種 = 1　　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊
　J03　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正 = 1　　標準（1.0）

第 11 号　単価表　　土留支保工(軽量金属支保工)　　1段　2.0m以下　　100　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SDGD10400
J01　作業区分 = 3　　設置撤去　　J02　設置段数･掘削深 = 1　　1段 2.0m以下
J03　切梁材区分 = 1　　切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

第 12 号　単価表　　土留支保工(軽量金属支保工)　　2段　3.5m以下　　100　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SDGD10400
J01　作業区分 = 3　　設置撤去　　J02　設置段数･掘削深 = 2　　2段 3.5m以下
J03　切梁材区分 = 1　　切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

第 13 号　単価表　　インバート打換え工　　1　式　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-8-25(高炉)	m3	0.06			第 43 号単価表参照　SCB240010-J22&80*
モルタル上塗工	マンホール用	m2	0.79			第 44 号単価表参照　SDGD10740-J08&80*
インバート取壊し工		m3	0.06			第 45 号単価表参照　V1306&80
計	1式　当り					

第 14 号　単価表　　取付管布設および支管取付工

φ200mm塩ビ管
塩ビ管3m以上5m未満

1　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径200	箇所	1			月単位現場閉所 TQ2G1090090
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1箇所　当り					

SDGD60100
J01　規格･仕様 = 4　　管径 200mm
J02　施工規模 = 2　　5箇所未満
J03　時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無
J04　夜間作業補正 = 2　　無
J05　取付管長3m未満の場合の補正 = 2 無
J06　取付管長5m以上12m未満の補正 = 2 無
J07　本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正 = 2 無

※施工パッケージ単価

SCB430510-J05&80*

第 15 号　単価表　　舗装版切断　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下　　1　m　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1ｍ　当り					

第 15 号　単価表　　舗装版切断　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下　　1　m　当り　　2 頁

SCB430510

J01　舗装版種別 = 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 = 1	15cm以下
J05　費用の内訳 = 1	全ての費用		

第 16 号　単価表　　汚泥及び廃アルカリ運搬処分工　　容器入り　処分費込み　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	容器入り	m3	1			第 46 号単価表参照　SCB210110-J32&80*
汚泥及び廃アルカリ処分費		kg	1,130			AF70020
計	1m3　当り					

※施工パッケージ単価

SCB430310-J06&80*

第 17 号　単価表　　舗装版破砕積込　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	バケット容量０．４５ｍ３	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1ｍ2　当り					

SCB430310

J01　舗装版種別 = 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	J02　障害等の有無 = 1	無し
J03　騒音振動対策 = 1	不要	J04　舗装版厚 = 1	15cm以下
J06　積込作業の有無 = 1	有り	J07　費用の内訳 = 1	全ての費用

第 18 号　単価表　　As廃材運搬処分工　　10tDT運搬処分　処分費込み　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	10tDT運搬	m3	1			第 47 号単価表参照　SCB227010-J11&80*
ＡＳ廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
計	1m3　当り					

第 19 号　単価表　　路盤掘削工　　BH0.28　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	%	K1			MM000202050
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1ｍ3　当り					

SCB210100
J01　土質 = 1　　土砂
J02　施工方法 = 5　　上記以外（小規模）
J05　施工数量 = 7　　小規模（標準）

第 20 号　単価表　　路盤廃材運搬処分工　　4tDT運搬処分　処分費込み　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	4tDT運搬	m3	1			第 48 号単価表参照　SCB210110-J38&80*
路盤廃材処分費	東葛飾	t	2.04			TZ901143040
計	1m3　当り					

第 21 号　単価表　　路盤工及び舗装工（主2-N5(B)）

表層(再生密粒度As t=50)
上層路盤t=300(RM-30)下層路盤t=300(RC-40)

1　m2　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	再生密粒度AS　t=50	m2	1			第 49 号単価表参照　SCB410261-J01&80*
上層路盤	RM-30 t=300	m2	1			第 50 号単価表参照　SCB410041-J17&80*
下層路盤	RC-40 t=300	m2	1			第 51 号単価表参照　SCB410031-J08&80*
計	1 m2　当り					

第 22 号　単価表　　既設雨水取付管撤去工　　1　式　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	φ150	m	25			第 52 号単価表参照　SDGD10970-J01&80*
陶管処分費		式	1			第 53 号単価表参照　V1299&80
計	1式　当り					

V1304&80

第 23 号　単価表　　逆止弁設置工　　1　式　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インサート用逆水防止弁	φ300	個	2			W0004
インサート用逆水防止弁	φ250	個	1			W0005
逆水防止弁取付け		箇所	3			第 54 号単価表参照 V1305&80
計	1式　当り					

※施工パッケージ単価

SCB430310-J03&80*

第 24 号　単価表　　舗装版破砕積込　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	バケット容量０．４５ｍ３	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1ｍ2　当り					

SCB430310

J01　舗装版種別 = 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	J02　障害等の有無 = 1	無し
J03　騒音振動対策 = 1	不要	J04　舗装版厚 = 1	15cm以下
J06　積込作業の有無 = 1	有り	J07　費用の内訳 = 1	全ての費用

第 25 号　単価表　　As廃材運搬処分工　　10tDT運搬処分　処分費込み　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	10tDT運搬	m3	1			第 47 号単価表参照　SCB227010-J11&80*
ＡＳ廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
計	1m3　当り					

第 26 号　単価表　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)主2-N5(B)

表層（再生密粒度As t=50）
基層（再生粗粒度As t=50　Pｺｰﾄ）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	再生密粒度AS　t=50	m2	1			第 49 号単価表参照　SCB410261-J01&80*
基層	再生粗粒度AS　t=50 Pｺｰﾄ	m2	1			第 55 号単価表参照　SCB410241-J01&80*
計	1 m2　当り					

※施工パッケージ単価

SCB430510-J02&80*

第 27 号　単価表　　舗装版切断　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下　　1　m　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1ｍ　当り					

第 27 号　単価表　　舗装版切断　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下　　1　m　当り　　2 頁

SCB430510
J01　舗装版種別 = 1　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 = 1　　15cm以下
J05　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 28 号　単価表　　汚泥及び廃アルカリ運搬処分工　　容器入り　処分費込み　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	容器入り	m3	1			第 46 号単価表参照　SCB210110-J32&80*
汚泥及び廃アルカリ処分費		kg	1,130			AF70020
計	1m3　当り					

第 29 号　単価表　　切削オーバーレイ工　　表層(再生密粒改質Ⅱ型As t=50 Tｺｰﾄ)　　100　m2　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
アスファルト合材	改質II型　再生密粒度アスコン２０	t	12.573			TZ004104004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43			TZ004130003
路面切削機運転		日				第 56 号単価表参照　SWK430050-J01&80
路面清掃車運転		日				第 57 号単価表参照　SWK430060-J01&80
アスファルトフィニッシャ運転		日				第 58 号単価表参照　SWK430070-J01&80
ロードローラ運転		日				第 59 号単価表参照　SWK430080-J01&80
タイヤローラ運転		日				第 60 号単価表参照　SWK430090-J01&80
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09

第 29 号　単価表　　切削オーバーレイ工　　表層(再生密粒改質Ⅱ型As t=50 Tｺｰﾄ)　　100　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	100ｍ2　当り					
	1ｍ2　当り					

SWB430210
J01　平均切削深さ = 1　　7cm以下
J02　即日舗設層数 = 1　　一層
J03　すりつけの区分 = 1　　無
J04　舗装厚（一層目）（実数入力）[mm] = 50
J06　アスファルト材料（一層目） = 35 各種
J08　締固め後密度（一層目）（実数入力）[t/m3] = 2.35
J10　瀝青材料種類（一層目） = 1　　タックコート

第 30 号　単価表　　As廃材運搬処分工（切削分）　　10tDT運搬処分　処分費込み　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	10tDT運搬	m3	1			第 61 号単価表参照　SCB430020-J01&80*
ＡＳ廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
計	1m3　当り					

第 31 号　単価表　　区画線工　　1　式　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	白　実線　15cm	m	23			第 62 号単価表参照　SWB821210-J10&80*
区画線設置	白　実線　45cm	m	42			第 63 号単価表参照　SWB821210-J19&80*
区画線設置	黄　実線　20cm	m	14			第 64 号単価表参照　SWB821210-J17&80*
計	1式　当り					

第 32 号　単価表　　交通誘導警備員Ｂ　　1　人日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1人日　当り					

SWB010212

第 33 号　単価表　　仮設材の運搬

片道分
矢板、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ、覆工板等　　1　t　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1			TZ006810101
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1ｔ　当り					

SWB010020
J01　発注機関区分 = 2　　北海道・東北・関東・北陸・中部
J02　片道運搬距離（実数入力）[km] = 10
J04　製品長区分 = 1　　12m以内
J05　運搬割増率 = 4　　各種（実数入力）
J06　運搬割増率（実数入力） = 0
J07　その他の諸料金の有無 = 2　　無

SWB010030-J02&80*

第 34 号　単価表　　仮設材の積込み取卸し費　　往復分　　1　t　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2			TZ006800001
計	1t　当り					

SWB010030
J01　作業区分 = 4　　積込み、取卸し（往復分）

第 35 号　単価表　　貨物自動車による運搬（1車1回）　　1　台　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			TZ006811001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1台　当り					

SWB010010
J01　運搬区分 = 1　　路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m　　J02　片道運搬距離（実数入力）[km] = 10
J03　その他の諸料金の有無 = 2　　無　　J05　運搬中の賃料(損料)の有無 = 2　無

第 36 号　単価表　　ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次)　　0.28m3　　1　時間　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間				MM000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1時間　当り					

SDGD10032

第 37 号　単価表　　砂基礎設置工(機械施工)　　(市場単価)　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	1			月単位現場閉所 TQ2G1030020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1m3　当り					

SDGD60040
J01　施工規模 = 1　　10m3以上
J02　時間的制約を受ける場合の補正 = 1 有
J03　夜間作業補正 = 2　　無

第 38 号　単価表　　機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　100　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次)	0.28m3	時間				第 36 号単価表参照　SDGD10032-J05&80
タンパ締固め		m3	100			第 65 号単価表参照　SCB210450-J04&80
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100ｍ3　当り					
	1ｍ3　当り					

SDGD10130
J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 1　　排対(2次)0.28m3　　J02　タンパ締固め数量(m3)（実数）[m3/100m3] = 100

第 39 号　単価表　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級　　1　日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	31			TZ006702002
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.36			MM000301002
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1日　当り					

SDGD10180
　J01　機械損耗部品補正 = 2　　良好

第 40 号　単価表　　発生土運搬工　　BH0.28積込、４ｔDT運搬　現場～仮置場　　10　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t積級	日				第 39 号単価表参照　SDGD10180-J08&80
計	10ｍ3　当り					
	1ｍ3　当り					

SDGD10160

J01　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 = 1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級	J02　運搬距離（実数入力）[km] = 2	
J03　DID区間 = 2	DID区間あり	J04　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 3	排対(2次)0.28m3
J05　ﾀｲﾔ損耗費 = 2	良好		

第 41 号　単価表　　積込（ルーズ）　　BH0.8　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1ｍ3　当り					

SCB210020
J01　土質 = 1　　土砂　　J02　作業内容 = 1　　土量50,000m3未満

第 42 号　単価表　　土砂等運搬　　10tDT運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB210110
J01　土砂等発生現場 = 1　　標準
J02　積込機種･規格 = 1　　ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
J03　土質 = 1　　土砂（岩塊･玉石混り土含む）
J04　DID区間の有無 = 2　　有り
J06　運搬距離（km）（DID区間有） = 13 14.0km以下

第 43 号　単価表　　ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工　　18-8-25(高炉)　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	K1			ML001010004
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 43 号　単価表　　ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工　　18-8-25(高炉)　　1　m3　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1ｍ3　当り					

SCB240010

J01　構造物種別 = 2	小型構造物	J02　打設工法 = 3	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 41	18-8-25（高炉）	J05　養生工の種類 = 1	養生無し
J13　費用の内訳 = 1	全ての費用		

第 44 号　単価表　　モルタル上塗工　　マンホール用　　1　m2　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
モルタル練		m3	0.02			第 66 号単価表参照　SCB240060-J04&80
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1m2　当り					

SDGD10740
J01　配合比 = 2　　配合比１：２
J03　セメント種類 = 2　　高炉
J02　ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30mm)（実数入力）[mm] = 20

第 45 号　単価表　　インバート取壊し工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1			第 67 号単価表参照　SWB824010-J04&80
無筋Ｃｏ処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901146040
殻運搬		m3	1			第 68 号単価表参照　SCB227010-J13&80
計	1m3　当り					

第 46 号　単価表　　運搬　　容器入り　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB210110
J01　土砂等発生現場 = 3　　現場制約あり
J02　積込機種･規格 = 7　　人力
J03　土質 = 1　　土砂（岩塊･玉石混り土含む）
J04　DID区間の有無 = 2　　有り
J18　運搬距離（km）（DID区間有） = 13 23.0km以下

※施工パッケージ単価

SCB227010-J11&80*

第 47 号　単価表　　殻運搬　　10tDT運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB227010

J01　殻発生作業 = 3　　舗装版破砕

J02　積込工法区分 = 3　　機械（騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無 = 2　　有り

J08　運搬距離（km）（DID区間有） = 5 10.5km以下

J13　費用の内訳 = 1　　全ての費用

※施工パッケージ単価

SCB210110-J38&80*

第 48 号　単価表　　土砂等運搬　　4tDT運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB210110

J01　土砂等発生現場 = 2　　小規模

J02　積込機種･規格 = 5　　ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

J03　土質 = 1　　土砂（岩塊･玉石混り土含む）

J04　DID区間の有無 = 2　　有り

J14　運搬距離（km）（DID区間有） = 10 9.0km以下

第 49 号　単価表　　表層　　再生密粒度AS　t=50　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 49 号　単価表　　表層　　再生密粒度AS　t=50　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2　当り					

SCB410261
J01　平均幅員 = 1　　1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50
J05　材料 = 11　　再生密粒度アスコン（１３）
J06　瀝青材料種類 = 5　　無し
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 50 号　単価表　　上層路盤　　RM-30 t=300　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量３～４ｔ	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整砕石	RM30～0	%	Z1			AF60003

第 50 号　単価表　　上層路盤　　RM-30 t=300　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2　当り					

SCB410041
J01　全仕上り厚（実数入力）[mm] = 300
J02　施工区分 = 2　　2層施工
J03　材料 = 2　　再生粒度調整砕石 RM-30
J04　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 51 号　単価表　　下層路盤　　RC-40 t=300　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量３～４ｔ	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	Z1			TZ002122003

第 51 号　単価表　　下層路盤　　RC-40 t=300　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2　当り					

SCB410031
J01　全仕上り厚（実数入力）[mm] = 300
J02　施工区分 = 2　　2層施工
J03　材料 = 6　　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 52 号　単価表　　陶管撤去工　　φ150　　10　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次)	0.28m3	日				第 69 号単価表参照　SDGD10955-J01&80
諸雑費		式	1			#09
計	10ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SDGD10970
J01　呼び径 = 2　　呼び径150mm

第 53 号　単価表　　陶管処分費　　1　式　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	陶磁器くず	m3	0.24			2026/09/01 W0002
殻運搬	陶管	t	0.24			第 70 号単価表参照　SCB010410-J01&80*
計	1式　当り					

第 54 号　単価表　　逆水防止弁取付け　　10　箇所　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	10 箇所　当り					
	1 箇所　当り					

第 55 号　単価表　　基層　　再生粗粒度AS　t=50 Pｺｰﾄ　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	Z1			TZ004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 55 号　単価表　　基層　　再生粗粒度AS　t=50 Pｺｰﾄ　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1ｍ2　当り					

SCB410241
J01　平均幅員 = 1　　1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50
J05　材料 = 12　　再生粗粒度アスコン（２０）
J06　瀝青材料種類 = 2　　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 56 号　単価表　　路面切削機運転　　1　日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	215			TZ006702002
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排出ｶﾞｽ対策(第3次)切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	1.28			MM001131014
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1日　当り					

SWK430050
J01　平均切削深さ = 1　　7cm以下　　J02　即日舗設の層数 = 1　　一層

第 57 号　単価表　　路面清掃車運転　　1　日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	39			TZ006702002
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式･路面切削工事用]	ホッパ収集容量１．５ｍ３	供用日	1.15			MM001101020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	１日　当り					

SWK430060
J01　平均切削深さ = 1　　7cm以下　　J02　即日舗設の層数 = 1　　一層

第 58 号　単価表　　アスファルトフィニッシャ運転　　1　日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	59			TZ006702002
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28			MM001003045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1日　当り					

SWK430070
J01　平均切削深さ = 1　　7cm以下　　J02　即日舗設の層数 = 1　　一層

第 59 号　単価表　　ロードローラ運転　　1　日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	29			TZ006702002
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]	運転質量１０ｔ	供用日	1.28			MM000810002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1日　当り					

SWK430080
J01　平均切削深さ = 1　　7cm以下　　J02　即日舗設の層数 = 1　　一層

第 60 号　単価表　　タイヤローラ運転　　1　日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	22			TZ006702002
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28			MM000820006
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1日　当り					

SWK430090
J01　平均切削深さ = 1　　7cm以下　　J02　即日舗設の層数 = 1　　一層

※施工パッケージ単価

SCB430020-J01&80*

第 61 号　単価表　　殻運搬（路面切削）　　10tDT運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB430020

J01　DID区間の有無 = 2　　有り

J03　運搬距離（km）（DID区間有） = 16 8.5km以下

J04　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 62 号　単価表　　区画線設置　　白　実線　15cm　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約受ける	m	1,000			月単位現場閉所 TQ001036002
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	47			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 1	無し	
J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動	
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	
J04	規格･仕様区分 = 1	実線 15cm	
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	
J06	塗布厚 = 1	1.5mm	
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	
J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し	
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	
J11	塗料区分 = 1	白	
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	
J13	費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 63 号　単価表　　区画線設置　　白　実線　45cm　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線45cm　制約受ける	m	1,000			月単位現場閉所 TQ001036011
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	87			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 1	無し	
J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動	
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	
J04	規格･仕様区分 = 4	実線 45cm	
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	
J06	塗布厚 = 1	1.5mm	
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	
J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し	
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	
J11	塗料区分 = 1	白	
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	
J13	費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 64 号　単価表　　区画線設置　　黄　実線　20cm　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線20cm　制約受ける	m	1,000			月単位現場閉所 TQ001036005
トラフィックペイント　溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 黄 鉛･ﾌﾘｰ	kg	760			TZ004350009
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	kg	33			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	33			TZ004354001
軽油		L	51			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 1	無し	
J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動	
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	
J04	規格･仕様区分 = 2	実線 20cm	
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	
J06	塗布厚 = 1	1.5mm	
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	
J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し	
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	
J11	塗料区分 = 2	黄　鉛・クロムフリー	
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	
J13	費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 65 号　単価表　　タンパ締固め　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1m3　当り					

SCB210450
　J01　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 66 号　単価表　　モルタル練　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	%	Z1			TZ002002006
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	%	Z2			TZ002104002
	1m3　当り					

SCB240060
J01　ｾﾒﾝﾄ種類 = 1　　普通　　J02　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 67 号　単価表　　構造物とりこわし　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける	m3	1			TQ001611004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1m3　当り					

SWB824010
J01　構造物区分 = 1　　無筋構造物
J02　工法区分 = 2　　人力施工
J03　時間的制約の有無 = 2　　有り
J04　夜間作業の有無 = 1　　無し

第 68 号　単価表　　殻運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB227010
J01　殻発生作業 = 1　　ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし　　J02　積込工法区分 = 1　　機械積込
J03　DID区間の有無 = 2　　有り　　J04　運搬距離（km）（DID区間有無） = 5 10.9km以下
J13　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 69 号　単価表　　ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次)　　0.28m3　　1　日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	34			TZ006702002
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	日				ML001010008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1日　当り					

SDGD10955

※施工パッケージ単価

SCB010410-J01&80*

第 70 号　単価表　　殻運搬　　陶管　　1　t　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%	K1			MM000302010
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1ｔ　当り					

SCB010410

J01　ﾄﾗｯｸ機種 = 1　　ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t　　J02　DID区間の有無 = 2　　有り

J04　片道運搬距離（km）DID有 = 4　　7.0km以下

管布設工・マンホール設置工・取付管布設工

工　種	形 状 寸 法	単位	合計
管布設工			
1) 本管布設工			
硬質塩化ビニル管設置工	φ300	m	20.98
2) 本管土工			
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	BH0.28　昼間	m3	29
砂基礎設置工(機械施工)		m3	12
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土　昼間	m3	15
発生土運搬工	機械積込み	m3	27
残土処分工(本管土工+取付管土工)	BH0.28積込 4tDT運搬仮置　BH0.8積込 10tDT運搬処分（処分費込み）	m3	1.3
3) 本管土留工			
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深2.0m以下　BH0.28	m	15
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	15
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深2.5m以下　BH0.28	m	8
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	8
土留支保工(軽量金属支保工)	1段　2.0m以下	m	15
土留支保工(軽量金属支保工)	2段　3.5m以下	m	8
仮設鋼材損料	矢板・軽量金属支保材	式	1
マンホール設置工			
1) 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工			
マンホール削孔費	0・1号用　塩ﾋﾞ管　300mm	箇所	1
マンホール削孔費	塩ﾋﾞ管　300mm	箇所	1
インバート打換え工		式	1
取付管布設工			
1) 内径200mm取付管布設工			
取付管布設および支管取付工	φ200mm塩ビ管 塩ビ管3m以上5m未満	箇所	2
2) 取付管土工			
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	BH0.28　昼間	m3	5
発生土運搬工	機械積込み	m3	6
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土　昼間	m3	6
附帯工			
1) 附帯工			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下	m	104
汚泥及び廃アルカリ運搬処分工	容器入り　処分費込み	m3	0.28
舗装版破砕積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下	m2	46
As廃材運搬処分工	10tDT運搬処分　処分費込み	m3	7
路盤掘削工	BH0.28	m3	23
路盤廃材運搬処分工	4tDT運搬処分　処分費込み	m3	23
路盤工及び舗装工(主2-N5(B))	表層(再生密粒度As t=50) 上層路盤t=300(RM-30)下層路盤t=300(RC-40)	m2	46
既設雨水取付管撤去工		式	1
逆止弁設置工		式	1
2) 舗装復旧工			
舗装版破砕積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下	m2	46
As廃材運搬処分工	10tDT運搬処分　処分費込み	m3	2
路盤掘削工	BH0.28	m3	2
路盤廃材運搬処分工	4tDT運搬処分　処分費込み	m3	2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)主2-N5(B)	表層(再生密粒度As t=50) 基層(再生粗粒度As t=50 Pｺｰﾄ)	m2	46
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下	m	35
汚泥及び廃アルカリ運搬処分工	容器入り　処分費込み	m3	0.09
切削オーバーレイ工	表層(再生密粒改質Ⅱ型As t=50 Tｺｰﾄ)	m2	223
As廃材運搬処分工（切削分）	10tDT運搬処分　処分費込み	m3	11
区画線工		式	1
3) 仮設工			
交通誘導警備員B		人日	48
運搬費			
仮設材の運搬	片道分　矢板、ﾌｧｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ、覆工板等	t	0.682
仮設材の運搬	片道分　矢板、ﾌｧｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ、覆工板等	t	0.682
仮設材の積込み取卸し費	往復分	t	0.682
貨物自動車による運搬（1車1回）		回	2

設 計 基 本 情 報

項　目	内　容	備　考
単価世代	2026年10月1日	
諸経費の工種	下水道工事(2)	
施工地域補正	共通仮設費：市街地(DID補正)(1)-3 現場管理費：市街地(DID補正)(1)-3	
時間的制約状況(昼間)	制約を受ける	作業時間：7.5時間（1.06）但し、交通誘導員については、時間的制約を考慮しない。
週休2日補正	有り	月単位＜現場閉所＞
労務費	端数処理	労務費単価の端数処理は、小数点以下を切捨てし、1円単位とする。
その他		

一 式 当 た り 内 訳 書

種別	細別	名称	規格	単位	数量	摘要
マンホール設置工						
	本管土留工	仮設鋼材損料	アルミ矢板　H=2.5m（支保1段）	日	3	1回当使用量54枚
			アルミ矢板　H=2.5m（支保2段）	日	2	1回当使用量50枚
			支保工　1段	m	14.7	使用回数1回
			支保工　2段	m	7.7	使用回数1回

契約条件明示及び特記仕様書

二ツ木排水区雨水枝線工事（R8-1 工区）

一般事項

１－１　適用

本仕様書は、松戸市が発注する「二ツ木排水区雨水枝線工事（R8-1工区）」に適用する。本仕様書および図面等の設計図書の定めのない事項については千葉県土木工事共通仕様書に準拠するものとする。

１－２　目的

本工事の目的は、より良い市民生活を目指す本市下水道整備事業に基づき、その計画を遂行する為に必要な施設を構築することにある。受注者は、その主旨をよく理解した上で施工にあたらなければならない。

１－３　施工計画書

１．受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。

受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、計画においては、請負者の創意工夫をもって立案し、要求された品質・性能を満足する工事目的物を約束の期日までに発注者に引き渡せるように計画するものとし、設計内容を熟知した上で、疑義がある場合は予め監督職員と協議するものとする。

（１）工事概要
（２）計画工程表
（３）現場組織表
（４）指定機械
（５）主要機械
（６）主要資材
（７）施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）
（８）施工管理計画
（９）安全管理
（10）緊急時の体制及び対応
（11）交通管理
（12）環境対策

(13) 現場作業環境の整備
(14) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(15) その他

2．受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。

3．受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。

4．本工事の仮設物については、図面等の設計図書に特別な定めがある場合を除き、受注者において任意に計画できるものとし、その詳細については施工計画書に明示しなければならない。

１－４　使用材料

受注者は、工事着手前に設計図書及び監督職員に指定された材料について監督職員に提出しなければならない。

１－５　施工管理

施工管理は、特に定めがある場合を除き、千葉県土木工事共通仕様書・施工管理基準に基づき行うものとする。

１－６　工事着手前の確認

1．受注者は、工事着手前に現地を十分に踏査し、設計図書と現地が一致しているかを十分に確認し、その結果を監督職員に報告しなければならない。

2．受注者は、工事着手に先立ち、関係機関との手続きは勿論、近隣住民等へ周知を徹底し、通行人を含め第三者とのトラブルを回避するよう努めなければならない。

3．受注者は、工事の施工に当たり、損傷の受けるおそれのある境界杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて適切な措置を講じなければならない。

4．既設の埋設物については、施工者においても十分調査し、要所においては必要により試験掘りを行い、企業者の立ち会いを求め確認し、書面にてその結果を監督職員に報告すること。また、このことにより設計内容に変更を伴うと思われるときは、速やかに監督職員と協議しなければならない。

5．請負者においては万が一の影響を考慮し、工作物等の状況を原則所有者立ち会いまたは了解を得て写真により記録し、施工計画書と共に監督職員に提出するものとする。工事用地、資材及び重機置場として借地した土地の近接家屋についても同様とする。

１－７　その他

１．施工管理に関しては、十分に工程を管理し定期的にフィードバックするとともに毎月１回下水道施工管理様式（下水道第４号様式）に基づき月間工程報告書を提出しなければならない。

２．工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費は現場管理費に含むものとする。ただし、臨時にして巨額なものは除く。

３．現場は常に整理整頓に心掛け、施工中は勿論、施工のしていないときにも危険のないようにしておかなければならない。

４．受注者は工事（工事請負代金額が500万円以上（消費税を含む））の施工において、自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工計画書に明記して提出することができる。

５．本工事施工に先立ち、下記のとおり移設工事等あり、企業者と連絡をとり立会い等行うこと。

５－１　地上支障物・地下埋設物の有無

管理者	支障物件	支障位置	対処方法	対処時期
東京電力	－	－	－	－
ＮＴＴ	－	－	－	－
ＪＣＯＭ	－	－	－	－
京葉ガス㈱	－	－	－	－
千葉県企業局	－	－	－	－

５－２　企業者立会い等及び現地を確認して疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議すること。

環境対策について

１．　受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。

２．　受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

３．　工事の使用機械は、低騒音型・低振動型及び排出ガス対策型機械を使用し、第三者に不快感を与えないよう努めること。また、工事施工に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合は、受注者においても事前に調査するなど適切な措置を講ずること。

交通安全管理について

１．　本工事は昼間作業（9：00～17：00）を原則とする。施工中の交通整理員は、１日３名以上の配置を原則とするが、工種や施工形態及び交通量等を考慮し、増員等をもって安全の確保に努めなければならない。また、休憩時間（昼休み等）においても同様とする。

２．　交通規制は、周辺工事との調整を図り適切に行わなければならない。規制においては、近隣住民や通過交通(通行人を含む)等への影響を最小限に留めるよう努めること。また、迂回路や迂回先についても常に把握し、周辺工事で通行止め等が行われている場合には、双方で協議して通過交通への説明ができるよう配慮を行うこと。

３．　施工においては、労働安全衛生法、道路交通法、騒音・振動規制法その他の関係法令を遵守しなければならない。

４．　本工事で使用する建設機械や資材等は、原則夜間・休日に道路上に放置してはならない。なお、その保管方法については施工計画書に明示しなければならない。

５．　集中豪雨に対する対策を具体的に、施工計画に明記すること。

建設副産物について

１．共通事項

(1)　受注者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について現場担当者の教育を十分に行うとともに、下請負者にもこれを周知徹底すること。

(2)　請負者は「建設リサイクル推進計画２０２０」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）」により作成し、施工計画書に含め各１部提出すること。また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保存しておくこと。

(3)　建設副産物の処理に先立ち、別紙「建設副産物処理承認申請書」により監督職員の確認を受け、同申請書を２部提出すること。

(4)　建設廃棄物の処分にあたって、排出事業者（元請業者）は処分業者と建設廃棄物処理契約を締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理契約を締結すること。

(5)　建設副産物の処理完了後速やかに別紙「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に２部提出するとともに、実際に要した処分費（受入伝票、写真等）を証明する資料を監督職員に提示し、確認を受けること。

(6)　建設廃棄物については、「建設廃棄物処理におけるマニフェストシステム（集荷目録制）」の実施に基づく、建設廃棄物マニフェストＡ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票（複写式伝票）を監督職員に提示し、確認を受けるとともに、Ｄ票、Ｅ票の写しを提出すること。また、排出事業者はＡ、Ｂ2、Ｄ、Ｅ票を５年間保存する。

(7)　発生した余剰材は、元請業者が、責任をもって処理することが基本であり、資材として再利用される場合以外は協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならない。

２．建設発生土

建設発生土は、柏市岩井 296-1 番地先、片道運搬距離 11.8 ㎞の㈱エスブロックに搬出するものとする。建設発生土の処分については、仮置きについて考慮するものとする。

３．改良土

発生土の内、図面等の指示により改良土を埋戻し材として利用する場合は千葉県知事の許可を得た改良プラントに発生土を搬出し、改良土を得るものとする。発生土（ 33m3）は，流山市野々下 2-478-2 地先，仮置き場所から片道 4.6km の㈱大勝工業に搬出し処理するものとする。

４．路盤廃材

本工事により発生する路盤廃材（ 25m3）は、柏市風早 1-5-1 地先、片道運搬距離 8.1 kmの東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

５．建設廃棄物

本工事により発生する

１）アスファルト・コンクリート塊（ 20m3）は、柏市風早 1-5-1 地先、片道運搬距離 8.1 kmの東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

２）無筋コンクリート塊（ 0.06m3）は、柏市風早 1-5-1 地先、片道運搬距離 8.1 kmの東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

３）汚泥、廃アルカリ（ 0.37m3）は、八千代市吉橋字内野 1075-9 地先、片道運搬距離 21.2 kmの千葉丸辰道路㈱に運搬し、処理するものとする。

４）陶磁器くず（ 0.24m3）は、松戸市松飛台 418-2 地先、片道運搬距離 5.7km の武蔵野金属㈱に運搬し、処理するものとする。

なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。工事発注後、上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するものとする。片道運搬距離は積算上処理分区ごとに代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が生じた場合においては設計変更の対象としない。また、元請業者は次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。

(1) 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。

(2) 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動塵芥等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。

(3) 運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打ち合わせを行い、環境保全に留意すること。

(4)混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。

工事実績情報作成、登録（旧工事カルテ作成、登録）について

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に完成時は、工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

登録対象は、工事請負代金 500 万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督職員に提示しなければならない。なお、変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。

週休２日制適用工事（現場閉所による週休２日工事）について

本工事は、週休２日制適用工事である。

受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。なお、予定価格には月単位の週休２日（4 週 8 休以上）達成相当の経費を補正している。

受注者が、工事着手前に完全週休２日（土日）の取組を希望し、かつ対象期間内において完全週休２日（土日）相当を達成した場合は、経費に補正係数を乗じ変更するものとする。

週休２日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休２日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事について

熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象工事とする。受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議すること。工事の実施にあたっては、「松戸市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。

情報共有システムの活用について

本工事は、情報共有システムの対象工事である。ただし、活用による生産性向上が見込まれないなどと判断される場合は、受発注者間の協議により、実施の有無を決定することとする。実施にあたっては「松戸市土木工事情報共有システム試行要領」に基づくものとする。

品質証明について

1．　品質証明に従事する者（以下「品質証明員」という。）が工事施工途中において必要と認める時期及び検査（完成、出来形、中間検査をいう。以下同じ。）の事前に品質確認を行い、その結果を所定の様式により、検査時までに監督職員へ提出しなければならない。　（別紙様式１、別紙様式３（独自の様式でも可））

2．　品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、原則として品質証明員は検査に立会わなければならない。

3．　品質証明は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、工事全般にわたり行うものとする。

4．　品質証明員の資格は10年以上の現場経験を有し、技術士もしくは１級土木施工管理技士の資格を有するものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りでない。

5．　品質証明員を定めた場合、書面により氏名、資格（資格証書の写しを添付）、経験及び経歴書を監督職員に提出しなければならない。なお、品質証明員を変更した場合も同様とする。（別紙様式２）

6．　品質確認の結果、改修すべきものがあった場合は速やかに改修し、社内検査合格後、監督職員の確認を得るものとする。

（様式 1）

品 質 証 明 書

工事名称

品　質　証　明　記　事				
品質証明項目	実施日	箇　所	品質証明員 氏名　　印	記　事

社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他の関係図書に示された品質を確保していることを確認したので報告します。

請負者　　住所

氏名

(様式 2)

品質証明員選任届

監督職員　　殿

請負者　住所

氏名

工事名称

工　期　令和　年　月　日　から　令和　年　月　日　まで

請負金額

上記工事の品質証明員を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて報告します。

記

	氏　名	経験年数	資　格
1			
2			
3			

以上

（様式 3）

工事名称
検査日時
検査員氏名

社内検査記録

検査項目		認定基準	評価	特記事項
書類に関する事項	施工計画書	施工計画書は適切に活用されているか。		
		施工計画書と実施が異なる場合には適切に処理されているか。		
	工程管理	工程表を作成し、工程をフォローアップしているか。		
	協議書等の整理	協議書、指示書は適切に処理されているか。		
		工程、工法、工期に変更がある場合はどうか。		
	出来形管理	出来形数量計算書及び完成図書は作成されているか。		
		出来形管理表は作成されているか。		
	品質管理	材料検査表、試験成績表、ミルシート等は整理されているか。		
		管理図表は整理されているか。		
		各工種、項目毎に管理基準精度を満足しているか。		
	写真管理	写真撮影内容は目的を満足しているか。		
		電子データ及びアルバムの整理は要領よくなされているか。		
		着工前、しゅん工後の写真はよく撮れているか。		
	安全管理	安全日誌、安全パトロール等の資料は整理されているか。		
		第三者への安全対策は充分になされているか。		
		安全・訓練等の実施。		
現場に関する事項	出来形	目的物の出来形は設計図書を満足しているか。		
		二次製品は設計図書に示されている規格を満足しているか。		
		目的物の仕上がりはどうか。		
		隣接する他の工作物との取り合いはどうか。		
	後片付け及び現場の清掃	車道部、歩道部、特に目的物周辺の清掃。		
		残材の片付け。		
		隣接する家屋等の補償。		
		仮設工事用道路、現場事務所等の片付け清掃。		
	保安関係	保安施設は的確に設置されているか。		
		標識類の設置は適切か。		
		第三者からの苦情処理は適切か。		
		事故の発生状況。		
	現場のイメージアップ	施工計画書のとおり実施しているか。（経費計上の場合）		
評価記号の判定		Ａ：90 点以上　Ｂ：75～89 点　Ｃ：60～74 点　Ｄ：59 点以下 Ａ、Ｂは合格　Ｃ以下是正		

（記事）

土工

１．　設計図書に特別な定めがある場合を除き、掘削の範囲や施工方法については請負者の定めるところによるものとする。

２．　設計図書に特別な定めがある場合を除き、埋め戻しに使用する土砂は、改良土とし、建設副産物の再利用に寄与するものとする。但し、発生土が良質で埋戻し材として使用できると判断した場合は監督職員の承諾を得て使用できる。この場合、設計変更の対象となる。

３．　現場の状況により、再生砂を埋め戻し材として使用する場合は、１購入先あたり１検体の試験を行うものとする。六価クロムについて、平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定される測定法に基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。（「土壌の汚染に係る環境基準について」参照）

４．　排水施設工事（本管、取付管、マンホール等）の埋戻しは、構造物に影響が出ないように配慮し、図面等で別に定める場合を除き、１層の巻き出し厚は以下の通りとする。

松戸市道	一層30㎝以内での転圧
千葉県管理道路	一層15㎝以内での転圧
その他公道	管理者の基準に従うこと。

５．　掘削において、高さが規定されている場合は、余掘り等出来るだけ地山を乱さないように施工すること。また、掘削面が軟弱な場合は砂等で置換するなど検討すること。

６．　国道や県道、河川占用を伴う施工箇所がある場合において、その施工方法については管理者の許可条件に従わなければならない。

７．　改良土による埋戻しにあたっては、「埋戻しの施工管理基準」に従い管理しなければならない。

８　立坑と人孔の間の埋戻し等、転圧が不十分となってしまう恐れがある場合は流動化処理土を使用すること。

マンホール工

１．　マンホールの設置位置について、設計図書に示された事項をもとに、埋設物、道路交通、住民の生活、接続管きょの流入流出方向に注意し、施工はもちろん管理面についても配慮して決定しなければならない。なお、位置決定に際し、監督職員の確認を得なければならない。

２．　マンホール天端の仕上がり高さ及び勾配は、道路または敷地の表面勾配に合致するよう仕上げなければならない。

３．　マンホールふたの高さの調整にあたっては、調整リング、調整金具等で行い、調整部のモルタルは、無収縮モルタルにより十分充填すること。また、目地の破損が生じないように施工すること。

４．　組立マンホールを使用する場合は、箇所別に部材の割付を施工計画し、流入管（将来管を含む）が目地から 15 ㎝以上離隔をとるようにしなければならない。

５．　鉄ぶたについては、全て蝶番式の仕様とする。

６．　マンホール内空高（マンホール芯の地盤高から、当該人孔最下流底高の差）が 2m以上については、転落防止用はしごを設置すること。

７．　インバートの横断勾配は、10%とする。

８．　人孔の割付（中間スラブ、ステップ等の位置も含む）の計画を明確に作成し、材料承認で、監督職員に了承を得なければならない。

９．管きょと人孔の接続には短管を使用すること。接続部については接合剤、モルタル等を使用し止水性を確保すること。

開削工

１－１　工程

開削工は日々復旧し交通開放後、通行に支障の無いようにしなければならない。路面表示等がある場合は、仮設の措置を必ず講ずること。

１－２　仮設

１．土留工に関し、図面等の設計図書に記載のない事項については、施工者において、設計意図を踏まえ検討し、施工計画するものとする。但し、下記に示す事項は遵守するものとする。

支保工　H≦2.0m　　1段
2.0m＜H≦3.5m　2段
3.5m＜H　　3段　　H：掘削深

建込工法の根入れ長は20cm以上とる。
圧入工法の根入れ長は50cm以上とる。

２．打ち込み矢板は、土べら落としを十分に行い、また引き抜きにおいては、１枚おきや千鳥に抜くなど構造物に影響しないように施工すること。なお、施工が原因で目的物の品質低下が確認された場合は改善を求めることがある。

３．図面上に記した仮設標記は、指定ではなく積算上の標記である。管布設を行うにあたり、安全や出来型、品質を確保するための仮設を請負者で検討し、施工計画に明示すること。

舗装復旧工


１．　舗装構成は図面によるが、路盤については骨材の最大粒径の２倍を最小限度として複層転圧し密度を高めること。最大限度は以下の通りである。

松戸市道　　上層路盤は15cm以下、下層路盤は20cm以下
千葉県管理道路　　上層路盤、下層路盤共10cm以下
その他公道　　管理者の基準に従うこと。
これによらない場合は密度試験を行い品質の証明をすること。

２．　本工事の路線は、全て管布設完了後、基準範囲の復旧仕上げとする。この際、即日にて舗設を行うこととする。また、舗装本復旧時にやむを得ず路盤にて開放する時は、監督職員と協議すること。ただし、休日の路盤開放は避けること。

３．　復旧は、解放後段差や凹凸など通行に危険のない様に行わなければならない。瑕疵による場合は引渡し後であっても改善を求めることがある。


平 面 図



断 面 図


H≦2.00m

建込工法




2.00m<H≦3.50m

建込工法 圧入工法



3.50m<H

圧入工法




バケット幅及び掘削幅

機　種	バケット幅	掘削幅(φ200)		
		建込工法(ｱﾙﾐ)	建込工法(軽量)	圧入工法(軽量)
0.1m3級	0.50m	0.95m	0.95m	0.95m
0.2m3級	0.60m	0.95m	1.00m	1.05m
0.35m3級	0.70m	1.05m	1.10m	1.15m


※ 軽量鋼矢板長は、縦断面図参照

図面	土 留 工 標 準 図		
縮尺	――	図番	9
松戸市　建設部			

縦　断　図



断面図(素掘り工法)




寸 法 表

(mm)

呼び径 (D)	掘　削　幅	
	B3	B4
150	550	750
200	600	620
250	650	670
300	700	720
350	750	770

断面図(土留め工法)



寸 法 表


(mm)

呼び径 (D)	管外径
150	165
200	216
250	267
300	318
350	370


※管上に地下水がある場合の埋戻し材は、再生砂とする。

図面	硬質塩化ビニル管基礎標準図		
縮尺	―――	図番	1
松戸市　建設部			


開削部(素掘り工法)



開削部(土留め工法)



立 坑 部




図面	土 工 図		
縮尺	―――	図番	7


松戸市　建設部

松戸主２　（交通区分：Ｎ５・旧B交通）

本　復　旧



仮　復　旧




＊　占用物の埋設深さ等は、別途定める基準による。

＊　上層路盤の仕上がり厚は1層15cm以下、下層路盤の仕上がり厚は1層20cm以下とする。


注　既設表層舗装との接合は合材接着テープ等により十分に接合させること。

車道本復旧施工図(横断)占用適用図 （幅員５ｍ以上）

横断占用が連絡する場合の本復旧施工例



掘削幅が狭い場合の本復旧施工例



影響幅（㎜）	
主　1	650～850
主　2	550～650
一　般	500～650

＊　同一路線で他の工事と競合する場合の舗装本復旧は最終の施工者を定め、
　　路面の舗装継目が最小になるよう一面整備とする。

注　道路付属物等の改築に伴うアスファルト復旧においても適用する。
　　また、交差点及び道路形状が特殊な場合は、別途協議により決定する。

工　　程　　表


工事名称	二ツ木排水区雨水枝線工事（R8-1工区）	工期	自　契約の翌日から	施行者	松戸市
工事場所	松戸市　小金原一丁目　地先		至　令和9年3月31日		建設部　下水道整備課

項　＼　月　日	令和9年 1月	2月	3月													
準備期間	■															
管布設工		■	■													
附帯工			■													
後片付け			■													


工事の概要

○路線延長	22.33 m
○内径300㎜管開削工	22.33 m
○雨水取付管工	2 箇所
○附　帯　工	1 式

位　置　図　S＝1：5,000



系　統　図　S＝1：2,500




No. R8U01

令和　8　年度	
工　事　名	ニツ木排水区雨水枝線工事（R８－１工区）
路線番号名称	256B
工事箇所	松戸市　小金原一丁目　地先
図面種別	位置図・系統図
縮　尺	図　示
図面番号	全　5　葉ノ内第　1　号
松戸市建設部下水道整備課	


平 面 図 S＝1：500

松戸市小金原一丁目地先
舗装復旧 市道主2-14号線(N5・B)





横 断 面 図 S＝1：100

A－A



縦 断 面 図 タテ S＝1：100 ヨコ S＝1：500






地盤高	12.16	12.02	11.74	11.28	11.13	11.40
掘削深	(2.00) 2.16	2.00	1.70 (1.70)	(1.56) (1.61)	(1.71) (1.78)	(2.12)
土被り	(1.72) 1.74	1.58	1.28 (1.28)	(1.15) (1.19)	(1.29) (1.36)	(1.70)
管底高	(9.440) 10.109	10.125	10.154 (10.154)	(9.825) (9.782)	(9.531) (9.462)	(9.390)
追加距離	0.00	7.68	22.33			

※(　　)内の数値は既設管を示す。

案 内 図 S＝1：5,000




No. R8U01

令和 8 年度	
工事名	二ツ木排水区雨水枝線工事(R8－1工区)
路線番号名称	256B
工事箇所	松戸市 小金原一丁目 地先
図面種別	平面図・縦断面図・横断面図
縮尺	図示
図面番号	全 5 葉ノ内第 2 号
松戸市建設部下水道整備課	


既設No.256-1　１号マンホール改築図　Ｓ＝１：３０

施工前


平 面 図



Ａ－Ａ断面図




Ｂ－Ｂ断面図




施工後


平 面 図



Ａ－Ａ断面図



Ｂ－Ｂ断面図




No. R8U01


令和　８　年度	
工 事 名	二ツ木排水区雨水枝線工事（Ｒ８－１工区）
路線番号名称	
工事箇所	松戸市　小金原一丁目　地先
図面種別	既設No. 256-1　１号マンホール改築図
縮　尺	図　示
図面番号	全　５　葉ノ内第　３　号
松戸市建設部下水道整備課	

既設No.150-1　特殊マンホール改築図　S＝１：３０


平 面 図



Ａ－Ａ断面図



Ｂ－Ｂ断面図




No. R8U01

令和　８　年度	
工 事 名	二ツ木排水区雨水枝線工事（Ｒ８－１工区）
路線番名 号称	
工事箇所	松戸市　小金原一丁目　地先
図面種別	既設No.150-1　特殊マンホール改築図
縮　尺	図　示
図面番号	全　５　葉ノ内第　４　号
松戸市建設部下水道整備課	

附 帯 工 平 面 図 S＝1：500
（参 考 図）


松戸市小金原一丁目地先
舗装復旧　市道主2-14号線(N5・B)



凡　例


▨	本復旧[切削]

舗装復旧(主-2 N5・旧B交通)



※（ ）数値は舗装切断延長を示す。

本 復 旧



［一層切削オーバーレイ］
表　層:再生密粒改質Ⅱ型(20mm)

仮 復 旧




表　層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13mm)
基　層:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20mm)

仮 仮 復 旧




表　層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13mm)
上層路盤:再生粒調砕石 RM-30
下層路盤:再生切込砕石 RC-40

No. R8U01

令和　8　年度	
工事名	ニツ木排水区雨水枝線工事(R8－1工区)
路線番号 / 路線名	
工事箇所	松戸市　小金原一丁目　地先
図面種別	附帯工平面図（参考図）
縮尺	図　示
図面番号	全　5　葉ノ内第　5　号
松戸市建設部下水道整備課	