

工 事 設 計 書

所 属 部 課 名		公園緑地課							
部長	審議監	課長	補佐	補佐	補佐	班	班	設計者	設計審査
工 事 名		(仮称) 新松戸駅東側街区公園整備工事							
工事場所		松戸市幸谷							
事 業 年 度		令和 7 年度							
工事価格		円							
請負工事費計		円							

設 計 説 明	敷地造成工 1 式 園路広場工 1 式 雨水排水設備工 1 式 汚水排水設備工 1 式 給水設備工 1 式 電気設備工 1 式 サービス施設整備工 1 式 管理施設整備工 1 式 遊戯施設整備工 1 式
------------------	---

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		作業土工		式	1			第 1 号内訳書参照
		敷地造成工		式	1			第 2 号内訳書参照
		園路広場整備工		式	1			第 3 号内訳書参照
		雨水排水設備工		式	1			第 4 号内訳書参照
		汚水排水設備工		式	1			第 5 号内訳書参照
		給水設備工		式	1			第 6 号内訳書参照
		電気設備工		式	1			第 7 号内訳書参照
		サービス施設整備工		式	1			第 8 号内訳書参照
		管理施設整備工		式	1			第 9 号内訳書参照
		遊戯施設整備工		式	1			第 10 号内訳書参照
		安全費		式	1			第 11 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接工事費計			式	1			
		共通仮設費		式	1			
		各種試験費		式	1			第 12 号内訳書参照
		水道分岐手数料		式	1			第 13 号内訳書参照
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
工事費計				式	1			

第 1 号内訳書 作業土工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	153			第 1 号単価表参照
埋戻し		m3	92			第 2 号単価表参照
土砂等運搬		m3	51			第 3 号単価表参照
建設発生土処分費		m3	51			2025/04/01
計						

第 2 号内訳書 敷地造成工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	5			第 4 号単価表参照
路体（築堤）盛土		m3	4			第 5 号単価表参照
土砂等運搬		m3	1			第 3 号単価表参照
建設発生土処分費		m3	1			2025/04/01
計						

第 3 号 内訳書 園路広場整備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土系舗装		m2	429			第 6 号単価表参照
インターロッキング舗装工	透水性 t80	m2	6			第 7 号単価表参照
インターロッキング舗装工	透水性 t60	m2	4			第 8 号単価表参照
植樹柵ブロック	150×180×600	m	92			第 9 号単価表参照
地先境界ブロック	120×120×600	m	38			第 10 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書 雨水排水設備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水管	VU150	m	30			第 11 号単価表参照
浸透トレンチ		m	28			第 12 号単価表参照
浸透枺	□400H1040 GT細目NS T-2 Pバスケット・管口フィルター共	基	6			第 13 号単価表参照
L型側溝		m	28			第 14 号単価表参照
U型側溝	U-240	m	2			第 15 号単価表参照
U型側溝	U-180	m	1			第 16 号単価表参照
横断側溝	車乗入れ部 250	m	4			第 17 号単価表参照
雨水枺A	合流 150-200 雨水浸透ます	基	1			第 18 号単価表参照
雨水枺C	60° 150-200 雨水浸透ます	基	2			第 19 号単価表参照
計						

第 5 号 内訳書 汚水排水設備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水管	VU100	m	1			第 20 号単価表参照
汚水枳A	90° 100-150	箇所	1			第 21 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書 給水設備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓	13A	基	1			第 22 号単価表参照
逆止弁	13A	基	1			第 23 号単価表参照
止水栓	20A→13A	基	1			第 24 号単価表参照
サドル分水栓建込み工	分水栓呼び径20mm	箇所	1			第 25 号単価表参照
給水管	13A	m	1			第 26 号単価表参照
給水管	SUS 20A	m	3			第 27 号単価表参照
舗装版切断		m	16			第 28 号単価表参照
市道掘削復旧（仮復旧）		m2	3			第 29 号単価表参照
市道掘削復旧（本復旧）		m2	18			第 30 号単価表参照
計						

第 7 号 内訳書 電気設備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込柱	分電盤・自動点滅器共架	基	1			第 31 号単価表参照
引込柱	スイッチボックス・自動点滅器共架	基	1			第 32 号単価表参照
公園灯		基	2			第 33 号単価表参照
ハンドホール	□600H860 鉄蓋 t 2	個	2			第 34 号単価表参照
電線管	FEP30	m	48			第 35 号単価表参照
電線	EM-CE3. 5□-2C	m	56			第 36 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書 サービス施設整備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水飲み		基	1			第 37 号単価表参照
ベンチ	背なしベンチ	基	5			第 38 号単価表参照
計						

第 9 号 内訳書 管理施設整備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス工	H1200	m	16			第 39 号単価表参照
フェンス工	H1800	m	19			第 40 号単価表参照
防球ネットフェンス	H5000	m	68			第 41 号単価表参照
車止めA	H650 W1000 アーチ型	基	3			第 42 号単価表参照
車止めB	φ 101.6 H850 ピラー型	基	1			第 43 号単価表参照
園名板		基	1			第 44 号単価表参照
計						

第 10 号 内訳書 遊戯施設整備工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2 連ブランコ		基	1			第 45 号単価表参照
砂場	通常砂場＋インクルーシブ 砂場	基	1			第 46 号単価表参照
健康複合遊具		基	1			第 47 号単価表参照
計						

第 11 号 内訳書 安全費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
計						

第 12 号 内訳書 各種試験費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1			第 48 号単価表参照
平板載荷試験	50kN以内	箇所	2			2025/06/25
計						

第 13 号 内訳書 水道分岐手数料

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道引込手数料	市水道13A	式	1			
計						

第 1 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	K1			
ランマ	質量60～80kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 2 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 5 号 単価表

路体（築堤）盛土

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 6 号 単価表

土系舗装

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土系舗装	ヘルシークレー舗装同等	m2	100			2025/06/17
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 7 号 単価表

インターロッキング舗装工

透水性 t80

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 設置		m2	100			第 49 号単価表参照
下層路盤（車道・路肩部）		m2	100			第 50 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 8 号 単価表

インターロッキング舗装工

透水性 t60

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 設置		m2	100			第 51 号単価表参照
下層路盤（歩道部）		m2	100			第 52 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 9 号 単価表

植樹柵ブロック

150×180×600

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植樹柵ブロック		m	100			第 53 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 10 号 単価表

地先境界ブロック

120×120×600

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m	1			第 54 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 11 号 単価表

雨水管

VU150

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管		m	10			第 55 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 12 号 単価表

浸透トレンチ

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	再生	m3	0.2			
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	0.2			第 56 号単価表参照
裏込碎石		m3	3.1			第 57 号単価表参照
土木シート	長繊維化繊系不織布 引張強度245N/5cm	m2	24			2025/06/17
土木安定シート敷設		m2	23			第 58 号単価表参照
暗渠排水管		m	10			第 59 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 13 号 単価表

浸透枿

□400H1040 GT細目NS T-2

Pバケット・管口フィルター共

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	再生	m3	0.6			
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	0.6			第 56 号単価表参照
裏込碎石		m3	3.3			第 60 号単価表参照
土木シート	長繊維化繊系不織布 引張強度245N/5cm	m2	28			2025/06/17
土木安定シート敷設		m2	28			第 58 号単価表参照
浸透枿1	□400H1040 GT細目NST-2 Pバケット・管口フィルター共	基	10			2025/06/24
プレキャスト集水枿		基	10			第 61 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 14 号 単価表

L型側溝

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型側溝	鉄筋コンクリートL形 250B	m	100			第 62 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 15 号 単価表

U型側溝

U-240

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 63 号単価表参照
U型側溝 鋼製グレーチング 蓋	U240用 T-2 ノンスリップ 細目	枚	1			2025/06/23
計	1 m 当り					

第 16 号 単価表

U型側溝

U-180

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 63 号単価表参照
U型側溝 鋼製グレーチング 蓋	U180用 T-2 ノンスリップ 細目	枚	1			2025/06/23
計	1 m 当り					

第 17 号 単価表

横断側溝

車乗入れ部 250

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	250	m	1			第 64 号単価表参照
鋼製グレーチング 蓋	250用 T-25 ノンスリップ 細目	個	1			2025/06/23
計	1 m 当り					

第 18 号 単価表

雨水枿A

合流 150-200 雨水浸透ます

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	10			第 65 号単価表参照
フィルター材		m3	0.5			第 66 号単価表参照
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	0.1			第 67 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 19 号 単価表

雨水枿C

60° 150-200 雨水浸透ます

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	10			第 68 号単価表参照
フィルター材		m3	0.5			第 66 号単価表参照
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	0.1			第 67 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 20 号 単価表

汚水管

VU100

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管		m	10			第 69 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 21 号 単価表

汚水枿A

90° 100-150

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	10			第 70 号単価表参照
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	0.2			第 56 号単価表参照
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 22 号 単価表

止水栓

13A

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水栓類取付工	13A	個	10			第 71 号単価表参照
型枠		m2	1.44			第 72 号単価表参照
コンクリート		m3	0.18			第 73 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 23 号 単価表

逆止弁

13A

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水栓類取付工		個	10			第 74 号単価表参照
型枠		m2	1.44			第 72 号単価表参照
コンクリート		m3	0.18			第 73 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 24 号 単価表

止水栓

20A→13A

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水栓類取付工		個	10			第 74 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 25 号 単価表

サドル分水栓建込み工

分水栓呼び径20mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
サドル分水栓	75×20	個	1			2025/06/18
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 26 号 単価表

給水管

13A

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
硬質塩化ビニル管		m	131.25			105+26.25
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	2			2025/06/17
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 27 号 単価表

給水管

SUS 20A

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
鋼管		m	162.75			105+57.75
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 28 号 単価表

舗装版切断

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	100			第 75 号単価表参照
建設系廃棄物収集運搬	概ね25km以内 2 t	m3	0.17			2025/06/17
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	170			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 29 号 単価表

市道掘削復旧（仮復旧）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	100			第 76 号単価表参照
殻運搬		m3	5			第 77 号単価表参照
A S 廃材処分費	東葛飾	t	11			
路盤廃材処分費	東葛飾	t	71			
土砂等運搬		m3	35			第 3 号単価表参照
下層路盤（車道・路肩部）		m2	100			第 50 号単価表参照
上層路盤（車道・路肩部）		m2	100			第 78 号単価表参照
表層（車道・路肩部）		m2	100			第 79 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 30 号 単価表

市道掘削復旧（本復旧）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	100			第 76 号単価表参照
殻運搬		m3	5			第 77 号単価表参照
A S 廃材処分費	東葛飾	t	11			
不陸整正		m2	100			第 80 号単価表参照
表層（車道・路肩部）		m2	100			第 79 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 31 号 単価表

引込柱

分電盤・自動点滅器共架

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	6.4			第 81 号単価表参照
コンクリート		m3	3.5			第 82 号単価表参照
型枠		m2	24			第 83 号単価表参照
引込柱	(分電盤・自動点滅器共架)	基	10			第 84 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 32 号 単価表

引込柱

スイッチボックス・自動点滅器供架

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	6.4			第 81 号単価表参照
コンクリート		m3	3.5			第 82 号単価表参照
型枠		m2	24			第 83 号単価表参照
引込柱	(スイッチボックス・自動点滅器共架)	基	10			第 85 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 33 号 単価表

公園灯

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	6.4			第 81 号単価表参照
コンクリート		m3	3.4			第 86 号単価表参照
型枠		m2	21			第 83 号単価表参照
公園灯設置		基	10			第 87 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 34 号 単価表

ハンドホール

□600H860 鉄蓋 t 2

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手 (特殊)		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
ハンドホール		%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 34 号 単価表

ハンドホール

□600H860 鉄蓋 t 2

1 個 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 個 当り					

第 35 号 単価表

電線管

FEP30

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設		m	10			第 88 号単価表参照
埋設標識シート敷設		m	10			第 89 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 36 号 単価表

電線

EM-CE3.5□-2C

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		m	10			第 90 号単価表参照
低圧電力用ケーブル	600V EM-CE3.5□-2C	m	10			2025/06/19
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 37 号 単価表

水飲み

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	均しコンクリート	m2	2			第 91 号単価表参照
均しコンクリート		m3	0.4			第 92 号単価表参照
水飲み	本体セット・集水桝・ステップ	基	10			2025/06/19
水飲み据え付け	基礎砕石 t 100 共	基	10			第 93 号単価表参照
排水管用継手	VU100 90° エルボ	個	10			2025/06/19
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 38 号 単価表

ベンチ

背なしベンチ

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	3.7			第 81 号単価表参照
型枠		m2	6.6			第 72 号単価表参照
コンクリート		m3	0.4			第 73 号単価表参照
ベンチ	背なしベンチ W1800 D435 H530 座板：合成木材	基	10			2025/06/19
ベンチ据付		基	10			第 94 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 39 号 単価表

フェンス工

H1200

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	3.9			第 81 号単価表参照
基礎ブロック工		個	50			第 95 号単価表参照
メッシュフェンス組立	H1200	m	100			第 96 号単価表参照
メッシュフェンス	H1200	m	100			2025/06/19
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 40 号 単価表

フェンス工

H1800

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	4.5			第 81 号単価表参照
基礎ブロック工		個	50			第 97 号単価表参照
メッシュフェンス組立	H1800	m	100			第 98 号単価表参照
メッシュフェンス	H1800	m	100			2025/06/19
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 41 号 単価表

防球ネットフェンス

H5000

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防球ネット	支柱・装柱材共	m	1			2025/06/19
防球ネット施工費	支柱・装柱材共	m	1			2025/06/19
計	1 m 当り					

第 42 号 単価表

車止めA

H650 W1000 アーチ型

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	1.2			第 99 号単価表参照
型枠		m2	5			第 72 号単価表参照
コンクリート		m3	0.3			第 73 号単価表参照
車止め	差込式カギ付 φ 60.5 W1000 H650	基	10			2025/06/19
車止め設置	φ 60.5 W1000 H650	基	10			第 100 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 43 号 単価表

車止めB

φ 101.6 H850 ピラー型

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	0.9			第 81 号単価表参照
型枠	小型	m2	3			第 101 号単価表参照
コンクリート	小型	m3	0.2			第 102 号単価表参照
車止め	H850 φ 101.6 ピラー式	基	10			2025/06/19
車止めB設置		基	10			第 103 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 44 号 単価表

園名板

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	3.2			第 81 号単価表参照
型枠		m2	14.4			第 72 号単価表参照
コンクリート		m3	1.1			第 73 号単価表参照
園名板		基	10			2025/06/19
園名版設置		基	10			第 104 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 45 号 単価表

2 連ブランコ

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2 連ブランコ据付工		基	10			第 105 号単価表参照
2 人用ブランコ	バケットシート1・フラットシート1	基	10			2025/06/19
2 人用ブランコ境界柵		基	10			2025/06/25
基礎碎石		m2	13			第 106 号単価表参照
型枠		m2	53.2			第 72 号単価表参照
コンクリート	小型	m3	3.9			第 102 号単価表参照
安全マット	600×1400	枚	20			第 107 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 46 号 単価表

砂場

通常砂場+インクルーシブ 砂場

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂場	W3010*D3010*H210	基	1			2025/06/19
砂場設置		基	1			第 108 号単価表参照
インクルーシブ砂場		基	1			2025/06/20
インクルーシブ砂場設置		基	1			第 109 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 47 号 単価表

健康複合遊具

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
健康複合遊具		基	10			2025/06/20
健康複合遊具設置		基	10			第 110 号単価表参照
基礎碎石		m2	45.9			14.4+24+7.5 第 81 号単価表参照
型枠		m2	115.2			40+56+19.2 第 72 号単価表参照
コンクリート		m3	15.4			4.873+8.682+1.886 第 82 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 48 号 単価表

土質等試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1			
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1			
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ポリ塩化ビフェニール（P C B）	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ジクロロメタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
四塩化炭素	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			

第 48 号 単価表

土質等試験費

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
1、2－ジクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
1、1－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
1、2－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
1、1、1－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
1、1、2－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
トリクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
テトラクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
1、3－ジクロロプロペン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1			
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1			

第 48 号 単価表

土質等試験費

1 式 当り

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ベンゼン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
1－4－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
計	1 式 当り					

第 49 号 単価表

インターロッキングブロック設置

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置	m2	100			
インターロッキングブロック	ブロック厚 8 c m 標準品	m2	100			
インターロッキングブロック	透水性 t80	m2	100			2025/06/25
砂	クッション用	m3	3.87			100*(30/1000)*(1+0.29)
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 50 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕	ブレード幅 3. 1 m	%	K1			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕	運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%	K2			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8 ～ 2 0 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 50 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 51 号 単価表

インターロッキングブロック設置

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置	m2	100			
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m2	100			
砂	クッション用	m3	3.87			100*(30/1000)*(1+0.29)
インターロッキングブロック	透水性 t60	m2	100			2025/06/25
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 52 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） 〔標準〕	山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C－4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 52 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 53 号 単価表

植樹枿ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
地先境界ブロック		%	Z1			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z2			

第 53 号 単価表

植樹柵ブロック

1 m 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1 m 当り					

第 54 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
地先境界ブロック	120×120×600（A）	%	Z1			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z2			

第 54 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1 m 当り					

第 55 号 単価表

暗渠排水管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
暗渠排水管		%	Z1			
	1 m 当り					

第 56 号 単価表

砂基礎設置工(機械施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工 通期現場閉所	m3	1			
砂	再生	m3	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m3 当り					

第 57 号 単価表

裏込砕石

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
砕石		%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 57 号 単価表

裏込砕石

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 58 号 単価表

土木安定シート敷設

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 59 号 単価表

暗渠排水管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
暗渠排水管		%	Z1			
	1 m 当り					

第 60 号 単価表

裏込砕石

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
砕石		%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 60 号 単価表

裏込砕石

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 61 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 基 当り					

第 62 号 単価表

L型側溝

鉄筋コンクリートL形 250B

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	2			第 72 号単価表参照
コンクリート		m3	0.5			第 73 号単価表参照
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m	10			第 111 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 63 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無 月単位現場閉所	m	10			
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.516			0.43*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 64 号 単価表

U型側溝

250

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 月単位現場閉所	m	10			
側溝		個	5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.6			0.5*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 65 号 単価表

ます設置工(塩化ビニル製)

(市場単価)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200) 月単位現場閉所	箇所	1			
塩化ビニル製ます設置工 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 66 号 単価表

フィルター材

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
単粒度碎石	4号30－20mm	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 66 号 単価表

フィルター材

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 67 号 単価表

砂基礎設置工(機械施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			
砂	クッション用	m3	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m3 当り					

第 68 号 単価表

ます設置工(塩化ビニル製)

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200) 月単位現場閉所	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 69 号 単価表

暗渠排水管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
暗渠排水管		%	Z1			
	1 m 当り					

第 70 号 単価表

ます設置工(塩化ビニル製)

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径150) 月単位現場閉所	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 71 号 単価表

水栓類取付工

13A

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
止水栓	口径13mm	個	1			2025/06/25
バルブボックス	止水栓用 B1-1 40mm以下	個	1			2025/06/17
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 個 当り					

第 72 号 単価表

型枠

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

第 73 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
運転手 (特殊)		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 73 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 74 号 単価表

水栓類取付工

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
逆止弁	13A	個	1			2025/06/18
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 個 当り					

第 75 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレートの径φ56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 76 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 77 号 単価表

穀運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 78 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕	ブレード幅 3. 1 m	%	K1			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕	運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%	K2			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8 ～ 2 0 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 78 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 79 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 79 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 80 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータブレード [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅 3. 1 m	%	K1			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－30	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 81 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 81 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 82 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
運転手 (特殊)		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 82 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 83 号 単価表

型枠

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

第 84 号 単価表

引込柱

(分電盤・自動点滅器共架)

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
接地設置		極	10			第 112 号単価表参照
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	時間				第 113 号単価表参照
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間				第 114 号単価表参照
引込柱	屋外分電盤共架	本	10			2025/06/18
分電盤取付 (ポール取付)		面	10			第 115 号単価表参照
自動点滅器取付 (ポール取付)		個	10			第 116 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 85 号 単価表

引込柱

(スイッチボックス・自動点滅器共架)

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
接地設置		極	10			第 112 号単価表参照
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	時間				第 113 号単価表参照
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間				第 114 号単価表参照
引込柱	自動点滅器・スイッチボックス共架	本	10			2025/06/18
スイッチボックス設置		個	10			第 117 号単価表参照
自動点滅器取付 (ポール取付)		個	10			第 116 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 86 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
運転手 (特殊)		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 86 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 87 号 単価表

公園灯設置

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
接地設置		極	10			第 112 号単価表参照
照明灯		基	10			2025/06/19
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	時間				第 113 号単価表参照
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間				第 114 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 88 号 単価表

波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 3 0 m m	m	100			100*1
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 89 号 単価表

埋設標識シート敷設

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	2			2025/06/17
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 90 号 単価表

ケーブル及び電線配線

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 91 号 単価表

型枠

均しコンクリート

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

第 92 号 単価表

均しコンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 92 号 単価表

均しコンクリート

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 93 号 単価表

水飲み据え付け

基礎碎石 t 100 共

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 基 当り					

第 94 号 単価表

ベンチ据付

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 95 号 単価表

基礎ブロック工

100 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
基礎ブロック	□200＊450	個	100			2025/06/19
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 個 当り					
	1 個 当り					

第 96 号 単価表

メッシュフェンス組立

H1200

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	1 m 当り					

第 97 号 単価表

基礎ブロック工

100 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
基礎ブロック	□200＊450	個	100			2025/06/19
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 個 当り					
	1 個 当り					

第 98 号 単価表

メッシュフェンス組立

H1800

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	1 m 当り					

第 99 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 99 号

単価表

基礎砕石

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 100 号 単価表

車止め設置

φ 60.5 W1000 H650

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	1 基 当り					

第 101 号 単価表

型枠

小型

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

第 102 号 単価表

コンクリート

小型

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
運転手 (特殊)		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 102 号

単価表

コンクリート

小型

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 103 号 単価表

車止めB設置

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	1 基 当り					

第 104 号 単価表

園名版設置

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	1 基 当り					

第 105 号 単価表

2 連ブランク据付工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計	1 基 当り					

第 106 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 106 号

単価表

基礎砕石

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 107 号 単価表

安全マット

600×1400

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マット設置	ブランコマット	枚	100			2025/06/19
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 108 号 単価表

砂場設置

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	1 基 当り					

第 109 号 単価表

インクルーシブ砂場設置

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	1 基 当り					

第 110 号 単価表

健康複合遊具設置

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計	1 基 当り					

第 111 号 単価表

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 111 号

単価表

プラスチックL形側溝(製品長 0.6m/個)

1 m 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

第 112 号 単価表

接地設置

1 極 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 極 当り					

第 113 号 単価表

トラック [クレーン装置付]

ベーストラック2t積 吊能力2.9t

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	3.9			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

第 114 号 単価表

高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕

バスケット型11.0～12.0m 200kg2名

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	3.6			
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 時間 当り					

第 115 号 単価表

分電盤取付（ポール取付）

10 面 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
屋外分電盤	1000×400×230 銅板製 亜鉛メッキ後指定色仕上げ	個	10			2025/06/18
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 面 当り					
	1 面 当り					

第 116 号 単価表

自動点滅器取付（ポール取付）

10 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費		式	1			
計	10 個 当り					
	1 個 当り					

第 117 号 単価表

スイッチボックス設置

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
スイッチボックス	300×500×200 t2.3 鋼板製 亜鉛メッキ後メラミン焼付塗装	個	1			2025/06/18
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 個 当り					

特記仕様書

I 工事概要

- 1 工事名称 (仮称) 新松戸駅東側街区公園整備工事
- 2 工事内容 敷地造成工一式、園路広場工一式、雨水排水設備工一式、汚水排水設備工一式、給水設備工一式、電気設備工一式、サービス施設整備工一式、管理施設整備工一式、遊戯施設整備工一式、安全費一式
- 3 工事場所 松戸市幸谷
- 4 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月25日まで
- 5 施工区分 昼間施工

II 総則

- 1 この特記仕様書は、(仮称) 新松戸駅東側街区公園整備工事に適用する。
本仕様書は、(仮称) 新松戸駅東側街区公園整備工事（以下、本工事という。）を実施するにあたり、必要な事項を定めるものである。なお、本仕様書は基本的な事項を定めたものであり、特段の定めがない場合であっても、工事遂行上当然必要な事項については、受注者の負担でこれを実施するものとする。
- 2 本工事を計画または実施する場合、関係法令を遵守し、安全・衛生両面に留意すること。本工事は公園の整備を目的として行われるものであるが、工事期間中も来園者が訪れるとともに、本工事範囲は住宅地に隣接していることから、安全衛生対策（交通安全対策・粉塵飛散対策・騒音振動対策・必要資材の予備確認等）を十分に行之、事故やクレームのないように努めること。また、その他の関係法令の規定及び各項を遵守すること。
- 3 本工事は、契約書及び設計図書及び本特記仕様書によるほか、以下の仕様書等に基づき実施する。
ア) 千葉県県土整備部「土木工事共通仕様書（令和7年度版）」
イ) 千葉県県土整備部「施工管理基準（令和6年度版）」
ウ) その他関係図書
- 4 この特記仕様書及び土木工事共通仕様書等に記載されていない事項で、疑義が生じた場合は、監督職員と協議し、かつその指示に従うこと。

III 工事施工与条件

- 1 第三者災害を防ぐと共に、工事車両の搬出入経路を計画するに当り、経路付近の住民に十分配慮した計画とすること。
- 2 原則として、土曜日、日曜日及び国民の祝日は休工日とする。
- 3 受注者は、本工事に先立ち、着手前に設計図書を基に現地照査、測量、地質、埋設物等の調査を行い、その結果（取り合い、収まり等）を検討し、施工計画へ反映させること。
- 4 受注者は、作成した施工計画書に基づき工事を施工すること。施工計画の内容に変

更が生じた場合は、その都度当該工事に着手する前に、変更に関する事項について変更施工計画書を作成し提出すること。

- 5 受注者は工事完了後、設計図書に基づき出来形図、出来形数量計算書、完成図等、必要な資料を監督職員へ提出し、現場確認を受けるものとする。
- 6 本仕様書等、提示条件について疑義が生じた場合、自己解釈することなく、発注者と協議し、その指示に従うものとする。
- 7 工事完了後、本仕様書等提示条件に満足しない部分がある場合、受注者の責任において、これを満足させるように補修、または改造するものとする。
- 8 本工事には公園出入口周辺工事が含まれることから、工事の進捗に伴い公園利用者へ支障が出ないような施工方法を検討し、施工計画へ反映させること。
- 9 本工事における汚水排水には別途工事で設置した公共汚水桝への接続が含まれる。これらの工事は、松戸市指定下水道工事店により行うものとし、必要な協議申請を遅滞なく実施すること。
- 10 本工事における給水工事には、市道 1-416 号下に埋設される水道本管φ75 からの引込工事が含まれる。これらの工事は、松戸市指定水道工事店により行うものとし、必要な協議申請を遅滞なく実施すること。

IV 工事の実施

1 一般事項

- ア) 本工事は、提示された与条件、本工事の設計図書及び適用基準等によって行う。
- イ) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を受注者の責任のもと適切に行うこと。また、工事の施工に携わる協力会社に工事関係図書の内容を周知徹底すること。
- ウ) 工事の着手、施工、完成にあたり、受注者の行うべき関係機関への必要な手続きを関係法令等の定めるところにより、遅滞なく行うこと。なお、手続き等に要する費用は、受注者の負担とする。関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材及び労務等を提供し、主任技術者の指示により立会うものとする。なお、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
- エ) 工事に先立ち、工事の目的及びその内容を一般の公園利用者・近隣住民に対して分かりやすく明示することにより、工事の必要性の理解・協力が得られると想定されることから、公園内への広報板設置・近隣へのお知らせ配布等状況に応じた工事広報をおこなうこと。
- オ) 工事の施工により、公園施設等に損傷を与えた場合は監督職員に報告し、その後現状に補修・復旧すること。
また、平行して行われる関連工事の仕上げものについても適宜養生等を行い、破損損傷には十二分に注意すること。
- カ) 工事損害賠償について、受注者は本工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼした場合、松戸市工事標準契約約款第 29 条に基づき、誠意を持って速やかに対処すること。

- キ) 労災加入について、受注者は、契約後速やかに「労災保険加入確認書」を千葉県労働局または所轄の労働基準監督署へ提出し、確認を受けた後、発注者へ提出すること。

また、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

2 工事現場の管理

- ア) 現場代理人及び主任技術者等は、常に工程表と実施工程を照合し、工事の進捗に留意するほか、労働安全衛生法その他関係法令に従って工事現場を良好に管理すること。
- イ) 各種仮設設備は、関係法令に従い安全上、衛生上支障のないように設置すること。
- ウ) 工事現場は、常に整理整頓を励行し、危険箇所等の点検を行う等、事故防止に努めること。

3 施工中の安全確保及び環境の保全

- ア) 工事の施工に伴う災害の防止及び環境保全に関しては、労働安全衛生法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法及びその他関係法を遵守すること。
- イ) 工事实施に際しては、公共用水域等の水質汚濁を防止し、汚濁水、生コンクリート等の流出などを起こさないように適切な対策を受注者の責任において講じること。また、現場管理にあたっては関係法規を遵守すること。
- ウ) 火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防災シートを設ける等、火災の防止措置を講じること。
- エ) 工事の施工にあたっての近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、遅滞なく監督職員に報告すること。
- (i) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に報告すること。
- (ii) 工事に関して、第三者からの説明の要求または苦情があった場合は、ただちに誠意を持って対処すること。
- オ) 幹線道路から本工事のエリアへの至る道路は狭隘であり、朝夕の通勤通学については、歩行者の往来も多くなることから、工事に際しては、安全確保に十分配慮すること。特に、工事関係者以外が工事区域に誤って侵入しないよう対策を講じること。
- カ) 受注者は、工事期間中大型車両の出入が頻繁となる時期に関しては、出入り口等に交通誘導員を配置し、第三者への安全確保に努めること。交通誘導員の配置については、表1のとおりとし、工事の実工程等による交通誘導員の増減は設計変更の対象とはしないものとする。なお、交通誘導員は交通誘導警備検定合格者（1級又は2級）とする。

表1 交通誘導員配置表

主な配置箇所	交通誘導員	備考
資廃材搬出入に伴う車両等誘導	延べ 80 人	昼間配置

- キ) 交通規制を行う場合の交通誘導員は1日3名以上の配置を原則とし、工種・施工形態等を考慮し増員等をもって安全の確保に努めること。また、休憩時間等においても同様とする。
- ク) 受注者は、安全施設及び交通誘導員等の配置について、計画書を作成し施工計画書に添付すること。
- ケ) 交通規制は、地元との調整を図り、適切に行うこと。
- コ) 工事関係車両の入出場に伴う周辺道路の汚し等が発生しないよう、タイヤの清掃等により対策を行うこと。
- サ) 本工事を施工するにあたり、ほこり等は周辺に飛散しないよう十分注意するとともに、散水等の適切な措置をするものとする。また、土砂等を仮置きする場合は高さ1.5m以下とし、シート等により飛散しないよう適切な措置を行うものとする。
- シ) 土砂運搬中の落石、土砂落下防止対策を行うこと。
- ス) 工事用資機材の積載超過にならないようにすること。
- セ) 現場は住宅に隣接していることから、プライバシーの確保・粉塵・騒音面での対策を検討し、施工計画書へ明記すること。

4 準備及び仮設工

- ア) 工事に要する電力・水道等及び仮囲い等の仮設費、工事によって生じる工事箇所内外の清掃費用は、受注者の負担とする。
- イ) 仮設の分類は、任意仮設とする。本仕様書及び設計図書の諸条件により計画すること。計画の際は安全に十分配慮した計画とすること。

5 材料等

- ア) 使用材料及び機器は総じて、それぞれの用途に適合する製品でかつ新品とし関係規格等に定められている規格品を使用すること。
- イ) 生コンクリート製造業者はJIS指定工場であること。生コンクリートは、レディーミクストコンクリート（JISA5308）を使用すること。コンクリートの種類と品質は表2を原則とする。

表2 コンクリートの品質条件

部 位	使用 セメント	設計強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水 セメント比 (%)	備考
均しコンクリート 柵基礎等	高炉 (B)	18	8.0	4.5	—	

- ウ) 二次製品等は、J I S規格合格品を使用すること。なお、J I S規格のない製品については、監督職員の承認を得ること。

6 建設副産物

ア) 共通事項

- (i) 「建設リサイクル推進計画2020」の【関東地方における建設リサイクル関係施策について】及び「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。計画の実施状況(実績)については、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにて作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保管しておくこと。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画・再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
- (ii) 建設副産物の処理に先立ち、別紙の「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。
- (iii) 建設副産物の処理を委託する場合は、運搬あるいは処理について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。
- (iv) 建設副産物の処理完了後速やかに、別紙の「建設副産物処理調書」を作成し、2部提出するとともに、実際に要した処理費等(受入伝票、写真等)を証明する資料を監督職員に提出し確認を受けること。
- (v) 建設廃棄物の処理にあたって、マニフェストの枚数・産業廃棄物の数量・運搬日等を記載した集計表を作成し、監督職員へ提出すること。産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、複写式伝票のD票(及びE票)の写しを提出すること。また、電子マニフェスト方式による場合は、建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録した情報をパソコンにより印刷し提出すること。
- イ) 建設発生土のうち、処分するものについては、以下の場所にある施設へ搬出する。

記

・建設発生土(34 m³) 搬出先 : 千葉県柏市金山 913

(有)ユウ・コーポレーション

運搬距離: 12 km

受入条件: 昼間

- ウ) 本工事により発生する建設副産物については、産業廃棄物処理業許可を受けた再資源化施設会社に運搬し処理するものとする。なお、本工事での主要副産物

は以下の場所にある再資源化施設へ搬出する。

記

- ・ アスファルト塊（ 1 m³ ） 搬出先 ：千葉県柏市高田 1116-32
(株)丸昭建材本社工場
運搬距離：8.7 km
受入条件：昼間
- ・ カッター泥水（ 0.03 m³ ）
搬出先 ：千葉県八千代市吉橋字内野 1075-9
千葉丸辰道路(株) 八千代工場
運搬距離：20 km
受入条件：昼間
- ・ 路盤廃材（ 0.8 m³ ）
搬出先 ：千葉県柏市高田 1116-32
(株)丸昭建材本社工場
運搬距離：8.7 km
受入条件：昼間

なお、運搬に先立ち、受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。

また、受注者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。

- (i) 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。
- (ii) 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動、塵芥などの防止に努めると共に、安全な運搬に必要な措置を講じること。
- (iii) 運搬途中において積替えを行わないこと。

工) 舗装版の切断時に発生する排水の適正な処理

舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、千葉県県土整備部長より発出された「舗装の切断作業時に発生する排水の処理について（通知）（平成25年3月21日付け技第538号）」及び「舗装版切断時に発生する排水の具体的処理方法の徹底について（送付）（平成28年5月25日付け技第119号、道環第144号）」に基づき適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。

「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

7 建設リサイクル法

ア) 特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置

- (i) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律 104 号）。以下「建設リサイクル法」という。」に基づく対象建設工事であり、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

なお、建設工事請負契約書「7. 解体工事に要する費用等」については、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

- (ii) 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等した施設名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、書面に添付する資料は「千葉県建設リサイクル推進計画 2016 ガイドライン」に定めた様式 1〔再生資源利用計画書（実施書）〕及び様式 2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を使用するものとする。

イ) 請け負おうとする建設業者からの事前説明に関する事項

- (i) 法第 12 条で、対象建設工事を請け負おうとする建設業を営む者は、発注者に対し、対象建設工事の届出に関する事項を記載した書面（説明書）を提出し説明を行うこととする。
- (ii) 書面の提出は、契約に先立って行うこととする。
- (iii) 書面は施工計画書に添付するものとする。

8 コリنز（CORINS）への登録

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金 500 万円以上の工事について、工事实績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた後、（一財）日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、受注者は（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出するものとする。なお、コリنز（CORINS）への登録申請は次によるものとする。

- ア) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後、土曜日・日曜日・祝日等を除き、10 日以内とする。
- イ) 完了時登録データの提出期限は、工事完成後 10 日以内とする。
- ウ) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から

- 土曜日・日曜日・祝日等を除き 10 日以内に変更データを提出するものとする。
- エ) 登録データに訂正があった場合は、適宜提出するものとする。

9 ワンデーレスポンス

- ア) 本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合はいつまでに回答が必要なのかを受注者に確認の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
- イ) 受注者は、施工計画に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら施工すること。
- ウ) 受注者は、工事施工中において、問題が発生したとき及び計画工程と実施工程を比較照査し差異が生じるおそれがあると認めるときは、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

10 週休 2 日制適用工事

- ア) 本工事は、週休 2 日制適用工事である。
- イ) 受注者は、現場閉所による週休 2 日工事として取り組むこと。なお、予定価格には 4 週 8 休達成相当の経費を補正している。達成状況を確認後、4 週 8 休に満たない場合は、その達成状況に応じて減額変更する。
- ウ) 週休 2 日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休 2 日制適用工事実施要領（令和 7 年 4 月施行）」に基づき行うこと。
- エ) 受注者は、現場着手前に対象期間について監督職員と協議し、現場閉所予定日がわかる工程表等を監督職員に提出すること。
- オ) 受注者は、毎月の工事履行報告書と併せて、チェックリスト（別紙 1）を監督職員に提出すること。

11 社会保険等未加入業者との一時下請契約の禁止

- ア) 本工事における工事現場における適正な施工体制の確保等に関しては、土木工事共通仕様書によるほか、「千葉県建設工事適正化指導要綱」によるものとする。なお、「千葉県建設工事適正化指導要綱」は千葉県県土整備部のホームページからダウンロードすることができる。なお、松戸市が発注する建設工事について、平成 30 年 10 月 1 日契約分の案件より、社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）の未加入建設業者との一時下請契約を締結することは、原則禁止とする。詳細は下記サイトにて確認すること。

https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nyuusatou_keiyaku/index.html

12 しゅん工図書

- ア) 受注者は以下のしゅん工図書を提出すること。部数は監督職員の指示による。
- (i) しゅん工図（A3 観音綴じ製本）・・・1 式

- 出来形数量総括表
出来形図及び根拠図
出来形管理表

- (v) 建設副産物処理・資材・交通誘導員に関する書類（パイプ式ファイル綴じ）
- (vi) 上記電子データ（CD-RまたはDVD-R）
- (vii) その他本工事に関して受注者が作成した一切の図書

週休2日制適用工事 チェックリスト

[illegible]

※必ず作業日報等で閉所日を確認すること。

工 程 表

[illegible]

(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事

設計図面

令和 7 年 6 月

松戸市 街づくり部 公園緑地課




図面目録

図面番号	図面名称	縮 尺 (A3)	備 考
1	図面目録	-	
2	案内図	1 : 2500	
3	現況平面図	1 : 200	
4	計画平面図	1 : 200	
5	造成平面図	1 : 200	
6	標準横断面図	1 : 200	
7	造成横断面図(1)	1 : 200	
8	造成横断面図(2)	1 : 200	
9	園路広場平面図	1 : 200	
10	施設平面図	1 : 200	
11	給水設備平面図	1 : 200	
12	排水設備平面図	1 : 200	
13	電気設備平面図	1 : 200	
14	割付平面図	1 : 200	
15	詳細図 (園路広場)	図示	舗装、縁石類
16	詳細図 (給水設備)	図示	止水栓
17	詳細図 (排水設備) (1)	図示	L形側溝、浸透柵、 浸透トレンチ
18	詳細図 (排水設備) (2)	図示	雨水柵・L型側溝
19	詳細図 (排水設備) (3)	1 : 20	汚水柵
20	詳細図 (電気設備) (1)	1 : 20	ハンドホール

図面番号	図面名称	縮 尺 (A3)	備 考
21	詳細図 (電気設備) (2)	図示	引込柱・分電盤
22	詳細図 (電気設備) (3)	図示	照明灯
23	詳細図 (サービス施設) (1)	図示	水飲み
24	詳細図 (サービス施設) (2)	図示	ベンチ
25	詳細図 (遊戯施設) (1)	図示	砂場
26	詳細図 (遊戯施設) (2)	図示	ブランコ2人用
27	詳細図 (遊戯施設) (3)	図示	健康複合遊具
28	詳細図 (遊戯施設) (4)	図示	健康複合遊具
29	詳細図 (管理施設) (1)	図示	ネットフェンス(施工済)、 ネットフェンス (H=1800)
30	詳細図 (管理施設) (2)	図示	メッシュフェンス
31	詳細図 (管理施設) (3)	図示	車止め
32	詳細図 (管理施設) (4)	図示	防球ネット
33	詳細図 (管理施設) (5)	図示	園名板



(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	図面目録
図面番号	1
縮 尺	No Scale
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

案内図





工事場所
松戸市幸谷



(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	案内図
図面番号	2
縮 尺	No Scale
松戸市 街づくり部 公園緑地課	




(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	現況平面図
図面番号	3
縮 尺	1 : 200 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	



(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	計画平面図
図面番号	4
縮 尺	1:200 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	




(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	造成平面図
図面番号	5
縮 尺	1 : 200 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	






南側敷地

北側敷地







(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	標準横断図
図面番号	6
縮 尺	S=1:200 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

造成横断図(1) S=1:200 (A3)



(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	造成横断図(1)
図面番号	7
縮 尺	S=1:200 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

造成横断図(2) S=1:100 (A3)



(仮称) 新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	造成横断図(2)
図面番号	8
縮尺	S=1:200 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

園路舗装平面図 S=1:200 (A3)





表 示	名 称	形状・寸法	単位	数量	備 考
	土系舗装		m2	429	278.1+429.1
	ILB舗装	t60	m2	4.6	25.5+4.7+4.7
	ILB舗装 (乗入部)	t80	m2	6.7	6.7+6.7
	地先境界ブロック	120×120×600	m	38.1	12.8+0.8+19.9+25.5+11.2
	植樹樹ブロック	150×180×600	m	92.9	8.6+5.7+3.0



(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	園路広場平面図
図面番号	9
縮 尺	1:200 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

施設平面図 S=1:200 (A3)





表 示	名 称	形状・寸法	単位	数量	備考
	水飲み		基	1	
	ベンチ	W1800 背なし	基	5	
	砂場	通常砂場+インクルーシブ砂場	基	1	
	ブランコ	2連式 (バケットタイプ1、シートタイプ1)	基	1	
	健康複合遊具		基	1	

表 示	名 称	形状・寸法	単位	数量	備考
○—○	車止めA	アーチ型	基	3	
○	車止めB	単独柱	基	1	
○—○—○	メッシュフェンス	H1200	m	16.7 3.8 5.0+7.9	
- - - - -	防球ネットフェンス	H5000	m	68.6 19.2+12.5+14.8+ 22.1	
— - - - -	ネットフェンス	H1800	m	19.3	
□	圍名板	W800×H1800 (表示面640×890)	基	1	



(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
路 線 名	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	施設平面図
図面番号	10
縮 尺	1:200 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

給水設備平面図 S=1:200 (A3)






表 示	名 称	形状・寸法	単位	数量	備考
-----	給水管	HIVP13	m	1.0	0.3+0.7
-----	給水管	ステンレス鋼管20	m	3.3	3.8+3.3
○	止水栓	13A	基	1	
○	止水栓	20A×13A	基	1	

表 示	名 称	形状・寸法	単位	数量	備考
○	量水器	13A	基	1	
○	逆止弁	13A	基	1	
	サドル分水栓	75×20NXD	箇所	1	
	舗装切断	t=50	m	18.4	2.3.+2.3+11.8
	アスファルト舗装 (本復旧)		m2	18.6	13.0+15.1
	アスファルト舗装 (仮復旧)		m2	3.2	1.3+1.6



(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	給水設備平面図
図面番号	11
縮 尺	1:200 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

排水設備平面図 S=1:200 (A3)





表 示	名 称	形状・寸法	単位	数量	備考
	浸透樹	□520 グレーチング蓋 細目 T-2	基	6	北側:3樹 南側:5樹
	雨水管	VU150	m	30.6	北側:23.7m 南側:22.1m
	浸透トレンチ	φ150 有孔管	m	28.2	北側:13.2m(有効長) 南側:37.3m(有効長)
	L形側溝		m	28.8	北側:13.5m 南側:15.3m
	U型側溝	U=240 グレーチング蓋 細目 T-2	m	2.3	南側:2.3m
	U型側溝	U=180 グレーチング蓋 細目 T-2	m	0.6	北側:0.6m 南側:0.6m
	横断側溝	W=250 グレーチング蓋 細目 T-6	m	4.0	北側:4.0m 南側:4.0m
	雨水樹A	90° 合流 VU150	基	1	
	雨水樹C	90° 曲り VU150	基	2	

表 示	名 称	形状・寸法	単位	数量	備考
	汚水管	VU100	m	0.8	0.3+0.5+0.5+0.5+ 6.2+5.9+4.9+1.2+ 1.6
	汚水取付管	VU150	m	1.0	別途工事 (市施工)
	雨水樹A	90° 曲り 左 100-150	基	1	
	公共樹	塩ビ樹φ200	基	2	別途工事 (市施工)



(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	排水設備平面図
図面番号	12
縮 尺	1:200 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

電気設備平面図 S=1:200 (A3)







表 示	名 称	形状・寸法	単位	数量	備考
———	電気配管	FEP30	m	48.2	23.5+1.0+1.2+22.5+7.6
———	電気配線	CV3 5sq-2C	m	56.2	
-----	引込線		m	10.6	別途工事(東電施工)
- - - - -	電線				既設

表 示	名 称	形状・寸法	単位	数量	備考
○	引込柱		基	1	分電盤・自動点滅器共架
○	引込柱		基	1	自動点滅器・スイッチボックス共架
□	ハンドホール	φ600、鍍鉄蓋	基	2	
⊙	公園灯		基	2	
—					



(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	電気設備平面図
図面番号	13
縮 尺	1:200 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

割付平面図 S=1:200 (A3)



座標一覧表

防球ネット(支柱中心点)			
測 点	X	Y	
1	-19312.520	8201.082	
2	-19318.887	8197.311	
3	-19325.254	8193.540	
4	-19331.216	8189.254	
5	-19336.723	8185.992	
6	-19342.230	8182.731	
7	-19347.736	8179.470	
8	-19358.353	8197.646	
9	-19352.976	8200.830	
10	-19347.598	8204.015	
11	-19341.926	8207.375	
12	-19335.559	8211.146	
13	-19329.192	8214.917	
14	-19322.911	8108.637	

施設 (中心点)			
測 点	X	Y	
15	-19319.843	8211.507	
16	-19333.916	8189.464	
17	-19349.774	8196.777	
18	-19329.260	8214.053	
19	-19326.929	8211.163	
20	-19317.563	8207.745	
21	-19319.555	8201.343	
22	-19324.942	8196.443	
23	-19329.798	8198.832	
24	-19337.226	8193.210	
25	-19349.370	8200.059	
26	-19354.659	8196.350	
27	-19353.655	8191.100	
28	-19351.636	8187.647	
29	-19349.578	8184.221	

中心点座標			
測 点	X	Y	
No. 84	-19351.543	8189.537	
No. 85	-19334.335	8199.728	
No. 86	-19317.126	8209.920	

基準点・水準点座標			
測 点	X	Y	標高(m)
TT11	-19324.0675	8189.4794	22.8849


境界座標一覧表

地 番	公園1	Xn	Yn
MN1		-19358.342	8172.842
MN3		-19358.791	8174.319
MN4		-19358.994	8174.664
MN5		-19361.231	8173.339
MN6		-19370.404	8188.826
MN7		-19368.167	8190.151
MN8		-19369.135	8191.787
R4K16		-19347.833	8204.403
R4K15		-19344.213	8200.829
R4K13		-19331.388	8190.424
R4K12		-19330.263	8189.472

地 番	公園2	Xn	Yn
MN10		-19310.135	8226.729
MN9		-19299.273	8208.406
R4K1		-19325.201	8193.051
R4K5		-19327.558	8195.046
R4K4		-19340.205	8205.305
R4K6		-19342.493	8207.565

※境界座標は「新松戸駅東側地区土地区画整理事業 認可申請等作成業務委託(平成31年)」の用地測量成果に基づく。
※基準点・水準点は「馬橋根木内線(幸谷)道路築造工事」の基本測量成果に基づく。

(仮称) 新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	割付平面図
図面番号	14
縮 尺	1:200 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	



土系舗装

S=1:15

防塵処理工
粒度調整防塵処理剤（ヘルシーグリーン同等品以上）
t=10mm

表面処理工
表層安定材（塩化カルシウム）：1.0kg/m²

表層工 現況土 t=100mm
団粒化剤（HCソイルアジャスト同等品以上）：0.15リットル/m²（原液）混合
セメント系固化材（タフロック3E同等品以上）：1.0kg/m²混合

100

混合

試験項目	目標値
透水性	室内試験（JIS規格に準ずる）1×10 ⁻² cm/sec以上

※第三者機関による測定結果記録を有すること。

ILB舗装

S=1:10

透水性インターロッキングブロック(200×10) t=6cm

敷砂 t=2cm

透水シート

再生クラッシャーラン(RC-40) t=10cm

ILB舗装（乗入部）

S=1:10

透水性インターロッキングブロック(200×10) t=8cm

敷砂 t=2cm

透水シート

再生クラッシャーラン(RC-40) t=15cm

地先境界ブロック

S=1:10

地先境界ブロック
120×120×600

モルタル1：3（空練り）
t=3cm

基礎碎石 RC-40
t=10cm

市道舗装復旧

S=1:30

本復旧

仮復旧

本復旧幅

掘削幅

500

500

400

150

50

200

300以上

再生密粒度アスコン(13)t=5cm

プライムコート(PK-3)

上層路盤:再生粒調砕石(0~30)t=15cm

下層路盤:再生クラッシャーラン(RC-40)t=25cm

改良土・良質土

埋設管

掘削幅

400

150

50

200

300以上

再生密粒度アスコン(13)t=5cm

上層路盤:再生粒調砕石(0~30)t=15cm

下層路盤:再生クラッシャーラン(RC-40)t=25cm

改良土・良質土

埋設管

植樹柵ブロック

S=1:10

C15

地先境界ブロック
150×180×600

モルタル1:3（空練り）
t=3cm

基礎碎石 RC-40
t=10cm

(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事

工事箇所

松戸市幸谷

図面種別

詳細図 園路広場

図面番号

15


縮 尺

S=図示（A3）

松戸市 街づくり部 公園緑地課


給水管標準布設図

S=1：10




止水栓

S=1：10




平面図 S=1/10



断面図 S=1/10


給水管市道掘削断面

S=1：30




市道1-416号線 埋設物占用位置図（参考）

S=1：40



給水装置標準図


S=1：30



※（ ）内の数値は共通または南側、
【 】内の数値は北側を示す

(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 給水設備
図面番号	16
縮 尺	S=図示 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	


雨水管・污水管標準布設図 S=1:20




寸法表	
配管種別	D
VU100	114
VU150	165

※埋戻土は、良質発生土とする。


浸透トレンチ標準布設図 S=1:20



浸透柵 S=1:20



浸透トレンチ集水柵接続部 S=1:30




※ [] 内の数値は北側を示す
※ () 内の数値は南側を示す

浸透トレンチ管底高表

北側敷地	浸透柵-4	浸透柵-5
流出	22.242	—
流入A	—	22.110
流入B	—	22.209

南側敷地	浸透柵-1	浸透柵-2
流出	22.408	—
流入A	—	22.052
流入B	—	22.212

市道集水柵接続部 S=1:30



※ [] 内の数値は北側を示す
※ () 内の数値は南側を示す


雨水管取付き管底高表

北側敷地	浸透柵-5	市道集水柵
流出	22.716	—
流入	—	22.209


南側敷地	浸透柵-2	市道集水柵
流出	22.723	—
流入	—	22.712

(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 排水設備(1)
図面番号	17
縮 尺	S=図示 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

汚水桝A-1.2




汚水桝C




	汚水桝A-1	汚水桝A-2	汚水桝A-3
H	410	599	537
H-157	253	442	379


汚水桝A-3




汚水桝D



汚水桝B




汚水桝E



(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 排水設備(3)
図面番号	19
縮 尺	S=1:20 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

ハンドホール


S=1 : 20



電線管標準布設図


S=1 : 20

電線管・電線・埋設シート S=1:20




(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 電気設備(1)
図面番号	20
縮 尺	S=図示 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

引込柱図 S=1:40




スイッチボックス参考図 S=1:20



板厚 t2.3
垂直鉛溶射後メラミン焼付塗装 (ダークブラウン)


単線結線図 S=1:N




回 路 名 称	照 明
電 圧	100 V
負 荷	E50061/NSAJ9 × 1
電気容量 (kVA)	0. 099

- 注記
- ボールの表面処理は、内側：溶融亜鉛めっき、外側：ポリウレタン樹脂塗装とする。
 - 結線図に記載のあるトイレ系統については、後発のトイレ工事にて使用するものである。

引込柱図 S=1:40




分電盤参考図 S=1:N



- 注記
- 本体は、屋外用共架式とする。
 - 本体および扉は鋼板製、垂直鉛溶射後指定色塗装仕上げとする。
 - 外形形状および寸法値は、参考とする。


制御回路図 S=1:N



特記事項

※トイレ側回路については、後発のトイレ工事で使用するため、今回の工事の対象としない。

単線結線図 S=1:N




回 路 名 称	照 明	トイ レ
電 圧	100 V	100 V
負 荷	E50061/NSAJ9 × 1	(電灯・警報)
電気容量 (kVA)	0. 099	(45. 0W)

(仮称) 新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 電気設備 (2)
図面番号	21
縮 尺	S=図示 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

照明灯

正面図 S=1:50




管理番号ステッカー詳細図 S=1:5




※管理番号は公園緑地課に確認すること。
※色は銀地に黒文字とする。

灯具詳細図





(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 電気設備 (3)
図面番号	22
縮 尺	図示 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	


水飲み




立面図 S=1:20



正面図 S=1:20



ステップ S=1:20




平面図 S=1:20

- 仕様
- 本体 : 擬石タマミカゲ (イナダ), 研磨及びビシャン仕上げ
 - 受枠 : 擬石タマミカゲ (イナダ), ビシャン仕上げ、一部打放し
 - 内部配管 : 配管用ステンレス鋼管、ステンレス及び青銅製継手, 防寒材巻き
 - 集水桝蓋 : ステンレス製グレーチング、ステンレスチェーン付き
 - ステップ : 擬石タマミカゲ (イナダ), 研磨及びビシャン仕上げ
- * 本製品は (一社) 日本公園施設業協会による S P L 表示認定企業の製品とする。
- * 製品に起因して生じた損害を賠償する保険 (日本公園施設賠償責任保険制度) の加入品とする。

(仮称) 新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 (サービス施設) (1)
図面番号	23
縮 尺	図示 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

ベンチ


平面図 S=1:30



- 上台 : アーバンウッド (グレー)
- 座受 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (グレー)
- 貫 : φ34アルミ押出形材 合成樹脂塗装 (グレー)
樹脂エンドキャップ付 (ブラック)
- クランプ : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (グレー)
- 肘 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (グレー)
AES樹脂 (ダークグレー)
- 脚 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (グレー)
床固定金具付
- 質量 : 49kg


※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。
※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。
※(一社)日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

側面図 S=1:30




(仮称) 新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 サービス施設 (2)
図面番号	24
縮 尺	図示 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

砂場（四角・インクルーシブ）




平面図 S=1:50




安全領域 S=1:100

- <砂場>四角枠
- 笠木 リサイクル木材 (148x28)
 - 枠材 リサイクル木材 (148x28)
 - 補強金物 L-50×50×t4等辺山形鋼 溶融亜鉛メッキ
 - 中間補強金物 t3.2鋼板 溶融亜鉛メッキ
 - コーナーパネル t19 HPEパネル (イエロー)
 - 杭 φ8丸棒鋼 溶融亜鉛メッキ
- <砂場>インクルーシブ
- 上台 FRP成形品 合成樹脂塗装 (ライムグリーン)
 - テーブル t19HPEパネル (イエロー)
 - 脚 φ89.1xt4.2鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (サンドベージュ)

※本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品とする。
※本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する
公園施設団体賠償責任保険制度を適用する。




側面図 S=1:50




(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図（遊戯施設）(1)
図面番号	25
縮 尺	図 示 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	


複合ブランコ 2人用




平面図 S=1:50




立面图 S=1:50



立面图 S=1:50




安全領域 S=1:200




座板1詳細図 S=1:20

座板2詳細図 S=1:10

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理品とする。（根ガラミを除く）
 鋳物は、ダクタイル鋳鉄（FCD450）とする。
 ゴムカバーは、耐候性合成ゴム（EPT550）とする。
 塗装は、アクリル樹脂塗料焼付け塗装 仕上げとする。
 本製品の利用対象年齢は、 3～6才、6～12才 とする。（幼児は保護者監督のもとで遊ばせること）
 本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024適合製品とする。
 本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
 本製品は、ISO9001認証取得企業品とする。
 本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。
 安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った衝撃吸収性能を有する素材を敷設する。




側 面 図 S=1:50




ブランクマット設置標準図 S=1:10

(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 遊戯施設(2)
図面番号	26
縮 尺	図示 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	


健康複合遊具 (1)




平面図 S=1:50



安全領域 S=1:100




側面図 S=1:50




(仮称) 新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 遊戯施設 (3)
図面番号	27
縮 尺	図示 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	


健康複合遊具（2）



展開図 S=1:50



展開図 S=1:50




A詳細図 S=1:10



鋼管・鋼材は、電気亜鉛メッキ処理（地際部の鋼管は20μm以上）後、アクリル焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
チェーン・ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象は、大人とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014（別編：健康器具）に準拠した製品とする。

(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 遊戯施設(4)
図面番号	28
縮尺	図示(A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	


ネットフェンス (H3000) (施工済)




〈独立基礎式〉 〈擁壁天端設置式〉



門柱・扉枠位置関係図 S=1:5



ネットフェンス (H1800)



設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)
備考
1. 外装は、金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。


設計条件
設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種の水平荷重390N/mとし、作用位置は下部パネルの上胴縁とする。
備考
1. 外装について
【フェンス】
・主柱
パネル取付金具類・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ワイヤメッシュ
胴縁・・・亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ボルト、ナット・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
【門扉】
・門柱、枠体
パネル取付金具類・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ワイヤメッシュ
胴縁・・・亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ボルト、ナット・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
・施錠装置、落とし・・・溶融亜鉛めっきのみ
【ベースプレート】
・支柱・・・溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・パネル取付金具類・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ワイヤメッシュ
胴縁・・・亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ボルト、ナット・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
2. 本図門扉は片側180°開きとする。
3. ベースプレートの穴径は本図で施工上支障ないか事前に確認を要す。

(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 管理施設(1)
図面番号	29
縮尺	図示(A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

メッシュフェンス (H1200)




平面図 S=1:20




正面図 S=1:20

側面図 S=1:20



パネル斜視図

()内は芯線径を示す



胴縁斜視図

設計条件

設計荷重:
昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。


基礎条件:
長期許容地耐力98kN/m² (10t/m²)

備考


- 外装について
・主柱
・パネル取付金具類
・ワイヤメッシュ
・胴縁
・ボルト、ナット
- 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上
高耐候性樹脂粉体塗装
- 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理

(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 管理施設 (2)
図面番号	30
縮尺	図示 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

車止め-A




番号	品名	数量	材質	備考
1	パイプ	1	鋼管 STK400	$\phi 60.5 \times t2.8$ 亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装
2	横パイプ	1	鋼管 STK400	$\phi 34 \times t2.3$ 亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装
3	差込スリーブ	2	ステンレス SUS430	$\phi 68 \times t1.5$
4	差込スリーブ 蓋	2	ステンレス SUS430	$\phi 76 \times t2.0$
5	ロケットン	1	ステンレス SUS304	$\phi 12 \times 99L$
6	サインプレート	1	アルミ板 A5052P	t2.0 反射シート貼



サイズ	下地	文字	表示面仕様
H293×W869	白	赤	封入レジ型反射シート(インクジェット印刷)

サインプレート詳細図 S=1:20


車止め-B



色番号	色	日塗工No
030	茶 (C)	日塗工 E19-20B近似色


(仮称) 新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 管理施設 (3)
図面番号	31
縮尺	図示 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	

防球ネット




平面図 S=1:300 (A3)

展開図 S=1:300 (A3)




ネット取付詳細図 S=1:40 (A3)




基礎詳細図 S=1:40 (A3)

(仮称)新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 管理施設 (4)
図面番号	32
縮 尺	図示 (A3)
松戸市 街づくり部 公園緑地課	


園名板



正面図 S=1:20 (A3)



側面図 S=1:20 (A3)



※色はウォームグレー（マンセル値：10YR3/0.5）に白文字とする。
※フォントを下記のとおり指定する。
日本語：UD新ゴ or ヒラノギUD角ゴシック

※松戸市の市章を入れること。
※漢字にはふりがなを添えること。
※園名板は表示は容易に色落ちしないものとする。
（耐候性年数10年（目安））
※鋼材はSUS304ヘアライン仕上げとする。
※公園名称については、別途監督職員より指示することとする。

表示内容詳細図 S=1:10 (A3)

（仮称）新松戸駅東側街区公園整備工事	
工事箇所	松戸市幸谷
図面種別	詳細図 管理施設（5）
図面番号	33
縮 尺	図示（A3）
松戸市 街づくり部 公園緑地課	