

松戸市 21 世紀の森と広場 公園施設長寿命化計画

2026年3月

千葉県松戸市街づくり部公園緑地課

21 世紀の森と広場管理事務所

1. 都市公園整備状況

(2026年3月末時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
438	180.91 ha	3.61 m ²

※松戸市ホームページより 公園数・管理面積 (2024年3月末現在)

人口: 501,624人 (住民基本台帳人口 2026年1月末現在)

2. 計画期間 (西暦) [2026年度~2035年度 (10箇年)]

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
			1									1

②選定理由

「21世紀の森と広場」は千駄堀に残された自然を利用した自然尊重型の都市公園である。1986年10月の工事着手後、1993年4月に開園され、建設後30年を経過する施設も多く、今後老朽化した施設の更新や高齢者、障害者などにも利用しやすい施設への更新が必要となるため、対象公園として設定する。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
90	17	167	12	0	19	32

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
486	-	-	823

②これまでの維持管理状況

職員の巡回による日常点検及び特定建築物については3年に1回の12条点検、建築設備に関しては毎年法定点検を実施している。また、利用者等からの情報により不具合箇所の補修等を実施している。

維持保全 (清掃・保守・修繕) と日常点検は、週に5,6回の園内清掃、週に4回のトイレ清掃、年に3回前後の除草、その他適宜、樹木の剪定等を行っている。

備考) 経過年数、これまでの維持管理状況、施設の劣化の可能性を記述

③選定理由

「21世紀の森と広場」を対象とし、対象施設は園路広場（園路、広場、階段等）、修景施設（トレリス、景石等）休養施設（パーゴラ、四阿、ベンチ等）、遊戯施設（複合遊具等）、教養施設（モニュメント、デッキ、森の工芸館、自然観察舎等）、便益施設（トイレ、里の茶屋、売店、カフェテラス、炊事場等）、管理施設（門、柵、案内板、エレベーター管理棟、パークセンター、外灯、高圧受変電設備等）とする。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

1. 一般施設、土木構造物、建築物

国交省の「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」に基づく点検を行った。健全度調査は遊具、各種設備を除く 810 施設のうち予防保全型管理の候補とした 74 施設について実施した。

2. 遊具

2025 年 1 月に実施された遊具点検結果を参考として健全度を把握した。

3. 各種設備

2025 年 9 月に実施された自家用電気工作物年次定期点検結果を参考として健全度を把握した。

（施設）

	健全度判定				備考
	A	B	C	D	
a. 一般施設（53）	18	26	9	0	
c. 土木構造物（3）	0	0	3	0	
d. 建築物（18）	5	3	10	0	
b. 遊具（12）	2	6	3	1	
e. 各種設備（1）	0	0	1	0	

備考）点検調査実施時期・期間、点検調査方法、点検調査結果の概要（公園施設の健全度に関する全般的状況）を記述

6. 対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、5. で示した「健全度判定」及び「考慮すべき事項」から設定した「緊急度判定」に基づくこととした。

建築物等の処分制限期間が長い施設は、構造的な劣化だけでなく、美観機能の劣化が防犯や景観に影響することも踏まえ、美観の観点より設定した。健全度Cの施設は基本的には緊急度「中」とするが、高圧受変電設備は年次定期点検において更新推奨時期を超過しているとの指摘があり、緊急度「高」と設定した。

(施設)

	緊急度判定		
	高	中	低
a. 一般施設 (53)	0	9	44
c. 土木構造物 (3)	0	3	0
d. 建築物 (18)	0	10	8
b. 遊具 (12)	1	3	8
e. 各種設備 (1)	1	0	0

備考) 個別施設の健全度調査結果や、各都市公園の利用者数、周辺地域における将来人口、年齢構成の変化、一定の誘致圏内における機能の重複、都市公園が設置されているエリアの立地適正化計画上の位置づけ等に基づく緊急度判定の状況、考え方を記述

7. 対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

①管理体制

- ・一般施設、土木構造物、建築物については、管理事務所職員による巡回を行って管理する。
- ・建築設備、遊具、各種設備については、管理事務所職員による日常点検を行い、専門業者による定期点検、保守点検を行う。
- ・清掃、保守、修繕は、基本的に専門業者への委託とする。

②施設維持管理システム

- ・日常的な維持保全の内容は、管理事務所職員による巡回点検、および専門業者などの定期点検である。
- ・施設点検者は点検計画に基づきチェックリストに従って各施設の異常の有無を調査し、施設に異常が発見された時は管理責任者に報告するとともに、点検結果を記録する。
- ・管理責任者はこの報告に基づき、緊急性、重要性の度合いに応じて、応急的な措置や今後の対応策を決定し、修繕工事が必要な場合は工事担当者に依頼する。
- ・工事担当者は修繕の程度を調査し、工事の設計、施工を行い、工事終了後は管理責任者に報告するとともに修繕等措置経過を記録する。
- ・これらの各種データを蓄積することによって、管理責任者は施設の管理実態を把握し、あわせて総合的な管理計画作成のための基礎資料とする。
- ・点検結果は健全度調査票の活用も考慮されるが、広大な公園であるため、管理の内容をデータベース化するとともに、タブレットで管理内容を入力できるようにして、外部においても作業できるようにすることで作業の効率化を図ることも考えられる。

備考) 公園施設の種類に応じた日常点検や定期点検ごとの点検実施体制、点検方法などの基本的な方針を記述

新技術の活用を踏まえた維持管理に関する基本的な方針を記述

②公園施設の長寿命化のための基本方針

予防保全型管理とした施設は、出来るだけ健全度がBに滞留するように日常管理を行いつつ、健全度がCとなった場合には、健全度Cに滞留している間に補修を実施して施設の延命化を図る。

①基本事項

- ・ 予防保全型管理を行う公園施設は、施設の種類に応じて定期的な健全度調査と法令等による定期点検を実施するものとする。
- ・ 予防保全型管理を行う公園施設は、一般施設、土木構造物、建築物、遊具、各種設備より構成されている。長寿命化対策はこれらの種類に応じて設定する。
- ・ 事後保全型管理を行う公園施設は、日常点検や維持保全において異常が発見された場合に補修を行うものとする。

②一般施設、土木構造物

- ・ 目視による点検を定期的に行い、長寿命化を図るものとする。
- ・ 健全度調査は5年に1回実施する。

③建築物

- ・ 主に屋根・外壁等の外部に接する部分の劣化が進行しやすいことから、目視による点検を定期的に行うことにより施設の長寿命化を図るものとする。
- ・ 健全度調査は、一般施設等とあわせて行うものとし、5年に1回実施する。

④遊具

- ・ 日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- ・ 点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。
- ・ 定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

⑤設備

- ・ 予防保全型管理施設の設備は高圧受変電設備、エレベーターが対象となっており、定期点検と保守点検が行われている。
- ・ 定期点検は建築基準法12条の3項に基づく検査であり、検査者による検査の1年ごとの実施が義務付けられている。
- ・ 保守点検は建築基準法第8条に基づく点検であり、専門技術者によって毎月実施されている。
- ・ 設備の長寿命化計画における点検は、定期点検、および保守点検によって行われるものとする。

備考) 点検調査により把握した健全度や、各都市公園の周辺地域における将来人口、年齢構成の変化、一定の誘致圏内における機能の重複、都市公園が設置されているエリアの立地適正化計画上の位置づけ等を踏まえた、公園施設長寿命化のための基本的な方針を記述(次回の点検・診断、修繕・補修・撤去・更新、その他必要な対策(複数の公園を対象とした再編・集約化の検討等)について、講ずる措置の内容や実施時期を記述)

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による

9. 対策費用

①概算費用合計（10年間）【②+③】	349,660千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	234,824千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	114,836千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	34,966千円

備考）計画期間の概算費用（千円）を記述（様式1、様式2との整合に留意）。

10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

（今回長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は9,980千円である。）

備考）ライフサイクルコストの縮減額、撤去、再編・集約化による費用縮減の効果、新技術の活用による費用縮減の効果などを記述

11. 計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔2030年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

（次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。
公園の利用状況を考慮しつつ、今後、廃止・集約化に向けた検討を実施する予定。）

(様式1) 公園施設長寿命化計画調査(総括表)

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画(費用:千円)										単年度あたりのライフサイクルコスト削減額(千円)
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	
21世紀の森と広場	総合	1993年4月29日	四阿、バーゴラ、遊具、体験学習施設、自然生態園、デッキ、売店、飲食店、便所、門、橋、管理事務所、照明施設、擁壁等	1993	32	門、照明施設、一部の四阿、デッキ、建築物等は期間を過ぎている	87	48,636	97,156	51,380	15,063	16,504	27,691	18,436	28,211	15,865	30,718	998
								48,636	97,156	51,380	15,063	16,504	27,691	18,436	28,211	15,865	30,718	998

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分期間【選択】	使用見込み期間	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度			劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年		2033年	2034年	2035年													
21世紀の森と広場	園路広場	A-1001	園路広場	舗装	園路舗装	1	箇所	-	平板	1991	34	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	休養施設	A-3001	休養施設	四阿	四阿	1	基	6300×5500×H3500	スチール	2023	2	27	48	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2071													324	塗装		48	調査							
21世紀の森と広場	休養施設	A-3002	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	3	基	-	スチール,木材	2023	2	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2037																								
21世紀の森と広場	教養施設	A-6001	教養施設	デッキ	デッキ	1	基	W2400×L159200	木材	1991	34	15	36	×	-	2025	防食機能劣化/腐食,舗装沈下に伴う段差	B	低	予防	2036																	26	調査		26	調査			
21世紀の森と広場	教養施設	A-6002	教養施設	デッキ	デッキ	1	基	W4250×L29250	木材	2023	2	15	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2059																		26	調査		26	調査		
21世紀の森と広場	教養施設	A-6003	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	-	スチール	1992	33	34	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	管理施設	A-8001	管理施設	門	門扉	1	基	W22000×H1500	スチール	1993	32	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/腐食	B	低	予防	2036															15	調査		15	調査		306	塗装		
21世紀の森と広場	管理施設	A-8002	管理施設	柵	手すり	30	m	H800	ステンレス	1991	34	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	管理施設	A-8003	管理施設	詰所	案内所	1	棟	-	木造	2000	25	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	管理施設	A-8004	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1991	34	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	管理施設	A-8005	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	スチール	1991	34	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	管理施設	A-8006	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	スチール	1991	34	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	管理施設	A-8007	管理施設	掲示板	看板	1	基	-	木材	1991	34	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	管理施設	A-8008	管理施設	掲示板	総合案内板	1	基	-	スチール	2024	1	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2054																								

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年		2035年													
21世紀の森と広場	管理施設	A-8009	管理施設	掲示板	総合案内板	1	基	-	アルミ	2024	1	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2054																								
21世紀の森と広場	管理施設	A-8010	管理施設	掲示板	利用案内板	1	基	-	ステンレススチール	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	管理施設	A-8011	管理施設	照明施設	外灯	1	基	街路灯、φ200×H5000	スチール	1991	34	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/腐食	B	低	予防	2036						15	調査												15	調査				
21世紀の森と広場	管理施設	A-8012	管理施設	その他	雨水ポンプ	1	基	-	スチール	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	管理施設	A-8013	管理施設	その他	分電盤	1	基	-	スチール	1991	34	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	園路広場	B-1001	園路広場	舗装	園路	1	箇所	-	木材	1993	32	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	園路広場	B-1002	園路広場	舗装	園路	1	箇所	-	木材	1993	32	10	20	×	-	2025	-	-	中	事後	2026	932	更新																						
21世紀の森と広場	教養施設	B-6001	教養施設	自然生態園	自然観察舎	1	棟	257.38㎡	RC造、一部S造	1994	31	50	60	×	-	2025	屋根ふき材、落葉堆積、屋根裏腐食、軒裏腐食	C	中	予防	2054							480	C判定箇所補修										4,328	外壁補修、屋根補修	431	調査			
21世紀の森と広場	教養施設	B-6002	教養施設	デッキ	デッキ	1	基	W1200×L182700	木材	1993	32	15	36	×	-	2025	腐朽/蟻害	C	中	予防	2026	19,267	更新																	26	調査				
21世紀の森と広場	便益施設	B-7001	便益施設	自転車置き場	自転車置き場	1	箇所	-	ブロック	1993	32	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	管理施設	B-8001	管理施設	門	門扉	1	基	W4000×H2300	スチール	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	管理施設	B-8002	管理施設	門	門扉	1	基	W4000×H2300	スチール	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	管理施設	B-8003	管理施設	柵	フェンス	744	m	H1500	スチール	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2031																			6,564	更新				全体の10%を更新とする。
21世紀の森と広場	管理施設	B-8004	管理施設	柵	フェンス	35	m	H1500	スチール	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								
21世紀の森と広場	管理施設	B-8005	管理施設	柵	フェンス	7	m	H1200	スチール	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																								

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年		2032年	2033年	2034年	2035年							
																											更新	内容											
21世紀の森と広場	管理施設	B-8006	管理施設	柵	フェンス	45	m	H1500	スチール	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2031																		
21世紀の森と広場	管理施設	B-8007	管理施設	柵	フェンス	20	m	H1500	スチール	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	B-8008	管理施設	柵	フェンス	29	m	H1500	スチール	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	B-8009	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	-	プレハブ	1993	32	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	B-8010	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	-	プレハブ	1993	32	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	B-8011	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	-	コンクリート	1993	32	42	42	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	B-8012	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	-	スチール	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	高	事後	2026	133	更新																
21世紀の森と広場	管理施設	B-8013	管理施設	擁壁	擁壁	37	m	H500	石材	1993	32	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	B-8014	管理施設	その他	ポンプ室	1	基	-	コンクリート	1993	32	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	B-8015	管理施設	その他	ポンプ室	1	基	-	スチール	1993	32	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	B-8016	管理施設	電気設備	送電ケーブル	220	m	CVV2sq-4C		1993	32	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	B-8017	管理施設	電気設備	送電ケーブル	190	m	CVT22		1993	32	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	B-8018	管理施設	電気設備	送電ケーブル	17	m	CVT14		1993	32	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	B-8019	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	180	m	FEP50		1993	32	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	B-8020	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	20	m	PE28		1993	32	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																		

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
21世紀の森と広場	管理施設	B-8021	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	10	m	PE22		1993	32	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	B-8022	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	72	m	揚水管(φ40,L=5.5m)13本		1993	32	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	B-8023	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	260	m	給水管(φ50)		1993	32	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	B-8024	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	147	m	給水管(φ65)		1993	32	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	B-8025	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	466	m	給水管(φ100)		1993	32	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	B-8026	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	70	m	給水管(HI50)		1994	31	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	B-8027	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	34	m	硬質塩ビ管(φ150)		1994	31	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	B-8028	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	20	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP50)		1994	31	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	B-8029	管理施設	電気設備	送電ケーブル	27	m	CV14sq-3C		1994	31	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	B-8030	管理施設	電気設備	送電ケーブル	27	m	CV5.5sq-3C		1994	31	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	B-8031	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	3	m	FEP30		1994	31	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	B-8032	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	13	m	PE28		1994	31	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	園路広場	C-1001	園路広場	舗装	園路舗装	1	箇所	-	コンクリート	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	園路広場	C-1002	園路広場	舗装	園路	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	園路広場	C-1003	園路広場	舗装	園路	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																										
21世紀の森と広場	園路広場	C-1004	園路広場	舗装	広場	1	箇所	-	土	1990	35	30	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																				
21世紀の森と広場	園路広場	C-1005	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																				
21世紀の森と広場	園路広場	C-1006	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2026	873	更新																																		
21世紀の森と広場	園路広場	C-1007	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2026	1,309	更新																																		
21世紀の森と広場	園路広場	C-1008	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2026	785	更新																																		
21世紀の森と広場	園路広場	C-1009	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																				
21世紀の森と広場	園路広場	C-1010	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																				
21世紀の森と広場	園路広場	C-1011	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																				
21世紀の森と広場	園路広場	C-1012	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																				
21世紀の森と広場	園路広場	C-1013	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																				
21世紀の森と広場	園路広場	C-1014	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																				
21世紀の森と広場	園路広場	C-1015	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																				
21世紀の森と広場	園路広場	C-1016	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																				
21世紀の森と広場	園路広場	C-1017	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																				
21世紀の森と広場	園路広場	C-1018	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
21世紀の森と広場	管理施設	C-8003	管理施設	柵	手すり	14	m	H700	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8004	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2031							244	更新													
21世紀の森と広場	管理施設	C-8005	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8006	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8007	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8008	管理施設	掲示板	看板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8009	管理施設	掲示板	掲示板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8010	管理施設	その他	噴水ポンプ室	1	棟	7.00㎡	RC造	1992	33	50	50	×	-	2025	-	-	低	事後	2042																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8011	管理施設	その他	循環ポンプ	1	基	-	スチール	1992	33	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8012	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8013	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8014	管理施設	その他	電灯盤	1	基	-	スチール	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8015	管理施設	排水設備	埋設管(雨水)	183	m		硬質塩ビ管(VU-150)	1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8016	管理施設	排水設備	埋設管(雨水)	183	m		硬質塩ビ管(VU-400)	1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8017	管理施設	排水設備	埋設管(雨水)	183	m		暗渠管(GP-150)	1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急性	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
21世紀の森と広場	管理施設	C-8018	管理施設	排水設備	埋設管(雨水)	183	m	陶管(SP-150)		1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8019	管理施設	排水設備	埋設管(雨水)	183	m	管保護(SP-150)		1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8020	管理施設	排水設備	埋設管(汚水)	188	m	汚水管(VU-250)		1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8021	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	308	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP30)		1990	35	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8022	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	108	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP50)		1990	35	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8023	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	216	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP80)		1990	35	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8024	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	108	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP100)		1990	35	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8025	管理施設	電気設備	送電ケーブル	37	m	CVケーブル(CV3.5)		1990	35	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8026	管理施設	電気設備	送電ケーブル	79	m	CVケーブル(CV5.5)		1990	35	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8027	管理施設	電気設備	送電ケーブル	80	m	CVケーブル(CV8)		1990	35	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8028	管理施設	電気設備	送電ケーブル	42	m	CVケーブル(CV14)		1990	35	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8029	管理施設	電気設備	送電ケーブル	127	m	CVケーブル(CV22)		1990	35	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8030	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	82	m	水道用耐衝撃塩ビ管(HIRR50)		1990	35	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8031	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	2	m	水道用耐衝撃塩ビ管(HIVP40)		1990	35	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8032	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	4	m	保護鉄筋コンクリート管(HP150)		1990	35	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
21世紀の森と広場	管理施設	C-8033	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	94	m	水道用耐衝撃塩ビ管(HIRR150)		1990	35	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8034	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	4	m	保護鉄筋コンクリート管(HP250)		1990	35	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8035	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	53	m	暗渠管(GP-150)		1992	33	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8036	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	156	m	暗渠管(GP-100)		1992	33	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8037	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	14	m	陶管(SP-150)		1992	33	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8038	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	7	m	塩ビ管(VU-150)		1992	33	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8039	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	9	m	污水管(VU-150)		1992	33	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8040	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	9	m	塩ビ管(VU-50)		1992	33	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8041	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	397	m	水道用耐衝撃塩ビ管(HIVP50)		1992	33	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8042	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	2	m	水道用耐衝撃塩ビ管(HIVP40)		1992	33	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8043	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	2	m	水道用耐衝撃塩ビ管(HIVP13)		1992	33	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8044	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	10	m	保護鉄筋コンクリート管(HP-150)		1992	33	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8045	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	10	m	水道用耐衝撃塩ビ管(HIVP150×2)		1992	33	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8046	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	12	m	水道用耐衝撃塩ビ管(HIVP150)		1992	33	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	C-8047	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	191	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP30)		1992	33	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																						

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
21世紀の森と広場	管理施設	C-8048	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	2	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP40)		1992	33	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8049	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	348	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP50)		1992	33	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8050	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	750	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP80)		1992	33	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8051	管理施設	電気設備	送電ケーブル	123	m	CVVケーブル(2sq-4C)		1992	33	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8052	管理施設	電気設備	送電ケーブル	180	m	CVVケーブル(2sq-5C)		1992	33	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8053	管理施設	電気設備	送電ケーブル	15	m	CVケーブル(3.5sq-2C)		1992	33	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8054	管理施設	電気設備	送電ケーブル	97	m	CVケーブル(5.5sq-2C)		1992	33	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8055	管理施設	電気設備	送電ケーブル	399	m	CVケーブル(22sq-3C)		1992	33	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8056	管理施設	電気設備	送電ケーブル	193	m	CVケーブル(38sq-2C)		1992	33	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	C-8057	管理施設	電気設備	送電ケーブル	666	m	CVケーブル(100sq-3C)		1992	33	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	園路広場	D-1001	園路広場	舗装	園路舗装	1	箇所	- 平板		2024	1	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2054																					
21世紀の森と広場	園路広場	D-1002	園路広場	舗装	園路舗装	1	箇所	- コンクリート		1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	園路広場	D-1003	園路広場	舗装	園路舗装	1	箇所	- コンクリート		2024	1	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2054																					
21世紀の森と広場	園路広場	D-1004	園路広場	舗装	広場	1	箇所	- 土芝		1988	37	30	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	園路広場	D-1005	園路広場	舗装	園路舗装	1	箇所	- アスファルト		1987	38	10	20	×	-	2025	-	-	高	事後	2026	11,455	更新																			

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																	
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																			
21世紀の森と広場	園路広場	D-1006	園路広場	舗装	舗装	1	箇所	-	コンクリート、石材	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	園路広場	D-1007	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	木材	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	園路広場	D-1008	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	木材	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	園路広場	D-1009	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	コンクリート、木材	1988	37	60	60	×	-	2025	-	-	低	事後	2048																													
21世紀の森と広場	園路広場	D-1010	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	木材	2024	1	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2054																													
21世紀の森と広場	園路広場	D-1011	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	石材	1988	37	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	園路広場	D-1012	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	2021	4	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																													
21世紀の森と広場	園路広場	D-1013	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	2021	4	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																													
21世紀の森と広場	園路広場	D-1014	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	園路広場	D-1015	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	園路広場	D-1016	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	2021	4	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																													
21世紀の森と広場	園路広場	D-1017	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	2021	4	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																													
21世紀の森と広場	休養施設	D-3001	休養施設	四阿	四阿	1	基	4400×4400×H3000	木材	1986	39	22	33	×	-	2025	-	-	中	事後	2027			12,337	更新																									
21世紀の森と広場	休養施設	D-3002	休養施設	四阿	四阿	1	基	5350×3900×H3800	木材	1987	38	22	40	×	-	2025	ひびわれ、腐朽/蟻害、植生	B	低	予防	2036			226	塗装	48	調査												48	調査										
21世紀の森と広場	休養施設	D-3003	休養施設	四阿	四阿	1	基	5900×5900×H3900	木材	1986	39	22	40	×	-	2025	防食機能劣化/腐食、変形・破損	B	低	予防	2036	226	塗装					48	調査												48	調査								

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する															長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年													
21世紀の森と広場	休養施設	D-3004	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	4800×4700×H4000	スチール樹脂	2022	3	27	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2062																							
21世紀の森と広場	休養施設	D-3005	休養施設	ベンチ	スツール	3	基	-	木材	1988	37	7	14	×	-	2025	-	-	中	事後	2027			548	更新																			
21世紀の森と広場	休養施設	D-3006	休養施設	ベンチ	スツール	4	基	-	木材	1988	37	7	14	×	-	2025	-	-	中	事後	2027			731	更新																			
21世紀の森と広場	休養施設	D-3007	休養施設	ベンチ	スツール	3	基	-	木材	1988	37	7	14	×	-	2025	-	-	中	事後	2027			548	更新																			
21世紀の森と広場	休養施設	D-3008	休養施設	ベンチ	縁台	1	基	-	木材	1988	37	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	休養施設	D-3009	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	2	基	-	アルミ樹脂	2022	3	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2042																							
21世紀の森と広場	休養施設	D-3010	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	2	基	-	アルミ樹脂	2022	3	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2042																							
21世紀の森と広場	休養施設	D-3011	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1988	37	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	休養施設	D-3012	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1988	37	7	14	×	-	2025	-	-	高	事後	2026	328	更新																					
21世紀の森と広場	休養施設	D-3013	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1988	37	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	休養施設	D-3014	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1988	37	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	遊戯施設	D-4001	遊戯施設	複合遊具	縄文トンネル	1	基	-	スチール	2022	3	15	36	×	-	2025	遊具点検報告書:軽微な劣化がある状態	B	低	予防	2058	17	調査	17	調査	249	塗装、調査	17	調査	17	調査	249	塗装、調査	17	調査	17	調査	249	塗装、調査	17	調査			
21世紀の森と広場	遊戯施設	D-4002	遊戯施設	複合遊具	冒険トレイル	1	基	-	スチール	2022	3	15	36	○	2025	2025	遊具点検報告書:修繕の必要な劣化がある状態※修繕済	C	中	予防	2058	20	調査	860	ネット交換、調査	20	調査	20	調査	20	調査	20	調査	860	ネット交換、調査	20	調査	20	調査	20	調査	20	調査	C判定箇所は補修実施済み。
21世紀の森と広場	遊戯施設	D-4003	遊戯施設	複合遊具	縄文サークル	1	基	-	スチール	2021	4	15	36	○	2025	2025	遊具点検報告書:修繕の必要な劣化がある状態※修繕済	C	中	予防	2057	1,824	ネット交換、調査	144	調査	144	調査	144	調査	144	調査	1,824	ネット交換、調査	144	調査	144	調査	144	調査	144	調査	144	調査	C判定箇所は補修実施済み。
21世紀の森と広場	遊戯施設	D-4004	遊戯施設	複合遊具	昆虫のすみか	1	基	-	コンクリート	2021	4	15	36	○	2025	2025	遊具点検報告書:修繕の必要な劣化がある状態※修繕済	C	中	予防	2057	87	調査	947	塗装、調査	87	調査	87	調査	947	塗装、調査	87	調査	947	塗装、調査	87	調査	87	調査	87	調査	87	調査	C判定箇所は補修実施済み。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																	
21世紀の森と広場	遊戯施設	D-4005	遊戯施設	複合遊具	ジオマウンテン	1	基	-	コンクリート	2021	4	15	36	×	-	2025	遊具点検報告書-軽微な劣化がある状態	B	低	予防	2057	87	調査	186	塗装、調査	87	調査	87	調査	186	塗装、調査	87	調査	87	調査	87	調査	87	調査									
21世紀の森と広場	遊戯施設	D-4006	遊戯施設	複合遊具	スパイラルフォレスト	1	基	-	スチール	2022	3	15	36	×	-	2025	遊具点検報告書-軽微な劣化がある状態	B	低	予防	2058	116	調査	116	調査	116	調査	1,526	ローラー交換、調査	116	調査	116	調査	116	調査	116	調査	116	調査	116	調査							
21世紀の森と広場	遊戯施設	D-4007	遊戯施設	その他	楽器遊具	1	基	-	スチール	2022	3	15	36	×	-	2025	遊具点検報告書-健全な状態	A	低	予防	2058	13	調査	13	調査	32	塗装、調査	13	調査	13	調査	32	塗装、調査	13	調査	32	塗装、調査	13	調査									
21世紀の森と広場	遊戯施設	D-4008	遊戯施設	その他	楽器遊具	1	基	-	スチール	2022	3	15	36	×	-	2025	遊具点検報告書-軽微な劣化がある状態	B	低	予防	2058	13	調査	13	調査	27	塗装、調査	13	調査	13	調査	27	塗装、調査	13	調査	27	塗装、調査	13	調査									
21世紀の森と広場	遊戯施設	D-4009	遊戯施設	その他	楽器遊具	1	基	-	スチール	2022	3	15	36	×	-	2025	遊具点検報告書-健全な状態	A	低	予防	2058	13	調査	13	調査	25	塗装、調査	13	調査	13	調査	25	塗装、調査	13	調査	25	塗装、調査	13	調査									
21世紀の森と広場	遊戯施設	D-4010	遊戯施設	その他	楽器遊具	1	基	-	スチール	2022	3	15	36	×	-	2025	遊具点検報告書-軽微な劣化がある状態	B	低	予防	2058	13	調査	13	調査	40	塗装、調査	13	調査	13	調査	40	塗装、調査	13	調査	40	塗装、調査	13	調査									
21世紀の森と広場	遊戯施設	D-4011	遊戯施設	その他	楽器遊具	1	基	-	スチール	2022	3	15	36	○	2025	2025	遊具点検報告書-緊急修繕が必要な劣化がある状態※修繕済	D	高	予防	2058	13	調査	13	調査	66	塗装、調査	13	調査	13	調査	66	塗装、調査	13	調査	66	塗装、調査	13	調査	D判定箇所は補修実施済み。								
21世紀の森と広場	遊戯施設	D-4012	遊戯施設	その他	楽器遊具	1	基	-	スチール	2022	3	15	36	×	-	2025	遊具点検報告書-軽微な劣化がある状態	B	低	予防	2058	13	調査	13	調査	66	塗装、調査	13	調査	13	調査	66	塗装、調査	13	調査	66	塗装、調査	13	調査									
21世紀の森と広場	教養施設	D-6001	教養施設	デッキ	デッキ	1	基	W1200 × L19000	木材	1988	37	15	36	×	-	2025	腐朽/蟻害	B	低	予防	2036																		26	調査	80	部分修理	26	調査				
21世紀の森と広場	教養施設	D-6002	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	-	コンクリート、スチール	1992	33	47	47	×	-	2025	-	-	低	事後	2039																											
21世紀の森と広場	教養施設	D-6003	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	-	石材	1989	36	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	教養施設	D-6004	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	教養施設	D-6005	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	-	コンクリート、スチール	1990	35	47	47	×	-	2025	-	-	低	事後	2037																											
21世紀の森と広場	教養施設	D-6006	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	便益施設	D-7001	便益施設	売店	売店	1	棟	25.20㎡	木造	1992	33	24	43	×	-	2025	外壁ひびわれ、木材外壁破損、破風腐朽	C	中	予防	2035																					54	C判定箇所補修	259	調査	18,101	更新、調査	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年		2034年		2035年		
21世紀の森と広場	便益施設	D-7002	便益施設	便所	トイレ	1	棟	67.91㎡	RC造	2024	1	50	60	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2084							607	外壁補修、屋根補修	173	調査							925	外壁補修、屋根補修	173	調査	
21世紀の森と広場	便益施設	D-7003	便益施設	便所	トイレ	1	棟	7.29㎡	S造	1992	33	30	40	×	-	2025	-	-	中	事後	2027			9,334	更新																	
21世紀の森と広場	便益施設	D-7004	便益施設	便所	トイレ	1	棟	7.45㎡	S造	1986	39	30	40	×	-	2025	-	-	中	事後	2027			18,668	更新																	
21世紀の森と広場	便益施設	D-7005	便益施設	便所	トイレ	1	棟	53.02㎡	RC造一部S造	2022	3	50	60	×	-	2025	軒樋・落葉堆積	A	低	予防	2082			656	外壁補修、屋根補修			173	調査			1,132	外壁補修、屋根補修							173	調査	
21世紀の森と広場	便益施設	D-7006	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	-	コンクリート	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	便益施設	D-7007	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	-	コンクリート	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2034																	1,792	更新			
21世紀の森と広場	便益施設	D-7008	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	-	コンクリート	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	便益施設	D-7009	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	-	コンクリート	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	便益施設	D-7010	便益施設	手洗場	手洗場	1	基	-	コンクリート	2024	1	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2054																					
21世紀の森と広場	管理施設	D-8001	管理施設	門	門扉	1	基	W4000 × H2300	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2031					4,026	更新															
21世紀の森と広場	管理施設	D-8002	管理施設	柵	フェンス	742	m	H1500	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	D-8003	管理施設	柵	フェンス	130	m	H1500	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	D-8004	管理施設	柵	フェンス(転落防止)	13	m	H1500	スチール	2021	4	18	36	×	-	2025	ぐらつき移動・沈下・傾斜	B	低	予防	2057						15	調査										15	調査			
21世紀の森と広場	管理施設	D-8005	管理施設	柵	フェンス(転落防止)	8	m	H1500	スチール	2021	4	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2057					15	調査										15	調査				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8006	管理施設	柵	手すり	3	m	H800	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																					

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
																														数値	単位【選択】										
21世紀の森と広場	管理施設	D-8007	管理施設	柵	手すり	3	m	H800	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8008	管理施設	柵	手すり	30	m	H800	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8009	管理施設	柵	手すり	30	m	H800	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8010	管理施設	柵	手すり	3	m	H800	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8011	管理施設	柵	手すり	23	m	H800	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8012	管理施設	柵	手すり	20	m	H800	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8013	管理施設	柵	手すり	4	m	H800	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8014	管理施設	柵	手すり	4	m	H800	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8015	管理施設	車止め	車止め(1型可動)	2	基	-	ステンレス	1988	37	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8016	管理施設	詰所	案内所	1	棟	-	木造	2004	21	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2040																				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8017	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8018	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2031									244	更新										
21世紀の森と広場	管理施設	D-8019	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8020	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8021	管理施設	掲示板	看板	1	基	-	木材	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																																	
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																																			
21世紀の森と広場	管理施設	D-8022	管理施設	掲示板	制札板	1	基	-	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																																													
21世紀の森と広場	管理施設	D-8023	管理施設	掲示板	制札板	1	基	-	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																																													
21世紀の森と広場	管理施設	D-8024	管理施設	掲示板	制札板	1	基	-	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																																													
21世紀の森と広場	管理施設	D-8025	管理施設	掲示板	制札板	1	基	-	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																																													
21世紀の森と広場	管理施設	D-8026	管理施設	掲示板	制札板	1	基	-	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																																													
21世紀の森と広場	管理施設	D-8027	管理施設	掲示板	制札板	1	基	-	スチール	2021	4	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2051																																													
21世紀の森と広場	管理施設	D-8028	管理施設	掲示板	制札板	1	基	-	木材	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																													
21世紀の森と広場	管理施設	D-8029	管理施設	掲示板	総合案内板	1	基	-	スチール	2024	1	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2054																																													
21世紀の森と広場	管理施設	D-8030	管理施設	掲示板	総合案内板	1	基	-	アルミ	2024	1	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2054																																													
21世紀の森と広場	管理施設	D-8031	管理施設	掲示板	利用案内板	1	基	-	木材	1993	32	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																													
21世紀の森と広場	管理施設	D-8032	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																													
21世紀の森と広場	管理施設	D-8033	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																													
21世紀の森と広場	管理施設	D-8034	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																													
21世紀の森と広場	管理施設	D-8035	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																													
21世紀の森と広場	管理施設	D-8036	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																													

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分期間【選択】	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
21世紀の森と広場	管理施設	D-8037	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	D-8038	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2034													1,292	更新				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8039	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	D-8040	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	D-8041	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	D-8042	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	D-8043	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	D-8044	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	D-8045	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	D-8046	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	D-8047	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	D-8048	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	D-8049	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2034													1,292	更新				
21世紀の森と広場	管理施設	D-8050	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ100× H5000	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	D-8051	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	-	コンクリート	1988	37	42	42	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分期間【選択】	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項													
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年															
21世紀の森と広場	管理施設	D-8052	管理施設	貯水施設	受水槽	1	基	-	FRP	1999	26	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	D-8053	管理施設	擁壁	擁壁	90	m	H700	石材	1988	37	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	D-8054	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基	-	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	D-8055	管理施設	その他	引込開閉器盤	1	基	-	スチール	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	D-8056	管理施設	その他	配電盤	1	基	-	スチール	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	D-8057	管理施設	その他	赤外線センサー	1	基	-	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2031																									
21世紀の森と広場	管理施設	D-8058	管理施設	その他	赤外線センサー	1	基	-	スチール	1988	37	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2031																									
21世紀の森と広場	管理施設	D-8059	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	378	m	合成樹脂排水管(φ153)		1988	37	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	D-8060	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	70	m	汚水管		1988	37	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	D-8061	管理施設	電気設備	送電ケーブル	194	m	600V CVケーブル単相2線 3.5sq		1988	37	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	D-8062	管理施設	電気設備	送電ケーブル	34	m	600V CVケーブル単相3線 8sq		1988	37	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	D-8063	管理施設	電気設備	送電ケーブル	328	m	600V CVケーブル単相3線 14sq		1988	37	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	D-8064	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	470	m	波付硬質ポリエチレン管(φ30)		1988	37	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	D-8065	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	77	m	排水管(VU-150)		2020	5	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2050																									
21世紀の森と広場	管理施設	D-8066	管理施設	電気設備	送電ケーブル	238	m	CVV-5.5-2Cx1		1988	37	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																									

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査						管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																	
21世紀の森と広場	園路広場	E-1007	園路広場	舗装	舗装	1	箇所	-	平板	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	園路広場	E-1008	園路広場	舗装	舗装	1	箇所	-	石材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	園路広場	E-1009	園路広場	舗装	舗装	1	箇所	-	石材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	園路広場	E-1010	園路広場	舗装	舗装	1	箇所	-	平板	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	園路広場	E-1011	園路広場	舗装	舗装	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	園路広場	E-1012	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	園路広場	E-1013	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	園路広場	E-1014	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	園路広場	E-1015	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	園路広場	E-1016	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	園路広場	E-1017	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	石材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	修景施設	E-2001	修景施設	その他	トレリス	1	基	-	ステンレス	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	修景施設	E-2002	修景施設	その他	トレリス	1	基	-	ステンレス	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	修景施設	E-2003	修景施設	その他	景石	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	修景施設	E-2004	修景施設	その他	景石	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																
21世紀の森と広場	休養施設	E-3010	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3011	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3012	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	2	基	-	スチール,木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3013	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	2	基	-	スチール,木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3014	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	2	基	-	スチール,木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3015	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	3	基	-	スチール,木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3016	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	2	基	-	スチール,木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3017	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	2	基	-	スチール,木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3018	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	2	基	-	スチール,木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3019	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	2	基	-	スチール,木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3020	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	1	基	-	スチール,木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3021	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	1	基	-	スチール,木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3022	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	1	基	-	スチール,木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3023	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	1	基	-	スチール,木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3024	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	1	基	-	スチール,木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																										

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
21世紀の森と広場	休養施設	E-3025	休養施設	ベンチ	背有リベンチ	1	基	-	スチール、木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	E-3026	休養施設	ベンチ	背有リベンチ	1	基	-	スチール、木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	教養施設	E-6001	教養施設	デッキ	デッキ	1	基	W2700×L33500	木材	1992	33	15	36	×	-	2025	腐朽/蟻害	C	中	予防	2028														26	調査					
21世紀の森と広場	教養施設	E-6002	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	-	コンクリート、スチール	2001	24	47	47	×	-	2025	-	-	低	事後	2048																				
21世紀の森と広場	便益施設	E-7001	便益施設	飲食店	カフェテラス	1	棟	390.88㎡	RC造、一部S造	1992	33	50	60	×	-	2025	軒裏、腐食	C	中	予防	2052		831									517	調査		4,100	外壁補修、屋根補修	517	調査			
21世紀の森と広場	便益施設	E-7002	便益施設	便所	トイレ	1	棟	-	RC造	2025	0	50	60	×	-	2025	-	-	低	不明	2085																2025年度更新。				
21世紀の森と広場	便益施設	E-7003	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	-	コンクリート	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	便益施設	E-7004	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	-	コンクリート	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	便益施設	E-7005	便益施設	手洗場	手洗場	2	基	-	スチール	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	E-8001	管理施設	門	門扉	1	基	W6000×H1500	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/腐食	B	低	予防	2036															99	塗装、調査	15	調査		
21世紀の森と広場	管理施設	E-8002	管理施設	門	門扉	1	基	W4000×H1500	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/腐食	B	低	予防	2036																	71	塗装、調査	15	調査
21世紀の森と広場	管理施設	E-8003	管理施設	門	門扉	1	基	W10000×H1500	木材	1990	35	15	36	×	-	2025	変形・破損	B	低	予防	2036																106	塗装、調査	15	調査	
21世紀の森と広場	管理施設	E-8004	管理施設	柵	フェンス	71	m	H1500	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	E-8005	管理施設	柵	フェンス	6	m	H1500	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	E-8006	管理施設	柵	フェンス	275	m	H1500	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項																																							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度																																																					
																						2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																																									
21世紀の森と広場	管理施設	E-8007	管理施設	柵	フェンス(転落防止)	61	m	H850	ステンレス	1993	32	39	48	×	-	2025	防食機能劣化/腐食移動・沈下・傾斜	B	低	予防	2041														15	調査											15	調査																								
21世紀の森と広場	管理施設	E-8008	管理施設	管理事務所	パークセンター	1	棟	991.63㎡	RC造、一部S造	1992	33	50	60	×	-	2025	外壁・鉄筋露出、軒裏・腐食	C	中	予防	2052			3,991																					603	調査																										
21世紀の森と広場	管理施設	E-8009	管理施設	掲示板	看板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																																			
21世紀の森と広場	管理施設	E-8010	管理施設	掲示板	看板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																																			
21世紀の森と広場	管理施設	E-8011	管理施設	カーブミラー	カーブミラー	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																																			
21世紀の森と広場	管理施設	E-8012	管理施設	カーブミラー	カーブミラー	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																																			
21世紀の森と広場	管理施設	E-8013	管理施設	照明施設	フットライト	1	基	-	アルミ	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																																			
21世紀の森と広場	管理施設	E-8014	管理施設	照明施設	フットライト	1	基	-	アルミ	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																																			
21世紀の森と広場	管理施設	E-8015	管理施設	照明施設	フットライト	1	基	-	アルミ	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																																			
21世紀の森と広場	管理施設	E-8016	管理施設	照明施設	フットライト	1	基	-	アルミ	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																																			
21世紀の森と広場	管理施設	E-8017	管理施設	照明施設	フットライト	1	基	-	アルミ	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																																			
21世紀の森と広場	管理施設	E-8018	管理施設	照明施設	フットライト	1	基	-	アルミ	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																																			
21世紀の森と広場	管理施設	E-8019	管理施設	照明施設	フットライト	1	基	-	アルミ	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																																			
21世紀の森と広場	管理施設	E-8020	管理施設	照明施設	フットライト	1	基	-	アルミ	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																																			
21世紀の森と広場	管理施設	E-8021	管理施設	照明施設	外灯	1	基	街路灯, φ200×H3500	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/腐食	B	低	予防	2036																																44	塗装、調査																	15	調査

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年		2035年														
21世紀の森と広場	管理施設	E-8022	管理施設	照明施設	外灯	1	基	街路灯. φ200× H3500	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/ 腐食	B	低	予防	2036																	15	調査							
21世紀の森と広場	管理施設	E-8023	管理施設	照明施設	外灯	1	基	街路灯. φ200× H3500	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2036																	15	調査							
21世紀の森と広場	管理施設	E-8024	管理施設	照明施設	外灯	1	基	街路灯. φ200× H3500	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/ 腐食移動・沈下・傾斜	B	低	予防	2036																		15	調査						
21世紀の森と広場	管理施設	E-8025	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯. φ200× H5000	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	E-8026	管理施設	照明施設	外灯	1	基	街路灯. φ200× H5000	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/ 腐食移動・沈下・傾斜	B	低	予防	2036																		15	調査						
21世紀の森と広場	管理施設	E-8027	管理施設	照明施設	外灯	1	基	街路灯. φ200× H5000	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/ 腐食	B	低	予防	2036																			15	調査					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8028	管理施設	照明施設	外灯	1	基	街路灯. φ200× H5000	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2036																			15	調査					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8029	管理施設	照明施設	外灯	1	基	街路灯. φ200× H5000	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	移動・沈下・傾斜	B	低	予防	2036																			15	調査					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8030	管理施設	照明施設	外灯	1	基	街路灯. φ200× H5000	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/ 腐食	B	低	予防	2036																			15	調査					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8031	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	E-8032	管理施設	貯水施設	受水槽	1	基	-	FRP	1991	34	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	E-8033	管理施設	散水施設	噴水設備	1	基	-	ステンレス	1991	34	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	E-8034	管理施設	擁壁	擁壁	23	m	H2200	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																									
21世紀の森と広場	管理施設	E-8035	管理施設	擁壁	擁壁	25	m	H2700	コンクリート	1990	35	50	60	×	-	2025	白華	C	中	予防	2050										178	ひびわれ補修							396	部分修理、調査				119	調査	
21世紀の森と広場	管理施設	E-8036	管理施設	擁壁	擁壁	33	m	H900	コンクリート	1990	35	50	50	×	-	2025	-	-	低	事後	2040																									

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項									
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年													
						数値	単位【選択】																																			
21世紀の森と広場	管理施設	E-8037	管理施設	擁壁	擁壁	8	m	H900	コンクリート	1990	35	50	50	×	-	2025	-	-	低	事後	2040																					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8038	管理施設	擁壁	擁壁	27	m	H1000	コンクリート	1990	35	50	50	×	-	2025	-	-	低	事後	2040																					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8039	管理施設	その他	受水槽ポンプ室	1	棟	66.60㎡	RC造	1992	33	50	60	×	-	2025	基礎剥離	C	中	予防	2052		21	C判定箇所補修		517	調査		766	外壁補修、屋根補修							517	調査				
21世紀の森と広場	管理施設	E-8040	管理施設	その他	汚水ポンプ	1	基	-	スチール	1991	34	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8041	管理施設	その他	壁泉ポンプ	1	基	-	スチール	1991	34	15	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2031							545	更新													
21世紀の森と広場	管理施設	E-8042	管理施設	その他	高圧受変電設備	1	式	-	スチール	1992	33	15	36	×	-	2025	年次点検報告書更新推奨時期超過	C	高	予防	2027	2,773	改修設計、調査	14,936	更新、調査	173	調査	173	調査	173	調査	173	調査	173	調査	173	調査	173	調査			
21世紀の森と広場	管理施設	E-8043	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8044	管理施設	その他	引込開閉器盤	1	基	-	スチール	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8045	管理施設	その他	電灯盤	1	基	-	スチール	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8046	管理施設	その他	電灯盤	1	基	-	スチール	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8047	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	61	m			1991	34	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8048	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	183	m			1991	34	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8049	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	116	m			1991	34	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8050	管理施設	電気設備	送電ケーブル	161	m			1991	34	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	管理施設	E-8051	管理施設	電気設備	送電ケーブル	252	m			1991	34	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																					

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																	
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																		
21世紀の森と広場	管理施設	E-8052	管理施設	電気設備	送電ケーブル	389	m	ケーブル(CVV5.5sq-8C)		1991	34	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												
21世紀の森と広場	管理施設	E-8053	管理施設	電気設備	送電ケーブル	126	m	ケーブル(CV-T-38sq)		1991	34	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												
21世紀の森と広場	管理施設	E-8054	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	60	m	給水管(φ20)		1991	34	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												
21世紀の森と広場	管理施設	E-8055	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	80	m	散水ホース		1991	34	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												
21世紀の森と広場	管理施設	E-8056	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	11	m	水道用鋼管(20A)		1991	34	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												
21世紀の森と広場	管理施設	E-8057	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	10	m	鉄筋コンクリート保護管(HP200)		1991	34	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												
21世紀の森と広場	管理施設	E-8058	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	219	m	塩ビ管(VU150)		1991	34	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												
21世紀の森と広場	管理施設	E-8059	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	90	m	塩ビ管(VU250)		1991	34	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												
21世紀の森と広場	管理施設	E-8060	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	251	m	透水管(GP-100)		1991	34	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												
21世紀の森と広場	管理施設	E-8061	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	53	m	透水管(GP-150)		1991	34	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												
21世紀の森と広場	管理施設	E-8062	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	29	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP30)		1991	34	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												
21世紀の森と広場	管理施設	E-8063	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	1,048	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP50)		1991	34	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												
21世紀の森と広場	管理施設	E-8064	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	629	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP80)		1991	34	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												
21世紀の森と広場	管理施設	E-8065	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	273	m	水道用耐衝撃塩ビ管(HI50)		1991	34	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												
21世紀の森と広場	管理施設	E-8066	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	2	m	水道用耐衝撃塩ビ管(HI40)		1991	34	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																												

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
21世紀の森と広場	管理施設	E-8067	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	2	m	水道用耐衝撃塩ビ管(HI13)		1991	34	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	E-8068	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	53	m	暗渠管(GP-150)		1991	34	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	E-8069	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	156	m	暗渠管(GP-100)		1991	34	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	園路広場	F-1001	園路広場	舗装	園路舗装	1	箇所	-	コンクリート	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	園路広場	F-1002	園路広場	舗装	広場	1	箇所	-	土	1999	26	30	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2039																				
21世紀の森と広場	休養施設	F-3001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	4800×2000×H2000	スチール	1999	26	27	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2039																				
21世紀の森と広場	休養施設	F-3002	休養施設	ベンチ	縁台	1	基	-	木材	1999	26	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	F-3003	休養施設	ベンチ	縁台	1	基	-	木材	1999	26	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	F-3004	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1999	26	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	F-3005	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1999	26	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	F-3006	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1999	26	7	14	×	-	2025	-	-	中	事後	2027				328	更新															
21世紀の森と広場	休養施設	F-3007	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1999	26	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	F-3008	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1999	26	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	F-3009	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1999	26	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	F-3010	休養施設	ベンチ	ベンチ、四阿、野外炉	1	基	-	ブロック、木材	1999	26	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																				
21世紀の森と広場	管理施設	F-8009	管理施設	柵	フェンス	75	m	H1500	スチール	1999	26	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8010	管理施設	柵	フェンス	92	m	H1500	スチール	1999	26	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8011	管理施設	柵	フェンス	4	m	H1500	スチール	1999	26	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8012	管理施設	柵	フェンス	77	m	H1800	スチール	1999	26	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8013	管理施設	車止め	車止め(1型可動)	4	基	-	ステンレス	1999	26	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2039																														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8014	管理施設	管理事務所	アウトドアセンター受付棟	1	棟	127.44 ㎡	木造	1999	26	24	43	×	-	2025	屋根ふき材・樹枝近接・落葉堆積	C	中	予防	2042	622	外壁補修	95	C判定箇所補修	1,839	外壁補修、屋根補修	359	調査					622	外壁補修			1,217	屋根補修	981	外壁補修、調査										
21世紀の森と広場	管理施設	F-8015	管理施設	管理事務所	アウトドアセンター管理棟	1	棟	289.29 ㎡	木造	2001	24	24	43	×	-	2025	束腐朽・屋根ふき材・落葉堆積	C	中	予防	2044	2,204	屋根補修	336	C判定箇所補修	1,038	外壁補修	359	調査	3,242	外壁補修、屋根補修							1,038	外壁補修	359	調査										
21世紀の森と広場	管理施設	F-8016	管理施設	詰所	案内所	1	棟	-	木造	2000	25	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8017	管理施設	詰所	詰所	1	棟	-	木材	1999	26	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8018	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	-	スチール	1999	26	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8019	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	-	スチール	1999	26	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8020	管理施設	材料置場	材料置場	1	基	-	スチール	1999	26	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8021	管理施設	材料置場	材料置場	1	基	-	木材	1999	26	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8022	管理施設	材料置場	材料置場	1	基	-	スチール	1999	26	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8023	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1999	26	15	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2029							244	更新																						

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急性	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年		2035年																								
21世紀の森と広場	管理施設	F-8024	管理施設	掲示板	総合案内板	1	基	-	アルミ	2024	1	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2054																																			
21世紀の森と広場	管理施設	F-8025	管理施設	掲示板	総合案内板	1	基	-	アルミ	2024	1	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2054																																			
21世紀の森と広場	管理施設	F-8026	管理施設	掲示板	利用案内板	1	基	-	ステンレス、スチール	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																			
21世紀の森と広場	管理施設	F-8027	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯、φ80×H4000	スチール	1999	26	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2036																				15	調査														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8028	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯、φ80×H4000	スチール	1999	26	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2036																				15	調査														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8029	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯、φ80×H4000	スチール	1999	26	18	36	×	-	2025	使用中止	C	中	予防	2035			42	灯具交換																1,234	更新、調査														
21世紀の森と広場	管理施設	F-8030	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯、φ80×H4000	スチール	1999	26	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2036																							15	調査											
21世紀の森と広場	管理施設	F-8031	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯、φ80×H4000	スチール	1999	26	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2036																							15	調査											
21世紀の森と広場	管理施設	F-8032	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	-	コンクリート	1999	26	42	42	×	-	2025	-	-	低	事後	2041																																			
21世紀の森と広場	管理施設	F-8033	管理施設	貯水施設	受水槽	1	基	-	FRP	2000	25	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																			
21世紀の森と広場	管理施設	F-8034	管理施設	その他	スピーカースタンプ	1	基	-	スチール	1999	26	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																			
21世紀の森と広場	管理施設	F-8035	管理施設	その他	引込開閉器盤	1	基	-	スチール	1999	26	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																			
21世紀の森と広場	管理施設	F-8036	管理施設	その他	赤外線センサー	1	基	-	スチール	1999	26	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																			
21世紀の森と広場	管理施設	F-8037	管理施設	その他	赤外線センサー	1	基	-	スチール	1999	26	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																			
21世紀の森と広場	管理施設	F-8038	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	60	m	水道配管(HIVPφ40mm)		1998	27	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																																			

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理タイプ	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
21世紀の森と広場	管理施設	F-8039	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	55	m			1998	27	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2038																	
21世紀の森と広場	管理施設	F-8040	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	158	m			1998	27	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2038																	
21世紀の森と広場	管理施設	F-8041	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	110	m			1998	27	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2038																	
21世紀の森と広場	管理施設	F-8042	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	326	m			1998	27	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																	
21世紀の森と広場	管理施設	F-8043	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	54	m			1998	27	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																	
21世紀の森と広場	管理施設	F-8044	管理施設	電気設備	送電ケーブル	230	m			1999	26	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																	
21世紀の森と広場	管理施設	F-8045	管理施設	電気設備	送電ケーブル	104	m			1999	26	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																	
21世紀の森と広場	園路広場	G-1001	園路広場	舗装	園路舗装	1	箇所	-	コンクリート	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																	
21世紀の森と広場	園路広場	G-1002	園路広場	舗装	園路舗装	1	箇所	-	平板	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																	
21世紀の森と広場	園路広場	G-1003	園路広場	舗装	広場	1	箇所	-	平板	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																	
21世紀の森と広場	園路広場	G-1004	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	中	事後	2030											886	更新					
21世紀の森と広場	園路広場	G-1005	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	中	事後	2030											616	更新					
21世紀の森と広場	園路広場	G-1006	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																	
21世紀の森と広場	園路広場	G-1007	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																	
21世紀の森と広場	園路広場	G-1008	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
21世紀の森と広場	修景施設	G-2001	修景施設	その他	トレリス	1	基	-	ステンレス	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	修景施設	G-2002	修景施設	その他	トレリス	1	基	-	ステンレス	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	修景施設	G-2003	修景施設	その他	トレリス	1	基	-	ステンレス	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	修景施設	G-2004	修景施設	その他	トレリス	1	基	-	ステンレス	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	修景施設	G-2005	修景施設	その他	トレリス	1	基	-	ステンレス	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	修景施設	G-2006	修景施設	その他	トレリス	1	基	-	ステンレス	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	修景施設	G-2007	修景施設	その他	トレリス	1	基	-	ステンレス	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	G-3001	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	G-3002	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	G-3003	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	G-3004	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	G-3005	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	G-3006	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	G-3007	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	G-3008	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	中	事後	2027																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																	
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																			
21世紀の森と広場	休養施設	G-3009	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	休養施設	G-3010	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	休養施設	G-3011	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	休養施設	G-3012	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	教養施設	G-6001	教養施設	体験学習施設	森の工芸館	1	棟	50.00㎡	木造	1991	34	24	43	×	-	2025	基礎ひびわれ、外壁腐朽	B	低	予防	2036	450	屋根補修	49	C判定箇所補修							525	外壁補修、調査	450	屋根補修						266	外壁補修							259	調査
21世紀の森と広場	便益施設	G-7001	便益施設	自転車置き場	自転車置き場	1	箇所	-	アスファルト	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	便益施設	G-7002	便益施設	便所	トイレ	1	棟	13.72㎡	木造	1990	35	24	43	×	-	2025	屋根ふき材、落葉堆積	C	中	予防	2033	128	外壁補修	86	C判定箇所補修							259	調査								24,025	更新						259	調査	
21世紀の森と広場	便益施設	G-7003	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	-	コンクリート	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	管理施設	G-8001	管理施設	門	門扉	1	基	W6000×H2100	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/腐食	B	低	予防	2036																													
21世紀の森と広場	管理施設	G-8002	管理施設	門	門扉	1	基	W5000×H1800	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/腐食	B	低	予防	2036																													
21世紀の森と広場	管理施設	G-8003	管理施設	門	門扉	1	基	W5000×H2000	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	管理施設	G-8004	管理施設	柵	フェンス	514	m	H1500	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	管理施設	G-8005	管理施設	柵	フェンス	207	m	H1500	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	管理施設	G-8006	管理施設	柵	フェンス	216	m	H1500	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													
21世紀の森と広場	管理施設	G-8007	管理施設	柵	フェンス	80	m	H1500	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																													

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年		2035年				
21世紀の森と広場	管理施設	G-8008	管理施設	柵	フェンス	12	m	H1500	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	G-8009	管理施設	柵	フェンス	13	m	H1500	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	G-8010	管理施設	柵	手すり	20	m	H800	ステンレス	1990	35	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	G-8011	管理施設	柵	手すり	20	m	H800	ステンレス	1990	35	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	G-8012	管理施設	柵	手すり	20	m	H800	ステンレス	1990	35	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	G-8013	管理施設	柵	手すり	20	m	H800	ステンレス	1990	35	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	G-8014	管理施設	車止め	車止め(1型固定)	1	基	-	コンクリート	1990	35	42	42	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	G-8015	管理施設	車止め	車止め(1型固定)	1	基	-	コンクリート	1990	35	42	42	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	G-8016	管理施設	車止め	車止め(1型固定)	1	基	-	コンクリート	1990	35	42	42	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	G-8017	管理施設	管理事務所	エレベーター管理棟	1	棟	53.64㎡	S造	1998	27	30	48	×	-	2025	室内床:ひびわれ	B	低	予防	2046	14	C判定箇所補修	1,180	外壁補修、屋根補修	216	調査	118	屋根補修	216	調査					
21世紀の森と広場	管理施設	G-8018	管理施設	管理事務所	エレベーター管理棟	1	棟	11.75㎡	RC造	1992	33	50	60	×	-	2025	シーリング:劣化 庇裏:腐食、インジケーター:劣化	A	低	予防	2052	14	屋根補修	16	屋根補修	14	屋根補修	273	屋根補修、調査	560	外壁補修、屋根補修	14	屋根補修	259	調査	
21世紀の森と広場	管理施設	G-8019	管理施設	詰所	案内所	1	棟	-	木造	1998	27	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	G-8020	管理施設	詰所	案内所	1	棟	-	木造	1999	26	24	36	×	-	2025	-	-	中	事後	2035											1,356	更新			
21世紀の森と広場	管理施設	G-8021	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	高	事後	2026	244	更新													
21世紀の森と広場	管理施設	G-8022	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																						
21世紀の森と広場	管理施設	G-8023	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																
21世紀の森と広場	管理施設	G-8024	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																
21世紀の森と広場	管理施設	G-8025	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																
21世紀の森と広場	管理施設	G-8026	管理施設	掲示板	制札板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2031																244	更新															
21世紀の森と広場	管理施設	G-8027	管理施設	掲示板	利用案内板	1	基	-	ステンレス、スチール	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																
21世紀の森と広場	管理施設	G-8028	管理施設	掲示板	利用案内板	1	基	-	アルミ	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																
21世紀の森と広場	管理施設	G-8029	管理施設	掲示板	利用案内板	1	基	-	アルミ	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																
21世紀の森と広場	管理施設	G-8030	管理施設	掲示板	利用案内板	1	基	-	アルミ	2024	1	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2054																																
21世紀の森と広場	管理施設	G-8031	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯、φ150×H5000	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/腐食	B	低	予防	2036																	44	塗装、調査				15	調査									
21世紀の森と広場	管理施設	G-8032	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯、φ150×H5000	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/腐食	B	低	予防	2036																																
21世紀の森と広場	管理施設	G-8033	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯、φ150×H5000	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	基礎洗掘、防食機能劣化/腐食	B	低	予防	2036																																
21世紀の森と広場	管理施設	G-8034	管理施設	擁壁	擁壁	53	m	H900	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																
21世紀の森と広場	管理施設	G-8035	管理施設	擁壁	擁壁	10	m	H2200	コンクリート	1990	35	50	60	×	-	2025	破損	C	中	予防	2050																	91	破損部修復												70	調査	
21世紀の森と広場	管理施設	G-8036	管理施設	擁壁	擁壁	185	m	H900	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																
21世紀の森と広場	管理施設	G-8037	管理施設	擁壁	擁壁	185	m	H900	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																																

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項															
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																			
																														数値	単位【選択】																	
21世紀の森と広場	管理施設	G-8038	管理施設	擁壁	擁壁	8	m	H2200	コンクリート	1990	35	50	60	×	-	2025	沈下	C	中	予防	2050																				65	調査						
21世紀の森と広場	管理施設	G-8039	管理施設	その他	防犯カメラ柱	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	管理施設	G-8040	管理施設	その他	防犯カメラ柱	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	管理施設	G-8041	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	管理施設	G-8042	管理施設	その他	赤外線センサー	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	管理施設	G-8043	管理施設	その他	赤外線センサー	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	管理施設	G-8044	管理施設	その他	赤外線センサー	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	管理施設	G-8045	管理施設	その他	赤外線センサー	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	管理施設	G-8046	管理施設	その他	赤外線センサー	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																											
21世紀の森と広場	管理施設	G-8047	管理施設	排水設備	埋設管(下水)	88	m	HPφ300			1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	管理施設	G-8048	管理施設	排水設備	埋設管(下水)	1	m	VUφ150			1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	管理施設	G-8049	管理施設	排水設備	埋設管(下水)	211	m	VUφ200			1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	管理施設	G-8050	管理施設	排水設備	埋設管(下水)	32	m	VUφ250			1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	管理施設	G-8051	管理施設	電気設備	送電ケーブル	115	m	CVV5.5-2Cx4			1990	35	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																										
21世紀の森と広場	管理施設	G-8052	管理施設	電気設備	送電ケーブル	40	m	CVV5.5-2Cx5			1990	35	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																										

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
21世紀の森と広場	管理施設	G-8053	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	155	m	GPEV-S1.2-15P		1990	35	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	管理施設	G-8054	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	135	m	DV40m		1990	35	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	園路広場	H-1001	園路広場	舗装	園路舗装	1	箇所	-	コンクリート	1988	37	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	園路広場	H-1002	園路広場	舗装	広場	1	箇所	-	土芝	1987	38	30	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	園路広場	H-1003	園路広場	舗装	舗装	1	箇所	-	石材	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	園路広場	H-1004	園路広場	舗装	舗装	1	箇所	-	石材	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	園路広場	H-1005	園路広場	舗装	舗装	1	箇所	-	石材	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	園路広場	H-1006	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	木材	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	園路広場	H-1007	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	木材	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	園路広場	H-1008	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	園路広場	H-1009	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	石材	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	園路広場	H-1010	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1987	38	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	園路広場	H-1011	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1987	38	10	20	×	-	2025	-	-	中	事後	2030																	308更新	
21世紀の森と広場	園路広場	H-1012	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	石材	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	園路広場	H-1013	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1987	38	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急性	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
21世紀の森と広場	休養施設	H-3014	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	H-3015	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	H-3016	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	H-3017	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	コンクリート、木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	H-3018	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	コンクリート、木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	高	事後	2026	595	更新																		
21世紀の森と広場	休養施設	H-3019	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	H-3020	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	H-3021	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	H-3022	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	高	事後	2026	328	更新																		
21世紀の森と広場	休養施設	H-3023	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	H-3024	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	H-3025	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	H-3026	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	H-3027	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	H-3028	休養施設	ベンチ	背有りベンチ	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
21世紀の森と広場	休養施設	H-3029	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	休養施設	H-3030	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	休養施設	H-3031	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	休養施設	H-3032	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	休養施設	H-3033	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	休養施設	H-3034	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	休養施設	H-3035	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	休養施設	H-3036	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1987	38	7	14	×	-	2025	-	-	中	事後	2027			1,325	更新																	
21世紀の森と広場	教養施設	H-6001	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	-	スチール	2015	10	34	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2055																					
21世紀の森と広場	便益施設	H-7001	便益施設	駐車場	駐車場	1	箇所	-	土、石材	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	便益施設	H-7002	便益施設	自転車置き場	自転車置き場	1	基	-	木材、スチール	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	便益施設	H-7003	便益施設	便所	トイレ	1	棟	21.40㎡	RC造	2021	4	50	60	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2081	345	外壁補修、屋根補修						173	調査	486	外壁補修、屋根補修						173	調査			
21世紀の森と広場	便益施設	H-7004	便益施設	便所	トイレ	1	棟	16.85㎡	RC造	2023	2	50	60	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2083			288	外壁補修、屋根補修					173	調査				410	外壁補修、屋根補修				173	調査	
21世紀の森と広場	便益施設	H-7005	便益施設	便所	仮設便所	1	基	-	樹脂	1987	38	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	便益施設	H-7006	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	-	コンクリート	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
21世紀の森と広場	便益施設	H-7007	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	-	コンクリート	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	H-8001	管理施設	門	門扉	1	基	W6000×H2600	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	H-8002	管理施設	門	門扉	1	基	W6000×H1500	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	H-8003	管理施設	門	門扉	1	基	W4000×H2200	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	H-8004	管理施設	門	門扉	1	基	W4000×H1600	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	H-8005	管理施設	柵	フェンス	90	m	H1500	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	H-8006	管理施設	柵	フェンス	100	m	H1500	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	H-8007	管理施設	柵	フェンス	100	m	H1200	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	H-8008	管理施設	柵	フェンス	6	m	H1600	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	H-8009	管理施設	柵	フェンス	20	m	H1200	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	H-8010	管理施設	柵	フェンス	4	m	H1500	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	H-8011	管理施設	柵	フェンス	4	m	H1500	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	H-8012	管理施設	柵	フェンス	52	m	H1500	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	H-8013	管理施設	柵	フェンス	16	m	H1200	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			
21世紀の森と広場	管理施設	H-8014	管理施設	柵	フェンス	18	m	H1600	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																			

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
21世紀の森と広場	管理施設	H-8015	管理施設	柵	フェンス	47	m	H1600	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	H-8016	管理施設	柵	フェンス	35	m	H1500	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	H-8017	管理施設	柵	フェンス	17	m	H1500	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	H-8018	管理施設	柵	フェンス	45	m	H1200	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2031										2,023	更新									
21世紀の森と広場	管理施設	H-8019	管理施設	柵	フェンス	5	m	H1500	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	H-8020	管理施設	柵	フェンス	526	m	H1500	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	H-8021	管理施設	柵	フェンス	27	m	H1400	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	H-8022	管理施設	柵	フェンス	9	m	H1400	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	H-8023	管理施設	柵	フェンス	38	m	H2100	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	H-8024	管理施設	詰所	案内所	1	棟	-	木造	1998	27	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	H-8025	管理施設	詰所	詰所	1	基	-	スチール	1987	38	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	H-8026	管理施設	詰所	詰所	1	基	-	スチール	1987	38	24	36	×	-	2025	-	-	中	事後	2031										1,511	更新									
21世紀の森と広場	管理施設	H-8027	管理施設	詰所	詰所	1	基	-	スチール	1987	38	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	H-8028	管理施設	詰所	詰所	1	基	-	スチール	1987	38	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	H-8029	管理施設	詰所	詰所	1	基	-	スチール	1987	38	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理タイプ	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年													
21世紀の森と広場	管理施設	H-8030	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	-	スチール	1987	38	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	管理施設	H-8031	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	-	スチール,木材,樹脂	1987	38	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	管理施設	H-8032	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	-	スチール	1987	38	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	管理施設	H-8033	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	-	スチール	1987	38	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	管理施設	H-8034	管理施設	材料置場	材料置場	1	基	-	木材,スチール	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	管理施設	H-8035	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2031																244		更新					
21世紀の森と広場	管理施設	H-8036	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	管理施設	H-8037	管理施設	掲示板	看板	1	基	-	木材	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	管理施設	H-8038	管理施設	掲示板	制札板	1	基	-	木材	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	管理施設	H-8039	管理施設	掲示板	制札板	1	基	-	木材	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2031																244		更新					
21世紀の森と広場	管理施設	H-8040	管理施設	掲示板	総合案内板	1	基	-	アルミ	2024	1	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2054																							
21世紀の森と広場	管理施設	H-8041	管理施設	掲示板	利用案内板	1	基	-	ステンレス,スチール	1993	32	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	管理施設	H-8042	管理施設	標識	標識	1	基	-	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	管理施設	H-8043	管理施設	標識	標識	1	基	-	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							
21世紀の森と広場	管理施設	H-8044	管理施設	標識	標識	1	基	-	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																							

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年					
21世紀の森と広場	管理施設	H-8060	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ200× H5000	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	H-8061	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ200× H5000	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	H-8062	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ200× H5000	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2034												1,292	更新		
21世紀の森と広場	管理施設	H-8063	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ200× H5000	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	H-8064	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ200× H5000	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	H-8065	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ200× H5000	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	H-8066	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ200× H5000	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	H-8067	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ200× H5000	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	H-8068	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ200× H5000	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	H-8069	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ200× H5000	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2034												1,292	更新		
21世紀の森と広場	管理施設	H-8070	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ200× H5000	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	H-8071	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯, φ200× H5000	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀の森と広場	管理施設	H-8072	管理施設	照明施設	外灯	1	基	街路灯, φ100× H4500	スチール	1987	38	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2036			29	塗装					15	調査			15	調査	
21世紀の森と広場	管理施設	H-8073	管理施設	照明施設	外灯	1	基	街路灯, φ100× H4500	スチール	1987	38	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2036			29	塗装					15	調査			15	調査	
21世紀の森と広場	管理施設	H-8074	管理施設	照明施設	外灯	1	基	街路灯, φ100× H4500	スチール	1987	38	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2036			29	塗装					15	調査			15	調査	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園 施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用 見込み 期間	健全度調査以前に実 施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた 特記事項				
						有無	年度							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
																														数値	単位 【選択】					
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8075	管理 施設	照明施 設	外灯	1	基	街路灯, φ100× H4500	スチール	1987	38	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2036													15	調査	
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8076	管理 施設	照明施 設	外灯	1	基	街路灯, φ100× H4500	スチール	1987	38	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2036												15	調査		
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8077	管理 施設	照明施 設	外灯	1	基	街路灯, φ100× H4500	スチール	1987	38	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2036												15	調査		
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8078	管理 施設	照明施 設	外灯	1	基	街路灯, φ100× H4000	スチール	1987	38	18	36	×	-	2025	防食機能劣化 /腐食	C	中	予防	2029								1,219	更新			15	調査		
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8079	管理 施設	照明施 設	外灯	1	基	街路灯, φ100× H4000	スチール	1987	38	18	36	×	-	2025	防食機能劣化 /腐食移動・沈 下・傾斜	C	中	予防	2029							1,219	更新			15	調査			
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8080	管理 施設	照明施 設	外灯	1	基	街路灯, φ90× H3800	スチール	1987	38	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2036												15	調査		
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8081	管理 施設	照明施 設	外灯	1	基	街路灯, φ90× H3800	スチール	1987	38	18	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	2036												15	調査		
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8082	管理 施設	引込柱	引込柱	1	基	-	アルミ	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8083	管理 施設	引込柱	引込柱	1	基	-	アルミ	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8084	管理 施設	引込柱	引込柱	1	基	-	コンク リート	1987	38	42	42	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8085	管理 施設	引込柱	引込柱	1	基	-	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8086	管理 施設	引込柱	引込柱	1	基	-	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8087	管理 施設	ごみ処 理場	ごみ置 き場	1	基	-	ブロック, 木材,ス チール	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8088	管理 施設	ごみ処 理場	焼却炉	1	基	-	スチール	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036															
21世紀 の森と 広場	管理 施設	H-8089	管理 施設	井戸	井戸	1	基	-	石材	1987	38	20	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2036														水位低下により使用停 止中。	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項				
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
21世紀の森と広場	管理施設	H-8090	管理施設	擁壁	擁壁	173	m	H1000	石材	1987	38	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																
21世紀の森と広場	管理施設	H-8091	管理施設	その他	井戸ポンプ	1	基	-	スチールコンクリート	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																
21世紀の森と広場	管理施設	H-8092	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基	-	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																
21世紀の森と広場	管理施設	H-8093	管理施設	その他	配電盤	1	基	-	スチール	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																
21世紀の森と広場	管理施設	H-8094	管理施設	その他	配電盤	1	基	-	スチール	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																
21世紀の森と広場	管理施設	H-8095	管理施設	その他	配電盤	1	基	-	スチール	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																
21世紀の森と広場	管理施設	H-8096	管理施設	その他	分電盤	1	基	-	スチール	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																
21世紀の森と広場	管理施設	H-8097	管理施設	その他	分電盤	1	基	-	スチール	1987	38	15	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2031						545	更新									
21世紀の森と広場	管理施設	H-8098	管理施設	その他	赤外線センサー	1	基	-	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																
21世紀の森と広場	管理施設	H-8099	管理施設	その他	赤外線センサー	1	基	-	スチール	1987	38	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																
21世紀の森と広場	管理施設	H-8100	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	281	m	水道配管(HIVP φ50mm)		1987	38	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																
21世紀の森と広場	管理施設	H-8101	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	110	m	水道配管(HIVP φ25mm)		1987	38	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																
21世紀の森と広場	管理施設	H-8102	管理施設	給水設備	埋設管(給水)	51	m	水道配管(HIVP φ20mm)		1987	38	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																
21世紀の森と広場	管理施設	H-8103	管理施設	排水設備	埋設管(污水)	248	m	污水管		1987	38	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																
21世紀の森と広場	管理施設	H-8104	管理施設	排水設備	埋設管(排水)	150	m	塩ビ排水管(φ150)		1987	38	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
21世紀の森と広場	園路広場	I-1003	園路広場	舗装	広場	1	箇所	-	土、芝	1990	35	30	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	園路広場	I-1004	園路広場	舗装	舗装	1	箇所	-	石材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	園路広場	I-1005	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	園路広場	I-1006	園路広場	橋梁	橋梁	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	園路広場	I-1007	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	石材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	園路広場	I-1008	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	中	事後	2030																					
21世紀の森と広場	園路広場	I-1009	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	園路広場	I-1010	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	木材	1990	35	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	休養施設	I-3001	休養施設	四阿	四阿	1	基	6350×4400×H3000	木材、スチール	1988	37	22	40	×	-	2025	腐朽/蟻害	C	中	予防	2028																			48 調査		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3002	休養施設	ベンチ	スツール	2	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	休養施設	I-3003	休養施設	ベンチ	スツール	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	休養施設	I-3004	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	休養施設	I-3005	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																					
21世紀の森と広場	休養施設	I-3006	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	中	事後	2027																				328 更新	
21世紀の森と広場	休養施設	I-3007	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	中	事後	2027																				328 更新	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
21世紀の森と広場	休養施設	I-3008	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	2	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	I-3009	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	中	事後	2027			328	更新																
21世紀の森と広場	休養施設	I-3010	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	2	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	I-3011	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	高	事後	2026	328	更新																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3012	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	高	事後	2026	328	更新																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3013	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	コンクリート、木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	I-3014	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	コンクリート、木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	高	事後	2026	595	更新																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3015	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	コンクリート、木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	I-3016	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	コンクリート、木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	中	事後	2027			595	更新																
21世紀の森と広場	休養施設	I-3017	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	I-3018	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	石材	1990	35	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	I-3019	休養施設	ベンチ	背無しベンチ	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	I-3020	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	I-3021	休養施設	ベンチ	ベンチ、四阿、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	休養施設	I-3022	休養施設	ベンチ	ベンチ、四阿、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項					
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急性	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
																		数値	単位【選択】	年度			劣化状況	健全度	緊急性														
21世紀の森と広場	休養施設	I-3023	休養施設	ベンチ	ベンチ、四阿、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3024	休養施設	ベンチ	ベンチ、四阿、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3025	休養施設	ベンチ	ベンチ、四阿、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3026	休養施設	ベンチ	ベンチ、四阿、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3027	休養施設	ベンチ	ベンチ、四阿、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3028	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3029	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3030	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3031	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3032	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3033	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3034	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	中	事後	2027			1,325	更新														
21世紀の森と広場	休養施設	I-3035	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3036	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		
21世紀の森と広場	休養施設	I-3037	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																		

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理タイプ	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項												
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年		2035年											
21世紀の森と広場	休養施設	I-3038	休養施設	ベンチ	ベンチ、野外卓	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	教養施設	I-6001	教養施設	デッキ	デッキ	1	基	W1300×L41500	木材	1990	35	15	36	×	-	2025	腐朽/蟻害	C	中	予防	2028																		26	調査			
21世紀の森と広場	教養施設	I-6002	教養施設	デッキ	デッキ	1	基	W5400×D3600	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	便益施設	I-7001	便益施設	飲食店	里の茶屋	1	棟	61.50㎡	木造	1991	34	24	43	×	-	2025	室内壁ひびわれ	B	低	予防	2036	955	外壁補修、屋根補修	437	C判定箇所補修																	259	調査
21世紀の森と広場	便益施設	I-7002	便益施設	手洗場	手洗場	2	基	-	スチール	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	I-8001	管理施設	門	門扉	1	基	W4000×H1500	スチール	1990	35	18	36	×	-	2025	防食機能劣化/腐食	B	低	予防	2036																				15	調査	
21世紀の森と広場	管理施設	I-8002	管理施設	柵	フェンス	300	m	H1500	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	I-8003	管理施設	柵	フェンス	10	m	H1500	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	I-8004	管理施設	柵	ネットフェンス	48	m	H5000	スチール、樹脂	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	I-8005	管理施設	詰所	詰所	1	基	-	スチール	1990	35	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	I-8006	管理施設	詰所	詰所	1	基	-	スチール	1990	35	24	36	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	I-8007	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	I-8008	管理施設	掲示板	案内板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																						
21世紀の森と広場	管理施設	I-8009	管理施設	掲示板	案内板	2	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2031																				487	更新	
21世紀の森と広場	管理施設	I-8010	管理施設	掲示板	制札板	1	基	-	木材	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																						

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
21世紀の森と広場	管理施設	I-8011	管理施設	照明施設	外灯	1	基	公園灯、φ200×H5000	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	I-8012	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基	-	スチール	1990	35	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	I-8013	管理施設	排水設備	埋設管(雨水)	86	m	φ250		1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	I-8014	管理施設	排水設備	埋設管(雨水)	271	m	φ400		1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	I-8015	管理施設	排水設備	埋設管(雨水)	42	m	φ300		1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	I-8016	管理施設	排水設備	埋設管(下水)	147	m	HPφ300		1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	I-8017	管理施設	排水設備	埋設管(下水)	412	m	HPφ450		1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	I-8018	管理施設	排水設備	埋設管(下水)	74	m	VUφ150		1990	35	20	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	I-8019	管理施設	給水設備	埋設管(水道)	218	m	HIVPφ75		1990	35	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	I-8020	管理施設	給水設備	埋設管(水道)	55	m	HIRRφ20		1990	35	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	I-8021	管理施設	給水設備	埋設管(水道)	40	m	HIRRφ40		1990	35	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	I-8022	管理施設	給水設備	埋設管(水道)	345	m	HIRRφ50		1990	35	15	30	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	I-8023	管理施設	電気設備	送電ケーブル	266	m	CVV-5.5-2C×1		1990	35	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
21世紀の森と広場	管理施設	I-8024	管理施設	電気設備	埋設管(電気)	266	m	FEP(30)		1990	35	30	40	×	-	-	-	-	低	事後	2036																				
																						48,636	97,156	51,380	15,063	16,504	27,691	18,436	28,211	15,865	30,718										

概算費用合計(千円): 349,660

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真		
園路広場	舗装	1			
	橋梁	1			
	階段	1			
休養施設	四阿	1			
	パーゴラ	1			
	シェルター	1			
	ベンチ	1			
遊戯施設	複合遊具	1			
教養施設	自然生態園	1			
	デッキ	1			
	体験学習施設	1			
便益施設	記念碑	1			
	売店	1			
	飲食店	1			
	駐車場	1			
	自転車置き場	1			
	便所	1			
	水飲場	1			
手洗場	1				
管理施設	門	1			
	柵	1			
	車止め	1			
	管理事務所	1			
	詰所	1			
	倉庫	1			
	掲示板	1			
	標識	1			
	照明施設	1			
	引込柱	1			
	擁壁	1			
	合計				1