松戸市　公園施設長寿命化計画

２０２６年３月

千葉県 松戸市 街づくり部 公園緑地課

１．都市公園整備状況

（2026 年 3 月現在）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
381	168.74 ha	3.48 ㎡

２．計画期間（西暦）　〔２０２７年度～２０３６年度（１０箇年)〕

３．計画対象公園

① 種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
71	4	―	―	1	―	―	―	―	―	―	―	76

② 選定理由

松戸市では、平成 27 年度に「松戸市緑の基本計画（H21.3)」で設定された地域公園（市内 11 地域に 1 箇所ずつ既存の近隣・地区公園などから地域の核となる公園を位置づけている。）と地域公園が未整備の箇所における街区公園の中から、15 公園を抽出し長寿命化計画を策定した。さらに平成 30 年度には、それ以外の公園のなかから、開設面積が街区公園の標準面積である 2,500㎡ 以上の近隣公園 4 箇所、運動公園 1 箇所、街区公園 71 箇所を対象公園として選定した。今回はその計画の改定計画にあたるため、対象公園も同じく 71 公園とした。

４．計画対象公園施設

① 対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
440	71	749	580	18	33	152

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
1,910	―	―	3,953

② これまでの維持管理状況

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、公園緑地課により週に１回の園内清掃、週に３～６回のトイレ清掃、年に３回前後の除草、その他適宜、樹木の剪定等を行っている。

遊戯施設については、目視・触手等による月１回の日常点検の実施と利用者からの通報により、異常個所の発見に努めている。

公園施設の異常が発見された場合は、補修、部品の交換もしくは使用禁止等の措置を実施し、事故を予防している。

③ 選定理由

本市の公園は設置から 30 年以上経過した公園が約９割を占め、10 年後には全ての公園が設置から 30 年以上経過する見込みである。これまで公園施設の更新はほとんど行われておらず、公園施設の老朽化が顕在化してきている。今後は、財政的な制約からメリハリをつけたストックマネジメントを導入する予定だが、本計画については市民から施設の補修、もしくは更新の要望が多数出ているため、管理対象公園全てを計画対象公園とする。

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

点検調査は、2025 年 4 月から 2026 年 1 月までの期間に実施した。

ア）一般施設

国土交通省の「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」に則り、健全度調査を実施した。

健全度調査は、遊具を除く 3,953 施設のうち予防保全型管理の候補とした施設と LED 化を進めている照明灯等を含めた 448 施設について実施した。

イ）遊具等

「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（国土交通省）並びに「遊具の安全に関する規準」（一般社団法人 日本公園施設）に則り、580 施設について健全度調査を実施した。

施設種類	対象施設	合計	A	B	C	D
一般施設	パーゴラ、シェルター、四阿	48	1	12	35	0
	照明灯、引込柱	400	4	310	86	0
遊具等		580	9	398	173	0
合　　計		1,028	14	720	294	0

６．対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、５．で示した「健全度判定」及び「考慮すべき事項」から設定した「緊急度判定」に基づくこととした。なお、考慮すべき事項は、施設の「利用状況」より設定した。

都市公園の誘致圏内における利用者数は、今後、増加・減少が生じることが想定される。このことから、将来的な機能の強化や、統合により近接公園との機能補完等の対応を見据えた判定結果とした。

７．対策内容と実施時期

① 日常的な維持管理に関する基本的方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、公園緑地課により随時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で健全度調査を実施し、補修もしくは更新を判定する。

また、ICT・デジタル技術の活用により、円滑な情報の蓄積・共有による継続的かつ効率的な維持管理を図ることを検討する。これら新技術の活用については、従来の点検手法を代替するものではなく、これを補完する手段として位置づけ、実効性の高い維持管理に活用する。

清掃等は、維持管理業務受託者によるもののほか、公園愛護会活動を推進する。

ａ．一般施設

日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

ｂ．遊具等

日常点検及び年１回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。

施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。

同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

② 公園施設の長寿命化のための基本方針

ア）予防保全型に類型した施設

機能保全に支障となる劣化や損傷を未然に防止するため、日常的な維持保全（清掃・保守・修繕など）に加え、点検等定期的な健全度調査を行うとともに、計画的な補修、更新を行う。

- 健全度がＣ判定となった時点で速やかに適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
- 遊具については、毎年の定期点検により施設の劣化損傷状況を確認し、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。
- その他の施設については、５年に１回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。
- 使用見込み期間は、処分制限期間が 20 年未満の施設は、処分制限期間の 2.4 倍、20 年以上 40 年未満の施設は、処分制限期間の 1.8 倍、処分制限期間が 40 年以上の施設は、処分制限期間の 1.2 倍を基本として、健全度判定結果を考慮して設定する。
- 各都市公園の誘致圏内によっては、利用者数の増加・減少の両方が生じることが想定されるため、各公園の遊具は将来的な機能の強化・統合や近接公園との補完による対応等を検討する。

イ）事後保全型に類型した施設

維持保全（清掃・保守・修繕など）や日常点検、定期点検を実施し、劣化や損傷、異常、故障が確認され、求められる機能が確保できないと判断された時点で、撤去・更新を行う。

・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。
・使用見込み期間は、処分制限期間が 20 年未満の施設は、処分制限期間の 2 倍、20 年以上 40 年未満の施設は、処分制限期間の 1.5 倍、処分制限期間が 40 年以上の施設は、処分制限期間の 1 倍を基本とする。

８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※　別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３「公園施設種類別現況」）による。

９．対策費用

① 概算費用合計（10 年間）【②＋③】	582,431 千円
② 予防保全型施設の概算費用合計（10 年間）	508,708 千円
③ 事後保全型施設の概算費用合計（10 年間）	73,723 千円
④ 単年度あたりの概算費用【①/10】	58,243 千円

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における 10 年間でのライフサイクルコスト縮減額は 6,587 千円である。また、デジタル技術の活用による円滑な情報の蓄積・共有による継続的かつ効率的な維持管理により、維持管理・点検等に要する費用の縮減にも効果が期待される。

１１．計画の見直し予定

① 計画の見直し予定年度（西暦）:〔２０３０年度〕

② 見直し時期、見直しの考え方など

・次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。
・公園の利用状況を考慮しつつ、今後、廃止・集約化に向けた検討を実施する予定。

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
仲台公園	街区公園	1962	シェルター、ブランコ、滑り台、ジャングルジム、砂場、鉄棒、照明灯、引込柱	1961	64	27	10	4,732	0	0	0	454	3,762	0	0	0	0	138
三矢小台公園	街区公園	1962	パーゴラ、四阿、ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、腹筋ベンチ、ゴムチップポール、照明灯、引込柱、背伸ばしベンチ	1993	32	18	14	9,956	0	0	0	364	1,907	0	0	0	0	176
北仲町公園	街区公園	1962	ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、バスケットゴール、照明灯、引込柱	1993	32	18	10	5,382	0	0	8	358	340	0	0	0	0	40
しょうぶ公園	街区公園	1960	ブランコ、、滑り台、砂場、コンクリートウォール、照明灯01、引込柱	2020	5	15	16	6,952	0	0	0	516	1,130	0	0	0	0	141
さくら公園	街区公園	1960	丸太ステップ、丸太柵越え、鉄棒、照明灯、引込柱	1990	35	7	7	1,707	0	0	0	209	106	0	0	0	0	41
やまぶき公園	街区公園	1961	パーゴラ、ブランコ、照明灯、滑り台、砂場、3連鉄棒、ジャングルジム、クルクルサイクル、ツイストスツール、引込柱、ジワジワ前屈	1993	32	18	17	92	0	0	8	833	1,100	0	0	0	0	84
しらかし公園	街区公園	1962	パーゴラ、ブランコ、照明灯、滑り台、砂場、鉄棒、、引込柱、ツイストスツール、照明灯	1962	63	15	9	3,165	0	0	0	380	0	0	0	0	0	40
つばき公園	街区公園	1961	ブランコ、滑り台、照明灯、ジャングルジム、砂場、シーソー、バランス円盤、腹筋ベンチ、照明灯、引込柱、ぶらぶらツリー	2020	5	15	12	9,207	0	0	0	416	0	0	0	0	0	42
さつき公園	街区公園	1962	照明灯、引込柱	1993	32	18	5	0	0	0	0	241	5,388	0	0	0	0	53
寺沢公園	街区公園	1962	ブランコ、滑り台、ぶらぶらストレッチ、グロージャングル、砂場、スプリング遊具、鉄棒、腹筋ベンチ、バランス円盤、照明灯、引込柱	2017	8	15	18	0	9,330	20	0	650	218	0	0	0	0	99
つつみ公園	街区公園	1963	ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、腹筋ベンチ、、ウォール、ツイストボード、引込柱、照明灯	2016	9	15	16	732	4,089	0	898	542	202	0	0	0	0	48
樋野口公園	街区公園	1964	パーゴラ、ぶらぶらストレッチ、滑り台、ジャングルジム、砂場、背伸ばしベンチ、バランス円盤、鉄棒、照明灯、引込柱	2024	1	15	14	28	1,340	0	0	843	1,998	0	0	0	0	62
下萩公園	街区公園	1965	ブランコ、滑り台、シーソー、砂場、鉄棒、プレイウォール、登棒、クライムステーション、腹筋ベンチ、バランス円盤、ぶらぶらツリー、照明灯、引込柱	2019	6	15	15	183	4,089	0	898	726	0	0	0	0	0	37
五香公園	街区公園	1966	パーゴラ、ブランコ、滑り台、砂場、スプリング遊具、鉄棒、ぶらぶらストレッチ、座位体前屈測定、バランス円盤、照明灯、引込柱	2015	10	15	14	28	11,096	0	61	281	1,405	0	0	0	0	69
小根本公園	街区公園	1966	ブランコ、滑り台、砂場、リンク遊具、鉄棒、ウォールクライム、ぶらぶらツリー、バランス円盤、腹筋ベンチ、照明灯、引込柱	2020	5	15	16	0	4,525	74	0	778	898	0	0	0	0	59
山王公園	街区公園	1967	パーゴラ、ブランコ、滑り台、砂場、スプリング遊具（バイク）、鉄棒、ジャングルジム、照明灯、引込柱	1967	58	18	12	1,453	5,556	0	0	446	2,059	0	0	0	0	68
中和倉公園	街区公園	1967	ブランコ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、砂場、リンク遊具、鉄棒、腹筋ベンチ、バランス円盤、ぶらぶらストレッチ、照明灯、引込柱	2019	6	15	15	0	7,778	37	0	584	1,777	0	0	0	0	43
島谷台公園	街区公園	1969	ブランコ、滑り台、ジャングルジム、砂場、鉄棒、動物置物（ゾウ）、動物置物（アンカ）、バランス円盤、ぶらぶらストレッチ、腹筋ベンチ、照明灯、引込柱	1968	57	47	14	60	8,335	0	0	478	263	0	0	0	0	42
八光台公園	街区公園	1970	ブランコ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、砂場、鉄棒、腹筋ベンチ、バランス円盤、ぶらぶらストレッチ、照明灯、引込柱	1993	32	18	14	0	5,632	0	0	609	122	0	0	0	0	38
上ノ台公園	街区公園	1980	ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、照明灯、引込柱	2022	3	15	8	0	0	3,137	0	317	202	0	0	0	0	31
寺田公園	街区公園	1971	ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、照明灯、引込柱	2020	5	15	10	0	0	6,381	0	286	263	0	0	0	0	74
つばめ公園	街区公園	1971	ブランコ、滑り台、砂場、バスケットゴール、バランス円盤、ぶらぶらツリー、腹筋ベンチ、照明灯、引込柱	2020	5	15	11	0	0	2,680	0	568	0	0	0	0	0	53
やまばと公園	街区公園	1971	ブランコ、滑り台、シーソー、砂場、照明灯、引込柱	1993	32	18	9	0	0	5,391	0	294	0	0	0	0	0	53
かもめ公園	街区公園	1971	ブランコ、滑り台、シーソー、砂場、登棒、照明灯、引込柱	1993	32	18	12	0	0	6,975	0	353	263	0	0	0	0	72

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
べんぎん公園	街区公園	1971	ブランコ、滑り台、シーソー、砂場、ツイストボード、スプリングバー、ジワジワ前屈、照明灯、引込柱	2020	5	15	14	0	0	9,023	0	402	1,978	0	0	0	0	103
はくちょう公園	街区公園	1971	ブランコ、滑り台、シーソー、砂場、鉄棒、登棒、ぶらぶらストレッチ、バランス円盤、腹筋ベンチ、照明灯、引込柱	1971	54	15	15	0	0	6,343	0	512	61	0	0	0	0	65
貝の花公園	街区公園	1971	スプリング遊具、登棒、ムービング遊具、照明灯、引込柱	1993	32	18	8	0	0	2,006	0	175	0	0	0	0	0	46
すずめ公園	街区公園	1971	ブランコ、滑り台、シーソー、砂場、バランス円盤、座位体前屈測定、ぶらぶらストレッチ、照明灯、引込柱	2020	5	15	11	600	0	7,924	0	341	385	0	0	0	0	48
うぐいす公園	街区公園	1971	ブランコ、滑り台、シーソー、砂場、照明灯、引込柱	2011	14	15	8	600	0	3,137	0	328	202	0	0	0	0	31
からす公園	街区公園	1971	ブランコ、滑り台、スプリング遊具、照明灯、引込柱	2012	13	15	8	600	0	0	0	368	0	0	0	0	0	30
めじろ公園	街区公園	1971	ブランコ、滑り台、シーソー、砂場、ぶらぶらツリー、バランス円盤、腹筋ベンチ、照明灯、引込柱	1971	54	15	13	0	0	2,536	0	649	61	0	0	0	0	59
美野里公園	街区公園	1972	パーゴラ、ブランコ、砂場、鉄棒、複合遊具、背伸ばしベンチ、ぶらぶらストレッチ、バランス円盤、照明灯、引込柱	2021	4	15	13	0	0	0	15,005	458	214	0	0	0	0	70
旭ケ丘第1公園	街区公園	1973	パーゴラ、ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、バランス円盤、ぶらぶらストレッチ、腹筋ベンチ、照明灯、引込柱	1973	52	15	14	0	0	0	7,111	464	0	28	0	0	0	51
木づくり公園	街区公園	1973	ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、バランス円盤、ぶらぶらツリー、腹筋ベンチ、照明灯、引込柱	2021	4	15	11	0	0	0	952	570	0	0	0	0	0	37
中道公園	街区公園	1973	ブランコ、滑り台、シーソー、砂場、ジグザグジム、丸太渡り、丸太ステップ、ツイストボード、ジワジワ前屈、スプリングバー、平均台、照明灯、引込柱	1973	52	7	15	0	0	0	9,303	525	0	0	0	0	0	37
広田公園	街区公園	1974	ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、腹筋ベンチ、バランス円盤、ぶらぶらストレッチ、土管、土管、土管、ロッキング遊具（、照明灯、引込柱	2017	8	15	15	0	0	74	0	13,013	0	0	0	0	0	20
四ツ久保公園	街区公園	1974	ブランコ、滑り台、砂場、はん登棒、照明灯、引込柱	2021	4	15	7	600	0	0	0	402	122	0	0	0	0	20
いちご公園	街区公園	1974	パーゴラ、ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、照明灯、引込柱	1993	32	18	13	63	0	0	0	1,510	61	0	0	0	0	94
緑ケ丘第1公園	街区公園	1975	ブランコ、砂場、複合遊具、鉄棒、腹筋ベンチ、ぶらぶらツリー、バランス円盤、照明灯、引込柱	2017	8	15	12	0	0	0	0	4,958	2,694	0	0	0	0	46
籠益第1公園	街区公園	1975	パーゴラ、ブランコ、滑り台、ジャングルジム、砂場、鉄棒、はん登棒、バランス円盤、腹筋ベンチ、ぶらぶらストレッチ、照明灯、引込柱	1975	50	15	15	0	0	0	0	243	464	15,710	190	0	0	90
新松戸第1公園	街区公園	1975	ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、照明灯、引込柱	1993	32	18	11	0	0	0	0	273	8,299	0	0	0	0	82
門前公園	街区公園	1975	パーゴラ、ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、丸太下り、照明灯、引込柱	2021	4	15	11	2,656	0	0	0	367	61	3,137	0	0	0	64
二三ケ丘公園	街区公園	1976	ブランコ、滑り台、ジャングルジム、砂場、照明灯、引込柱	1993	32	18	10	0	0	0	0	344	202	8,335	0	0	0	64
二十世紀公園	街区公園	1976	シェルター、ブランコ、滑り台、グローブジャングル、砂場、ステップ、あしのびボード、のびのびボール、照明灯、引込柱	2021	4	15	18	84	0	0	0	546	464	7,750	0	0	0	87
六実第2公園	街区公園	1976	ブランコ、滑り台、ジャングルジム、砂場、鉄棒、ぶらぶらツリー、背伸ばしベンチ、バランス円盤、照明灯、引込柱	2001	24	18	12	0	0	0	0	430	898	7,605	0	0	0	32
西ノ下公園	街区公園	1976	ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、バランス円盤、ぶらぶらツリー、腹筋ベンチ、照明灯、引込柱	2020	5	15	11	0	0	0	0	401	305	5,258	0	0	0	31
松飛台公園	街区公園	1976	パーゴラ、シェルター、ブランコ、滑り台、砂場、砂場、ネットクライム、照明灯、引込柱	1993	32	18	15	255	0	0	0	479	61	7,614	0	0	0	179
串崎公園	街区公園	1977	パーゴラ、ブランコ、滑り台、砂場、複合遊具、鉄棒、はん登棒、クライム、ツイストボード、ジワジワ前屈、スプリングバー、コンクリートジャングル、太鼓はしご、照明灯、引込柱	2023	2	7	19	2,621	0	0	0	1,024	122	0	5,176	0	0	69

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
もくれん公園	街区公園	1977	ブランコ、滑り台、砂場、ムービング遊具、鉄棒、はん登棒、複合遊具、照明灯、引込柱	1977	48	10	12	0	0	74	0	853	4,894	0	3,364	0	0	30
あかしあ公園	街区公園	1977	パーゴラ、ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、のびのびポール、あしのびボード、ステップ、照明灯、引込柱	1993	32	18	17	307	0	0	0	688	0	0	3,747	0	0	134
あじさい公園	街区公園	1977	ブランコ、滑り台、ジャングルジム、砂場、鉄棒、はん登棒、タイヤステップ、バランス円盤、ぶらぶらストレッチ、腹筋ベンチ、照明灯、引込柱	2020	5	15	15	0	0	40	0	578	202	0	8,038	0	0	42
かぶと公園	街区公園	1979	シェルター、ブランコ、り台、ジャングルジム、砂場、鉄棒、ソロソロ平均台、ユッタリステップ、ストレッチフープ、照明灯、引込柱	2009	16	15	16	21	0	0	0	637	122	0	5,400	0	0	83
ひよどり公園	街区公園	1979	シェルター、ブランコ、滑り台、ジャングルジム、砂場、鉄棒、はん登棒、ステップ、飛び石、うであげアーチ、照明灯、引込柱	2022	3	15	14	21	0	0	0	584	61	0	4,525	0	0	43
日暮公園	街区公園	1980	パーゴラ、パーゴラ、ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、はん登棒、ダブル踏台昇降、バランス円盤、ぶらぶらストレッチ、照明灯、引込柱	2021	4	15	14	91	0	0	0	656	61	0	1,043	0	0	60
相川公園	街区公園	1980	パーゴラ、ブランコ、滑り台、砂場、照明灯、引込柱	1993	32	18	8	0	0	0	0	327	526	28	2,121	0	0	33
鐘の下公園	街区公園	1981	ブランコ、滑り台、ジャングルジム、砂場、鉄棒、タイヤステップ、照明灯、引込柱	1980	45	15	11	0	0	40	0	484	0	0	4,810	0	0	48
北丘第2公園	街区公園	1982	パーゴラ、ブランコ、滑り台、砂場、ムービング遊具、鉄棒、はん登棒、照明灯、引込柱	1981	44	15	12	28	0	37	0	213	61	0	7,938	0	0	72
六実第1公園	街区公園	1982	パーゴラ、ブランコ、滑り台、砂場、はん登棒、バランス円盤、腹筋ベンチ、ぶらぶらツリー、照明灯、引込柱	1993	32	18	12	0	0	0	0	328	202	28	0	7,641	0	44
小山台公園	街区公園	1982	パーゴラ、ブランコ、滑り台、ジャングルジム、砂場、ムービング遊具、鉄棒、ロープクライマー、照明灯、引込柱	1981	44	15	14	28	0	0	0	400	368	0	0	7,911	0	64
内海道公園	街区公園	1982	ブランコ、滑り台、砂場、照明灯、引込柱	1993	32	18	7	0	0	0	898	241	898	0	0	4,413	0	48
幸田第3公園	街区公園	1983	ブランコ、滑り台、砂場、はん登棒、バランス円盤、ぶらぶらツリー、腹筋ベンチ、照明灯、引込柱	2018	7	15	14	0	0	0	0	666	0	0	0	952	0	68
一文字公園	街区公園	1987	パーゴラ、ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、ジャングルジム、照明灯、引込柱	1986	39	15	11	0	0	0	61	368	0	63	0	8,063	0	56
大流公園	街区公園	1987	シェルター、ブランコ、滑り台、ジャングルジム、雲梯、砂場、鉄棒、スイング遊具、バスケットゴール、照明灯、引込柱	2018	7	10	17	21	0	37	0	461	202	0	0	11,408	0	96
幸田第1公園	街区公園	1989	パーゴラ、ブランコ、砂場、ロッキング遊具、照明灯、引込柱	1988	37	15	10	0	0	37	0	172	606	0	190	7,157	0	106
ふれあい公園	街区公園	1989	パーゴラ、ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、バランス円盤、ぶらぶらツリー、腹筋ベンチ、照明灯、引込柱	2022	3	15	14	184	0	0	0	440	122	0	0	5,604	0	137
東平賀公園	街区公園	2002	シェルター、砂場、スプリング遊具、複合遊具、鉄棒、照明灯引込柱	2001	24	18	9	255	0	0	2,457	845	1,976	0	0	0	0	126
中堀込公園	街区公園	1991	パーゴラ、滑り台、シーソー、砂場、スプリング遊具、はん登、ジャングルジム、腹筋ベンチ、ツイストボード、ぶらぶらストレッチ、登棒、ブランコ、照明灯、引込柱	1990	35	15	18	0	0	74	0	417	0	0	14,811	0	0	112
亀井下公園	街区公園	2000	パーゴラ、複合遊具、照明灯、引込柱	1999	26	18	12	468	0	0	0	336	4,146	0	0	0	0	248
キラリ公園	街区公園	2002	シェルター、ブランコ、砂場、複合遊具、鉄棒、腹筋ベンチ、ぶらぶらストレッチ、照明灯、引込柱	2001	24	18	12	823	0	0	0	438	898	0	0	0	14,834	138
もえぎの風公園	街区公園	2003	パーゴラ、シェルター、ブランコ、滑り台、シーソー、砂場、スプリング遊具、鉄棒、腹筋ベンチ、バランス円盤、ぶらぶらツリー、照明灯、引込柱	2002	23	15	18	255	0	74	9,844	415	0	0	144	0	0	159
関台公園	街区公園	2004	シェルター、砂場、スプリング遊具、複合遊具、ロッキング遊具、照明灯、引込柱	2003	22	18	8	411	0	37	0	590	906	980	0	0	3,137	126
常盤平公園	近隣公園	1977	パーゴラ、ブランコ、滑り台、ジャングルジム、砂場、飛び石、ステップ、うであげアーチ、照明灯、引込柱	1977	48	15	16	221	0	0	0	8,772	2,997	0	0	0	5,846	115

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
新松戸南公園	近隣公園	1980	パーゴラ、東屋、ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、階段昇降、背伸ばし、ジャングルジム、照明灯、引込柱	2013	12	15	20	772	0	0	2,694	820	1,796	0	0	0	5,567	254
横須賀中央公園	近隣公園	1983	パーゴラ、四阿、ブランコ、滑り台、砂場、ソロソロ平均台、ユッタリステップ、ストレッチフープ、照明灯、引込柱	1993	32	18	19	523	0	0	0	672	336	0	0	0	5,656	246
栗ケ沢公園	近隣公園	1971	ブランコ、砂場、築山、照明灯、引込柱	1993	32	18	19	402	0	0	0	754	0	0	0	0	5,817	183
松戸運動公園	運動公園	1971	藤棚、ブランコ、滑り台、滑り台、砂場、鉄棒、山形ラダー、のびのびベンチ、腹筋ベンチ、ぶらぶらストレッチ、あしのばし、バランス円盤、ジャンプタッチ、照明灯、引込柱	2018	7	15	62	1,289	0	0	0	2,470	2,291	0	0	0	15,699	658
								57,876	61,770	56,188	50,198	64,933	63,728	56,536	61,497	53,149	56,556	6,587

公園箇所数計：　76

概算費用合計（千円）：　582,431

1 仲台公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
仲台公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	16 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
仲台公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	42 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
仲台公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	12 段	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
仲台公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	16 段	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
仲台公園	街区公園	A005	A005	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1961	64年	－	－					B		事後保全	－										
仲台公園	街区公園	C001	C001	休養施設	休憩所A型	シェルター	1	基	9 ㎡	スチール	1961	64年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	255 補修										
仲台公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
仲台公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
仲台公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	7年	14年					B		事後保全	2032年					202 更新					
仲台公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
仲台公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
仲台公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
仲台公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
仲台公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
仲台公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
仲台公園	街区公園	C011	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
仲台公園	街区公園	C012	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
仲台公園	街区公園	C013	C013	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ10	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	－	－					D		事後保全	2025年										
仲台公園	街区公園	－	C014	休養施設	その他B型	スツール01	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年					170 更新					
仲台公園	街区公園	－	C015	休養施設	その他B型	スツール02	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年					170 更新					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
仲台公園	街区公園	–	C016	休養施設	その他B型	スツール03	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年						170 更新					
仲台公園	街区公園	–	C017	休養施設	その他B型	スツール04	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年						170 更新					
仲台公園	街区公園	–	C018	休養施設	その他B型	スツール05	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年						170 更新					
仲台公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修						
仲台公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修						
仲台公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修						
仲台公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					146 補修						
仲台公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	7 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	36年					C	中	予防保全	2027年	3,137 更新										
仲台公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修						
仲台公園	街区公園	F001	F001	教養施設	記念碑A型	記念碑（区画整理）	1	基		石材	1961	64年	38年	40年					B		事後保全	2045年											
仲台公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1961	64年	50年	50年					B		事後保全	2050年											
仲台公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年											
仲台公園	街区公園	G003	G003	便益施設	手洗い・水飲み場A型	手洗い	1	基		コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年											
仲台公園	街区公園	H001	H001	管理施設	門柱	門柱01	1	基		コンクリート	1961	64年	47年	47年					B		事後保全	2049年											
仲台公園	街区公園	H002	H002	管理施設	門柱	門柱02	1	基		コンクリート	1961	64年	47年	47年					B		事後保全	2049年											
仲台公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	59 m	スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
仲台公園	街区公園	H004	H004	管理施設	柵A型	メッシュフェンス01	1	式	16 m	スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
仲台公園	街区公園	H005	H005	管理施設	柵A型	メッシュフェンス02	1	式	91 m	スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
仲台公園	街区公園	H006	H006	管理施設	掲示板A型	案内板01	1	基		木材	1961	64年	7年	14年					B		事後保全	2032年						898 更新					
仲台公園	街区公園	–	H007	管理施設	掲示板A型	案内板03	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
仲台公園	街区公園	H008	H008	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1961	64年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
仲台公園	街区公園	H013	H009	管理施設	掲示板C型	注意看板05	1	基		木材	1961	64年	7年	14年					B		事後保全	2032年					8 更新					
仲台公園	街区公園	H014	H010	管理施設	掲示板A型	注意看板06	1	基		木材	1961	64年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
仲台公園	街区公園	H015	H011	管理施設	掲示板C型	注意看板07	1	基		木材	1961	64年	7年	14年					B		事後保全	2032年					8 更新					
仲台公園	街区公園	H016	H012	管理施設	掲示板A型	注意看板08	1	基		木材	1961	64年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
仲台公園	街区公園	リ-14-1	リ-14-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2027年	1,340 更新									
仲台公園	街区公園	リ-14-2	リ-14-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
仲台公園	街区公園	H017	H013	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				36 補修						
仲台公園	街区公園	H018	H014	管理施設	擁壁	擁壁	1	基	91 m	コンクリート	1961	64年	－	－					B		事後保全	－									
仲台公園	街区公園	H019	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年									
仲台公園	街区公園	H020	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年									
仲台公園	街区公園	H021	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年									
仲台公園	街区公園	H022	H018	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年									
仲台公園	街区公園	H023	H019	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年									
仲台公園	街区公園	H024	H020	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年									
仲台公園	街区公園	H025	H021	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年									
仲台公園	街区公園	H026	H022	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	4 m	コンクリート	1961	64年	20年	30年					B		事後保全	2040年									
仲台公園	街区公園	H027	H023	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	8 m	コンクリート	1961	64年	20年	30年					B		事後保全	2040年									
仲台公園	街区公園	H028	H024	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	2 m	コンクリート	1961	64年	20年	30年					B		事後保全	2040年									
仲台公園	街区公園	H029	H025	管理施設	側溝A型	側溝04	1	基	3 m	コンクリート	1961	64年	20年	30年					B		事後保全	2040年									

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
仲台公園	街区公園	H030	H026	管理施設	側溝A型	側溝05	1	基	92 m	スチール	1961	64年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							4,732	0	0	0	454	3,762	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　8,948

2 三矢小台公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
三矢小台公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	369 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
三矢小台公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
三矢小台公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	9 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
三矢小台公園	街区公園	A004	A004	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1961	64年	－	－					B		事後保全	－										
三矢小台公園	街区公園	B001	B001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	58 ㎡	コンクリート	1961	64年	－	－					B		事後保全	－										
三矢小台公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラA型	パーゴラ	1	基	7 ㎡	木材	1961	64年	22年	40年					B	低	予防保全	2045年						92 補修				
三矢小台公園	街区公園	C002	C002	休養施設	休憩所B型	四阿	1	基	9 ㎡	木材	1961	64年	22年	40年					C	中	予防保全	2037年	310 補修									
三矢小台公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
三矢小台公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
三矢小台公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ03	1	基	W1.8 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
三矢小台公園	街区公園	C007	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
三矢小台公園	街区公園	C008	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
三矢小台公園	街区公園	C010	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
三矢小台公園	街区公園	C011	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
三矢小台公園	街区公園	C012	C010	休養施設	その他C型	緑台	1	基	2 m	木材	1961	64年	7年	14年					B		事後保全	2032年						917 更新				
三矢小台公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	1961	64年	15年	36年					C	中	予防保全	2027年	2,694 更新									
三矢小台公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	1961	64年	15年	36年					C	中	予防保全	2027年	670 更新									
三矢小台公園	街区公園	－	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
三矢小台公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	7 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
三矢小台公園	街区公園	D011	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	1961	64年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
三矢小台公園	街区公園	D009	D006	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		木材	1961	64年	7年	17年					C	中	予防保全	2027年	688 更新									
三矢小台公園	街区公園	D010	D007	遊戯施設	健康遊具背のばしベンチ型	背伸ばしベンチ	1	基		木材	1961	64年	7年	17年					C	中	予防保全	2027年	2,024 更新									
三矢小台公園	街区公園	-	D008	遊戯施設	ゴムチップボール	ゴムチップボール	1	式	4 基	樹脂	2024	1年	7年	17年					C	中	予防保全	2027年	2,618 更新									
三矢小台公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1961	64年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
三矢小台公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
三矢小台公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス	1	式	38 m	スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
三矢小台公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵A型	ネットフェンス	1	式	47 m	スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
三矢小台公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	93 m	スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
三矢小台公園	街区公園	-	H004	管理施設	掲示板B型	案内板03	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
三矢小台公園	街区公園	H005	H005	管理施設	掲示板A型	制札板01	1	基		ステンレス	1961	64年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
三矢小台公園	街区公園	H006	H006	管理施設	掲示板A型	制札板02	1	基		木材	1961	64年	7年	14年					B		事後保全	2032年						898 更新				
三矢小台公園	街区公園	リ-15-1	リ-15-1	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		ステンレス	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
三矢小台公園	街区公園	リ-15-2	リ-15-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
三矢小台公園	街区公園	リ-15-3	リ-15-3	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		ステンレス	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
三矢小台公園	街区公園	H007	H007	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2027年	952 更新									
三矢小台公園	街区公園	H008	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		ステンレス	1961	64年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
三矢小台公園	街区公園	H009	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		ステンレス	1961	64年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
三矢小台公園	街区公園	H010	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		ステンレス	1961	64年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
三矢小台公園	街区公園	H011	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
三矢小台公園	街区公園	H012	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
三矢小台公園	街区公園	H013	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		ステンレス	1961	64年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
三矢小台公園	街区公園	H014	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
三矢小台公園	街区公園	H015	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
三矢小台公園	街区公園	H016	H016	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
三矢小台公園	街区公園	H017	H017	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	6 m	コンクリート	1961	64年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
三矢小台公園	街区公園	H018	H018	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	5 m	スチール	1961	64年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
三矢小台公園	街区公園	H019	H019	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	6 m	コンクリート	1961	64年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
三矢小台公園	街区公園	H020	H020	管理施設	側溝A型	側溝04	1	基	66 m	スチール	1961	64年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						9,956	0	0	0	364	1,907	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　12,227

3 北仲町公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
北仲町公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co階段	階段	1	箇所	15　段	コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	A002	A002	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1962	63年	－	－					B		事後保全	－										
北仲町公園	街区公園	B001	B001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	10　㎡	木材	1962	63年	－	－					B		事後保全	－										
北仲町公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ01	1	基	W1.8 m	樹脂	1962	63年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
北仲町公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年					202 更新					
北仲町公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1962	63年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
北仲町公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	4連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
北仲町公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					
北仲町公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
北仲町公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	32　㎡	コンクリート	1962	63年	15年	36年					C	中	予防保全	2027年	3,137 更新										
北仲町公園	街区公園	D006	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
北仲町公園	街区公園	D005	D006	遊戯施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1	基		スチール	1962	63年	15年	36年					C	中	予防保全	2027年	2,245 更新										
北仲町公園	街区公園	F001	F001	教養施設	記念碑A型	記念碑（区画整理）	1	基		石材	1962	63年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
北仲町公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	9　㎡	RC	1962	63年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
北仲町公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	H001	H001	管理施設	門扉	門扉01	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	－	H002	管理施設	門扉	門扉02	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	H002	H003	管理施設	柵A型	ネットフェンス01	1	式	80　m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	H003	H004	管理施設	柵A型	ネットフェンス02	1	式	9　m	スチール	1962	63年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
北仲町公園	街区公園	H004	H005	管理施設	柵A型	メッシュフェンス01	1	式	24　m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
北仲町公園	街区公園	H005	H006	管理施設	柵A型	メッシュフェンス02	1	式	20 m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	H006	H007	管理施設	柵A型	メッシュフェンス03	1	式	5 m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	H007	H008	管理施設	柵A型	メッシュフェンス04	1	式	3 m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	H008	H009	管理施設	柵A型	メッシュフェンス05	1	式	21 m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	H009	H010	管理施設	柵A型	メッシュフェンス06	1	式	3 m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	–	H011	管理施設	柵A型	メッシュフェンス07	1	式	25 m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	H010	H012	管理施設	柵C型	ロープ柵	1	式	65 m	木材	1962	63年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
北仲町公園	街区公園	H011	H013	管理施設	柵A型	格子柵（パイプフェンス）01	1	式	17 m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	H012	H014	管理施設	柵A型	格子柵（パイプフェンス）02	1	式	6 m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	H013	H015	管理施設	柵D型	防球フェンス01	1	式	25 m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	H014	H016	管理施設	柵D型	防球フェンス02	1	式	20 m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	H016	H017	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1962	63年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
北仲町公園	街区公園	H020	H018	管理施設	掲示板C型	注意看板04	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年						8 更新				
北仲町公園	街区公園	H021	H019	管理施設	掲示板C型	注意看板05	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年						8 更新				
北仲町公園	街区公園	H022	H020	管理施設	掲示板B型	注意看板06	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新				
北仲町公園	街区公園	H025	H021	管理施設	掲示板C型	注意看板09	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					C		事後保全	2030年				8 更新						
北仲町公園	街区公園	H027	H022	管理施設	掲示板B型	注意看板11	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新				
北仲町公園	街区公園	リ-16-1	リ-16-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
北仲町公園	街区公園	リ-16-2	リ-16-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
北仲町公園	街区公園	H028	H023	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
北仲町公園	街区公園	–	H024	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1962	63年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
北仲町公園	街区公園	H029	H025	管理施設	擁壁	擁壁	1	基	35 m	コンクリート	1962	63年	–	–					B		事後保全	–										
北仲町公園	街区公園	H030	H026	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		ステンレス	1962	63年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
北仲町公園	街区公園	H031	H027	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)02	1	基		ステンレス	1962	63年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
北仲町公園	街区公園	H032	H028	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北仲町公園	街区公園	H033	H029	管理施設	ごみ箱	ごみ箱	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																						5,382	0	0	8	358	340	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　6,088

4 しょうぶ公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
しょうぶ公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装	1	箇所	23 ㎡	コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
しょうぶ公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	11 段	コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
しょうぶ公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	9 段	コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
しょうぶ公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	7 段	コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
しょうぶ公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段04	1	箇所	13 段	コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
しょうぶ公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1960	65年	7年	14年					B		事後保全	2032年						464 更新				
しょうぶ公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1960	65年	7年	14年					B		事後保全	2032年						464 更新				
しょうぶ公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1960	65年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
しょうぶ公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	コンクリート	1960	65年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
しょうぶ公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ03	1	基	W1.8 m	コンクリート	1960	65年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
しょうぶ公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1960	65年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
しょうぶ公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1960	65年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
しょうぶ公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1960	65年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
しょうぶ公園	街区公園	C009	C009	休養施設	野外卓A型	野外卓01	1	基	1 ㎡	再生木材	1960	65年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
しょうぶ公園	街区公園	C010	C010	休養施設	野外卓A型	野外卓02	1	基	1 ㎡	再生木材	1960	65年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
しょうぶ公園	街区公園	C011	C011	休養施設	その他A型	スツール01	1	基		コンクリート	1960	65年	47年	47年					C		事後保全	2040年										
しょうぶ公園	街区公園	C012	C012	休養施設	その他A型	スツール02	1	基		コンクリート	1960	65年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
しょうぶ公園	街区公園	C013	C013	休養施設	その他A型	スツール03	1	基		コンクリート	1960	65年	47年	47年					C		事後保全	2040年										
しょうぶ公園	街区公園	C014	C014	休養施設	その他A型	スツール04	1	基		コンクリート	1960	65年	47年	47年					C		事後保全	2040年										
しょうぶ公園	街区公園	C015	C015	休養施設	その他A型	スツール05	1	基		コンクリート	1960	65年	47年	47年					C		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
しょうぶ公園	街区公園	C016	C016	休養施設	その他A型	スツール06	1	基		コンクリート	1960	65年	47年	47年					C		事後保全	2040年										
しょうぶ公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
しょうぶ公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
しょうぶ公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
しょうぶ公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	8 ㎡	コンクリート	1960	65年	15年	36年					C	中	予防保全	2027年	3,137 更新									
しょうぶ公園	街区公園	H015	D005	遊戯施設	築山	コンクリートウォール	1	箇所	200 m	コンクリート	1962	63年	47年	56年					C	中	予防保全	2042年	183 補修									
しょうぶ公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所B型	便所	1	棟	25 ㎡	RC	1960	65年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
しょうぶ公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場B型	手洗い	1	基		コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
しょうぶ公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス01	1	式	42 m	スチール	1960	65年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
しょうぶ公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス02	1	式	83 m	スチール	1960	65年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
しょうぶ公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス03	1	式	121 m	スチール	1960	65年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
しょうぶ公園	街区公園	H004	H004	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）01	1	式	79 m	スチール	1960	65年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
しょうぶ公園	街区公園	H005	H005	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）02	1	式	38 m	スチール	1960	65年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
しょうぶ公園	街区公園	H006	H006	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）03	1	式	12 m	スチール	1960	65年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
しょうぶ公園	街区公園	H009	H007	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1960	65年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
しょうぶ公園	街区公園	H010	H008	管理施設	掲示板A型	説明板	1	基		アルミ	1960	65年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
しょうぶ公園	街区公園	エ-1-1	エ-1-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
しょうぶ公園	街区公園	エ-1-2	エ-1-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
しょうぶ公園	街区公園	エ-1-3	エ-1-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
しょうぶ公園	街区公園	エ-1-4	エ-1-4	管理施設	照明灯A型	照明灯07	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
しょうぶ公園	街区公園	エ-1-5	エ-1-5	管理施設	照明灯A型	照明灯08	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2027年	1,340 更新									
しょうぶ公園	街区公園	エ-1-6	エ-1-6	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
しょうぶ公園	街区公園	エ-1-7	エ-1-7	管理施設	照明灯A型	照明灯06	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2027年	1,340 更新									
しょうぶ公園	街区公園	H012	H009	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
しょうぶ公園	街区公園	H013	H010	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		木材	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2027年	952 更新									
しょうぶ公園	街区公園	H014	H011	管理施設	引込柱B型	引込柱03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
しょうぶ公園	街区公園	–	H012	管理施設	引込柱B型	引込柱04	1	基		スチール	1960	65年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
しょうぶ公園	街区公園	H016	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)	1	基		スチール	1960	65年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
しょうぶ公園	街区公園	H017	H015	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1960	65年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																						6,952	0	0	0	516	1,130	0	0	0	0	
																						6,952	0	0	0	516	1,130	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　8,598

5 さくら公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
さくら公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	9 ㎡	コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
さくら公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	9 ㎡	コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
さくら公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	4 ㎡	コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
さくら公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	7 段	コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
さくら公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	13 段	コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
さくら公園	街区公園	A006	A006	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	10 段	コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
さくら公園	街区公園	A007	A007	園路広場	Co階段	階段04	1	箇所	26 段	コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
さくら公園	街区公園	A008	A008	園路広場	Co階段	階段05	1	箇所	18 段	コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
さくら公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ01	1	基	W1.8 m	コンクリート	1960	65年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
さくら公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	コンクリート	1960	65年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
さくら公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1960	65年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
さくら公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1960	65年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
さくら公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1960	65年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
さくら公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1960	65年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
さくら公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ07	1	基	W1.8 m	コンクリート	1960	65年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
さくら公園	街区公園	C008	C008	休養施設	野外卓C型	野外卓	1	基	1 ㎡	木材	1960	65年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
さくら公園	街区公園	－	C009	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ01	1	基	？ m	樹脂	1960	65年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
さくら公園	街区公園	－	C010	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ02	1	基	？ m	樹脂	1960	65年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
さくら公園	街区公園	D002	D001	遊戯施設	丸太ステップ	丸太ステップ	1	基		木材	1990	35年	7年	17年					C	中	予防保全	2027年	1,707 更新									
さくら公園	街区公園	D003	D002	遊戯施設	丸太A型	丸太柵越え	1	基		木材	2025	0年	7年	17年					A	低	予防保全	2039年						98 補修				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
さくら公園	街区公園	–	D003	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
さくら公園	街区公園	–	G001	便益施設	手洗い・水飲み場A型	手洗い	1	基		コンクリート	1960	65年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
さくら公園	街区公園	H002	H001	管理施設	掲示板C型	案内板02	1	基		木材	1960	65年	7年	14年					B		事後保全	2032年					8 更新					
さくら公園	街区公園	H003	H002	管理施設	掲示板A型	説明板	1	基		アルミ	1960	65年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
さくら公園	街区公園	リ-18-1	リ-18-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
さくら公園	街区公園	リ-18-2	リ-18-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
さくら公園	街区公園	リ-18-3	リ-18-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
さくら公園	街区公園	H004	H003	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	2015	10年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
さくら公園	街区公園	H005	H004	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1960	65年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
さくら公園	街区公園	H006	H005	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1960	65年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
さくら公園	街区公園	H007	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1960	65年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
さくら公園	街区公園	H008	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1960	65年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
さくら公園	街区公園	H009	H008	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1960	65年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																						1,707	0	0	0	209	106	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　2,022

6_やまぶき公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
やまぶき公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
やまぶき公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	35 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
やまぶき公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	22 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
やまぶき公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	16 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
やまぶき公園	街区公園	-	A005	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	5 段	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
やまぶき公園	街区公園	A006	A006	園路広場	ダスト舗装	広場01	1	箇所		土	1961	64年	－	－					B		事後保全	－										
やまぶき公園	街区公園	A007	A007	園路広場	ダスト舗装	広場02	1	箇所		土	1961	64年	－	－					B		事後保全	－										
やまぶき公園	街区公園	-	A008	園路広場	スロープ	スロープ	1	基	15 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
やまぶき公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラA型	パーゴラ	1	基	8 ㎡	木材	1961	64年	47年	56年					C	中	予防保全	2042年	92 補修										
やまぶき公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
やまぶき公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
やまぶき公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ03	1	基	W1.8 m	樹脂	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
やまぶき公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ04	1	基	W1.8 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
やまぶき公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ05	1	基	W1.8 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
やまぶき公園	街区公園	-	C007	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ06	1	基	？ m	樹脂	1961	64年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
やまぶき公園	街区公園	-	C008	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ07	1	基	？ m	樹脂	1961	64年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
やまぶき公園	街区公園	C007	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
やまぶき公園	街区公園	C008	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
やまぶき公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
やまぶき公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
やまぶき公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修						
やまぶき公園	街区公園	D005	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	32 ㎡	コンクリート	2025	0年	15年	36年					A	低	予防保全	2054年											
やまぶき公園	街区公園	D009	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修						
やまぶき公園	街区公園	–	D006	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					146 補修						
やまぶき公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	健康遊具座位体前屈測定型	ジワジワ前屈	1	基		スチール	2014	11年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					49 補修						
やまぶき公園	街区公園	D007	D008	遊戯施設	健康遊具クルクルサイクル	クルクルサイクル	1	基		FRP	2014	11年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					75 補修						
やまぶき公園	街区公園	D008	D009	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	ツイストスツール	1	基		FRP	2014	11年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修						
やまぶき公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1961	64年	50年	50年					B		事後保全	2050年											
やまぶき公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場B型	手洗い	1	基		コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年											
やまぶき公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス	1	式	24 m	スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
やまぶき公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）01	1	式	56 m	スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
やまぶき公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）02	1	式	42 m	スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
やまぶき公園	街区公園	H004	H004	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）03	1	式	33 m	スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
やまぶき公園	街区公園	H005	H005	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）04	1	式	53 m	スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
やまぶき公園	街区公園	H006	H006	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	60 m	スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
やまぶき公園	街区公園	H007	H007	管理施設	柵A型	格子柵（パイプフェンス）	1	式	59 m	スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
やまぶき公園	街区公園	H009	H008	管理施設	掲示板A型	案内板02	1	基		木材	1961	64年	7年	14年					B		事後保全	2032年						898 更新					
やまぶき公園	街区公園	H012	H009	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1961	64年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
やまぶき公園	街区公園	H013	H010	管理施設	掲示板A型	説明板	1	基		アルミ	1961	64年	24年	36年					B		事後保全	2043年											
やまぶき公園	街区公園	–	H011	管理施設	掲示板B型	注意看板02	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
やまぶき公園	街区公園	-	H012	管理施設	掲示板C型	注意看板03	1	基		木材	1961	64年	7年	14年					C		事後保全	2030年				8 更新						
やまぶき公園	街区公園	エ-36-1	エ-36-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
やまぶき公園	街区公園	エ-36-2	エ-36-2	管理施設	照明灯A型	照明灯05	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
やまぶき公園	街区公園	エ-36-3	エ-36-3	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
やまぶき公園	街区公園	エ-36-4	エ-36-4	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
やまぶき公園	街区公園	エ-36-5	エ-36-5	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
やまぶき公園	街区公園	H015	H013	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
やまぶき公園	街区公園	-	H014	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1961	64年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
やまぶき公園	街区公園	H016	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
やまぶき公園	街区公園	H017	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
やまぶき公園	街区公園	H018	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
やまぶき公園	街区公園	H019	H018	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
やまぶき公園	街区公園	H020	H019	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
やまぶき公園	街区公園	H021	H020	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
やまぶき公園	街区公園	H022	H021	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
やまぶき公園	街区公園	H023	H022	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
やまぶき公園	街区公園	H024	H023	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
やまぶき公園	街区公園	H025	H024	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)10	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
やまぶき公園	街区公園	H026	H025	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)11	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
やまぶき公園	街区公園	H027	H026	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
																							92	0	0	8	833	1,100	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　2,033

7 しらかし公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
しらかし公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	6 ㎡	コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
しらかし公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	9 ㎡	コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
しらかし公園	街区公園	-	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	17 ㎡	コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
しらかし公園	街区公園	A003	A004	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1962	63年	ー	ー					B		事後保全	-										
しらかし公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラG型	パーゴラ	1	基	11 ㎡	スチール	1962	63年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	28 補修										
しらかし公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ01	1	基	W1.8 m	コンクリート	1962	63年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
しらかし公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	コンクリート	1962	63年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
しらかし公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ03	1	基	W1.8 m	コンクリート	1962	63年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
しらかし公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ04	1	基	W1.8 m	コンクリート	1962	63年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
しらかし公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	1962	63年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
しらかし公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	1962	63年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
しらかし公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台B型	2方向滑り台	1	基		スチール	2024	1年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					135 補修					
しらかし公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	12 ㎡	コンクリート	1962	63年	15年	36年					C	中	予防保全	2027年	3,137 更新										
しらかし公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
しらかし公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	9 ㎡	RC	1962	63年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
しらかし公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
しらかし公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス	1	式	15 m	スチール	1962	63年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
しらかし公園	街区公園	H003	H002	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1962	63年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
しらかし公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板A型	説明板	1	基		アルミ	1962	63年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
しらかし公園	街区公園	リ-25-1	リ-25-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
しらかし公園	街区公園	リ-25-2	リ-25-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
しらかし公園	街区公園	H005	H004	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
しらかし公園	街区公園	H006	H005	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		ステンレス	1962	63年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
しらかし公園	街区公園	H007	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		ステンレス	1962	63年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
しらかし公園	街区公園	H008	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
しらかし公園	街区公園	H010	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
しらかし公園	街区公園	–	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
しらかし公園	街区公園	–	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
しらかし公園	街区公園	H011	H011	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																						3,165	0	0	0	380	0	0	0	0	0	
																						3,165	0	0	0	380	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　3,545

8 つばき公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
つばき公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	4 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
つばき公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	10 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
つばき公園	街区公園	-	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	25 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
つばき公園	街区公園	A003	A004	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1961	64年	ー	ー					B		事後保全	-										
つばき公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ01	1	基	W1.8 m	コンクリート	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
つばき公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	コンクリート	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
つばき公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1961	64年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
つばき公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2008	17年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
つばき公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2008	17年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
つばき公園	街区公園	-	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
つばき公園	街区公園	D006	D004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2004	21年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					146 補修					
つばき公園	街区公園	D007	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	13 ㎡	コンクリート	1961	64年	15年	36年					C	中	予防保全	2027年	3,137 更新									
つばき公園	街区公園	-	D006	遊戯施設	シーソーA型	シーソー	1	基		木材	2020	5年	15年	36年					C	中	予防保全	2027年	914 更新									
つばき公園	街区公園	-	D007	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					C	中	予防保全	2027年	1,581 更新									
つばき公園	街区公園	-	D008	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらツリー	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					C	中	予防保全	2027年	2,235 更新									
つばき公園	街区公園	-	D009	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		再生木材	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
つばき公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1961	64年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
つばき公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	手洗い	1	基		コンクリート	1961	64年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
つばき公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス	1	式	78 m	スチール	1961	64年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つばき公園	街区公園	-	H002	管理施設	掲示板D型	案内板02	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
つばき公園	街区公園	H003	H003	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1961	64年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
つばき公園	街区公園	H004	H004	管理施設	掲示板A型	説明板	1	基		アルミ	1961	64年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
つばき公園	街区公園	H005	H005	管理施設	掲示板B型	注意看板	1	基		ステンレス	1961	64年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
つばき公園	街区公園	リ-26-1	リ-26-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
つばき公園	街区公園	リ-26-2	リ-26-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2027年	1,340 更新									
つばき公園	街区公園	H006	H006	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		木材	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				36 補修						
つばき公園	街区公園	H007	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つばき公園	街区公園	H008	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つばき公園	街区公園	H009	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つばき公園	街区公園	-	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つばき公園	街区公園	-	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つばき公園	街区公園	H010	H012	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1961	64年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																						9,207	0	0	0	416	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　9,623

9 さつき公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
さつき公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
さつき公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
さつき公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ01	1	基	W1.8 m	コンクリート	1962	63年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
さつき公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	コンクリート	1962	63年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
さつき公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵C型	ロープ柵	1	式	169 m	スチール	1962	63年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
さつき公園	街区公園	H003	H002	管理施設	掲示板A型	説明板	1	基		アルミ	1962	63年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
さつき公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板A型	注意看板01	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
さつき公園	街区公園	H005	H004	管理施設	掲示板A型	注意看板02	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
さつき公園	街区公園	H006	H005	管理施設	掲示板A型	注意看板03	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
さつき公園	街区公園	H007	H006	管理施設	掲示板A型	注意看板04	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
さつき公園	街区公園	H009	H007	管理施設	掲示板A型	注意看板06	1	基		ステンレス	1962	63年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
さつき公園	街区公園	H010	H008	管理施設	掲示板A型	注意看板07	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
さつき公園	街区公園	-	H009	管理施設	掲示板A型	注意看板08	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
さつき公園	街区公園	H011	H010	管理施設	標識A型	標識(消火栓)01	1	基		コンクリート	1962	63年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
さつき公園	街区公園	H012	H011	管理施設	標識A型	標識(消火栓)02	1	基		コンクリート	1962	63年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
さつき公園	街区公園	リ-27-1	リ-27-1	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
さつき公園	街区公園	リ-27-2	リ-27-2	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
さつき公園	街区公園	リ-27-3	リ-27-3	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
さつき公園	街区公園	リ-27-4	リ-27-4	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
さつき公園	街区公園	H013	H012	管理施設	引込柱A型	引込柱	1	基		コンクリート	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					41 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
さつき公園	街区公園	H015	H013	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)02	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
さつき公園	街区公園	H016	H014	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)03	16	基		コンクリート	1962	63年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
さつき公園	街区公園	H017	H015	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)04	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
さつき公園	街区公園	H018	H016	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)05	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
さつき公園	街区公園	H019	H017	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)06	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
さつき公園	街区公園	H020	H018	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)07	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
さつき公園	街区公園	H022	H019	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																						0	0	0	0	241	5,388	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　5,629

10_寺沢公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
寺沢公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	9 ㎡	コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	9 ㎡	コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	29 ㎡	コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	2 段	コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	2 段	コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	A006	A006	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	4 段	コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	A007	A007	園路広場	Co階段	階段04	1	箇所	4 段	コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	A008	A008	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1962	63年	－	－					B		事後保全	－										
寺沢公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
寺沢公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1962	63年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺沢公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1962	63年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺沢公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1962	63年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺沢公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1962	63年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺沢公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1962	63年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺沢公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	1962	63年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺沢公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	1962	63年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺沢公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	1962	63年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修					
寺沢公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	1962	63年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					
寺沢公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2011	14年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
寺沢公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	グローブジャングル	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					146 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
寺沢公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	25 ㎡	コンクリート	1962	63年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		3,137 更新								
寺沢公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	スプリング遊具B型	スプリング遊具（ウサギ）	1	基		樹脂	1962	63年	10年	24年					C	中	予防保全	2028年		980 更新								
寺沢公園	街区公園	D007	D007	遊戯施設	スプリング遊具A型	スプリング遊具（ポニー）	1	基		樹脂	2023	2年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			20 補修							
寺沢公園	街区公園	D011	D008	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
寺沢公園	街区公園	D008	D009	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
寺沢公園	街区公園	D009	D010	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		1,581 更新								
寺沢公園	街区公園	D010	D011	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
寺沢公園	街区公園	F001	F001	教養施設	記念碑A型	記念碑	1	基		石材	1962	63年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
寺沢公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1962	63年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
寺沢公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1962	63年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	H001	H001	管理施設	門柱	門柱01	1	基		コンクリート	1962	63年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
寺沢公園	街区公園	H001	H002	管理施設	門扉	門扉	1	基		コンクリート	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	H002	H003	管理施設	門柱	門柱02	1	基		コンクリート	1962	63年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
寺沢公園	街区公園	H003	H004	管理施設	門柱	門柱03	1	基		コンクリート	1962	63年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
寺沢公園	街区公園	H004	H005	管理施設	門柱	門柱04	1	基		コンクリート	1962	63年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
寺沢公園	街区公園	H005	H006	管理施設	門柱	門柱05	1	基		コンクリート	1962	63年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
寺沢公園	街区公園	H006	H007	管理施設	門柱	門柱06	1	基		コンクリート	1962	63年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
寺沢公園	街区公園	H007	H008	管理施設	門柱	門柱07	1	基		コンクリート	1962	63年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
寺沢公園	街区公園	H008	H009	管理施設	門柱	門柱08	1	基		コンクリート	1962	63年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
寺沢公園	街区公園	H009	H010	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス	1	式	19 m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
寺沢公園	街区公園	H010	H011	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	25 m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	H011	H012	管理施設	柵A型	ネットフェンス	1	式	50 m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	H011	H013	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	126 m	スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	-	H014	管理施設	掲示板B型	案内板02	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	-	H015	管理施設	掲示板B型	案内板03	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	H013	H016	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1962	63年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
寺沢公園	街区公園	H014	H017	管理施設	掲示板C型	注意看板01	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年					8 更新					
寺沢公園	街区公園	H015	H018	管理施設	掲示板C型	注意看板02	1	基		木材	1962	63年	7年	14年					B		事後保全	2032年					8 更新					
寺沢公園	街区公園	リ-29-1	リ-29-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
寺沢公園	街区公園	リ-29-2	リ-29-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
寺沢公園	街区公園	リ-29-3	リ-29-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2028年		1,340 更新									
寺沢公園	街区公園	修-85-1	修-85-1	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2028年		1,340 更新									
寺沢公園	街区公園	H016	H019	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2028年		952 更新									
寺沢公園	街区公園	H016	H020	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
寺沢公園	街区公園	-	H021	管理施設	引込柱B型	引込柱03	1	基		スチール	1962	63年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
寺沢公園	街区公園	H018	H022	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
寺沢公園	街区公園	H019	H023	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
寺沢公園	街区公園	H020	H024	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
寺沢公園	街区公園	H021	H025	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
寺沢公園	街区公園	H022	H026	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					C		事後保全	2037年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
寺沢公園	街区公園	H023	H027	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
寺沢公園	街区公園	H024	H028	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
寺沢公園	街区公園	H025	H029	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
寺沢公園	街区公園	H026	H030	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
寺沢公園	街区公園	H027	H031	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)10	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
寺沢公園	街区公園	H028	H032	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1962	63年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	H029	H033	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	7 m	コンクリート	1962	63年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	H030	H034	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	7 m	コンクリート	1962	63年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	H031	H035	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	7 m	コンクリート	1962	63年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
寺沢公園	街区公園	H032	H036	管理施設	側溝A型	側溝04	1	基	7 m	コンクリート	1962	63年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						0	9,330	20	0	650	218	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　10,218

11_つつみ公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
つつみ公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装	1	箇所	10 ㎡	コンクリート	1963	62年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
つつみ公園	街区公園	A002	A002	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1963	62年	－	－					B		事後保全	－										
つつみ公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1963	62年	7年	14年					B		事後保全	2032年					202 更新					
つつみ公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1963	62年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
つつみ公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1963	62年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
つつみ公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修					
つつみ公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					
つつみ公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
つつみ公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	9 ㎡	コンクリート	1963	62年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		3,137 更新									
つつみ公園	街区公園	D012	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2004	21年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
つつみ公園	街区公園	D005	D006	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2016	9年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
つつみ公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2016	9年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
つつみ公園	街区公園	D007	D008	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	ツイストボード	1	基		スチール	2016	9年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
つつみ公園	街区公園	D008	D009	遊戯施設	築山	ウォール（ピンク）	1	基	36 m	コンクリート	1963	62年	47年	56年					C	中	予防保全	2042年	183 補修									
つつみ公園	街区公園	D009	D010	遊戯施設	築山	ウォール（黄）	1	基	36 m	コンクリート	1963	62年	47年	56年					C	中	予防保全	2042年	183 補修									
つつみ公園	街区公園	D010	D011	遊戯施設	築山	ウォール（青）	1	基	36 m	コンクリート	1963	62年	47年	56年					C	中	予防保全	2042年	183 補修									
つつみ公園	街区公園	D011	D012	遊戯施設	築山	ウォール（緑）	1	基	36 m	コンクリート	1963	62年	47年	56年					C	中	予防保全	2042年	183 補修									
つつみ公園	街区公園	E001	E001	運動施設	その他A型	ローラースケート場	1	基	㎡	アスファルト	1963	62年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
つつみ公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1963	62年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
つつみ公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1963	62年	15年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
つつみ公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス	1	式	59 m	スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つつみ公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）01	1	式	51 m	スチール	1963	62年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つつみ公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）02	1	式	34 m	スチール	1963	62年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つつみ公園	街区公園	H004	H004	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）03	1	式	28 m	スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つつみ公園	街区公園	H005	H005	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1963	62年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
つつみ公園	街区公園	H007	H006	管理施設	掲示板A型	注意看板02	1	基		木材	1963	62年	7年	14年					C		事後保全	2030年				898 更新						
つつみ公園	街区公園	-	H007	管理施設	掲示板B型	案内板01	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つつみ公園	街区公園	-	H008	管理施設	掲示板A型	案内板02	1	基		ステンレス	1963	62年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
つつみ公園	街区公園	エ-37-1	エ-37-1	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
つつみ公園	街区公園	エ-37-2	エ-37-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
つつみ公園	街区公園	エ-37-3	エ-37-3	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
つつみ公園	街区公園	H008	H009	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2028年		952 更新									
つつみ公園	街区公園	H009	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つつみ公園	街区公園	H010	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つつみ公園	街区公園	H011	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つつみ公園	街区公園	H012	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つつみ公園	街区公園	H013	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つつみ公園	街区公園	H014	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つつみ公園	街区公園	H015	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つつみ公園	街区公園	H016	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
つつみ公園	街区公園	H017	H018	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つつみ公園	街区公園	H018	H019	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)10	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つつみ公園	街区公園	H019	H020	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)11	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つつみ公園	街区公園	H020	H021	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)12	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つつみ公園	街区公園	H021	H022	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)13	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つつみ公園	街区公園	H022	H023	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)14	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つつみ公園	街区公園	H023	H024	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)15	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つつみ公園	街区公園	H024	H025	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つつみ公園	街区公園	H025	H026	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	24 m	コンクリート	1963	62年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
つつみ公園	街区公園	H026	H027	管理施設	側溝B型	側溝02	1	基	71 m	スチール	1963	62年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						732	4,089	0	898	542	202	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　6,463

12 樋野口公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
樋野口公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	6 ㎡	コンクリート	1963	62年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
樋野口公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1963	62年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
樋野口公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	18 ㎡	コンクリート	1963	62年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
樋野口公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	10 ㎡	コンクリート	1963	62年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
樋野口公園	街区公園	A005	A005	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1963	62年	－	－					B		事後保全	－										
樋野口公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラG型	パーゴラ	1	基	11 ㎡	スチール	1963	62年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	28 補修										
樋野口公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1963	62年	7年	14年					B		事後保全	2032年					202 更新					
樋野口公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1963	62年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
樋野口公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1963	62年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
樋野口公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.8 m	木材	1963	62年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
樋野口公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.8 m	木材	1963	62年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
樋野口公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1963	62年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
樋野口公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	1963	62年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
樋野口公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修					
樋野口公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					
樋野口公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
樋野口公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1963	62年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					146 補修					
樋野口公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	11 ㎡	コンクリート	1963	62年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
樋野口公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
樋野口公園	街区公園	－	D007	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2024	1年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
樋野口公園	街区公園	–	D008	遊戯施設	健康遊具背のばしベンチ型	背伸ばしベンチ	1	基		再生木材	2024	1年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					76 補修					
樋野口公園	街区公園	–	D009	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2024	1年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
樋野口公園	街区公園	E001	E001	運動施設	その他A型	ローラースケート場	1	基	㎡	アスファルト	1963	62年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
樋野口公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1963	62年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
樋野口公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1963	62年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
樋野口公園	街区公園	H001	H001	管理施設	門柱	門柱01	1	基		コンクリート	1963	62年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
樋野口公園	街区公園	H002	H002	管理施設	門柱	門柱02	1	基		コンクリート	1963	62年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
樋野口公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵A型	ネットフェンス	1	式	11 m	スチール	1963	62年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
樋野口公園	街区公園	H004	H004	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	79 m	スチール	1963	62年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
樋野口公園	街区公園	H005	H005	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	70 m	スチール	1963	62年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
樋野口公園	街区公園	–	H006	管理施設	掲示板A型	案内板02	1	基		スチール	1964	61年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
樋野口公園	街区公園	H007	H007	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1963	62年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
樋野口公園	街区公園	H010	H008	管理施設	掲示板A型	注意看板03	1	基		木材	1963	62年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
樋野口公園	街区公園	H011	H009	管理施設	掲示板A型	注意看板04	1	基		木材	1963	62年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
樋野口公園	街区公園	エ-38-1	エ-38-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
樋野口公園	街区公園	エ-38-2	エ-38-2	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2028年		1,340 更新									
樋野口公園	街区公園	エ-38-3	エ-38-3	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		ステンレス	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
樋野口公園	街区公園	H012	H010	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
樋野口公園	街区公園	H013	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
樋野口公園	街区公園	H014	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
樋野口公園	街区公園	H015	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
樋野口公園	街区公園	H016	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
樋野口公園	街区公園	H017	H015	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1963	62年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
樋野口公園	街区公園	H018	H016	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	14 m	コンクリート	1963	62年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
樋野口公園	街区公園	H019	H017	管理施設	側溝B型	側溝02	1	基	136 m	スチール	1963	62年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						28	1,340	0	0	843	1,998	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　4,209

13_下萩公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
下萩公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装	1	箇所	11 ㎡	コンクリート	1965	60年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
下萩公園	街区公園	A002	A002	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1965	60年	－	－					B		事後保全	－										
下萩公園	街区公園	－	B001	修景施設	プランター	プランター	1	基		コンクリート	1965	60年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
下萩公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1965	60年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
下萩公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1965	60年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
下萩公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.8 m	木材	1965	60年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
下萩公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.8 m	木材	1965	60年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
下萩公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.8 m	木材	1965	60年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
下萩公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1965	60年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
下萩公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	1965	60年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
下萩公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	1965	60年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
下萩公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2008	17年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
下萩公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	シーソーA型	シーソー	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					34 補修					
下萩公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	9 ㎡	コンクリート	1965	60年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		3,137 更新								
下萩公園	街区公園	D008	D006	遊戯施設	鉄棒B型	2連鉄棒	1	基	2連	スチール	2006	19年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					16 補修					
下萩公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	築山	プレイウォール	1	基	28 m	コンクリート	1965	60年	47年	56年					C	中	予防保全	2042年	183 補修									
下萩公園	街区公園	－	D008	遊戯施設	はん登棒A型	登棒	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					39 補修					
下萩公園	街区公園	－	D009	遊戯施設	クライム	クライムステーション	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					209 補修					
下萩公園	街区公園	－	D010	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		再生木材	2019	6年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
下萩公園	街区公園	－	D011	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2019	6年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
下萩公園	街区公園	–	D012	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらツリー	1	基		スチール	2019	6年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
下萩公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1965	60年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
下萩公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1965	60年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
下萩公園	街区公園	H001	H001	管理施設	門柱	門柱01	1	基		コンクリート	1965	60年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
下萩公園	街区公園	H002	H002	管理施設	門柱	門柱02	1	基		コンクリート	1965	60年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
下萩公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス	1	式	107 m	スチール	1965	60年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
下萩公園	街区公園	–	H004	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	45 m	スチール	1965	60年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
下萩公園	街区公園	–	H005	管理施設	掲示板A型	案内板	1	基		スチール	1965	60年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
下萩公園	街区公園	H005	H006	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1965	60年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
下萩公園	街区公園	H006	H007	管理施設	掲示板A型	注意看板01	1	基		木材	1965	60年	7年	14年					C		事後保全	2030年				898 更新						
下萩公園	街区公園	リ-33-1	リ-33-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
下萩公園	街区公園	リ-33-2	リ-33-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
下萩公園	街区公園	H009	H008	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2028年		952 更新									
下萩公園	街区公園	H010	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1965	60年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
下萩公園	街区公園	H011	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1965	60年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
下萩公園	街区公園	H012	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1965	60年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
下萩公園	街区公園	H013	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1965	60年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
下萩公園	街区公園	H014	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1965	60年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
下萩公園	街区公園	H015	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1965	60年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
下萩公園	街区公園	H016	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1965	60年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
下萩公園	街区公園	H017	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1965	60年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
下萩公園	街区公園	H018	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1965	60年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
下萩公園	街区公園	H019	H018	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1965	60年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
下萩公園	街区公園	H020	H019	管理施設	側溝A型	側溝	1	基	16 m	コンクリート	1965	60年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							183	4,089	0	898	726	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　5,896

14_五香公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
五香公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	11 ㎡	コンクリート	1965	60年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
五香公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	11 ㎡	コンクリート	1965	60年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
五香公園	街区公園	A003	A003	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1965	60年	ー	ー					B		事後保全	-										
五香公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラG型	パーゴラ	1	基	11 ㎡	スチール	1965	60年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	28 補修										
五香公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1965	60年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
五香公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1965	60年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
五香公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1965	60年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
五香公園	街区公園	C006	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1965	60年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
五香公園	街区公園	C008	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	1965	60年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
五香公園	街区公園	C009	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	1965	60年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
五香公園	街区公園	C010	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	木材	1965	60年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
五香公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
五香公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
五香公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
五香公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	14 ㎡	コンクリート	1965	60年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		3,137 更新								
五香公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	スプリング遊具A型	スプリング遊具（コアラ）	1	基		樹脂	1965	60年	10年	24年					C	中	予防保全	2028年		548 更新								
五香公園	街区公園	D009	D006	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	1965	60年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
五香公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		2,235 更新								
五香公園	街区公園	D007	D008	遊戯施設	健康遊具座位体前屈測定型	座位体前屈測定	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		1,303 更新								
五香公園	街区公園	D008	D009	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		1,581 更新								

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
五香公園	街区公園	F001	F001	教養施設	標識柱	記念碑（標識柱）	1	基		石材	1965	60年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
五香公園	街区公園	G001	G001	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1965	60年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
五香公園	街区公園	-	G002	便益施設	便所A型	便所	1	棟	2 ㎡	スチール	1966	59年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
五香公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	187 m	スチール	1965	60年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
五香公園	街区公園	-	H002	管理施設	掲示板B型	案内板	1	基		スチール	1966	59年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
五香公園	街区公園	H003	H003	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1965	60年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
五香公園	街区公園	H004	H004	管理施設	掲示板A型	説明板01	1	基		木材	1965	60年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
五香公園	街区公園	H005	H005	管理施設	掲示板B型	説明板02	1	基		アルミ	1965	60年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
五香公園	街区公園	H006	H006	管理施設	掲示板B型	説明板03	1	基		アルミ	1965	60年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
五香公園	街区公園	H008	H007	管理施設	掲示板B型	注意看板02	1	基		木材	1965	60年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
五香公園	街区公園	H009	H008	管理施設	掲示板B型	注意看板03	1	基		木材	1965	60年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
五香公園	街区公園	H011	H009	管理施設	掲示板B型	注意看板05	1	基		木材	1965	60年	7年	14年					C		事後保全	2030年				61 更新						
五香公園	街区公園	H012	H010	管理施設	掲示板B型	注意看板06	1	基		木材	1965	60年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
五香公園	街区公園	-	H011	管理施設	掲示板B型	注意看板08	1	基		木材	1966	59年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
五香公園	街区公園	-	H012	管理施設	掲示板B型	注意看板09	1	基		木材	1966	59年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
五香公園	街区公園	エ-39-1	エ-39-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
五香公園	街区公園	エ-39-2	エ-39-2	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	2019	6年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
五香公園	街区公園	エ-39-3	エ-39-3	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2028年		1,340 更新									
五香公園	街区公園	H014	H013	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2028年		952 更新									
五香公園	街区公園	H015	H014	管理施設	車止めA型	車止め（アーチ型）01	1	基		ステンレス	1965	60年	39年	40年					B		事後保全	2045年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
五香公園	街区公園	H016	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		ステンレス	1965	60年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
五香公園	街区公園	H017	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		ステンレス	1965	60年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
五香公園	街区公園	H018	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		ステンレス	1965	60年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
五香公園	街区公園	H019	H018	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1965	60年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
五香公園	街区公園	H020	H019	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1965	60年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
																							28	11,096	0	61	281	1,405	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　12,871

15_小根本公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
小根本公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	27 ㎡	コンクリート	1966	59年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
小根本公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	19 ㎡	コンクリート	1966	59年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
小根本公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	8 ㎡	コンクリート	1966	59年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
小根本公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1966	59年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
小根本公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装05	1	箇所	16 ㎡	コンクリート	1966	59年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
小根本公園	街区公園	A006	A006	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1966	59年	－	－					B		事後保全	－										
小根本公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ01	1	基	W1.8 m	コンクリート	1966	59年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
小根本公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	コンクリート	1966	59年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
小根本公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.8 m	木材	1966	59年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小根本公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.8 m	木材	1966	59年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小根本公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ05	1	基	W1.8 m	コンクリート	1966	59年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小根本公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ06	1	基	W1.8 m	コンクリート	1966	59年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小根本公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ07	1	基	W1.8 m	コンクリート	1966	59年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
小根本公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ08	1	基	W1.8 m	コンクリート	1966	59年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
小根本公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.8 m	木材	1966	59年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小根本公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ10	1	基	W1.8 m	木材	1966	59年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小根本公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修					
小根本公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2023	2年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					
小根本公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
小根本公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	19 ㎡	コンクリート	1966	59年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		3,137 更新								

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
小根本公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	スプリング遊具B型	リンク遊具（フネ）	1	基		FRP	2010	15年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							
小根本公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	スプリング遊具B型	リンク遊具（ヒコーキ）	1	基		FRP	2010	15年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							
小根本公園	街区公園	D008	D007	遊戯施設	鉄棒B型	2連鉄棒	1	基	2連	スチール	1966	59年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		436 更新								
小根本公園	街区公園	–	D008	遊戯施設	クライム	ウォールクライム	1	基		スチール	2024	1年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					209 補修					
小根本公園	街区公園	–	D009	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらツリー	1	基		スチール	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
小根本公園	街区公園	–	D010	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
小根本公園	街区公園	–	D011	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		再生木材	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
小根本公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1966	59年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
小根本公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	手洗い	1	基		コンクリート	1966	59年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
小根本公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス	1	式	36 m	スチール	1966	59年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
小根本公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	210 m	スチール	1966	59年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
小根本公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1966	59年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
小根本公園	街区公園	H005	H004	管理施設	掲示板A型	注意看板	1	基		木材	1966	59年	7年	14年					B		事後保全	2032年						898 更新				
小根本公園	街区公園	修-67-1	修-67-1	管理施設	照明灯B型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
小根本公園	街区公園	修-67-2	修-67-2	管理施設	照明灯B型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
小根本公園	街区公園	修-67-3	修-67-3	管理施設	照明灯B型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
小根本公園	街区公園	修-67-4	修-67-4	管理施設	照明灯B型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
小根本公園	街区公園	H006	H005	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2028年		952 更新								
小根本公園	街区公園	H007	H006	管理施設	擁壁	擁壁	1	基	58 m	コンクリート	1966	59年	–	–					B		事後保全	–										
小根本公園	街区公園	H008	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1966	59年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
小根本公園	街区公園	H009	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1966	59年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
小根本公園	街区公園	H010	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1966	59年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
小根本公園	街区公園	H011	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1966	59年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
小根本公園	街区公園	H012	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1966	59年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
小根本公園	街区公園	H013	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1966	59年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
小根本公園	街区公園	H014	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1966	59年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
小根本公園	街区公園	H015	H014	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		スチール	1966	59年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
小根本公園	街区公園	H016	H015	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)02	1	基		スチール	1966	59年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
小根本公園	街区公園	H017	H016	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)03	1	基		スチール	1966	59年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
小根本公園	街区公園	H018	H017	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)04	1	基		スチール	1966	59年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
小根本公園	街区公園	H019	H018	管理施設	園名石	園名石	1	基		石材	1966	59年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
小根本公園	街区公園	H020	H019	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1966	59年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
小根本公園	街区公園	H021	H020	管理施設	ごみ箱	ごみ箱01	2	基		スチール	1966	59年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
小根本公園	街区公園	H022	H021	管理施設	ごみ箱	ごみ箱02	2	基		スチール	1966	59年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
小根本公園	街区公園	-	H022	管理施設	掲示板B型	案内板	1	基		スチール	1966	59年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																						0	4,525	74	0	778	898	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　6,275

16_山王公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
山王公園	街区公園	A001	A001	園路広場	石階段	階段01	1	箇所	7 段	石材	1967	58年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
山王公園	街区公園	A002	A002	園路広場	石階段	階段02	1	箇所	6 段	石材	1967	58年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
山王公園	街区公園	A003	A003	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1967	58年	－	－					B		事後保全	－										
山王公園	街区公園	－	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1967	58年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
山王公園	街区公園	－	B001	修景施設	モニュメント	モニュメント	1	基		石材	1967	58年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
山王公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラG型	パーゴラ	1	基	11 ㎡	スチール	1967	58年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	28 補修										
山王公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
山王公園	街区公園	C004	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
山王公園	街区公園	C005	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
山王公園	街区公園	C006	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
山王公園	街区公園	C007	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
山王公園	街区公園	C008	C007	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	コンクリート	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
山王公園	街区公園	C009	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.5 m	木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
山王公園	街区公園	C010	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
山王公園	街区公園	C011	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ10	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
山王公園	街区公園	－	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ12	1	基	？ m	再生木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
山王公園	街区公園	－	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ13	1	基	？ m	再生木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
山王公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
山王公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
山王公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
山王公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	19 ㎡	コンクリート	1967	58年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
山王公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	スプリング遊具B型	スプリング遊具（ウマ）	1	基		樹脂	1967	58年	10年	24年					C	中	予防保全	2028年		980 更新								
山王公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	スプリング遊具B型	スプリング遊具（バイク）	1	基		樹脂	1967	58年	10年	24年					C	中	予防保全	2028年		980 更新								
山王公園	街区公園	D008	D007	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
山王公園	街区公園	–	D008	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					146 補修					
山王公園	街区公園	F001	F001	教養施設	記念碑A型	記念碑（区画整理）	1	基		石材	1967	58年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
山王公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1967	58年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
山王公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1967	58年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
山王公園	街区公園	H001	H001	管理施設	門柱	門柱01	2	基		コンクリート	1967	58年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
山王公園	街区公園	H002	H002	管理施設	門柱	門柱02	1	基		コンクリート	1967	58年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
山王公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵A型	ネットフェンス	1	式	75 m	スチール	1967	58年	18年	30年					D		事後保全	2027年	1,425 更新									
山王公園	街区公園	H004	H004	管理施設	柵B型	ビームフェンス（3段）01	1	式	55 m	スチール	1967	58年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
山王公園	街区公園	H005	H005	管理施設	柵B型	ビームフェンス（3段）02	1	式	17 m	スチール	1967	58年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
山王公園	街区公園	H006	H006	管理施設	柵A型	メッシュフェンス01	1	式	53 m	スチール	1967	58年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
山王公園	街区公園	H007	H007	管理施設	柵A型	メッシュフェンス02	1	式	33 m	スチール	1967	58年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
山王公園	街区公園	H008	H008	管理施設	柵D型	防球フェンス	1	式	36 m	樹脂	1967	58年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
山王公園	街区公園	H009	H009	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1967	58年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
山王公園	街区公園	H011	H010	管理施設	掲示板B型	注意看板02	1	基		木材	1967	58年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新				
山王公園	街区公園	–	H011	管理施設	掲示板A型	注意看板05	1	基		木材	1967	58年	7年	14年					B		事後保全	2032年						898 更新				
山王公園	街区公園	–	H012	管理施設	掲示板A型	注意看板06	1	基		木材	1967	58年	7年	14年					B		事後保全	2032年						898 更新				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
山王公園	街区公園	–	H013	管理施設	照明灯B型	照明灯01	1	基		スチール	1967	58年	18年	36年					C	中	予防保全	2028年		1,322 更新								
山王公園	街区公園	リ-37-1	リ-37-1	管理施設	照明灯B型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2028年		1,322 更新								
山王公園	街区公園	H014	H014	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2028年		952 更新								
山王公園	街区公園	–	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
山王公園	街区公園	–	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
山王公園	街区公園	–	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
山王公園	街区公園	H016	H018	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
山王公園	街区公園	H017	H019	管理施設	ごみ箱	ごみ箱	2	基		スチール	1967	58年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																						1,453	5,556	0	0	446	2,059	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　9,514

17_中和倉公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
中和倉公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1967	58年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中和倉公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	9 ㎡	コンクリート	1967	58年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中和倉公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	7 ㎡	コンクリート	1967	58年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中和倉公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	7 ㎡	コンクリート	1967	58年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中和倉公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装05	1	箇所	9 ㎡	コンクリート	1967	58年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中和倉公園	街区公園	A006	A006	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装06	1	箇所	9 ㎡	コンクリート	1967	58年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中和倉公園	街区公園	A007	A007	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1967	58年	－	－					B		事後保全	－										
中和倉公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	7年	14年					B		事後保全	2032年						464 更新				
中和倉公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	7年	14年					B		事後保全	2032年						464 更新				
中和倉公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	7年	14年					B		事後保全	2032年						464 更新				
中和倉公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ04	1	基	W1.8 m	木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中和倉公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
中和倉公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中和倉公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中和倉公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中和倉公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中和倉公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中和倉公園	街区公園	C011	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	再生木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中和倉公園	街区公園	C012	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中和倉公園	街区公園	C013	C013	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	再生木材	1967	58年	22年	33年					B		事後保全	2042年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
中和倉公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	1967	58年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		2,694 更新								
中和倉公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	1967	58年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		670 更新								
中和倉公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	1967	58年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		1,919 更新								
中和倉公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	シーソーA型	シーソー	1	基		スチール	2006	19年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		914 更新								
中和倉公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					146 補修					
中和倉公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	7 ㎡	コンクリート	1967	58年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
中和倉公園	街区公園	D007	D007	遊戯施設	スプリング遊具B型	リンク遊具	1	基		FRP	2014	11年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							
中和倉公園	街区公園	D008	D008	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
中和倉公園	街区公園	–	D009	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2019	6年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
中和倉公園	街区公園	–	D010	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2019	6年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		1,581 更新								
中和倉公園	街区公園	–	D011	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2019	6年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
中和倉公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1967	58年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
中和倉公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1967	58年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中和倉公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	269 m	スチール	1967	58年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中和倉公園	街区公園	H003	H002	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1967	58年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
中和倉公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1967	58年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新				
中和倉公園	街区公園	H005	H004	管理施設	掲示板B型	注意看板02	1	基		木材	1967	58年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新				
中和倉公園	街区公園	H006	H005	管理施設	掲示板B型	注意看板03	1	基		木材	1967	58年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新				
中和倉公園	街区公園	エ-5-1	エ-5-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	2015	10年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
中和倉公園	街区公園	エ-5-2	エ-5-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	2018	7年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
中和倉公園	街区公園	エ-5-3	エ-5-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
中和倉公園	街区公園	H009	H006	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
中和倉公園	街区公園	H010	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
中和倉公園	街区公園	H011	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
中和倉公園	街区公園	H012	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
中和倉公園	街区公園	H013	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中和倉公園	街区公園	H014	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
中和倉公園	街区公園	H015	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
中和倉公園	街区公園	H016	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
中和倉公園	街区公園	H017	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
中和倉公園	街区公園	H018	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
中和倉公園	街区公園	H019	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)10	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中和倉公園	街区公園	H020	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)11	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中和倉公園	街区公園	H021	H018	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)12	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
中和倉公園	街区公園	H022	H019	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)13	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
中和倉公園	街区公園	H023	H020	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1967	58年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																						0	7,778	37	0	584	1,777	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　10,176

18_島谷台公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
島谷台公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	28 ㎡	コンクリート	1969	56年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
島谷台公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	8 ㎡	コンクリート	1969	56年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
島谷台公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	2 段	コンクリート	1969	56年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
島谷台公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	2 段	コンクリート	1969	56年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
島谷台公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1969	56年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
島谷台公園	街区公園	C004	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1969	56年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
島谷台公園	街区公園	C005	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1969	56年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
島谷台公園	街区公園	C006	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1969	56年	ー	ー					D		事後保全	2025年										
島谷台公園	街区公園	C007	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	1969	56年	ー	ー					D		事後保全	2025年										
島谷台公園	街区公園	C008	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	1969	56年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
島谷台公園	街区公園	–	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	？ m	再生木材	1969	56年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
島谷台公園	街区公園	–	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ10	1	基	？ m	再生木材	1969	56年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
島谷台公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修					
島谷台公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					
島谷台公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2008	17年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
島谷台公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2008	17年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		3,858 更新								
島谷台公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	28 ㎡	コンクリート	1969	56年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		3,137 更新								
島谷台公園	街区公園	D008	D006	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
島谷台公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	象形遊具	動物置物（ゾウ）	1	基		コンクリート	1968	57年	47年	56年					C	中	予防保全	2042年	30 補修										
島谷台公園	街区公園	D007	D008	遊戯施設	象形遊具	動物置物（アシカ）	1	基		コンクリート	1968	57年	47年	56年					C	中	予防保全	2042年	30 補修										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
島谷台公園	街区公園	–	D009	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修						
島谷台公園	街区公園	–	D010	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修						
島谷台公園	街区公園	–	D011	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修						
島谷台公園	街区公園	G001	G001	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1969	56年	15年	30年					B		事後保全	2040年											
島谷台公園	街区公園	–	G002	便益施設	便所A型	便所	1	棟	1 ㎡	スチール	1969	56年	50年	50年					B		事後保全	2050年											
島谷台公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス	1	式	132 m	スチール	1969	56年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
島谷台公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	229 m	スチール	1969	56年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
島谷台公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板B型	案内板02	1	基		木材	1969	56年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新						
島谷台公園	街区公園	H005	H004	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1969	56年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
島谷台公園	街区公園	エ-6-1	エ-6-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
島谷台公園	街区公園	エ-6-2	エ-6-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2028年		1,340 更新										
島谷台公園	街区公園	H007	H005	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修						
島谷台公園	街区公園	H008	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1969	56年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
島谷台公園	街区公園	H009	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1969	56年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
島谷台公園	街区公園	H010	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1969	56年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
島谷台公園	街区公園	H011	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1969	56年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
島谷台公園	街区公園	H012	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1969	56年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
島谷台公園	街区公園	H013	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1969	56年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
島谷台公園	街区公園	H014	H012	管理施設	園名石	園名石	1	基		石材	1969	56年	38年	40年					B		事後保全	2045年											
島谷台公園	街区公園	H015	H013	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1969	56年	18年	30年					B		事後保全	2040年											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
島谷台公園	街区公園	H016	H014	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	4 m	コンクリート	1969	56年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
島谷台公園	街区公園	H017	H015	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	7 m	コンクリート	1969	56年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
島谷台公園	街区公園	H018	H016	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	4 m	コンクリート	1969	56年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
島谷台公園	街区公園	H019	H017	管理施設	側溝A型	側溝04	1	基	4 m	コンクリート	1969	56年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
島谷台公園	街区公園	H020	H018	管理施設	側溝B型	側溝05	1	基	51 m	スチール	1969	56年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							60	8,335	0	0	478	263	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　9,136

19 八光台公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
八光台公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	8 ㎡	コンクリート	1970	55年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
八光台公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	16 ㎡	コンクリート	1970	55年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
八光台公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	4 ㎡	コンクリート	1970	55年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
八光台公園	街区公園	A004	A004	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1970	55年	－	－					B		事後保全	－										
八光台公園	街区公園	C002	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.5 m	木材	1970	55年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
八光台公園	街区公園	C001	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1970	55年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
八光台公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1970	55年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
八光台公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1970	55年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
八光台公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1970	55年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
八光台公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1970	55年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
八光台公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	再生木材	1970	55年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
八光台公園	街区公園	C008	C008	休養施設	野外卓A型	野外卓01	1	基	1 ㎡	木材	1970	55年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
八光台公園	街区公園	C009	C009	休養施設	野外卓B型	野外卓02	1	基	1 ㎡	木材	1970	55年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
八光台公園	街区公園	－	C010	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ01	1	基	？ m	樹脂	1970	55年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
八光台公園	街区公園	－	C011	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ02	1	基	？ m	樹脂	1970	55年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
八光台公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
八光台公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
八光台公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
八光台公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	シーソーA型	シーソー	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		914 更新								
八光台公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					146 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
八光台公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	12 ㎡	コンクリート	1970	55年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		3,137 更新								
八光台公園	街区公園	D007	D007	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
八光台公園	街区公園	–	D008	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
八光台公園	街区公園	–	D009	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2023	2年	15年	36年					C	中	予防保全	2028年		1,581 更新								
八光台公園	街区公園	–	D010	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
八光台公園	街区公園	G001	G001	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1970	55年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
八光台公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	166 m	スチール	1970	55年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
八光台公園	街区公園	H003	H002	管理施設	掲示板B型	案内板	1	基		ステンレス	1970	55年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
八光台公園	街区公園	H006	H003	管理施設	掲示板B型	注意看板03	1	基		木材	1970	55年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新				
八光台公園	街区公園	H007	H004	管理施設	掲示板B型	注意看板04	1	基		木材	1970	55年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新				
八光台公園	街区公園	H008	H005	管理施設	掲示板A型	掲示板01	1	基		アルミ	1970	55年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
八光台公園	街区公園	H009	H006	管理施設	掲示板A型	掲示板02	1	基		アルミ	1970	55年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
八光台公園	街区公園	エ-7-1	エ-7-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
八光台公園	街区公園	エ-7-2	エ-7-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
八光台公園	街区公園	H010	H007	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	2016	9年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
八光台公園	街区公園	–	H008	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1970	55年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
八光台公園	街区公園	H011	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1970	55年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
八光台公園	街区公園	H012	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1970	55年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
八光台公園	街区公園	H013	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1970	55年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
八光台公園	街区公園	H014	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1970	55年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
八光台公園	街区公園	H015	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1970	55年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
八光台公園	街区公園	H016	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1970	55年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
八光台公園	街区公園	H017	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		ステンレス	1970	55年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
八光台公園	街区公園	H018	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		ステンレス	1970	55年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
八光台公園	街区公園	H019	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		ステンレス	1970	55年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
八光台公園	街区公園	H020	H018	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		スチール	1970	55年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
八光台公園	街区公園	H024	H019	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1970	55年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
八光台公園	街区公園	H025	H020	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	10 m	コンクリート	1970	55年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
八光台公園	街区公園	H026	H021	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	92 m	コンクリート	1970	55年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
八光台公園	街区公園	H027	H022	管理施設	側溝B型	側溝03	1	基	96 m	スチール	1970	55年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						0	5,632	0	0	609	122	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　6,363

20 上ノ台公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
上ノ台公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	22 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
上ノ台公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	7 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
上ノ台公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	6 段	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
上ノ台公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	10 段	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
上ノ台公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	6 段	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
上ノ台公園	街区公園	A006	A006	園路広場	Co階段	階段04	1	箇所	56 段	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
上ノ台公園	街区公園	–	A007	園路広場	Co階段	階段06	1	箇所	4 段	コンクリート	1980	45年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
上ノ台公園	街区公園	B001	B001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	11 ㎡	コンクリート	1979	46年	–	–					B		事後保全	–										
上ノ台公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ01	1	基	W1.8 m	樹脂	1979	46年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
上ノ台公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ02	1	基	W1.8 m	樹脂	1979	46年	–	–					D		事後保全	2025年										
上ノ台公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ03	1	基	W1.8 m	樹脂	1979	46年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
上ノ台公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1979	46年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
上ノ台公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
上ノ台公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
上ノ台公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
上ノ台公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
上ノ台公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
上ノ台公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
上ノ台公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
上ノ台公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	22 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			3,137 更新							

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
上ノ台公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
上ノ台公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1979	46年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
上ノ台公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
上ノ台公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス	1	式	137 m	スチール	1979	46年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
上ノ台公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵A型	ネットフェンス01	1	式	108 m	スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
上ノ台公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵A型	ネットフェンス02	1	式	61 m	スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
上ノ台公園	街区公園	H004	H004	管理施設	柵B型	ビームフェンス（3段）	1	式	22 m	スチール	1979	46年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
上ノ台公園	街区公園	H006	H005	管理施設	掲示板B型	案内板02	1	基		ステンレス	1979	46年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
上ノ台公園	街区公園	H007	H006	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1979	46年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
上ノ台公園	街区公園	リ-45-1	リ-45-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
上ノ台公園	街区公園	リ-45-2	リ-45-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
上ノ台公園	街区公園	H012	H007	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
上ノ台公園	街区公園	H013	H008	管理施設	擁壁	擁壁	1	基	100 m	コンクリート	1979	46年	ー	ー					B		事後保全	-										
上ノ台公園	街区公園	H014	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
上ノ台公園	街区公園	H015	H010	管理施設	園名石	園名石	1	基		石材	1979	46年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
上ノ台公園	街区公園	H016	H011	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
上ノ台公園	街区公園	H017	H012	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	10 m	コンクリート	1979	46年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
上ノ台公園	街区公園	H018	H013	管理施設	側溝B型	側溝02	1	基	26 m	スチール	1979	46年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						0	0	3,137	0	317	202	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　3,656

21_寺田公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
寺田公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	14 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	14 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	14 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	17 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	10 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	A006	A006	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	10 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	A007	A007	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
寺田公園	街区公園	C008	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
寺田公園	街区公園	C009	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺田公園	街区公園	C010	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺田公園	街区公園	－	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	？ m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺田公園	街区公園	－	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	？ m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺田公園	街区公園	－	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	？ m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺田公園	街区公園	－	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	？ m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺田公園	街区公園	－	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	？ m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺田公園	街区公園	－	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	？ m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
寺田公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	4連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						66 補修				
寺田公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						25 補修				
寺田公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						72 補修				
寺田公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	9 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			3,137 更新							

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
寺田公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2004	21年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
寺田公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1971	54年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
寺田公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス	1	式	143 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
寺田公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	206 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	-	H003	管理施設	掲示板A型	案内板03	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	H005	H004	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
寺田公園	街区公園	H006	H005	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
寺田公園	街区公園	エ-9-1	エ-9-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
寺田公園	街区公園	エ-9-2	エ-9-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
寺田公園	街区公園	エ-9-3	エ-9-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			1,340 更新							
寺田公園	街区公園	H009	H006	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		木材	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			952 更新							
寺田公園	街区公園	H010	H007	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			952 更新							
寺田公園	街区公園	H011	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
寺田公園	街区公園	H012	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
寺田公園	街区公園	H013	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	H014	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
寺田公園	街区公園	-	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	-	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	H015	H014	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
寺田公園	街区公園	H016	H015	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	18 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	H017	H016	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	184 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	H018	H017	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	8 m	スチール	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	H019	H018	管理施設	ゴミ置き場A型	ゴミ置き場	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	H020	H019	管理施設	ごみ箱	ごみ箱01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
寺田公園	街区公園	H021	H020	管理施設	ごみ箱	ごみ箱02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
																							0	0	6,381	0	286	263	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　6,930

22 つばめ公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
つばめ公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	21 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
つばめ公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	18 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
つばめ公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	6 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
つばめ公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	7 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
つばめ公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	20 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
つばめ公園	街区公園	–	A006	園路広場	Co階段	階段04	1	箇所	15 段	コンクリート	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
つばめ公園	街区公園	A006	A007	園路広場	スロープ	スロープ	1	基	48 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
つばめ公園	街区公園	A007	A008	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1971	54年	–	–					B		事後保全	–										
つばめ公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
つばめ公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
つばめ公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ03	1	基	W1.8 m	FRP	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
つばめ公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ04	1	基	W1.8 m	FRP	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
つばめ公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
つばめ公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
つばめ公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
つばめ公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	11 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
つばめ公園	街区公園	E001	D005	遊戯施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1	基		スチール	1971	54年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					85 補修					
つばめ公園	街区公園	–	D006	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2019	6年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
つばめ公園	街区公園	–	D007	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらツリー	1	基		スチール	2019	6年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
つばめ公園	街区公園	–	D008	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2019	6年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する 2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	長寿命化に向けた特記事項
つばめ公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1971	54年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
つばめ公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
つばめ公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵A型	メッシュフェンス01	1	式	12 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つばめ公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵A型	メッシュフェンス02	1	式	12 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
つばめ公園	街区公園	H003	H003	管理施設	掲示板B型	案内板	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
つばめ公園	街区公園	H004	H004	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
つばめ公園	街区公園	リ-47-1	リ-47-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			1,340 更新							
つばめ公園	街区公園	リ-47-2	リ-47-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			1,340 更新							
つばめ公園	街区公園	H007	H005	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				36 補修						
つばめ公園	街区公園	H008	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
つばめ公園	街区公園	H009	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
つばめ公園	街区公園	H010	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つばめ公園	街区公園	H011	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つばめ公園	街区公園	H012	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
つばめ公園	街区公園	H013	H011	管理施設	園名板	園名板	1	基		アルミ	1971	54年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
つばめ公園	街区公園	H014	H012	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	8 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
つばめ公園	街区公園	H015	H013	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	134 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
つばめ公園	街区公園	H016	H014	管理施設	側溝B型	側溝03	1	基	14 m	スチール	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	2,680	0	568	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 3,248

23 やまばと公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
やまばと公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装	1	箇所	5 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
やまばと公園	街区公園	A003	A002	園路広場	丸太階段	階段02	1	箇所	3 段	木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
やまばと公園	街区公園	A004	A003	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	14 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
やまばと公園	街区公園	A005	A004	園路広場	Co階段	階段04	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
やまばと公園	街区公園	A006	A005	園路広場	Co階段	階段05	1	箇所	7 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
やまばと公園	街区公園	A007	A006	園路広場	スロープ	スロープ	1	基	18 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
やまばと公園	街区公園	–	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	？ m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
やまばと公園	街区公園	–	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	？ m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
やまばと公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
やまばと公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
やまばと公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
やまばと公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	シーソーA型	シーソー	1	基		スチール	1971	54年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			914 更新							
やまばと公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	10 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			3,137 更新							
やまばと公園	街区公園	G001	G001	便益施設	手洗い・水飲み場A型	手洗い	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
やまばと公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）01	1	式	14 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
やまばと公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）02	1	式	16 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
やまばと公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
やまばと公園	街区公園	リ-48-1	リ-48-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
やまばと公園	街区公園	リ-48-2	リ-48-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			1,340 更新							
やまばと公園	街区公園	リ-48-3	リ-48-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
やまばと公園	街区公園	H009	H004	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
やまばと公園	街区公園	H010	H005	管理施設	擁壁	擁壁	1	基	63 m	コンクリート	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
やまばと公園	街区公園	H011	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
やまばと公園	街区公園	H012	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
やまばと公園	街区公園	H013	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
やまばと公園	街区公園	H014	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
やまばと公園	街区公園	H015	H010	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)01	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
やまばと公園	街区公園	H016	H011	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)02	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
やまばと公園	街区公園	H017	H012	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)03	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
やまばと公園	街区公園	H018	H013	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)04	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
やまばと公園	街区公園	H019	H014	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)05	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
やまばと公園	街区公園	H020	H015	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)06	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					C		事後保全	2038年										
やまばと公園	街区公園	H021	H016	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)07	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					C		事後保全	2038年										
やまばと公園	街区公園	H022	H017	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)08	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
やまばと公園	街区公園	H023	H018	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)09	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
やまばと公園	街区公園	H024	H019	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)10	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
やまばと公園	街区公園	H025	H020	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
やまばと公園	街区公園	H026	H021	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	2 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
やまばと公園	街区公園	H027	H022	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	2 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
やまばと公園	街区公園	H028	H023	管理施設	側溝B型	側溝03	1	基	3 m	スチール	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
やまばと公園	街区公園	H029	H024	管理施設	側溝B型	側溝04	1	基	6 m	スチール	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
やまばと公園	街区公園	H030	H025	管理施設	側溝A型	側溝05	1	基	2 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	5,391	0	294	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　5,685

24 かもめ公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
かもめ公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	27 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	2 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	23 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	A006	A006	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	8 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	A007	A007	園路広場	Co階段	階段04	1	箇所	8 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	A008	A008	園路広場	スロープ	スロープ	1	基	14 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	A009	A009	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
かもめ公園	街区公園	B001	B001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	35 ㎡	レンガ	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
かもめ公園	街区公園	C003	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
かもめ公園	街区公園	C004	C002	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	コンクリート	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かもめ公園	街区公園	C005	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かもめ公園	街区公園	C006	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かもめ公園	街区公園	C007	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かもめ公園	街区公園	C008	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かもめ公園	街区公園	C009	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かもめ公園	街区公園	－	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	？ m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かもめ公園	街区公園	－	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	？ m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かもめ公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2010	15年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			1,584 更新							

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
かもめ公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2010	15年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修						
かもめ公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修						
かもめ公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	シーソーA型	シーソー	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			914 更新								
かもめ公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	10 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			3,137 更新								
かもめ公園	街区公園	-	D006	遊戯施設	はん登棒A型	登棒	1	基	？	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					39 補修						
かもめ公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1971	54年	50年	50年					B		事後保全	2050年											
かもめ公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年											
かもめ公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	63 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
かもめ公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	45 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
かもめ公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
かもめ公園	街区公園	H005	H004	管理施設	掲示板B型	注意看板	1	基		木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新					
かもめ公園	街区公園	リ-49-1	リ-49-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
かもめ公園	街区公園	リ-49-2	リ-49-2	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
かもめ公園	街区公園	リ-49-3	リ-49-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
かもめ公園	街区公園	リ-49-4	リ-49-4	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			1,340 更新								
かもめ公園	街区公園	H006	H005	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修						
かもめ公園	街区公園	-	H006	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1971	54年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修						
かもめ公園	街区公園	H007	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
かもめ公園	街区公園	H008	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
かもめ公園	街区公園	H009	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
かもめ公園	街区公園	H010	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	H011	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	H012	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
かもめ公園	街区公園	–	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	–	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	H013	H015	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)01	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
かもめ公園	街区公園	H014	H016	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)02	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
かもめ公園	街区公園	H015	H017	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)03	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
かもめ公園	街区公園	H016	H018	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)04	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
かもめ公園	街区公園	H017	H019	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)05	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
かもめ公園	街区公園	H018	H020	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)06	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
かもめ公園	街区公園	H019	H021	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)07	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
かもめ公園	街区公園	H020	H022	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	H021	H023	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	4 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	H022	H024	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	3 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	H023	H025	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	6 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	H024	H026	管理施設	側溝A型	側溝04	1	基	2 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
かもめ公園	街区公園	H025	H027	管理施設	側溝A型	側溝05	1	基	8 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	6,975	0	353	263	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　7,591

25 ぺんぎん公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
ぺんぎん公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装	1	箇所	30 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
ぺんぎん公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	6 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
ぺんぎん公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
ぺんぎん公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
ぺんぎん公園	街区公園	A005	A005	園路広場	スロープ	スロープ01	1	基	14 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
ぺんぎん公園	街区公園	A006	A006	園路広場	スロープ	スロープ02	1	基	28 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
ぺんぎん公園	街区公園	A007	A007	園路広場	スロープ	スロープ03	1	基	22 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
ぺんぎん公園	街区公園	A008	A008	園路広場	スロープ	スロープ04	1	基	19 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
ぺんぎん公園	街区公園	A009	A009	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
ぺんぎん公園	街区公園	B001	B001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	259 ㎡	コンクリート	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
ぺんぎん公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年						464 更新				
ぺんぎん公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年						464 更新				
ぺんぎん公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年						464 更新				
ぺんぎん公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年						464 更新				
ぺんぎん公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ05	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ぺんぎん公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ06	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ぺんぎん公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ07	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ぺんぎん公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ08	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ぺんぎん公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ09	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ぺんぎん公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ10	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
ぺんぎん公園	街区公園	C011	C011	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ11	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ぺんぎん公園	街区公園	C012	C012	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ12	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ぺんぎん公園	街区公園	C013	C013	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ13	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ぺんぎん公園	街区公園	C014	C014	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ14	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ぺんぎん公園	街区公園	C015	C015	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ15	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ぺんぎん公園	街区公園	C016	C016	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ16	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ぺんぎん公園	街区公園	–	C017	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	？ m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ぺんぎん公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				66 補修						
ぺんぎん公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				20 補修						
ぺんぎん公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				72 補修						
ぺんぎん公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	シーソーA型	シーソー	1	基		スチール	2009	16年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			914 更新							
ぺんぎん公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	10 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			3,137 更新							
ぺんぎん公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	ツイストボード	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				60 補修						
ぺんぎん公園	街区公園	D007	D007	遊戯施設	健康遊具ツイスト型	スプリングバー	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				35 補修						
ぺんぎん公園	街区公園	D008	D008	遊戯施設	健康遊具座位体前屈測定型	ジワジワ前屈	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				49 補修						
ぺんぎん公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1971	54年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
ぺんぎん公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
ぺんぎん公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス	1	式	200 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
ぺんぎん公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	53 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
ぺんぎん公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板B型	案内板01	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
ぺんぎん公園	街区公園	H006	H004	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
ぺんぎん公園	街区公園	H007	H005	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
ぺんぎん公園	街区公園	H008	H006	管理施設	掲示板B型	注意看板02	1	基		木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
ぺんぎん公園	街区公園	エ-10-1	エ-10-1	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
ぺんぎん公園	街区公園	エ-10-2	エ-10-2	管理施設	照明灯A型	照明灯05	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			1,340 更新							
ぺんぎん公園	街区公園	エ-10-3	エ-10-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			1,340 更新							
ぺんぎん公園	街区公園	エ-10-4	エ-10-4	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			1,340 更新							
ぺんぎん公園	街区公園	エ-10-5	エ-10-5	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
ぺんぎん公園	街区公園	H010	H007	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			952 更新							
ぺんぎん公園	街区公園	H011	H008	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)01	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
ぺんぎん公園	街区公園	H012	H009	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)02	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
ぺんぎん公園	街区公園	H013	H010	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)03	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
ぺんぎん公園	街区公園	H014	H011	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)04	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
ぺんぎん公園	街区公園	H015	H012	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)05	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
ぺんぎん公園	街区公園	H016	H013	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)06	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
ぺんぎん公園	街区公園	H017	H014	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
ぺんぎん公園	街区公園	H018	H015	管理施設	側溝A型	側溝	1	基	223 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	9,023	0	402	1,978	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　11,403

26 はくちょう公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
はくちょう公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
はくちょう公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	4 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
はくちょう公園	街区公園	A003	A003	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
はくちょう公園	街区公園	－	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	？ m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
はくちょう公園	街区公園	－	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	？ m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
はくちょう公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
はくちょう公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
はくちょう公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
はくちょう公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	シーソーA型	シーソー	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			914 更新							
はくちょう公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	10 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			3,137 更新							
はくちょう公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2006	19年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
はくちょう公園	街区公園	－	D007	遊戯施設	はん登棒A型	登棒	1	基	？	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					39 補修					
はくちょう公園	街区公園	－	D008	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
はくちょう公園	街区公園	－	D009	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
はくちょう公園	街区公園	－	D010	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
はくちょう公園	街区公園	G001	G001	便益施設	手洗い・水飲み場A型	手洗い	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
はくちょう公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	154 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
はくちょう公園	街区公園	H003	H002	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
はくちょう公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新				
はくちょう公園	街区公園	リ-50-1	リ-50-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
はくちょう公園	街区公園	リ-50-2	リ-50-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			1,340 更新							
はくちょう公園	街区公園	H010	H004	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
はくちょう公園	街区公園	H011	H005	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		木材	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			952 更新							
はくちょう公園	街区公園	H012	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
はくちょう公園	街区公園	H013	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
はくちょう公園	街区公園	H014	H008	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)01	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
はくちょう公園	街区公園	H015	H009	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)02	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
はくちょう公園	街区公園	H016	H010	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)03	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
はくちょう公園	街区公園	H017	H011	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)04	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
はくちょう公園	街区公園	H018	H012	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)05	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
はくちょう公園	街区公園	H019	H013	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)06	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
はくちょう公園	街区公園	H020	H014	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)07	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
はくちょう公園	街区公園	H021	H015	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)08	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
はくちょう公園	街区公園	H022	H016	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)09	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
はくちょう公園	街区公園	H023	H017	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)10	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
はくちょう公園	街区公園	H024	H018	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
はくちょう公園	街区公園	H025	H019	管理施設	側溝B型	側溝01	1	基	3 m	スチール	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
はくちょう公園	街区公園	H026	H020	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	2 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
はくちょう公園	街区公園	H027	H021	管理施設	側溝B型	側溝03	1	基	8 m	スチール	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
はくちょう公園	街区公園	H028	H022	管理施設	側溝A型	側溝04	1	基	5 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
はくちょう公園	街区公園	H029	H023	管理施設	側溝A型	側溝05	1	基	2 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
はくちょう公園	街区公園	H030	H024	管理施設	側溝A型	側溝06	1	基	2 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
はくちょう公園	街区公園	-	H025	管理施設	引込柱B型	引込柱03	1	基		木材	1971	54年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
																							0	0	6,343	0	512	61	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　6,916

27 貝の花公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
貝の花公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	3 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
貝の花公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	9 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
貝の花公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
貝の花公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	8 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
貝の花公園	街区公園	B001	B001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	10 ㎡	コンクリート	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
貝の花公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
貝の花公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
貝の花公園	街区公園	–	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	？ m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
貝の花公園	街区公園	–	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	？ m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
貝の花公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	スプリング遊具B型	スプリング遊具（ウマ）	1	基		樹脂	1971	54年	10年	24年					C	中	予防保全	2029年			980 更新							
貝の花公園	街区公園	–	D002	遊戯施設	はん登棒A型	登棒	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					39 補修					
貝の花公園	街区公園	–	D003	遊戯施設	スプリング遊具B型	ムービング遊具（ピンク）	1	基		FRP	2019	6年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							
貝の花公園	街区公園	–	D004	遊戯施設	スプリング遊具B型	ムービング遊具（ブルー）	1	基		FRP	2019	6年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							
貝の花公園	街区公園	F001	F001	教養施設	モニュメントA型	記念碑	1	基		コンクリート	1971	54年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
貝の花公園	街区公園	F002	F002	教養施設	標識柱	記念碑（標識柱）	1	基		木材	1971	54年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
貝の花公園	街区公園	G001	G001	便益施設	手洗い・水飲み場A型	手洗い	1	基		ステンレス	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
貝の花公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）01	1	式	61 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
貝の花公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）02	1	式	23 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
貝の花公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）03	1	式	58 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
貝の花公園	街区公園	リ-52-1	リ-52-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
貝の花公園	街区公園	リ-52-2	リ-52-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		ステンレス	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
貝の花公園	街区公園	H004	H004	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		木材	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			952 更新							
貝の花公園	街区公園	H005	H005	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
貝の花公園	街区公園	H006	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
貝の花公園	街区公園	H007	H007	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)01	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
貝の花公園	街区公園	H008	H008	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)02	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
貝の花公園	街区公園	H009	H009	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)03	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
貝の花公園	街区公園	H010	H010	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)04	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
貝の花公園	街区公園	H011	H011	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)05	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
貝の花公園	街区公園	H012	H012	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)06	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
貝の花公園	街区公園	H013	H013	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)07	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
貝の花公園	街区公園	H014	H014	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)08	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
貝の花公園	街区公園	H015	H015	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)09	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
貝の花公園	街区公園	H016	H016	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)10	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
貝の花公園	街区公園	H017	H017	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)11	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
貝の花公園	街区公園	H018	H018	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)12	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
貝の花公園	街区公園	H019	H019	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
貝の花公園	街区公園	H020	H020	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	4 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
貝の花公園	街区公園	H021	H021	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	3 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
貝の花公園	街区公園	H022	H022	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	2 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
																							0	0	2,006	0	175	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　2,181

28 すずめ公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
すずめ公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	6 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
すずめ公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	6 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
すずめ公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	2 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
すずめ公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
すずめ公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
すずめ公園	街区公園	A006	A006	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
すずめ公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
すずめ公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
すずめ公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
すずめ公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
すずめ公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
すずめ公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
すずめ公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
すずめ公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	シーソーA型	シーソー	1	基		スチール	2011	14年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			914 更新							
すずめ公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	10 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			3,137 更新							
すずめ公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			1,581 更新							
すずめ公園	街区公園	D007	D007	遊戯施設	健康遊具座位体前屈測定型	座位体前屈測定	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					49 補修					
すずめ公園	街区公園	D008	D008	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
すずめ公園	街区公園	G001	G001	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
すずめ公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）01	1	式	39 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
すずめ公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）02	1	式	26 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
すずめ公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）03	1	式	55 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
すずめ公園	街区公園	H004	H004	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）04	1	式	5 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
すずめ公園	街区公園	H005	H005	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）05	1	式	25 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
すずめ公園	街区公園	-	H006	管理施設	掲示板B型	案内板02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
すずめ公園	街区公園	H007	H007	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
すずめ公園	街区公園	H008	H008	管理施設	掲示板B型	説明板01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
すずめ公園	街区公園	H009	H009	管理施設	掲示板B型	説明板02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
すずめ公園	街区公園	H010	H010	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
すずめ公園	街区公園	H011	H011	管理施設	掲示板B型	注意看板02	1	基		木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
すずめ公園	街区公園	-	H012	管理施設	掲示板B型	注意看板03	1	基		木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
すずめ公園	街区公園	リ-53-1	リ-53-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			1,340 更新							
すずめ公園	街区公園	リ-53-2	リ-53-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
すずめ公園	街区公園	H012	H013	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			952 更新							
すずめ公園	街区公園	H014	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
すずめ公園	街区公園	H015	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
すずめ公園	街区公園	H016	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
すずめ公園	街区公園	H017	H017	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)01	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
すずめ公園	街区公園	H018	H018	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)02	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					C		事後保全	2038年										
すずめ公園	街区公園	H019	H019	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)03	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					C		事後保全	2038年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
すずめ公園	街区公園	H020	H020	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)04	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					C		事後保全	2038年										
すずめ公園	街区公園	H021	H021	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)05	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
すずめ公園	街区公園	H022	H022	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)06	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
すずめ公園	街区公園	H023	H023	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					D		事後保全	2027年	600 更新									
すずめ公園	街区公園	H024	H024	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	2 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
すずめ公園	街区公園	H025	H025	管理施設	側溝B型	側溝02	1	基	3 m	スチール	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
すずめ公園	街区公園	H026	H026	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	3 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						600	0	7,924	0	341	385	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　9,250

29 うぐいす公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
うぐいす公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	14 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	50 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	1 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装05	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	A006	A006	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	A007	A007	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	A008	A008	園路広場	スロープ	スロープ	1	基	25 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	A009	A009	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1971	54年	ー	ー					B		事後保全	ー										
うぐいす公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
うぐいす公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
うぐいす公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
うぐいす公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
うぐいす公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
うぐいす公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						66 補修				
うぐいす公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						20 補修				
うぐいす公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2011	14年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						72 補修				
うぐいす公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	シーソーA型	シーソー	1	基		スチール	2024	1年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						34 補修				
うぐいす公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	10 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			3,137 更新							
うぐいす公園	街区公園	G001	G001	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
うぐいす公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	205 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
うぐいす公園	街区公園	H002	H002	管理施設	掲示板B型	案内板	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
うぐいす公園	街区公園	H003	H003	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
うぐいす公園	街区公園	リ-54-1	リ-54-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
うぐいす公園	街区公園	リ-54-2	リ-54-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
うぐいす公園	街区公園	H004	H004	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				36 補修						
うぐいす公園	街区公園	H005	H005	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
うぐいす公園	街区公園	H006	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	H007	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	H008	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
うぐいす公園	街区公園	H009	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
うぐいす公園	街区公園	H010	H010	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)01	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
うぐいす公園	街区公園	H011	H011	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)02	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
うぐいす公園	街区公園	H012	H012	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)03	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
うぐいす公園	街区公園	H013	H013	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)04	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
うぐいす公園	街区公園	H014	H014	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)05	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
うぐいす公園	街区公園	H015	H015	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)06	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					C		事後保全	2038年										
うぐいす公園	街区公園	H016	H016	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)07	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
うぐいす公園	街区公園	H017	H017	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)08	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
うぐいす公園	街区公園	H018	H018	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)09	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
うぐいす公園	街区公園	H019	H019	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)10	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
うぐいす公園	街区公園	H020	H020	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)11	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
うぐいす公園	街区公園	H021	H021	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					D		事後保全	2027年	600 更新									
うぐいす公園	街区公園	H022	H022	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	2 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	H023	H023	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	2 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	H024	H024	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	2 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	H025	H025	管理施設	側溝A型	側溝04	1	基	3 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	H026	H026	管理施設	側溝A型	側溝05	1	基	4 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	H027	H027	管理施設	側溝A型	側溝06	1	基	5 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	H028	H028	管理施設	側溝B型	側溝07	1	基	2 m	スチール	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
うぐいす公園	街区公園	H029	H029	管理施設	ゴミ置き場B型	ゴミ置き場	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																						600	0	3,137	0	328	202	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：4,267

30 からす公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
からす公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	74 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	17 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	13 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	7 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	-	A005	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	6 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	A005	A006	園路広場	スロープ	スロープ	1	基	11 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
からす公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
からす公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
からす公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
からす公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
からす公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
からす公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
からす公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
からす公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	スプリング遊具B型	スプリング遊具（シマウマ）	1	基		スチール	2012	13年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					37 補修					
からす公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	スプリング遊具B型	スプリング遊具（ライオン）	1	基		スチール	2012	13年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					37 補修					
からす公園	街区公園	G001	G001	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	リ-55-1	リ-55-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
からす公園	街区公園	リ-55-2	リ-55-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	2014	11年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
からす公園	街区公園	H002	H001	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	2018	7年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
からす公園	街区公園	H003	H002	管理施設	擁壁	擁壁	1	基	52 m	コンクリート	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
からす公園	街区公園	H004	H003	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	H005	H004	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	H006	H005	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	H007	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	H008	H007	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	H009	H008	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	H010	H009	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					D		事後保全	2027年	600 更新									
からす公園	街区公園	H011	H010	管理施設	側溝B型	側溝01	1	基	2 m	スチール	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	H012	H011	管理施設	側溝B型	側溝02	1	基	5 m	スチール	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
からす公園	街区公園	H013	H012	管理施設	側溝B型	側溝03	1	基	3 m	スチール	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						600	0	0	0	368	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　968

31 めじろ公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
めじろ公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	19 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
めじろ公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	4 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
めじろ公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	3 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
めじろ公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	10 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
めじろ公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
めじろ公園	街区公園	A006	A006	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	38 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
めじろ公園	街区公園	A007	A007	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
めじろ公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ01	1	基	W1.5 m	コンクリート	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
めじろ公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ02	1	基	W1.5 m	コンクリート	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
めじろ公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ03	1	基	W1.5 m	コンクリート	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
めじろ公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチC型	背無しベンチ04	1	基	W1.5 m	コンクリート	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
めじろ公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	1971	54年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修					
めじろ公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	1971	54年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			670 更新							
めじろ公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
めじろ公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	シーソーA型	シーソー	1	基		スチール	1971	54年	15年	36年					C	中	予防保全	2029年			914 更新							
めじろ公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	14 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
めじろ公園	街区公園	－	D006	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらツリー	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
めじろ公園	街区公園	－	D007	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
めじろ公園	街区公園	－	D008	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		再生木材	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
めじろ公園	街区公園	G001	G001	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
めじろ公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	172 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
めじろ公園	街区公園	H003	H002	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
めじろ公園	街区公園	H005	H003	管理施設	掲示板B型	注意看板02	1	基		木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
めじろ公園	街区公園	リ-56-1	リ-56-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	2015	10年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
めじろ公園	街区公園	リ-56-2	リ-56-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	2001	24年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
めじろ公園	街区公園	リ-56-3	リ-56-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
めじろ公園	街区公園	H006	H004	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
めじろ公園	街区公園	H007	H005	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		木材	2017	8年	18年	36年					C	中	予防保全	2029年			952 更新							
めじろ公園	街区公園	H008	H006	管理施設	擁壁	擁壁	1	基	109 m	コンクリート	1971	54年	ー	ー					B		事後保全	-										
めじろ公園	街区公園	H009	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
めじろ公園	街区公園	H010	H008	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)01	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
めじろ公園	街区公園	H011	H009	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)02	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
めじろ公園	街区公園	H012	H010	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)03	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
めじろ公園	街区公園	H013	H011	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)04	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					C		事後保全	2038年										
めじろ公園	街区公園	H014	H012	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)05	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
めじろ公園	街区公園	H015	H013	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)06	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
めじろ公園	街区公園	H016	H014	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)07	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					C		事後保全	2038年										
めじろ公園	街区公園	H017	H015	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)08	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
めじろ公園	街区公園	H018	H016	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)09	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
めじろ公園	街区公園	H019	H017	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
めじろ公園	街区公園	H020	H018	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	2 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
めじろ公園	街区公園	H021	H019	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	2 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
めじろ公園	街区公園	H022	H020	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	10 m	コンクリート	1971	54年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	2,536	0	649	61	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　3,246

32 美野里公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
美野里公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1972	53年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
美野里公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	7 ㎡	コンクリート	1972	53年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
美野里公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1972	53年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
美野里公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	2 ㎡	コンクリート	1972	53年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
美野里公園	街区公園	A005	A005	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1972	53年	－	－					B		事後保全	－										
美野里公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラA型	パーゴラ	1	基	7 ㎡	木材	1972	53年	22年	40年					B	低	予防保全	2045年						92 補修				
美野里公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1972	53年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
美野里公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1972	53年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
美野里公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1972	53年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
美野里公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1972	53年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
美野里公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1972	53年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
美野里公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1972	53年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
美野里公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						66 補修				
美野里公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						20 補修				
美野里公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	14 ㎡	コンクリート	1972	53年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						119 補修				
美野里公園	街区公園	D005	D004	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						23 補修				
美野里公園	街区公園	－	D005	遊戯施設	複合遊具A型	複合遊具	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					C	中	予防保全	2030年					12,713 更新					
美野里公園	街区公園	－	D006	遊戯施設	健康遊具背のばしベンチ型	背伸ばしベンチ	1	基		再生木材	2024	1年	15年	36年					A	低	予防保全	2054年										
美野里公園	街区公園	－	D007	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2024	1年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						84 補修				
美野里公園	街区公園	－	D008	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2024	1年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						60 補修				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
美野里公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1972	53年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
美野里公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1972	53年	15年	30年					C		事後保全	2037年										
美野里公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス	1	式	88 m	スチール	1972	53年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
美野里公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	42 m	スチール	1972	53年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
美野里公園	街区公園	H002	H003	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	113 m	スチール	1972	53年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
美野里公園	街区公園	H005	H004	管理施設	掲示板A型	制札板02	1	基		ステンレス	1972	53年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
美野里公園	街区公園	H006	H005	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1972	53年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新				
美野里公園	街区公園	H008	H006	管理施設	掲示板B型	注意看板03	1	基		木材	1972	53年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新				
美野里公園	街区公園	リ-57-1	リ-57-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修				
美野里公園	街区公園	リ-57-2	リ-57-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2030年				1,340 更新						
美野里公園	街区公園	H009	H007	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2030年				952 更新						
美野里公園	街区公園	-	H008	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1972	53年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修				
美野里公園	街区公園	H010	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1972	53年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
美野里公園	街区公園	H011	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1972	53年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
美野里公園	街区公園	H012	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1972	53年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
美野里公園	街区公園	H013	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1972	53年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
美野里公園	街区公園	H014	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1972	53年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
美野里公園	街区公園	H015	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1972	53年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
美野里公園	街区公園	H016	H015	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		スチール	1972	53年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
美野里公園	街区公園	H017	H016	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1972	53年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
美野里公園	街区公園	H018	H017	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	4 m	コンクリート	1972	53年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
美野里公園	街区公園	H019	H018	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	3 m	コンクリート	1972	53年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
美野里公園	街区公園	H020	H019	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	4 m	コンクリート	1972	53年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
美野里公園	街区公園	H021	H020	管理施設	側溝A型	側溝04	1	基	2 m	コンクリート	1972	53年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
美野里公園	街区公園	-	H021	管理施設	掲示板A型	案内板	1	基		スチール	1972	53年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	0	15,005	458	214	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　15,677

33 旭ケ丘第1公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
旭ケ丘第1公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	35 ㎡	コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	23 ㎡	コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	6 段	コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	6 段	コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	6 段	コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	A006	A006	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1973	52年	－	－					B		事後保全	－										
旭ケ丘第1公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラG型	パーゴラ	1	基	11 ㎡	スチール	1973	52年	27年	48年					B	低	予防保全	2049年						28 補修				
旭ケ丘第1公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	再生木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	再生木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	C011	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ10	1	基	W1.2 m	木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	1973	52年	15年	36年					C	中	予防保全	2030年				2,694 更新						
旭ケ丘第1公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	1973	52年	15年	36年					C	中	予防保全	2030年				670 更新						
旭ケ丘第1公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						72 補修				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
旭ケ丘第1公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	18 ㎡	コンクリート	1973	52年	15年	36年					C	中	予防保全	2030年				3,137 更新						
旭ケ丘第1公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	1973	52年	15年	36年					C	中	予防保全	2030年				610 更新						
旭ケ丘第1公園	街区公園	-	D006	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
旭ケ丘第1公園	街区公園	-	D007	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
旭ケ丘第1公園	街区公園	-	D008	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		再生木材	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
旭ケ丘第1公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1973	52年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	手洗い	1	基		コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵A型	ネットフェンス	1	式	87 m	スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	132 m	スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1973	52年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	エ-42-1	エ-42-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
旭ケ丘第1公園	街区公園	エ-42-2	エ-42-2	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
旭ケ丘第1公園	街区公園	エ-42-3	エ-42-3	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
旭ケ丘第1公園	街区公園	H005	H004	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	2017	8年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
旭ケ丘第1公園	街区公園	H006	H005	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	H007	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	H008	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	H009	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	H010	H009	管理施設	園名板	園名板01	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	H011	H010	管理施設	園名板	園名板02	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
旭ケ丘第1公園	街区公園	H012	H011	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	3 m	コンクリート	1973	52年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	H013	H012	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	3 m	コンクリート	1973	52年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
旭ケ丘第1公園	街区公園	-	H013	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1973	52年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
																						0	0	0	7,111	464	0	28	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　7,603

34 木づくり公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
木づくり公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	35 ㎡	コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
木づくり公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
木づくり公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段	1	箇所	4 段	コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
木づくり公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
木づくり公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
木づくり公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
木づくり公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
木づくり公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
木づくり公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	再生木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
木づくり公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
木づくり公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
木づくり公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
木づくり公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	10 ㎡	コンクリート	1973	52年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
木づくり公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2007	18年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
木づくり公園	街区公園	–	D006	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
木づくり公園	街区公園	–	D007	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらツリー	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
木づくり公園	街区公園	–	D008	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		再生木材	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
木づくり公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1973	52年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
木づくり公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
木づくり公園	街区公園	H002	H001	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1973	52年	39年	40年					B		事後保全	2045年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
木づくり公園	街区公園	リ-58-1	リ-58-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
木づくり公園	街区公園	リ-58-2	リ-58-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
木づくり公園	街区公園	H004	H002	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2030年				952 更新							
木づくり公園	街区公園	H005	H003	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
木づくり公園	街区公園	H006	H004	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
木づくり公園	街区公園	H007	H005	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
木づくり公園	街区公園	H008	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
木づくり公園	街区公園	H009	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
木づくり公園	街区公園	H010	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
木づくり公園	街区公園	H011	H009	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
木づくり公園	街区公園	H012	H010	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	6 m	コンクリート	1973	52年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
木づくり公園	街区公園	H013	H011	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	6 m	コンクリート	1973	52年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
木づくり公園	街区公園	H014	H012	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	4 m	コンクリート	1973	52年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						0	0	0	952	570	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　1,522

35 中道公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
中道公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中道公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	10 ㎡	コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中道公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	5 段	コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中道公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	5 段	コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中道公園	街区公園	A005	A005	園路広場	石階段	階段03	1	箇所	4 段	石材	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中道公園	街区公園	A006	A006	園路広場	石階段	階段04	1	箇所	4 段	石材	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中道公園	街区公園	A007	A007	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1973	52年	－	－					B		事後保全	－										
中道公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中道公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中道公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中道公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中道公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中道公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	再生木材	1973	52年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中道公園	街区公園	C007	C007	休養施設	その他A型	スツール01	1	基		コンクリート	1973	52年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
中道公園	街区公園	C008	C008	休養施設	その他A型	スツール02	1	基		コンクリート	1973	52年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
中道公園	街区公園	C009	C009	休養施設	その他A型	スツール03	1	基		コンクリート	1973	52年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
中道公園	街区公園	C010	C010	休養施設	その他A型	スツール04	1	基		コンクリート	1973	52年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
中道公園	街区公園	C011	C011	休養施設	その他A型	スツール05	1	基		コンクリート	1973	52年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
中道公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修					
中道公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
中道公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修						
中道公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	シーソーA型	シーソー	1	基		スチール	2007	18年	15年	36年					C	中	予防保全	2030年				914 更新							
中道公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	7 ㎡	コンクリート	1973	52年	15年	36年					C	中	予防保全	2030年				3,137 更新							
中道公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	ジグザグジム	ジグザグジム	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					45 補修						
中道公園	街区公園	D007	D007	遊戯施設	丸太A型	丸太渡り	1	基		木材	1973	52年	7年	17年					C	中	予防保全	2030年				2,593 更新							
中道公園	街区公園	D008	D008	遊戯施設	丸太ステップ	丸太ステップ	1	基		木材	1973	52年	7年	17年					C	中	予防保全	2030年				1,707 更新							
中道公園	街区公園	D010	D009	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	ツイストボード	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修						
中道公園	街区公園	D011	D010	遊戯施設	健康遊具座位体前屈測定型	ジワジワ前屈	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					49 補修						
中道公園	街区公園	D012	D011	遊戯施設	健康遊具ツイスト型	スプリングバー	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					35 補修						
中道公園	街区公園	-	D012	遊戯施設	平均台	平均台	1	基		スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					37 補修						
中道公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1973	52年	50年	50年					B		事後保全	2050年											
中道公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	手洗い	1	基		コンクリート	1973	52年	15年	30年					B		事後保全	2040年											
中道公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	199 m	スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
中道公園	街区公園	H002	H002	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1973	52年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
中道公園	街区公園	リ-59-1	リ-59-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
中道公園	街区公園	リ-59-2	リ-59-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
中道公園	街区公園	H003	H003	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2030年				952 更新							
中道公園	街区公園	H004	H004	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
中道公園	街区公園	H005	H005	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
中道公園	街区公園	H006	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
中道公園	街区公園	H007	H007	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中道公園	街区公園	H008	H008	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)02	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中道公園	街区公園	H009	H009	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)03	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中道公園	街区公園	H010	H010	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)04	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中道公園	街区公園	H011	H011	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)05	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中道公園	街区公園	H012	H012	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1973	52年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中道公園	街区公園	H013	H013	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	5 m	コンクリート	1973	52年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
中道公園	街区公園	H014	H014	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	2 m	コンクリート	1973	52年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	0	9,303	525	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　9,828

36 広田公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
広田公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	8 ㎡	コンクリート	1974	51年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
広田公園	街区公園	–	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1974	51年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
広田公園	街区公園	A002	A003	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1974	51年	–	–					B		事後保全	–										
広田公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
広田公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
広田公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
広田公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
広田公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
広田公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修					
広田公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					
広田公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
広田公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	13 ㎡	コンクリート	1974	51年	15年	36年					C	中	予防保全	2031年					3,137 更新					
広田公園	街区公園	D011	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
広田公園	街区公園	D005	D006	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
広田公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					C	中	予防保全	2031年					1,581 更新					
広田公園	街区公園	D007	D008	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
広田公園	街区公園	D008	D009	遊戯施設	土管	土管01	1	基		コンクリート	1974	51年	15年	36年					C	中	予防保全	2031年					2,624 更新					
広田公園	街区公園	D009	D010	遊戯施設	土管	土管02	1	基		コンクリート	1974	51年	15年	36年					C	中	予防保全	2031年					2,624 更新					
広田公園	街区公園	D010	D011	遊戯施設	土管	土管03	1	基		コンクリート	1974	51年	15年	36年					C	中	予防保全	2031年					2,624 更新					
広田公園	街区公園	–	D012	遊戯施設	スプリング遊具B型	ロッキング遊具（ピンク）	1	基		FRP	2024	1年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
広田公園	街区公園	–	D013	遊戯施設	スプリング遊具B型	ロッキング遊具（コン）	1	基		FRP	2024	1年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							
広田公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1974	51年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
広田公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1974	51年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
広田公園	街区公園	H002	H001	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1974	51年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
広田公園	街区公園	エ-13-1	エ-13-1	管理施設	照明灯A型	照明灯	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
広田公園	街区公園	H006	H002	管理施設	引込柱A型	引込柱	1	基		コンクリート	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					41 補修					
広田公園	街区公園	H007	H003	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
広田公園	街区公園	H008	H004	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
広田公園	街区公園	–	H005	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
広田公園	街区公園	–	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
広田公園	街区公園	–	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
広田公園	街区公園	H009	H008	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	2	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
広田公園	街区公園	H013	H009	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)04	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
広田公園	街区公園	H014	H010	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
広田公園	街区公園	H015	H011	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	4 m	コンクリート	1974	51年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
広田公園	街区公園	H016	H012	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	2 m	コンクリート	1974	51年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						0	0	74	0	13,013	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　13,087

37 四ツ久保公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
四ツ久保公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	33 ㎡	コンクリート	1974	51年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
四ツ久保公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	35 ㎡	コンクリート	1974	51年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
四ツ久保公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段	1	箇所	13 段	コンクリート	1974	51年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
四ツ久保公園	街区公園	A004	A004	園路広場	スロープ	スロープ01	1	基	10 ㎡	コンクリート	1974	51年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
四ツ久保公園	街区公園	A005	A005	園路広場	スロープ	スロープ02	1	基	10 ㎡	コンクリート	1974	51年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
四ツ久保公園	街区公園	A006	A006	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1974	51年	－	－					B		事後保全	－										
四ツ久保公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
四ツ久保公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
四ツ久保公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
四ツ久保公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
四ツ久保公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
四ツ久保公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
四ツ久保公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
四ツ久保公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
四ツ久保公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
四ツ久保公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	13 ㎡	コンクリート	1974	51年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
四ツ久保公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	はん登棒A型	はん登棒	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					39 補修					
四ツ久保公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1974	51年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
四ツ久保公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1974	51年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
四ツ久保公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	30 m	スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
四ツ久保公園	街区公園	H003	H002	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1974	51年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
四ツ久保公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1974	51年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
四ツ久保公園	街区公園	-	H004	管理施設	掲示板B型	注意看板04	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
四ツ久保公園	街区公園	-	H005	管理施設	掲示板B型	注意看板05	1	基		木材	1974	51年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
四ツ久保公園	街区公園	エ-43-1	エ-43-1	管理施設	照明灯A型	照明灯	1	基		スチール	2010	15年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
四ツ久保公園	街区公園	H007	H006	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				36 補修						
四ツ久保公園	街区公園	H008	H007	管理施設	擁壁	擁壁	1	基	60 m	コンクリート	1974	51年	ー	ー					B		事後保全	-										
四ツ久保公園	街区公園	-	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
四ツ久保公園	街区公園	-	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
四ツ久保公園	街区公園	H010	H010	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)01	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
四ツ久保公園	街区公園	H011	H011	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)02	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
四ツ久保公園	街区公園	H012	H012	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)03	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
四ツ久保公園	街区公園	H013	H013	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					D		事後保全	2027年	600 更新									
四ツ久保公園	街区公園	H014	H014	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	5 m	コンクリート	1974	51年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
四ツ久保公園	街区公園	H015	H015	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	5 m	コンクリート	1974	51年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						600	0	0	0	402	122	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　1,124

38 いちご公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
いちご公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	36 ㎡	コンクリート	1974	51年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	27 ㎡	コンクリート	1974	51年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	24 ㎡	コンクリート	1974	51年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	8 ㎡	コンクリート	1974	51年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	A005	A005	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1974	51年	－	－					B		事後保全	－										
いちご公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラH型	パーゴラ	1	基	24 ㎡	スチール	1974	51年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	63 補修										
いちご公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
いちご公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
いちご公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
いちご公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
いちご公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.8 m	木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
いちご公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.8 m	木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
いちご公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
いちご公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	1974	51年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
いちご公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
いちご公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
いちご公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
いちご公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	38 ㎡	コンクリート	1973	52年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
いちご公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	2連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
いちご公園	街区公園	F001	F001	教養施設	記念碑A型	記念碑01	1	基		石材	1974	51年	38年	40年					B		事後保全	2045年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
いちご公園	街区公園	F002	F002	教養施設	記念碑A型	記念碑02	1	基		石材	1974	51年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
いちご公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1974	51年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
いちご公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1974	51年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵E型	コンクリートウォール	1	箇所	20 m	コンクリート	1974	51年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
いちご公園	街区公園	H005	H002	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1974	51年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
いちご公園	街区公園	H006	H003	管理施設	掲示板A型	説明板	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
いちご公園	街区公園	H007	H004	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		ステンレス	1974	51年	39年	40年					C		事後保全	2037年										
いちご公園	街区公園	H008	H005	管理施設	掲示板B型	注意看板02	1	基		ステンレス	1974	51年	39年	40年					C		事後保全	2037年										
いちご公園	街区公園	H011	H006	管理施設	掲示板B型	注意看板05	1	基		木材	1974	51年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
いちご公園	街区公園	エ-44-1	エ-44-1	管理施設	照明灯B型	照明灯01	1	基		スチール	2011	14年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
いちご公園	街区公園	エ-44-2	エ-44-2	管理施設	照明灯B型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
いちご公園	街区公園	エ-44-3	エ-44-3	管理施設	照明灯B型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
いちご公園	街区公園	H016	H007	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2031年					952 更新					
いちご公園	街区公園	-	H008	管理施設	引込柱B型	引込柱03	1	基		スチール	1974	51年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
いちご公園	街区公園	-	H009	管理施設	引込柱B型	引込柱04	1	基		スチール	1974	51年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
いちご公園	街区公園	-	H010	管理施設	引込柱B型	引込柱05	1	基		スチール	1974	51年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
いちご公園	街区公園	H017	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	H018	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	H019	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	H020	H014	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)01	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
いちご公園	街区公園	H021	H015	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)02	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
いちご公園	街区公園	H022	H016	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)03	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
いちご公園	街区公園	H023	H017	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)04	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
いちご公園	街区公園	H024	H018	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)05	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
いちご公園	街区公園	H025	H019	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)06	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
いちご公園	街区公園	H026	H020	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)07	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
いちご公園	街区公園	H027	H021	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)08	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
いちご公園	街区公園	H028	H022	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)09	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
いちご公園	街区公園	H029	H023	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)10	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
いちご公園	街区公園	H030	H024	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)11	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
いちご公園	街区公園	H031	H025	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)12	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
いちご公園	街区公園	H032	H026	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	H033	H027	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	4 m	コンクリート	1974	51年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	H034	H028	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	6 m	コンクリート	1974	51年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	H035	H029	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	5 m	コンクリート	1974	51年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	H036	H030	管理施設	側溝A型	側溝04	1	基	8 m	コンクリート	1974	51年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	H037	H031	管理施設	ゴミ置き場B型	ゴミ置き場01	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	H038	H032	管理施設	ゴミ置き場B型	ゴミ置き場02	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
いちご公園	街区公園	H039	H033	管理施設	ゴミ置き場B型	ゴミ置き場03	1	基		スチール	1974	51年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
																							63	0	0	0	1,510	61	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　1,634

39 緑ケ丘第1公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
緑ケ丘第1公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	19 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	A003	A003	園路広場	ダスト舗装	広場01	1	箇所		土	1975	50年	－	－					B		事後保全	－										
緑ケ丘第1公園	街区公園	A004	A004	園路広場	ダスト舗装	広場02	1	箇所		土	1975	50年	－	－					B		事後保全	－										
緑ケ丘第1公園	街区公園	C002	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	C003	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	C004	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	C005	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	C006	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66	補修				
緑ケ丘第1公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20	補修				
緑ケ丘第1公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	13 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	36年					C	中	予防保全	2031年					3,137	更新				
緑ケ丘第1公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	複合遊具B型	複合遊具	1	基		スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					454	補修				
緑ケ丘第1公園	街区公園	D008	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2004	21年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23	補修				
緑ケ丘第1公園	街区公園	D005	D006	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26	補修				
緑ケ丘第1公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらツリー	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84	補修				
緑ケ丘第1公園	街区公園	D007	D008	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60	補修				
緑ケ丘第1公園	街区公園	F001	F001	教養施設	記念碑A型	記念碑（区画整理）	1	基		石材	1975	50年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	F002	F002	教養施設	記念碑A型	記念碑（石碑）	1	基		石材	1975	50年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1975	50年	50年	50年					B		事後保全	2050年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
緑ケ丘第1公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	185 m	スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	H003	H002	管理施設	掲示板B型	案内板02	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	H005	H004	管理施設	掲示板A型	注意看板01	1	基		木材	1975	50年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
緑ケ丘第1公園	街区公園	H006	H005	管理施設	掲示板A型	注意看板02	1	基		木材	1975	50年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
緑ケ丘第1公園	街区公園	H008	H006	管理施設	掲示板B型	注意看板04	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	H009	H007	管理施設	掲示板A型	注意看板05	1	基		木材	1975	50年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
緑ケ丘第1公園	街区公園	リ-60-1	リ-60-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
緑ケ丘第1公園	街区公園	リ-60-2	リ-60-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
緑ケ丘第1公園	街区公園	H010	H008	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2031年					952 更新					
緑ケ丘第1公園	街区公園	-	H009	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1975	50年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
緑ケ丘第1公園	街区公園	H011	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	H012	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	H013	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	H014	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	H015	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	H016	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	H017	H016	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
緑ケ丘第1公園	街区公園	H018	H017	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	4 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
緑ケ丘第1公園	街区公園	H019	H018	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	4 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	0	0	4,958	2,694	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　7,652

40 籠益第1公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
籠益第1公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	25 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
籠益第1公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	25 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
籠益第1公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	25 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
籠益第1公園	街区公園	A004	A004	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1975	50年	－	－					B		事後保全	－										
籠益第1公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラE型	パーゴラ	1	基	11 ㎡	コンクリート	1975	50年	47年	56年					B	低	予防保全	2053年							190	補修			
籠益第1公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	7年	14年					B		事後保全	2032年					464	更新				
籠益第1公園	街区公園	C004	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
籠益第1公園	街区公園	C005	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
籠益第1公園	街区公園	C006	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
籠益第1公園	街区公園	C007	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
籠益第1公園	街区公園	C008	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
籠益第1公園	街区公園	C009	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
籠益第1公園	街区公園	C010	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
籠益第1公園	街区公園	C011	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
籠益第1公園	街区公園	C013	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ11	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
籠益第1公園	街区公園	C015	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ13	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
籠益第1公園	街区公園	C016	C013	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ14	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
籠益第1公園	街区公園	C017	C014	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ15	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
籠益第1公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2006	19年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年							1,584	更新			
籠益第1公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	1975	50年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年							537	更新			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
籠益第1公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年						1,919 更新				
籠益第1公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1975	50年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年						3,858 更新				
籠益第1公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	51 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年						3,137 更新				
籠益第1公園	街区公園	D007	D006	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
籠益第1公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	はん登棒A型	はん登棒	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年						1,043 更新				
籠益第1公園	街区公園	–	D008	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2019	6年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
籠益第1公園	街区公園	–	D009	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2019	6年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
籠益第1公園	街区公園	–	D010	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2019	6年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
籠益第1公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1975	50年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
籠益第1公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
籠益第1公園	街区公園	H002	H001	管理施設	掲示板A型	掲示板（自治会掲示板）	1	基		アルミ	1975	50年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
籠益第1公園	街区公園	エ-46-1	エ-46-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
籠益第1公園	街区公園	エ-46-2	エ-46-2	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2033年						1,340 更新				
籠益第1公園	街区公園	エ-46-3	エ-46-3	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2033年						1,340 更新				
籠益第1公園	街区公園	H003	H002	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2033年						952 更新				
籠益第1公園	街区公園	H004	H003	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
籠益第1公園	街区公園	H005	H004	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
籠益第1公園	街区公園	H006	H005	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
籠益第1公園	街区公園	H007	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
籠益第1公園	街区公園	H008	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
籠益第1公園	街区公園	H009	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
籠益第1公園	街区公園	H010	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
籠益第1公園	街区公園	H011	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
籠益第1公園	街区公園	H012	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
籠益第1公園	街区公園	H013	H012	管理施設	車止めD型	車止め(ユニバーサルゲート)	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
籠益第1公園	街区公園	H014	H013	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
籠益第1公園	街区公園	H015	H014	管理施設	側溝B型	側溝01	1	基	5 m	スチール	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
籠益第1公園	街区公園	H016	H015	管理施設	側溝B型	側溝02	1	基	5 m	スチール	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
籠益第1公園	街区公園	H017	H016	管理施設	側溝B型	側溝03	1	基	5 m	スチール	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						0	0	0	0	243	464	15,710	190	0	0	
																						0	0	0	0	243	464	15,710	190	0	0	

概算費用合計（千円）：　16,607

41 新松戸第1公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
新松戸第1公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	30 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	30 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	A005	A005	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1975	50年	－	－					B		事後保全	－										
新松戸第1公園	街区公園	－	B001	修景施設	プランター	プランター01	1	基		再生木材	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	－	B002	修景施設	プランター	プランター02	1	基		再生木材	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	－	B003	修景施設	プランター	プランター03	1	基		再生木材	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	－	B004	修景施設	プランター	プランター04	1	基		コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	－	B005	修景施設	プランター	プランター05	1	基		コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	－	B006	修景施設	プランター	プランター06	1	基		コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸第1公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸第1公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸第1公園	街区公園	C004	C004	休養施設	その他A型	スツール01	1	基		コンクリート	1975	50年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
新松戸第1公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	1975	50年	15年	36年					C	低	予防保全	2032年						1,584 更新				
新松戸第1公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	1975	50年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
新松戸第1公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
新松戸第1公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	16 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	36年					C	中	予防保全	2032年						3,137 更新				
新松戸第1公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
新松戸第1公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1975	50年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
新松戸第1公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）01	1	式	141 m	スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）02	1	式	36 m	スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	H003	H003	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
新松戸第1公園	街区公園	-	H004	管理施設	掲示板A型	注意看板06	1	基		木材	1975	50年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
新松戸第1公園	街区公園	H009	H005	管理施設	標識B型	標識	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	エ-29-1	エ-29-1	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2032年					1,340 更新					
新松戸第1公園	街区公園	エ-29-2	エ-29-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
新松戸第1公園	街区公園	エ-29-3	エ-29-3	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2032年					1,340 更新					
新松戸第1公園	街区公園	H010	H006	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				36 補修						
新松戸第1公園	街区公園	H011	H007	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				36 補修						
新松戸第1公園	街区公園	-	H008	管理施設	引込柱B型	引込柱03	1	基		スチール	1975	50年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				36 補修						
新松戸第1公園	街区公園	H012	H009	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)01	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
新松戸第1公園	街区公園	H013	H010	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)02	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
新松戸第1公園	街区公園	H014	H011	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)03	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
新松戸第1公園	街区公園	H015	H012	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)04	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
新松戸第1公園	街区公園	H016	H013	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)05	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
新松戸第1公園	街区公園	H017	H014	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)06	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
新松戸第1公園	街区公園	H019	H015	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)08	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
新松戸第1公園	街区公園	H020	H016	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)09	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
新松戸第1公園	街区公園	–	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	–	H018	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	–	H019	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸第1公園	街区公園	H023	H020	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																						0	0	0	0	273	8,299	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　8,572

42 門前公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
門前公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	36 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
門前公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	16 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
門前公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	7 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
門前公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段	1	箇所	12 段	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
門前公園	街区公園	A005	A005	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1975	50年	－	－					B		事後保全	－										
門前公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラH型	パーゴラ	1	基	24 ㎡	スチール	1975	50年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	63 補修										
門前公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
門前公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
門前公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
門前公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
門前公園	街区公園	C007	C006	休養施設	その他A型	スツール02	1	基		コンクリート	1975	50年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
門前公園	街区公園	C008	C007	休養施設	その他A型	スツール03	1	基		コンクリート	1975	50年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
門前公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
門前公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
門前公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
門前公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	36 ㎡	コンクリート	1974	51年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年							3,137 更新			
門前公園	街区公園	D006	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
門前公園	街区公園	－	D006	遊戯施設	丸太A型	丸太下り	1	基		木材	2023	2年	7年	17年					C	中	予防保全	2027年	2,593 更新										
門前公園	街区公園	F001	F001	教養施設	説明板	記念碑（説明板）	1	基		スチール	1975	50年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
門前公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1975	50年	50年	50年					B		事後保全	2050年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
門前公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
門前公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）01	1	式	40 m	スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
門前公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）02	1	式	9 m	スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
門前公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	156 m	スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
門前公園	街区公園	H006	H004	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
門前公園	街区公園	H007	H005	管理施設	掲示板B型	注意看板	1	基		木材	1975	50年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
門前公園	街区公園	リ-61-1	リ-61-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1996	29年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
門前公園	街区公園	リ-61-2	リ-61-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1996	29年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
門前公園	街区公園	リ-61-3	リ-61-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
門前公園	街区公園	H008	H006	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
門前公園	街区公園	H009	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
門前公園	街区公園	H010	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
門前公園	街区公園	H011	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
門前公園	街区公園	-	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
門前公園	街区公園	H013	H011	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
門前公園	街区公園	H014	H012	管理施設	ごみ箱	ごみ箱	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																						2,656	0	0	0	367	61	3,137	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 6,221

43 二三ケ丘公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
二三ケ丘公園	街区公園	A001	A001	園路広場	As舗装	アスファルト舗装	1	箇所	26 ㎡	アスファルト	1975	50年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
二三ケ丘公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	14 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
二三ケ丘公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
二三ケ丘公園	街区公園	A004	A004	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1975	50年	－	－					B		事後保全	－										
二三ケ丘公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背付きベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
二三ケ丘公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
二三ケ丘公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ03	1	基	W1.8 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
二三ケ丘公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ04	1	基	W1.8 m	木材	1975	50年	－	－					D		事後保全	2025年										
二三ケ丘公園	街区公園	C006	C005	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ06	1	基	W1.8 m	木材	1975	50年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
二三ケ丘公園	街区公園	C007	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
二三ケ丘公園	街区公園	C008	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
二三ケ丘公園	街区公園	－	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	？ m	木材	1976	49年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
二三ケ丘公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
二三ケ丘公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
二三ケ丘公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
二三ケ丘公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2004	21年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年							3,858 更新			
二三ケ丘公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	16 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年							3,137 更新			
二三ケ丘公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所01	1	棟	2 ㎡	RC	1975	50年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
二三ケ丘公園	街区公園	G002	G002	便益施設	便所A型	便所02	1	棟	5 ㎡	RC	1975	50年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
二三ケ丘公園	街区公園	G003	G003	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
二三ケ丘公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	106 m	スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
二三ケ丘公園	街区公園	H002	H002	管理施設	掲示板B型	案内板	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
二三ケ丘公園	街区公園	H003	H003	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
二三ケ丘公園	街区公園	エ−14−1	エ−14−1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
二三ケ丘公園	街区公園	エ−14−2	エ−14−2	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
二三ケ丘公園	街区公園	エ−14−3	エ−14−3	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
二三ケ丘公園	街区公園	エ−14−4	エ−14−4	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2033年							1,340 更新			
二三ケ丘公園	街区公園	H005	H004	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
二三ケ丘公園	街区公園	H006	H005	管理施設	擁壁	擁壁	1	基	110 m	コンクリート	1975	50年	−	−					B		事後保全	−										
二三ケ丘公園	街区公園	H007	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
二三ケ丘公園	街区公園	H008	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
二三ケ丘公園	街区公園	H009	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
二三ケ丘公園	街区公園	H010	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
二三ケ丘公園	街区公園	H011	H010	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二三ケ丘公園	街区公園	H012	H011	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)02	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二三ケ丘公園	街区公園	H013	H012	管理施設	園名石	園名石	1	基		石材	1975	50年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
二三ケ丘公園	街区公園	H014	H013	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	3 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
二三ケ丘公園	街区公園	H015	H014	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	2 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						0	0	0	0	344	202	8,335	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　8,881

44 二十世紀公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
二十世紀公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	17 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	10 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	18 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装05	1	箇所	14 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	A006	A006	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装06	1	箇所	24 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	A007	A007	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装07	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	A008	A008	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装08	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	A009	A009	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装09	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	A010	A010	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	6 段	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	A011	A011	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	6 段	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	A012	A012	園路広場	ダスト舗装	広場01	1	箇所		土	1975	50年	－	－					B		事後保全	－										
二十世紀公園	街区公園	A013	A013	園路広場	ダスト舗装	広場02	1	箇所		土	1975	50年	－	－					B		事後保全	－										
二十世紀公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラI型	シェルター01	1	基	4 ㎡	スチール	1975	50年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	21 補修										
二十世紀公園	街区公園	C002	C002	休養施設	パーゴラI型	シェルター02	1	基	4 ㎡	スチール	1975	50年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	21 補修										
二十世紀公園	街区公園	C003	C003	休養施設	パーゴラI型	シェルター03	1	基	4 ㎡	スチール	1975	50年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	21 補修										
二十世紀公園	街区公園	C004	C004	休養施設	パーゴラI型	シェルター04	1	基	4 ㎡	スチール	1975	50年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	21 補修										
二十世紀公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W3.7 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
二十世紀公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W2.0 m	木材	1975	50年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
二十世紀公園	街区公園	－	C007	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ03	1	基	？ m	木材	1976	49年	7年	14年					B		事後保全	2032年						464 更新				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
二十世紀公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
二十世紀公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.8 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
二十世紀公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
二十世紀公園	街区公園	C011	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
二十世紀公園	街区公園	C012	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
二十世紀公園	街区公園	C013	C013	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
二十世紀公園	街区公園	C014	C014	休養施設	その他A型	スツール01	1	基		コンクリート	1975	50年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
二十世紀公園	街区公園	C015	C015	休養施設	その他A型	スツール02	1	基		コンクリート	1975	50年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
二十世紀公園	街区公園	C017	C016	休養施設	その他A型	スツール04	1	基		コンクリート	1975	50年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
二十世紀公園	街区公園	C018	C017	休養施設	その他A型	スツール05	1	基		コンクリート	1975	50年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
二十世紀公園	街区公園	C019	C018	休養施設	その他A型	スツール06	1	基		コンクリート	1975	50年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
二十世紀公園	街区公園	C021	C019	休養施設	その他A型	スツール08	1	基		コンクリート	1975	50年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
二十世紀公園	街区公園	C022	C020	休養施設	その他A型	スツール09	1	基		コンクリート	1975	50年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
二十世紀公園	街区公園	C023	C021	休養施設	その他A型	スツール10	1	基		コンクリート	1975	50年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
二十世紀公園	街区公園	C024	C022	休養施設	その他A型	スツール11	1	基		コンクリート	1975	50年	47年	47年					C		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	C025	C023	休養施設	その他A型	スツール12	1	基		コンクリート	1975	50年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
二十世紀公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	2021	4年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年							2,694 更新			
二十世紀公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					
二十世紀公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年							1,919 更新			
二十世紀公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	グローブジャングル	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					146 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
二十世紀公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	16 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年						3,137 更新				
二十世紀公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	健康遊具ステップ型	ステップ	1	基		スチール	2014	11年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					35 補修					
二十世紀公園	街区公園	D007	D007	遊戯施設	健康遊具あしのびボード	あしのびボード	1	基		スチール	2014	11年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					32 補修					
二十世紀公園	街区公園	D008	D008	遊戯施設	健康遊具背ぶらさがり型	のびのびボール	1	基		スチール	2014	11年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
二十世紀公園	街区公園	F001	F001	教養施設	モニュメントA型	記念碑（モニュメント）01	1	基		石材	1975	50年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
二十世紀公園	街区公園	F002	F002	教養施設	モニュメントA型	記念碑（モニュメント）02	1	基		石材	1975	50年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
二十世紀公園	街区公園	F003	F003	教養施設	記念碑A型	記念碑（石碑）	1	基		石材	1975	50年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
二十世紀公園	街区公園	F003	F004	教養施設	記念碑B型	記念碑（石碑）	1	基		石材	1975	50年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
二十世紀公園	街区公園	F003	F005	教養施設	記念碑B型	記念碑（石碑）	1	基		石材	1975	50年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
二十世紀公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1975	50年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
二十世紀公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み01	1	基		コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	G003	G003	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み02	1	基		コンクリート	1975	50年	15年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵E型	コンクリートウォール01	1	箇所	8 m	コンクリート	1975	50年	50年	50年					C		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵E型	コンクリートウォール02	1	箇所	7 m	コンクリート	1975	50年	50年	50年					C		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵E型	コンクリートウォール03	1	箇所	7 m	コンクリート	1975	50年	50年	50年					C		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H004	H004	管理施設	柵E型	コンクリートウォール04	1	箇所	8 m	コンクリート	1975	50年	50年	50年					C		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H005	H005	管理施設	柵E型	コンクリートウォール05	1	箇所	8 m	コンクリート	1975	50年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
二十世紀公園	街区公園	H006	H006	管理施設	柵E型	コンクリートウォール06	1	箇所	10 m	コンクリート	1975	50年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
二十世紀公園	街区公園	H007	H007	管理施設	柵E型	コンクリートウォール07	1	箇所	10 m	コンクリート	1975	50年	50年	50年					C		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H008	H008	管理施設	柵E型	コンクリートウォール08	1	箇所	10 m	コンクリート	1975	50年	50年	50年					C		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
二十世紀公園	街区公園	H009	H009	管理施設	柵E型	コンクリートウォール09	1	箇所	10 m	コンクリート	1975	50年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
二十世紀公園	街区公園	H010	H010	管理施設	柵E型	コンクリートウォール10	1	箇所	8 m	コンクリート	1975	50年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
二十世紀公園	街区公園	H011	H011	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	111 m	スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H012	H012	管理施設	柵E型	石柵	1	式	18 m	石材	1975	50年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
二十世紀公園	街区公園	H013	H013	管理施設	柵D型	防球フェンス01	1	式	33 m	スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H014	H014	管理施設	柵D型	防球フェンス02	1	式	146 m	スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H015	H015	管理施設	柵D型	防球フェンス03	1	式	55 m	スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	–	H016	管理施設	掲示板B型	案内板03	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H018	H017	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
二十世紀公園	街区公園	H019	H018	管理施設	掲示板A型	説明板01	1	基		アルミ	1975	50年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
二十世紀公園	街区公園	H020	H019	管理施設	掲示板A型	説明板02	1	基		アルミ	1975	50年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
二十世紀公園	街区公園	エ-47-1	エ-47-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
二十世紀公園	街区公園	エ-47-2	エ-47-2	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
二十世紀公園	街区公園	エ-47-3	エ-47-3	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	2015	10年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
二十世紀公園	街区公園	修-47-4	修-47-4	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	2017	8年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
二十世紀公園	街区公園	H021	H020	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
二十世紀公園	街区公園	–	H021	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1976	49年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
二十世紀公園	街区公園	H022	H022	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H023	H023	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H024	H024	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
二十世紀公園	街区公園	H025	H025	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H026	H026	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H027	H027	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H028	H028	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H029	H029	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H030	H030	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H031	H031	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)10	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	–	H032	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)11	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	–	H033	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)12	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	–	H034	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)13	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H032	H035	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)01	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H033	H036	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)02	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H034	H037	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)03	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H035	H038	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)04	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H036	H039	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)05	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H037	H040	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)06	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
二十世紀公園	街区公園	H038	H041	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H039	H042	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	5 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H040	H043	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	2 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H041	H044	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	4 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
二十世紀公園	街区公園	H042	H045	管理施設	側溝A型	側溝04	1	基	3 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H043	H046	管理施設	側溝B型	側溝05	1	基	5 m	スチール	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H044	H047	管理施設	側溝A型	側溝06	1	基	2 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H045	H048	管理施設	側溝A型	側溝07	1	基	4 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H046	H049	管理施設	側溝A型	側溝08	1	基	2 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H047	H050	管理施設	側溝A型	側溝09	1	基	3 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
二十世紀公園	街区公園	H048	H051	管理施設	側溝B型	側溝10	1	基	3 m	スチール	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							84	0	0	0	546	464	7,750	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　8,844

45 六実第2公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
六実第2公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第2公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第2公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第2公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	10 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第2公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装05	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第2公園	街区公園	A006	A006	園路広場	ダスト舗装	広場01	1	箇所		土	1975	50年	－	－					B		事後保全	－										
六実第2公園	街区公園	A007	A007	園路広場	ダスト舗装	広場02	1	箇所		土	1975	50年	－	－					B		事後保全	－										
六実第2公園	街区公園	B001	B001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	5 ㎡	木材	1975	50年	－	－					B		事後保全	－										
六実第2公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
六実第2公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
六実第2公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.8 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
六実第2公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.8 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
六実第2公園	街区公園	－	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	？ m	再生木材	1976	49年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
六実第2公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66	補修				
六実第2公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20	補修				
六実第2公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72	補修				
六実第2公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1975	50年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年							3,858	更新		
六実第2公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	49 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年							3,137	更新		
六実第2公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	1975	50年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年							610	更新		
六実第2公園	街区公園	－	D007	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらツリー	1	基		再生木材	2024	1年	15年	36年					A	低	予防保全	2054年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
六実第2公園	街区公園	–	D008	遊戯施設	健康遊具背のばしベンチ型	背伸ばしベンチ	1	基		再生木材	2024	1年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					76 補修					
六実第2公園	街区公園	–	D009	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		再生木材	2024	1年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
六実第2公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1975	50年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
六実第2公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	手洗い	1	基		コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第2公園	街区公園	H001	H001	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
六実第2公園	街区公園	H002	H002	管理施設	掲示板A型	注意看板01	1	基		木材	1975	50年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
六実第2公園	街区公園	エ-48-1	エ-48-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	2001	24年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
六実第2公園	街区公園	エ-48-2	エ-48-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	2001	24年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
六実第2公園	街区公園	H005	H003	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	2015	10年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
六実第2公園	街区公園	H006	H004	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
六実第2公園	街区公園	H007	H005	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
六実第2公園	街区公園	H008	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
六実第2公園	街区公園	H009	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
六実第2公園	街区公園	H010	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
六実第2公園	街区公園	H011	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
六実第2公園	街区公園	H012	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
六実第2公園	街区公園	H013	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
六実第2公園	街区公園	H014	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
六実第2公園	街区公園	H015	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)10	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
六実第2公園	街区公園	H016	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)11	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
六実第2公園	街区公園	H017	H015	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)01	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第2公園	街区公園	H018	H016	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)02	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
六実第2公園	街区公園	H019	H017	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第2公園	街区公園	H020	H018	管理施設	側溝B型	側溝01	1	基	4 m	スチール	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第2公園	街区公園	H021	H019	管理施設	側溝B型	側溝02	1	基	4 m	スチール	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第2公園	街区公園	H022	H020	管理施設	側溝B型	側溝03	1	基	4 m	スチール	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第2公園	街区公園	H023	H021	管理施設	側溝B型	側溝04	1	基	2 m	スチール	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第2公園	街区公園	H024	H022	管理施設	側溝B型	側溝05	1	基	4 m	スチール	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	0	0	430	898	7,605	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　8,933

46 西ノ下公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
西ノ下公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	19 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
西ノ下公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
西ノ下公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	39 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
西ノ下公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	24 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
西ノ下公園	街区公園	A005	A005	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1975	50年	－	－					B		事後保全	－										
西ノ下公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
西ノ下公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
西ノ下公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1975	50年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
西ノ下公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	1975	50年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年						1,584 更新				
西ノ下公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	1975	50年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年						537 更新				
西ノ下公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
西ノ下公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	9 ㎡	コンクリート	1975	50年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年						3,137 更新				
西ノ下公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
西ノ下公園	街区公園	－	D006	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
西ノ下公園	街区公園	－	D007	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらツリー	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
西ノ下公園	街区公園	－	D008	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
西ノ下公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1975	50年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
西ノ下公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1975	50年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
西ノ下公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	147 m	スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
西ノ下公園	街区公園	H002	H002	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					C		事後保全	2037年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
西ノ下公園	街区公園	H003	H003	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1975	50年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新					
西ノ下公園	街区公園	H004	H004	管理施設	掲示板B型	注意看板02	1	基		木材	1975	50年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新					
西ノ下公園	街区公園	H005	H005	管理施設	掲示板B型	注意看板03	1	基		木材	1975	50年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新					
西ノ下公園	街区公園	H006	H006	管理施設	掲示板B型	注意看板04	1	基		木材	1975	50年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新					
西ノ下公園	街区公園	H007	H007	管理施設	掲示板B型	注意看板05	1	基		木材	1975	50年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新					
西ノ下公園	街区公園	リ-66-1	リ-66-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	2015	10年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
西ノ下公園	街区公園	リ-66-2	リ-66-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	2015	10年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
西ノ下公園	街区公園	H008	H008	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修						
西ノ下公園	街区公園	H009	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
西ノ下公園	街区公園	H010	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
西ノ下公園	街区公園	H011	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
西ノ下公園	街区公園	H012	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
西ノ下公園	街区公園	H013	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
西ノ下公園	街区公園	H014	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
西ノ下公園	街区公園	H015	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
西ノ下公園	街区公園	H016	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
西ノ下公園	街区公園	H017	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
西ノ下公園	街区公園	H018	H018	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)10	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
西ノ下公園	街区公園	H019	H019	管理施設	車止めD型	車止め(ユニバーサルゲート)01	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
西ノ下公園	街区公園	H020	H020	管理施設	車止めD型	車止め(ユニバーサルゲート)02	1	基		ステンレス	1975	50年	39年	40年					B		事後保全	2045年											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
西ノ下公園	街区公園	H021	H021	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1975	50年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
西ノ下公園	街区公園	H022	H022	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	4 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
西ノ下公園	街区公園	H023	H023	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	4 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
西ノ下公園	街区公園	H024	H024	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	4 m	コンクリート	1975	50年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
西ノ下公園	街区公園	–	H025	管理施設	掲示板B型	案内板01	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
西ノ下公園	街区公園	–	H026	管理施設	掲示板B型	案内板02	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																						0	0	0	0	401	305	5,258	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　5,964

47 松飛台公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
松飛台公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	4 ㎡	コンクリート	1976	49年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	29 ㎡	コンクリート	1976	49年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	8 ㎡	コンクリート	1976	49年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	8 段	コンクリート	1976	49年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	7 段	コンクリート	1976	49年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	A006	A006	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1976	49年	–	–					B		事後保全	–										
松飛台公園	街区公園	–	A007	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	3 ㎡	コンクリート	1976	49年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラG型	パーゴラ	1	基	9 ㎡	スチール	2025	0年	27年	48年					A	低	予防保全	2064年										
松飛台公園	街区公園	C002	C002	休養施設	休憩所A型	シェルター	1	基	9 ㎡	スチール	1976	49年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	255 補修										
松飛台公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ01	1	基	W1.8 m	樹脂	1976	49年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
松飛台公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ02	1	基	W1.8 m	樹脂	1976	49年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
松飛台公園	街区公園	C006	C005	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ04	1	基	W1.8 m	樹脂	1976	49年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
松飛台公園	街区公園	C007	C006	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ05	1	基	W1.8 m	樹脂	1976	49年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
松飛台公園	街区公園	C008	C007	休養施設	ベンチA型	背付きベンチ06	1	基	W1.8 m	樹脂	1976	49年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
松飛台公園	街区公園	C009	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1976	49年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
松飛台公園	街区公園	C010	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1976	49年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
松飛台公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
松飛台公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
松飛台公園	街区公園	D004	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
松飛台公園	街区公園	D005	D004	遊戯施設	砂場	砂場01	1	基	11 ㎡	コンクリート	1976	49年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年							3,137 更新			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
松飛台公園	街区公園	D006	D005	遊戯施設	砂場	砂場02	1	基	11 ㎡	コンクリート	1976	49年	15年	36年					C	中	予防保全	2033年						3,137 更新				
松飛台公園	街区公園	D007	D006	遊戯施設	はん登棒B型	ネットクライム	1	基		スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					49 補修					
松飛台公園	街区公園	G001	G001	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み01	1	基		コンクリート	1976	49年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み02	1	基		コンクリート	1976	49年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	357 m	スチール	1976	49年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	H004	H002	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1976	49年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
松飛台公園	街区公園	H006	H003	管理施設	掲示板A型	掲示板（自治会掲示板）	1	基		アルミ	1976	49年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
松飛台公園	街区公園	リ-68-1	リ-68-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松飛台公園	街区公園	リ-68-2	リ-68-2	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松飛台公園	街区公園	リ-68-3	リ-68-3	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2033年						1,340 更新				
松飛台公園	街区公園	リ-68-4	リ-68-4	管理施設	照明灯A型	照明灯05	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松飛台公園	街区公園	リ-68-5	リ-68-5	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松飛台公園	街区公園	H007	H004	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
松飛台公園	街区公園	H008	H005	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
松飛台公園	街区公園	H009	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	H010	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	H011	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	H012	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	H013	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	H014	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
松飛台公園	街区公園	H015	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	H016	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
松飛台公園	街区公園	H017	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
松飛台公園	街区公園	H018	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)10	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
松飛台公園	街区公園	H019	H016	管理施設	園名板	園名板01	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
松飛台公園	街区公園	H020	H017	管理施設	園名板	園名板02	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	H021	H018	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	6 m	コンクリート	1976	49年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	H022	H019	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	5 m	コンクリート	1976	49年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	H023	H020	管理施設	側溝B型	側溝03	1	基	2 m	スチール	1976	49年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
松飛台公園	街区公園	D003	H021	管理施設	築山	滑り台01	1	基		コンクリート	1976	49年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
松飛台公園	街区公園	–	H022	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		スチール	1976	49年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																							255	0	0	0	479	61	7,614	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　8,409

48 串崎公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
串崎公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装05	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	A006	A006	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装06	1	箇所	10 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	A007	A007	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装07	1	箇所	10 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	A008	A008	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装08	1	箇所	19 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	A009	A009	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装09	1	箇所	10 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	A010	A010	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1977	48年	－	－					B		事後保全	－										
串崎公園	街区公園	B001	B001	修景施設	花壇	花壇01	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1977	48年	－	－					B		事後保全	－										
串崎公園	街区公園	B002	B002	修景施設	花壇	花壇02	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1977	48年	－	－					B		事後保全	－										
串崎公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラG型	パーゴラ	1	基	26 ㎡	スチール	1977	48年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	28 補修										
串崎公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
串崎公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
串崎公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
串崎公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
串崎公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
串崎公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ06	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
串崎公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
串崎公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
串崎公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
串崎公園	街区公園	C011	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
串崎公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
串崎公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
串崎公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
串崎公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	10 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年								3,137 更新		
串崎公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	複合遊具A型	複合遊具	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					482 補修					
串崎公園	街区公園	D012	D006	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
串崎公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	はん登棒A型	はん登棒	1	基		スチール	2011	14年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					39 補修					
串崎公園	街区公園	D007	D008	遊戯施設	丸太A型	クライム	1	基		木材	2023	2年	7年	17年					C	中	予防保全	2027年	2,593 更新										
串崎公園	街区公園	D008	D009	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	ツイストボード	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
串崎公園	街区公園	D009	D010	遊戯施設	健康遊具座位体前屈測定型	ジワジワ前屈	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					49 補修					
串崎公園	街区公園	D010	D011	遊戯施設	健康遊具ツイスト型	スプリングバー	1	基		スチール	2015	10年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年								945 更新		
串崎公園	街区公園	D011	D012	遊戯施設	ジャングルジム	コンクリートジャングル	1	基		コンクリート	2025	0年	15年	36年					A	低	予防保全	2054年										
串崎公園	街区公園	-	D013	遊戯施設	ラダーA型	太鼓はしご	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					27 補修					
串崎公園	街区公園	F001	F001	教養施設	記念碑B型	記念碑（記念植樹）	1	基		石材	1977	48年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
串崎公園	街区公園	F002	F002	教養施設	記念碑A型	記念碑（区画整理）	1	基		石材	1977	48年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
串崎公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1977	48年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
串崎公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
串崎公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガーデンフェンス	1	式	4 m	スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
串崎公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	257 m	スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	-	H003	管理施設	掲示板A型	案内板02	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H005	H004	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1977	48年	39年	40年					C		事後保全	2037年										
串崎公園	街区公園	H006	H005	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
串崎公園	街区公園	H007	H006	管理施設	掲示板B型	注意看板02	1	基		木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
串崎公園	街区公園	エ-50-1	エ-50-1	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修							
串崎公園	街区公園	エ-50-2	エ-50-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修							
串崎公園	街区公園	エ-50-3	エ-50-3	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修							
串崎公園	街区公園	H009	H007	管理施設	引込柱A型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2034年							1,094 更新			
串崎公園	街区公園	-	H008	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1977	48年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				36 補修							
串崎公園	街区公園	H010	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H011	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H012	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H013	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H014	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H015	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H016	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H017	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H018	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
串崎公園	街区公園	H019	H018	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)10	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H020	H019	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)11	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H021	H020	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)12	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H022	H021	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)13	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H023	H022	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)14	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H024	H023	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
串崎公園	街区公園	H025	H024	管理施設	側溝B型	側溝01	1	基	4 m	スチール	1977	48年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H026	H025	管理施設	側溝B型	側溝02	1	基	5 m	スチール	1977	48年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H027	H026	管理施設	側溝B型	側溝03	1	基	4 m	スチール	1977	48年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H028	H027	管理施設	側溝B型	側溝04	1	基	4 m	スチール	1977	48年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
串崎公園	街区公園	H029	H028	管理施設	側溝B型	側溝05	1	基	80 m	スチール	1977	48年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							2,621	0	0	0	1,024	122	0	5,176	0	0	

概算費用合計（千円）：　8,943

49 もくれん公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
もくれん公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	27 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
もくれん公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
もくれん公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
もくれん公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
もくれん公園	街区公園	A005	A005	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1977	48年	－	－					B		事後保全	－										
もくれん公園	街区公園	C004	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もくれん公園	街区公園	C005	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もくれん公園	街区公園	C006	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もくれん公園	街区公園	C007	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もくれん公園	街区公園	－	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	？ m	木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
もくれん公園	街区公園	－	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	？ m	木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
もくれん公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	1977	48年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年								2,694 更新		
もくれん公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	1977	48年	18年	36年					C	中	予防保全	2034年								670 更新		
もくれん公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
もくれん公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	37 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
もくれん公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	スプリング遊具B型	ムービング遊具1	1	基		FRP	1977	48年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							
もくれん公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	スプリング遊具B型	ムービング遊具2	1	基		FRP	1977	48年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							
もくれん公園	街区公園	D009	D007	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
もくれん公園	街区公園	D007	D008	遊戯施設	はん登棒B型	はん登棒	1	基		スチール	2016	9年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					49 補修					
もくれん公園	街区公園	－	D009	遊戯施設	複合遊具B型	複合遊具	1	基		スチール	2024	1年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					454 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
もくれん公園	街区公園	F001	F001	教養施設	記念碑A型	記念碑（区画整理）	2	基		石材	1977	48年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
もくれん公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1977	48年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
もくれん公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
もくれん公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	188 m	スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
もくれん公園	街区公園	H002	H002	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1977	48年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
もくれん公園	街区公園	H003	H003	管理施設	掲示板A型	説明板	1	基		木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
もくれん公園	街区公園	H004	H004	管理施設	掲示板A型	注意看板01	1	基		木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
もくれん公園	街区公園	H005	H005	管理施設	掲示板A型	注意看板02	1	基		木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
もくれん公園	街区公園	–	H006	管理施設	掲示板A型	注意看板03	1	基		木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
もくれん公園	街区公園	–	H007	管理施設	掲示板A型	注意看板04	1	基		木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
もくれん公園	街区公園	–	H008	管理施設	掲示板B型	案内板	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
もくれん公園	街区公園	H006	H009	管理施設	標識B型	標識	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
もくれん公園	街区公園	リ-77-1	リ-77-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
もくれん公園	街区公園	リ-77-2	リ-77-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
もくれん公園	街区公園	H007	H010	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	2015	10年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
もくれん公園	街区公園	H008	H011	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
もくれん公園	街区公園	H009	H012	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)02	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
もくれん公園	街区公園	H010	H013	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)03	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
もくれん公園	街区公園	H011	H014	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)04	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
もくれん公園	街区公園	H012	H015	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)05	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
もくれん公園	街区公園	H013	H016	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)06	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
もくれん公園	街区公園	H014	H017	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)01	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
もくれん公園	街区公園	H015	H018	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)02	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
もくれん公園	街区公園	H016	H019	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)03	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
もくれん公園	街区公園	–	H020	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
もくれん公園	街区公園	–	H021	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
もくれん公園	街区公園	H017	H022	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	74	0	853	4,894	0	3,364	0	0	

概算費用合計（千円）：　9,185

50 あかしあ公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
あかしあ公園	街区公園	A003	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	A004	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	18 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	A005	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装05	1	箇所	10 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	A008	A004	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1977	48年	－	－					B		事後保全	－										
あかしあ公園	街区公園	－	A005	園路広場	IL舗装	インターロッキング舗装01	1	箇所	44 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	－	A006	園路広場	IL舗装	インターロッキング舗装02	1	箇所	44 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	－	A007	園路広場	IL舗装	インターロッキング舗装03	1	箇所	13 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	－	A008	園路広場	As舗装	アスファルト舗装	1	箇所	265 ㎡	アスファルト	1977	48年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
あかしあ公園	街区公園	－	B001	修景施設	モニュメント	モニュメント	1	基		石材	1977	48年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
あかしあ公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラF型	パーゴラ	1	基	22 ㎡	コンクリート	1977	48年	47年	56年					C	中	予防保全	2042年	307 補修										
あかしあ公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
あかしあ公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
あかしあ公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
あかしあ公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
あかしあ公園	街区公園	－	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	？ m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
あかしあ公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修					
あかしあ公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2021	4年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					
あかしあ公園	街区公園	－	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
あかしあ公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	12 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年								3,137 更新		
あかしあ公園	街区公園	D008	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	1977	48年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年								610 更新		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
あかしあ公園	街区公園	D005	D006	遊戯施設	健康遊具背ぶらさがり型	のびのびポール	1	基		スチール	2014	11年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修						
あかしあ公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	健康遊具あしのびボード	あしのびボード	1	基		FRP	2014	11年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					32 補修						
あかしあ公園	街区公園	D007	D008	遊戯施設	健康遊具ステップ型	ステップ	1	基		FRP	2014	11年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					35 補修						
あかしあ公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1977	48年	50年	50年					B		事後保全	2050年											
あかしあ公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年											
あかしあ公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	120 m	スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
あかしあ公園	街区公園	H002	H002	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1977	48年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
あかしあ公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板A型	説明板02	1	基		アルミ	1977	48年	24年	36年					B		事後保全	2043年											
あかしあ公園	街区公園	リ-78-1	リ-78-1	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
あかしあ公園	街区公園	リ-78-2	リ-78-2	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
あかしあ公園	街区公園	リ-78-3	エ-78-3	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
あかしあ公園	街区公園	-	エ-78-4	管理施設	照明灯A型	照明灯05	1	基		スチール	2020	5年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
あかしあ公園	街区公園	-	エ-78-5	管理施設	照明灯A型	照明灯06	1	基		スチール	2020	5年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
あかしあ公園	街区公園	-	エ-78-6	管理施設	照明灯A型	照明灯07	1	基		スチール	2020	5年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
あかしあ公園	街区公園	-	エ-78-7	管理施設	照明灯A型	照明灯08	1	基		スチール	2020	5年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
あかしあ公園	街区公園	H008	H004	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修						
あかしあ公園	街区公園	H026	H005	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)14	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
あかしあ公園	街区公園	H027	H006	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)15	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
あかしあ公園	街区公園	H030	H007	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)18	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
あかしあ公園	街区公園	H034	H008	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
あかしあ公園	街区公園	–	H009	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	110 m	スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	–	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	–	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	–	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	–	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	–	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	–	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)10	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	–	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)11	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	–	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)12	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	–	H018	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)13	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	–	H019	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)14	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	–	H020	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)15	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	–	H021	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)16	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あかしあ公園	街区公園	–	H022	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)19	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																							307	0	0	0	688	0	0	3,747	0	0	

概算費用合計（千円）：　4,742

51 あじさい公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
あじさい公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	27 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
あじさい公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
あじさい公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
あじさい公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	23 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
あじさい公園	街区公園	A005	A005	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1977	48年	－	－					B		事後保全	－										
あじさい公園	街区公園	B001	B001	修景施設	モニュメント	モニュメント	1	基		石材	1977	48年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
あじさい公園	街区公園	C003	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.8 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
あじさい公園	街区公園	C004	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.8 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
あじさい公園	街区公園	－	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	？ m	木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
あじさい公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修					
あじさい公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					
あじさい公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
あじさい公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1977	48年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年							3,858 更新			
あじさい公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	10 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年							3,137 更新			
あじさい公園	街区公園	D008	D006	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
あじさい公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	はん登棒A型	はん登棒	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年							1,043 更新			
あじさい公園	街区公園	D007	D008	遊戯施設	キノコステッパー	タイヤステップ	1	式	21 基	樹脂	1977	48年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			40 補修							
あじさい公園	街区公園	－	D009	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
あじさい公園	街区公園	－	D010	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
あじさい公園	街区公園	－	D011	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
あじさい公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1977	48年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
あじさい公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
あじさい公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	260 m	スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
あじさい公園	街区公園	H002	H002	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1977	48年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
あじさい公園	街区公園	-	H003	管理施設	掲示板A型	案内板	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あじさい公園	街区公園	H003	H004	管理施設	掲示板A型	説明板01	1	基		アルミ	1977	48年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
あじさい公園	街区公園	エ-16-1	エ-16-1	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
あじさい公園	街区公園	エ-16-2	エ-16-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
あじさい公園	街区公園	エ-16-3	エ-16-3	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
あじさい公園	街区公園	H006	H005	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
あじさい公園	街区公園	H007	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あじさい公園	街区公園	H008	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あじさい公園	街区公園	H009	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あじさい公園	街区公園	H010	H009	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
あじさい公園	街区公園	H011	H010	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)02	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
あじさい公園	街区公園	H012	H011	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)03	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
あじさい公園	街区公園	H013	H012	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)04	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
あじさい公園	街区公園	-	H013	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)05	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あじさい公園	街区公園	-	H014	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)06	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
あじさい公園	街区公園	-	H015	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)07	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
あじさい公園	街区公園	H017	H016	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	40	0	578	202	0	8,038	0	0	
																													概算費用合計（千円）：			8,858

52 かぶと公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
かぶと公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	17 ㎡	コンクリート	1978	47年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	27 ㎡	コンクリート	1978	47年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1978	47年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1978	47年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	19 段	コンクリート	1978	47年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	A006	A006	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	16 段	コンクリート	1978	47年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	A007	A007	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	14 段	コンクリート	1978	47年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	A008	A008	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1978	47年	－	－					B		事後保全	－										
かぶと公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラI型	シェルター	1	基	23 ㎡	スチール	1978	47年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	21 補修										
かぶと公園	街区公園	C004	C002	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ03	1	基	W1.8 m	木材	1978	47年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かぶと公園	街区公園	C006	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1978	47年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かぶと公園	街区公園	C007	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1978	47年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かぶと公園	街区公園	C008	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1978	47年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かぶと公園	街区公園	C009	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1978	47年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かぶと公園	街区公園	－	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	？ m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かぶと公園	街区公園	－	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	？ m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
かぶと公園	街区公園	C010	C009	休養施設	その他A型	スツール01	1	基		コンクリート	1978	47年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
かぶと公園	街区公園	C011	C010	休養施設	その他A型	スツール02	1	基		コンクリート	1978	47年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
かぶと公園	街区公園	C012	C011	休養施設	その他A型	スツール03	1	基		コンクリート	1978	47年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
かぶと公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
かぶと公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
かぶと公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
かぶと公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2009	16年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					146 補修					
かぶと公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	19 ㎡	コンクリート	1978	47年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年								3,137 更新		
かぶと公園	街区公園	D009	D006	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
かぶと公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	健康遊具バランス型	ソロソロ平均台	1	基		スチール	2013	12年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
かぶと公園	街区公園	D007	D008	遊戯施設	健康遊具ステップ型	ユッタリステップ	1	基		スチール	2013	12年	15年	36年					C	低	予防保全	2034年								923 更新		
かぶと公園	街区公園	D008	D009	遊戯施設	健康遊具ストレッチフープ型	ストレッチフープ	1	基		スチール	2013	12年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					38 補修					
かぶと公園	街区公園	F001	F001	教養施設	記念碑A型	記念碑（区画整理）	1	基		石材	1978	47年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
かぶと公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1978	47年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
かぶと公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1978	47年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガードレール	1	式	110 m	スチール	1978	47年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	147 m	スチール	1978	47年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	169 m	スチール	1978	47年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	-	H004	管理施設	掲示板A型	案内板03	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	H005	H005	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1978	47年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
かぶと公園	街区公園	H006	H006	管理施設	掲示板B型	説明板	1	基		アルミ	1978	47年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
かぶと公園	街区公園	H007	H007	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1978	47年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新				
かぶと公園	街区公園	H008	H008	管理施設	掲示板B型	注意看板02	1	基		木材	1978	47年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新				
かぶと公園	街区公園	エ-51-1	エ-51-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
かぶと公園	街区公園	エ−51−2	エ−51−2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	2019	6年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
かぶと公園	街区公園	エ−51−3	エ−51−3	管理施設	照明灯A型	照明灯05	1	基		スチール	2019	6年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
かぶと公園	街区公園	エ−51−4	エ−51−4	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2034年								1,340 更新		
かぶと公園	街区公園	エ−51−5	エ−51−5	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
かぶと公園	街区公園	H009	H009	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
かぶと公園	街区公園	H010	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1978	47年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
かぶと公園	街区公園	H011	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1978	47年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
かぶと公園	街区公園	H012	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1978	47年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
かぶと公園	街区公園	H013	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1978	47年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
かぶと公園	街区公園	H014	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1978	47年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	H015	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1978	47年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	H016	H016	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1978	47年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	H017	H017	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	3 m	コンクリート	1978	47年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
かぶと公園	街区公園	H018	H018	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	3 m	コンクリート	1978	47年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							21	0	0	0	637	122	0	5,400	0	0	

概算費用合計（千円）：　6,180

53 ひよどり公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
ひよどり公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	41 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
ひよどり公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	17 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
ひよどり公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段	1	箇所	15 段	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
ひよどり公園	街区公園	A004	A004	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1979	46年	－	－					B		事後保全	－										
ひよどり公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラI型	シェルター	1	基	9 ㎡	スチール	1979	46年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	21 補修										
ひよどり公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ひよどり公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ひよどり公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ひよどり公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ひよどり公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ひよどり公園	街区公園	C007	C007	休養施設	その他A型	スツール01	1	基		コンクリート	1979	46年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
ひよどり公園	街区公園	C008	C008	休養施設	その他A型	スツール02	1	基		コンクリート	1979	46年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
ひよどり公園	街区公園	C009	C009	休養施設	その他A型	スツール03	1	基		コンクリート	1979	46年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
ひよどり公園	街区公園	C010	C010	休養施設	その他A型	スツール04	1	基		コンクリート	1979	46年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
ひよどり公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
ひよどり公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
ひよどり公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
ひよどり公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1979	46年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					146 補修					
ひよどり公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	15 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年								3,137 更新		
ひよどり公園	街区公園	D010	D006	遊戯施設	鉄棒B型	2連鉄棒	1	基	3連	スチール	1979	46年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年								436 更新		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
ひよどり公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	はん登棒A型	はん登棒	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					39 補修						
ひよどり公園	街区公園	D007	D008	遊戯施設	健康遊具ステップ型	ステップ	1	基		スチール	2013	12年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					35 補修						
ひよどり公園	街区公園	D008	D009	遊戯施設	健康遊具とび石型	飛び石	1	基		スチール	2013	12年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					39 補修						
ひよどり公園	街区公園	D009	D010	遊戯施設	健康遊具うであげアーチ	うであげアーチ	1	基		スチール	2013	12年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					67 補修						
ひよどり公園	街区公園	G001	G001	便益施設	手洗い・水飲み場B型	手洗い	1	基		コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年											
ひよどり公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵A型	ネットフェンス	1	式	212 m	スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
ひよどり公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	21 m	スチール	1979	46年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
ひよどり公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1979	46年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
ひよどり公園	街区公園	H005	H004	管理施設	掲示板B型	説明板01	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
ひよどり公園	街区公園	H006	H005	管理施設	掲示板B型	説明板02	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
ひよどり公園	街区公園	H007	H006	管理施設	掲示板B型	説明板03	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
ひよどり公園	街区公園	H008	H007	管理施設	掲示板B型	注意看板	1	基		木材	1979	46年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新					
ひよどり公園	街区公園	リ-86-1	リ-86-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
ひよどり公園	街区公園	リ-86-2	リ-86-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
ひよどり公園	街区公園	H009	H008	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2034年								952 更新			
ひよどり公園	街区公園	H010	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
ひよどり公園	街区公園	H011	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
ひよどり公園	街区公園	H012	H011	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
ひよどり公園	街区公園	H013	H012	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	4 m	コンクリート	1979	46年	20年	30年					B		事後保全	2040年											
ひよどり公園	街区公園	H014	H013	管理施設	側溝B型	側溝02	1	基	83 m	スチール	1979	46年	20年	30年					B		事後保全	2040年											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
																							21	0	0	0	584	61	0	4,525	0	0	

概算費用合計（千円）：　5,191

54 日暮公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
日暮公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	25 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	30 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装05	1	箇所	30 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	A006	A006	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	12 段	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	A007	A007	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	12 段	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	A008	A008	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	7 段	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	A009	A009	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1979	46年	ー	ー					B		事後保全	ー										
日暮公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラH型	パーゴラ01	1	基	11 ㎡	スチール	1979	46年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	63 補修										
日暮公園	街区公園	C002	C002	休養施設	パーゴラG型	パーゴラ02	1	基	11 ㎡	スチール	1979	46年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	28 補修										
日暮公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
日暮公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
日暮公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
日暮公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
日暮公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
日暮公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
日暮公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
日暮公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修					
日暮公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
日暮公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
日暮公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	9 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
日暮公園	街区公園	D009	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
日暮公園	街区公園	D005	D006	遊戯施設	はん登棒A型	はん登棒	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年								1,043 更新		
日暮公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	健康遊具ステップ型	ダブル踏台昇降	1	基		スチール	2014	11年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					35 補修					
日暮公園	街区公園	D007	D008	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2014	11年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
日暮公園	街区公園	D008	D009	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2014	11年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
日暮公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1979	46年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
日暮公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	289 m	スチール	1979	46年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
日暮公園	街区公園	-	H002	管理施設	掲示板B型	案内板01	1	基		スチール	1980	45年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	-	H003	管理施設	掲示板B型	案内板03	1	基		スチール	1980	45年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	H003	H004	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1979	46年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
日暮公園	街区公園	H004	H005	管理施設	掲示板B型	説明板01	1	基		アルミ	1979	46年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
日暮公園	街区公園	H005	H006	管理施設	掲示板B型	説明板02	1	基		アルミ	1979	46年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
日暮公園	街区公園	H010	H007	管理施設	掲示板B型	注意看板03	1	基		木材	1979	46年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新				
日暮公園	街区公園	リ-89-1	リ-89-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
日暮公園	街区公園	リ-89-2	リ-89-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
日暮公園	街区公園	H012	H008	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	2015	10年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
日暮公園	街区公園	H013	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
日暮公園	街区公園	H014	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	H015	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	H016	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	–	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1980	45年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	–	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1980	45年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	H017	H015	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	H018	H016	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	5 m	コンクリート	1979	46年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	H019	H017	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	4 m	コンクリート	1979	46年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	H020	H018	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	4 m	コンクリート	1979	46年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
日暮公園	街区公園	H021	H019	管理施設	側溝A型	側溝04	1	基	4 m	コンクリート	1979	46年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						91	0	0	0	656	61	0	1,043	0	0	

概算費用合計（千円）：　1,851

55 相川公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
相川公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	A004	A004	園路広場	平板舗装	平板舗装	1	箇所	6 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段	1	箇所	8 段	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	A006	A006	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1979	46年	－	－					B		事後保全	－										
相川公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラG型	パーゴラ	1	基	11 ㎡	スチール	1979	46年	27年	48年					B	低	予防保全	2049年						28 補修				
相川公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
相川公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
相川公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
相川公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
相川公園	街区公園	－	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	？ m	木材	1980	45年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
相川公園	街区公園	－	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	？ m	木材	1980	45年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
相川公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	1979	46年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年							1,584 更新			
相川公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	1979	46年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年							537 更新			
相川公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
相川公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	13 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
相川公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	4 ㎡	スチール	1979	46年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
相川公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵A型	ネットフェンス	1	式	100 m	スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
相川公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	6 m	スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵D型	防球フェンス	1	式	8 m	スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	-	H004	管理施設	柵A型	格子フェンス	1	式	18 m	スチール	1980	45年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	-	H005	管理施設	掲示板B型	案内板02	1	基		スチール	1980	45年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
相川公園	街区公園	H005	H006	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1979	46年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
相川公園	街区公園	H006	H007	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1979	46年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
相川公園	街区公園	-	H008	管理施設	掲示板B型	注意看板05	1	基		木材	1980	45年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
相川公園	街区公園	リ-90-1	リ-90-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
相川公園	街区公園	修-68-1	修-68-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		アルミ	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
相川公園	街区公園	H010	H009	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
相川公園	街区公園	H011	H010	管理施設	土留	土留01	1	基	19 m	木材	1979	46年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
相川公園	街区公園	H012	H011	管理施設	土留	土留02	1	基	17 m	木材	1979	46年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
相川公園	街区公園	H013	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	H014	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	H015	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	H016	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
相川公園	街区公園	H017	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	H018	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	H019	H018	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	H020	H019	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
相川公園	街区公園	H021	H020	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	4 m	コンクリート	1979	46年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	H022	H021	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	4 m	コンクリート	1979	46年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
相川公園	街区公園	H023	H022	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	4 m	コンクリート	1979	46年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	0	0	327	526	28	2,121	0	0	

概算費用合計（千円）：　3,002

56 鐘の下公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
鐘の下公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	28 ㎡	コンクリート	1980	45年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
鐘の下公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1980	45年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
鐘の下公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1980	45年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
鐘の下公園	街区公園	A004	A004	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1980	45年	－	－					B		事後保全	－										
鐘の下公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1980	45年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
鐘の下公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1980	45年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
鐘の下公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1980	45年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
鐘の下公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1980	45年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
鐘の下公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修					
鐘の下公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					
鐘の下公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
鐘の下公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1980	45年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年								3,858 更新		
鐘の下公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	25 ㎡	コンクリート	1980	45年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
鐘の下公園	街区公園	D007	D006	遊戯施設	鉄棒B型	2連鉄棒	1	基	2連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					16 補修					
鐘の下公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	キノコステッパー	タイヤステップ	1	式	4 基	樹脂	1980	45年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			40 補修							
鐘の下公園	街区公園	F001	F001	教養施設	記念碑A型	記念碑（区画整理）	1	基		石材	1980	45年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
鐘の下公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1980	45年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
鐘の下公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1980	45年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
鐘の下公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	188 m	スチール	1980	45年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
鐘の下公園	街区公園	H005	H002	管理施設	掲示板A型	案内板05	1	基		ステンレス	1980	45年	39年	40年					B		事後保全	2045年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
鐘の下公園	街区公園	-	H003	管理施設	掲示板B型	案内板06	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
鐘の下公園	街区公園	H006	H004	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1980	45年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
鐘の下公園	街区公園	リ-92-1	リ-92-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
鐘の下公園	街区公園	リ-92-2	リ-92-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
鐘の下公園	街区公園	リ-92-3	リ-92-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
鐘の下公園	街区公園	H007	H005	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2034年							952 更新			
鐘の下公園	街区公園	H008	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1980	45年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
鐘の下公園	街区公園	H009	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1980	45年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
鐘の下公園	街区公園	H010	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1980	45年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
鐘の下公園	街区公園	H011	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1980	45年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
鐘の下公園	街区公園	H012	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1980	45年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
鐘の下公園	街区公園	H013	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1980	45年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
鐘の下公園	街区公園	H014	H012	管理施設	側溝B型	側溝01	1	基	4 m	スチール	1980	45年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
鐘の下公園	街区公園	H015	H013	管理施設	側溝B型	側溝02	1	基	4 m	スチール	1980	45年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
鐘の下公園	街区公園	H016	H014	管理施設	側溝B型	側溝03	1	基	4 m	スチール	1980	45年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																						0	0	40	0	484	0	0	4,810	0	0	

概算費用合計（千円）：　5,334

57 北丘第2公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
北丘第2公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	22 ㎡	コンクリート	1981	44年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
北丘第2公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	14 ㎡	コンクリート	1981	44年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
北丘第2公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	17 ㎡	コンクリート	1981	44年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
北丘第2公園	街区公園	A004	A004	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1981	44年	－	－					B		事後保全	－										
北丘第2公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラG型	パーゴラ	1	基	16 ㎡	スチール	1981	44年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	28 補修										
北丘第2公園	街区公園	C004	C002	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ03	1	基	W1.8 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
北丘第2公園	街区公園	C005	C003	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ04	1	基	W1.8 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
北丘第2公園	街区公園	C006	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
北丘第2公園	街区公園	C007	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1981	44年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
北丘第2公園	街区公園	C008	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
北丘第2公園	街区公園	C009	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
北丘第2公園	街区公園	C010	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
北丘第2公園	街区公園	C011	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
北丘第2公園	街区公園	C012	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
北丘第2公園	街区公園	C013	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
北丘第2公園	街区公園	C014	C012	休養施設	その他A型	スツール01	1	基		コンクリート	1981	44年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
北丘第2公園	街区公園	C015	C013	休養施設	その他A型	スツール02	1	基		コンクリート	1981	44年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
北丘第2公園	街区公園	C016	C014	休養施設	その他A型	スツール03	1	基		コンクリート	1981	44年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
北丘第2公園	街区公園	C017	C015	休養施設	その他A型	スツール04	1	基		コンクリート	1981	44年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
北丘第2公園	街区公園	C018	C016	休養施設	その他A型	スツール05	1	基		コンクリート	1981	44年	47年	47年					B		事後保全	2049年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
北丘第2公園	街区公園	C019	C017	休養施設	その他A型	スツール06	1	基		コンクリート	1981	44年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
北丘第2公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	1981	44年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年								1,584 更新		
北丘第2公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	1981	44年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年								537 更新		
北丘第2公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				72 補修						
北丘第2公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	12 ㎡	コンクリート	1981	44年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年								3,137 更新		
北丘第2公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	スプリング遊具B型	ムービング遊具	1	基		FRP	2016	9年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							
北丘第2公園	街区公園	D007	D006	遊戯施設	鉄棒B型	2連鉄棒	1	基	2連	スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				16 補修						
北丘第2公園	街区公園	D006	D007	遊戯施設	はん登棒A型	はん登棒	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				39 補修						
北丘第2公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所B型	便所	1	棟	9 ㎡	RC	1981	44年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
北丘第2公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1981	44年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
北丘第2公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵A型	ネットフェンス	1	式	56 m	スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北丘第2公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	143 m	スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
北丘第2公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1981	44年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
北丘第2公園	街区公園	H005	H004	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1981	44年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
北丘第2公園	街区公園	H009	H005	管理施設	掲示板B型	注意看板05	1	基		ステンレス	1981	44年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
北丘第2公園	街区公園	リ-93-1	リ-93-1	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
北丘第2公園	街区公園	リ-93-2	リ-93-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2034年								1,340 更新		
北丘第2公園	街区公園	リ-93-3	リ-93-3	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2034年								1,340 更新		
北丘第2公園	街区公園	H011	H006	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				36 補修						
北丘第2公園	街区公園	H012	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
北丘第2公園	街区公園	H013	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北丘第2公園	街区公園	H014	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
北丘第2公園	街区公園	H015	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
北丘第2公園	街区公園	H016	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北丘第2公園	街区公園	H017	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
北丘第2公園	街区公園	H018	H013	管理施設	園名板	園名板	1	基		ステンレス	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
北丘第2公園	街区公園	H019	H014	管理施設	ごみ箱	ごみ箱	2	基		スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																							28	0	37	0	213	61	0	7.938	0	0	

概算費用合計（千円）：　8,277

58 六実第1公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
六実第1公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	16 ㎡	コンクリート	1981	44年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第1公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1981	44年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第1公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1981	44年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第1公園	街区公園	A004	A004	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1981	44年	－	－					B		事後保全	－										
六実第1公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラG型	パーゴラ	1	基	11 ㎡	スチール	2018	7年	27年	48年					B	低	予防保全	2049年						28 補修				
六実第1公園	街区公園	C004	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
六実第1公園	街区公園	C005	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
六実第1公園	街区公園	C008	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.8 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
六実第1公園	街区公園	C010	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.8 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
六実第1公園	街区公園	C011	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.8 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
六実第1公園	街区公園	－	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	？ m	木材	1982	43年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
六実第1公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	1981	44年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年								1,584 更新		
六実第1公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	1981	44年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年								537 更新		
六実第1公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						72 補修				
六実第1公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	22 ㎡	コンクリート	1981	44年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年								3,137 更新		
六実第1公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	はん登棒A型	はん登棒	1	基		スチール	1981	44年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年								1,043 更新		
六実第1公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						60 補修				
六実第1公園	街区公園	D007	D007	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						26 補修				
六実第1公園	街区公園	D008	D008	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらツリー	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						84 補修				
六実第1公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1981	44年	50年	50年					B		事後保全	2050年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
六実第1公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1981	44年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第1公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	134 m	スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
六実第1公園	街区公園	H002	H002	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1981	44年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
六実第1公園	街区公園	リ-94-1	リ-94-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
六実第1公園	街区公園	リ-94-2	リ-94-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2035年									1,340 更新		
六実第1公園	街区公園	H003	H003	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
六実第1公園	街区公園	H004	H004	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
六実第1公園	街区公園	H005	H005	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
六実第1公園	街区公園	H006	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
六実第1公園	街区公園	H007	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
六実第1公園	街区公園	H008	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
六実第1公園	街区公園	H009	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
六実第1公園	街区公園	H010	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第1公園	街区公園	H011	H011	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
六実第1公園	街区公園	H012	H012	管理施設	側溝B型	側溝01	1	基	4 m	スチール	1981	44年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第1公園	街区公園	H013	H013	管理施設	側溝B型	側溝02	1	基	4 m	スチール	1981	44年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第1公園	街区公園	H014	H014	管理施設	側溝B型	側溝03	1	基	3 m	スチール	1981	44年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
六実第1公園	街区公園	H015	H015	管理施設	側溝B型	側溝04	1	基	103 m	スチール	1981	44年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	0	0	328	202	28	0	7,641	0	

概算費用合計（千円）：　8,199

59 小山台公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
小山台公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	31 ㎡	コンクリート	1981	44年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
小山台公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1981	44年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
小山台公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1981	44年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
小山台公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	25 ㎡	コンクリート	1981	44年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
小山台公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装05	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1981	44年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
小山台公園	街区公園	A006	A006	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1981	44年	－	－					B		事後保全	－										
小山台公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラG型	パーゴラ	1	基	11 ㎡	スチール	1981	44年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	28 補修										
小山台公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小山台公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小山台公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小山台公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小山台公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小山台公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	再生木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小山台公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小山台公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	再生木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小山台公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小山台公園	街区公園	C011	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ10	1	基	W1.2 m	再生木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小山台公園	街区公園	C012	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ11	1	基	W1.2 m	再生木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小山台公園	街区公園	C013	C013	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ12	1	基	W1.2 m	再生木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小山台公園	街区公園	C014	C014	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ13	1	基	W1.2 m	再生木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
小山台公園	街区公園	C015	C015	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ14	1	基	W1.2 m	再生木材	1981	44年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
小山台公園	街区公園	C016	C016	休養施設	その他A型	スツール01	1	基		コンクリート	1981	44年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
小山台公園	街区公園	C017	C017	休養施設	その他A型	スツール02	1	基		コンクリート	1981	44年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
小山台公園	街区公園	C018	C018	休養施設	その他A型	スツール03	1	基		コンクリート	1981	44年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
小山台公園	街区公園	C019	C019	休養施設	その他A型	スツール04	1	基		コンクリート	1981	44年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
小山台公園	街区公園	C020	C020	休養施設	その他A型	スツール05	1	基		コンクリート	1981	44年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
小山台公園	街区公園	C021	C021	休養施設	その他A型	スツール06	1	基		コンクリート	1981	44年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
小山台公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	1981	44年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年								1,584 更新		
小山台公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	1981	44年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年								537 更新		
小山台公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
小山台公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1981	44年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年								3,858 更新		
小山台公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	10 ㎡	コンクリート	1981	44年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
小山台公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	スプリング遊具B型	ムービング遊具	1	基		FRP	2015	10年	10年	24年					C	中	予防保全	2035年								980 更新		
小山台公園	街区公園	D008	D007	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
小山台公園	街区公園	D007	D008	遊戯施設	丸太B型	ロープクライマー	1	基		木材	2025	0年	7年	17年					A	低	予防保全	2039年						124 補修				
小山台公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1981	44年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
小山台公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1981	44年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
小山台公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	244 m	スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
小山台公園	街区公園	H003	H002	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1981	44年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
小山台公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1981	44年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
小山台公園	街区公園	H007	H004	管理施設	掲示板B型	注意看板04	1	基		木材	1981	44年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新					
小山台公園	街区公園	H008	H005	管理施設	掲示板B型	注意看板05	1	基		木材	1981	44年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新					
小山台公園	街区公園	H009	H006	管理施設	掲示板B型	注意看板06	1	基		木材	1981	44年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新					
小山台公園	街区公園	リ-95-1	リ-95-1	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
小山台公園	街区公園	リ-95-2	リ-95-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
小山台公園	街区公園	リ-95-3	リ-95-3	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
小山台公園	街区公園	H010	H007	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2035年									952 更新		
小山台公園	街区公園	-	H008	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1982	43年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修						
小山台公園	街区公園	H011	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
小山台公園	街区公園	H012	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
小山台公園	街区公園	H013	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
小山台公園	街区公園	H014	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
小山台公園	街区公園	H015	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
小山台公園	街区公園	H016	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
小山台公園	街区公園	H017	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
小山台公園	街区公園	H018	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
小山台公園	街区公園	H019	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
小山台公園	街区公園	H020	H018	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1981	44年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
																						28	0	0	0	400	368	0	0	7,911	0	

概算費用合計（千円）：　8,707

60 内海道公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
内海道公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1982	43年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
内海道公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1982	43年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
内海道公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1982	43年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
内海道公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段	1	箇所	6 段	コンクリート	1982	43年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
内海道公園	街区公園	A005	A005	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1982	43年	－	－					B		事後保全	－										
内海道公園	街区公園	B001	B001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	10 ㎡	コンクリート	1982	43年	－	－					B		事後保全	－										
内海道公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1982	43年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
内海道公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1982	43年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
内海道公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ03	1	基	W1.8 m	木材	1982	43年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
内海道公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ04	1	基	W1.8 m	木材	1982	43年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
内海道公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチB型	背無しベンチ	1	基	W1.8 m	FRP	1982	43年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
内海道公園	街区公園	C006	C006	休養施設	その他A型	スツール01	1	基		コンクリート	1982	43年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
内海道公園	街区公園	C007	C007	休養施設	その他A型	スツール02	1	基		コンクリート	1982	43年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
内海道公園	街区公園	C008	C008	休養施設	その他A型	スツール03	1	基		コンクリート	1982	43年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
内海道公園	街区公園	－	C009	休養施設	その他A型	スツール04	1	基		コンクリート	1982	43年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
内海道公園	街区公園	－	C010	休養施設	その他A型	スツール05	1	基		コンクリート	1982	43年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
内海道公園	街区公園	－	C011	休養施設	その他A型	スツール06	1	基		コンクリート	1982	43年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
内海道公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	1982	43年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年								1,584 更新		
内海道公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	1982	43年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年								537 更新		
内海道公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
内海道公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	13 ㎡	コンクリート	1982	43年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
内海道公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1982	43年	50年	50年					C		事後保全	2040年										
内海道公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1982	43年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
内海道公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ガードレール	1	式	90 m	スチール	1982	43年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
内海道公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	89 m	スチール	1982	43年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
内海道公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1982	43年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
内海道公園	街区公園	H008	H004	管理施設	掲示板A型	注意看板04	1	基		木材	1982	43年	7年	14年					C		事後保全	2030年				898 更新						
内海道公園	街区公園	–	H005	管理施設	掲示板A型	注意看板05	1	基		木材	1982	43年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
内海道公園	街区公園	リ-96-1	リ-96-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2035年								1,340 更新		
内海道公園	街区公園	リ-96-2	リ-96-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
内海道公園	街区公園	H009	H006	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2035年								952 更新		
内海道公園	街区公園	H010	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1982	43年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
内海道公園	街区公園	H011	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1982	43年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
内海道公園	街区公園	H012	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1982	43年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
内海道公園	街区公園	H013	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1982	43年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
内海道公園	街区公園	H014	H011	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1982	43年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
																							0	0	0	898	241	898	0	0	4,413	0	

概算費用合計（千円）：　6,450

61 幸田第3公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
幸田第3公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装	1	箇所	40 ㎡	コンクリート	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第3公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	6 段	コンクリート	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第3公園	街区公園	A003	A003	園路広場	丸太階段	階段02	1	箇所	7 段	木材	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第3公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	7 段	コンクリート	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第3公園	街区公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第3公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第3公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.8 m	木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第3公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.8 m	木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第3公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.8 m	木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第3公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.8 m	木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第3公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.8 m	木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第3公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.8 m	木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第3公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.8 m	木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第3公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2024	1年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						66 補修				
幸田第3公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2024	1年	15年	36年					A	低	予防保全	2054年										
幸田第3公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						72 補修				
幸田第3公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	33 ㎡	コンクリート	1983	42年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						119 補修				
幸田第3公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	はん登棒A型	はん登棒	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						39 補修				
幸田第3公園	街区公園	–	D006	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						60 補修				
幸田第3公園	街区公園	–	D007	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらツリー	1	基		スチール	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年						84 補修				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
幸田第3公園	街区公園	–	D008	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		再生木材	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
幸田第3公園	街区公園	F001	F001	教養施設	標識柱	記念碑（標識柱）	1	基		木材	1983	42年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
幸田第3公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1983	42年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
幸田第3公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第3公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵A型	ネットフェンス01	1	式	45 m	スチール	1983	42年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
幸田第3公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵A型	ネットフェンス02	1	式	8 m	スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第3公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）01	1	式	27 m	スチール	1983	42年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
幸田第3公園	街区公園	H004	H004	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）02	1	式	25 m	スチール	1983	42年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
幸田第3公園	街区公園	H005	H005	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）03	1	式	101 m	スチール	1983	42年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
幸田第3公園	街区公園	H006	H006	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）04	1	式	67 m	スチール	1983	42年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
幸田第3公園	街区公園	H007	H007	管理施設	柵C型	ロープ柵	1	式	8 m	木材	1983	42年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
幸田第3公園	街区公園	エ-19-1	エ-19-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
幸田第3公園	街区公園	エ-19-2	エ-19-2	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					A	低	予防保全	2054年										
幸田第3公園	街区公園	エ-19-3	エ-19-3	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
幸田第3公園	街区公園	エ-19-4	エ-19-4	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	2019	6年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
幸田第3公園	街区公園	エ-19-5	エ-19-5	管理施設	照明灯A型	照明灯05	1	基		スチール	2019	6年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
幸田第3公園	街区公園	H008	H008	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2035年								952 更新		
幸田第3公園	街区公園	H009	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第3公園	街区公園	H010	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第3公園	街区公園	H011	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
幸田第3公園	街区公園	–	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第3公園	街区公園	–	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第3公園	街区公園	H012	H014	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第3公園	街区公園	–	H015	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	0	0	666	0	0	0	952	0	

概算費用合計（千円）：　1,618

62_一文字公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
一文字公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	45 ㎡	コンクリート	1986	39年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
一文字公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	21 ㎡	コンクリート	1986	39年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
一文字公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	21 ㎡	コンクリート	1986	39年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
一文字公園	街区公園	A004	A004	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1986	39年	－	－					B		事後保全	－										
一文字公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラH型	パーゴラ	1	基	26 ㎡	スチール	1986	39年	27年	48年					B	低	予防保全	2049年						63 補修				
一文字公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチF型	サークルベンチ	1	基	m	木材	1986	39年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
一文字公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
一文字公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
一文字公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ03	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
一文字公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ04	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
一文字公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ05	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
一文字公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ06	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
一文字公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ07	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
一文字公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ08	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
一文字公園	街区公園	C011	C011	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ09	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
一文字公園	街区公園	C012	C012	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ10	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
一文字公園	街区公園	C013	C013	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
一文字公園	街区公園	C014	C014	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
一文字公園	街区公園	C015	C015	休養施設	野外卓C型	野外卓	1	基	1 ㎡	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
一文字公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	1986	39年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年								2,694 更新		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
一文字公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	1986	39年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年									670 更新		
一文字公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
一文字公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	9 ㎡	コンクリート	1986	39年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年									3,137 更新		
一文字公園	街区公園	D006	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	1986	39年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年									610 更新		
一文字公園	街区公園	-	D006	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					146 補修					
一文字公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所B型	便所	1	棟	9 ㎡	RC	1986	39年	50年	50年					B		事後保全	2050年											
一文字公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1986	39年	15年	30年					B		事後保全	2040年											
一文字公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵D型	防球フェンス01	1	式	161 m	樹脂	1986	39年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
一文字公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵D型	防球フェンス02	1	式	12 m	樹脂	1986	39年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
一文字公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1986	39年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
一文字公園	街区公園	H006	H004	管理施設	掲示板B型	注意看板02	1	基		木材	1986	39年	7年	14年					C		事後保全	2030年				61 更新							
一文字公園	街区公園	H008	H005	管理施設	掲示板B型	掲示板（自治会掲示板）	1	基		アルミ	1986	39年	24年	36年					B		事後保全	2043年											
一文字公園	街区公園	エ-53-1	エ-53-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	2015	10年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
一文字公園	街区公園	エ-53-2	エ-53-2	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
一文字公園	街区公園	エ-53-3	エ-53-3	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
一文字公園	街区公園	H010	H006	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2035年									952 更新		
一文字公園	街区公園	H011	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
一文字公園	街区公園	H012	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
一文字公園	街区公園	H013	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
一文字公園	街区公園	H014	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					B		事後保全	2040年											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
一文字公園	街区公園	H015	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
一文字公園	街区公園	H016	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
一文字公園	街区公園	H017	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
一文字公園	街区公園	H018	H014	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
一文字公園	街区公園	H019	H015	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
一文字公園	街区公園	H020	H016	管理施設	園名板	園名板	1	基		ステンレス	1986	39年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
一文字公園	街区公園	H021	H017	管理施設	側溝B型	側溝01	1	基	9 m	スチール	1986	39年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
一文字公園	街区公園	H022	H018	管理施設	側溝B型	側溝02	1	基	179 m	スチール	1986	39年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	0	61	368	0	63	0	8,063	0	

概算費用合計（千円）：　8,555

63 大流公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
大流公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	16 ㎡	コンクリート	1986	39年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
大流公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1986	39年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
大流公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1986	39年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
大流公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	18 ㎡	コンクリート	1986	39年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
大流公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装05	1	箇所	17 ㎡	コンクリート	1986	39年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
大流公園	街区公園	A006	A006	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装06	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	1986	39年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
大流公園	街区公園	A007	A007	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1986	39年	－	－					B		事後保全	－										
大流公園	街区公園	B001	B001	修景施設	花壇	花壇01	1	箇所	26 ㎡	コンクリート	1986	39年	－	－					B		事後保全	－										
大流公園	街区公園	－	B002	修景施設	花壇	花壇02	1	箇所	26 ㎡	コンクリート	1987	38年	－	－					B		事後保全	－										
大流公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラI型	シェルター	1	基	16 ㎡	スチール	1986	39年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	21 補修										
大流公園	街区公園	C005	C002	休養施設	ベンチE型	段差ベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1986	39年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
大流公園	街区公園	C006	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
大流公園	街区公園	C007	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
大流公園	街区公園	C009	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
大流公園	街区公園	C010	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
大流公園	街区公園	C011	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
大流公園	街区公園	C012	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.8 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
大流公園	街区公園	C013	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
大流公園	街区公園	C014	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	木材	1986	39年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
大流公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	1986	39年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年								1,584 更新		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
大流公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	1986	39年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年									537 更新		
大流公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
大流公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1986	39年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年									3,858 更新		
大流公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	ラダーB型	雲梯	1	基		スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					52 補修					
大流公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	18 ㎡	コンクリート	1986	39年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年									3,137 更新		
大流公園	街区公園	D007	D007	遊戯施設	鉄棒B型	2連鉄棒	1	基	2連	スチール	1986	39年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					16 補修					
大流公園	街区公園	–	D008	遊戯施設	スプリング遊具B型	スイング遊具	1	基		FRP	2018	7年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修								
大流公園	街区公園	E001	D009	遊戯施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1	基		スチール	1986	39年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					85 補修					
大流公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1986	39年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
大流公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1986	39年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
大流公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵C型	ロープ柵01	1	式	32 m	木材	1986	39年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
大流公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵C型	ロープ柵02	1	式	32 m	木材	1986	39年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
大流公園	街区公園	–	H003	管理施設	掲示板B型	案内板02	1	基		スチール	1987	38年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
大流公園	街区公園	H004	H004	管理施設	掲示板A型	制札板01	1	基		ステンレス	1986	39年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
大流公園	街区公園	エ-30-1	エ-30-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
大流公園	街区公園	エ-30-2	エ-30-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
大流公園	街区公園	エ-30-3	エ-30-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
大流公園	街区公園	エ-30-4	エ-30-4	管理施設	照明灯A型	照明灯05	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
大流公園	街区公園	エ-30-5	エ-30-5	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2035年									1,340 更新		
大流公園	街区公園	H007	H005	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2035年									952 更新		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
大流公園	街区公園	–	H006	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1987	38年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
大流公園	街区公園	H008	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
大流公園	街区公園	H009	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
大流公園	街区公園	H010	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
大流公園	街区公園	H011	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
大流公園	街区公園	H012	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
大流公園	街区公園	H013	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
大流公園	街区公園	H014	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
大流公園	街区公園	H015	H014	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	2	基		木材	1986	39年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
大流公園	街区公園	–	H015	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)02	3	基		木材	1987	38年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
大流公園	街区公園	H016	H016	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1986	39年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
大流公園	街区公園	H017	H017	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	4 m	コンクリート	1986	39年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
大流公園	街区公園	H018	H018	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	3 m	コンクリート	1986	39年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
大流公園	街区公園	H019	H019	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	4 m	コンクリート	1986	39年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
大流公園	街区公園	H020	H020	管理施設	側溝A型	側溝04	1	基	3 m	コンクリート	1986	39年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
大流公園	街区公園	H021	H021	管理施設	側溝B型	側溝05	1	基	165 m	スチール	1986	39年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							21	0	37	0	461	202	0	0	11,408	0	

概算費用合計（千円）：　12,129

64 幸田第1公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
幸田第1公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装	1	箇所	45 ㎡	コンクリート	1988	37年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	10 段	コンクリート	1988	37年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	10 段	コンクリート	1988	37年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	A004	A004	園路広場	石階段	階段03	1	箇所	6 段	石材	1988	37年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	A005	A005	園路広場	石階段	階段04	1	箇所	6 段	石材	1988	37年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	A006	A006	園路広場	丸太階段	階段05	1	箇所	5 段	木材	1988	37年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	A007	A007	園路広場	Co階段	階段06	1	箇所	8 段	コンクリート	1988	37年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	A008	A008	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1988	37年	ー	ー					B		事後保全	-										
幸田第1公園	街区公園	B001	B001	修景施設	ツリーサイクル	ツリーサークル01	1	基		スチール	1988	37年	30年	40年					B		事後保全	2045年										
幸田第1公園	街区公園	B002	B002	修景施設	ツリーサイクル	ツリーサークル02	1	基		スチール	1988	37年	30年	40年					B		事後保全	2045年										
幸田第1公園	街区公園	B003	B003	修景施設	ツリーサイクル	ツリーサークル03	1	基		スチール	1988	37年	30年	40年					B		事後保全	2045年										
幸田第1公園	街区公園	B004	B004	修景施設	ツリーサイクル	ツリーサークル04	1	基		スチール	1988	37年	30年	40年					B		事後保全	2045年										
幸田第1公園	街区公園	B005	B005	修景施設	ツリーサイクル	ツリーサークル05	1	基		スチール	1988	37年	30年	40年					B		事後保全	2045年										
幸田第1公園	街区公園	B006	B006	修景施設	ツリーサイクル	ツリーサークル06	1	基		スチール	1988	37年	30年	40年					B		事後保全	2045年										
幸田第1公園	街区公園	B007	B007	修景施設	ツリーサイクル	ツリーサークル07	1	基		スチール	1988	37年	30年	40年					B		事後保全	2045年										
幸田第1公園	街区公園	-	B008	修景施設	ツリーサイクル	ツリーサークル08	1	基		スチール	1989	36年	30年	40年					B		事後保全	2045年										
幸田第1公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラE型	パーゴラ	1	基	11 ㎡	コンクリート	1988	37年	47年	56年					B	低	予防保全	2053年								190	補修	
幸田第1公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチB型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	樹脂	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチB型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	樹脂	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチB型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	樹脂	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
幸田第1公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	C011	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ10	1	基	W1.2 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	C012	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ11	1	基	W1.2 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	C013	C013	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ12	1	基	W1.2 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	C014	C014	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ13	1	基	W1.2 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	C015	C015	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ14	1	基	W1.2 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	C016	C016	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ15	1	基	W1.2 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	C017	C017	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ16	1	基	W1.2 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
幸田第1公園	街区公園	-	C018	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ17	1	基	？ m	木材	1989	36年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
幸田第1公園	街区公園	-	C019	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ18	1	基	？ m	木材	1989	36年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
幸田第1公園	街区公園	-	C020	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ19	1	基	？ m	木材	1989	36年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
幸田第1公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2016	9年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					66 補修					
幸田第1公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2016	9年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修					
幸田第1公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	7 ㎡	コンクリート	1988	37年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年								3,137 更新		
幸田第1公園	街区公園	-	D004	遊戯施設	スプリング遊具B型	ロッキング遊具	1	基		FRP	2023	2年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
幸田第1公園	街区公園	F001	F001	教養施設	記念碑B型	記念碑(石碑)01	1	基		石材	1988	37年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
幸田第1公園	街区公園	F002	F002	教養施設	記念碑B型	記念碑(石碑)02	1	基		石材	1988	37年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
幸田第1公園	街区公園	F003	F003	教養施設	説明板	記念碑(説明板)	1	基	m	木材	1988	37年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
幸田第1公園	街区公園	F004	F004	教養施設	標識柱	記念碑(標識柱)	1	基		木材	1988	37年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
幸田第1公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1988	37年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
幸田第1公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1988	37年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵A型	メッシュフェンス01	1	式	29 m	スチール	1988	37年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
幸田第1公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵A型	メッシュフェンス02	1	式	281 m	スチール	1988	37年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
幸田第1公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵A型	メッシュフェンス03	1	式	6 m	スチール	1988	37年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	H004	H004	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1988	37年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
幸田第1公園	街区公園	エ-22-1	エ-22-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2035年								1,340 更新		
幸田第1公園	街区公園	エ-22-2	エ-22-2	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
幸田第1公園	街区公園	エ-22-3	エ-22-3	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2035年								1,340 更新		
幸田第1公園	街区公園	エ-22-4	エ-22-4	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2035年								1,340 更新		
幸田第1公園	街区公園	H005	H005	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
幸田第1公園	街区公園	H006	H006	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1988	37年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	H007	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1988	37年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	H008	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1988	37年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	H009	H009	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1988	37年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	H010	H010	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	3 m	コンクリート	1988	37年	20年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
幸田第1公園	街区公園	H011	H011	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	3 m	コンクリート	1988	37年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	H012	H012	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	4 m	コンクリート	1988	37年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	H013	H013	管理施設	側溝A型	側溝04	1	基	3 m	コンクリート	1988	37年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	H014	H014	管理施設	側溝B型	側溝05	1	基	3 m	スチール	1988	37年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
幸田第1公園	街区公園	H015	H015	管理施設	側溝A型	側溝06	1	基	135 m	コンクリート	1988	37年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	37	0	172	606	0	190	7,157	0	

概算費用合計（千円）：　8,162

65 ふれあい公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
ふれあい公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	32 ㎡	コンクリート	1988	37年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
ふれあい公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	26 ㎡	コンクリート	1988	37年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
ふれあい公園	街区公園	A003	A003	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1988	37年	－	－					B		事後保全	－										
ふれあい公園	街区公園	B001	B001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	3 ㎡	コンクリート	1988	37年	－	－					B		事後保全	－										
ふれあい公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラA型	パーゴラ01	1	基	16 ㎡	木材	1988	37年	22年	40年					C	中	予防保全	2037年	92 補修										
ふれあい公園	街区公園	C002	C002	休養施設	パーゴラA型	パーゴラ02	1	基	16 ㎡	木材	1988	37年	22年	40年					C	中	予防保全	2037年	92 補修										
ふれあい公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ふれあい公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ふれあい公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ03	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ふれあい公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ04	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ふれあい公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ05	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ふれあい公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ06	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ふれあい公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ07	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ふれあい公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ふれあい公園	街区公園	C011	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ふれあい公園	街区公園	C012	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ふれあい公園	街区公園	C013	C013	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ふれあい公園	街区公園	C014	C014	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ふれあい公園	街区公園	C015	C015	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
ふれあい公園	街区公園	C016	C016	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
ふれあい公園	街区公園	C017	C017	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.8 m	木材	1988	37年	22年	33年					B		事後保全	2042年											
ふれあい公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2013	12年	15年	36年					C	中	予防保全	2035年								1,584 更新			
ふれあい公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2013	12年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					20 補修						
ふれあい公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2016	9年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修						
ふれあい公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	16 ㎡	コンクリート	1988	37年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修						
ふれあい公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	2連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修						
ふれあい公園	街区公園	–	D006	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修						
ふれあい公園	街区公園	–	D007	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらツリー	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修						
ふれあい公園	街区公園	–	D008	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修						
ふれあい公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所B型	便所	1	棟	9 ㎡	RC	1988	37年	50年	50年					B		事後保全	2050年											
ふれあい公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	手洗い	1	基		コンクリート	1988	37年	15年	30年					B		事後保全	2040年											
ふれあい公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（3段）	1	式	87 m	スチール	1988	37年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
ふれあい公園	街区公園	H003	H002	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1988	37年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
ふれあい公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1988	37年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新					
ふれあい公園	街区公園	H005	H004	管理施設	掲示板B型	注意看板02	1	基		木材	1988	37年	7年	14年					B		事後保全	2032年						61 更新					
ふれあい公園	街区公園	エ-54-1	エ-54-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2035年								1,340 更新			
ふれあい公園	街区公園	エ-54-2	エ-54-2	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2035年								1,340 更新			
ふれあい公園	街区公園	エ-54-3	エ-54-3	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2035年								1,340 更新			
ふれあい公園	街区公園	H006	H005	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修						
ふれあい公園	街区公園	H007	H006	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		ステンレス	1988	37年	39年	40年					B		事後保全	2045年											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
ふれあい公園	街区公園	H008	H007	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)02	1	基		ステンレス	1988	37年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
ふれあい公園	街区公園	H009	H008	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)03	1	基		ステンレス	1988	37年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
ふれあい公園	街区公園	H010	H009	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)04	1	基		ステンレス	1988	37年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
ふれあい公園	街区公園	H011	H010	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)05	1	基		ステンレス	1988	37年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
ふれあい公園	街区公園	H012	H011	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)06	1	基		ステンレス	1988	37年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
ふれあい公園	街区公園	H013	H012	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)07	1	基		ステンレス	1988	37年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
ふれあい公園	街区公園	H014	H013	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)08	1	基		ステンレス	1988	37年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
ふれあい公園	街区公園	H015	H014	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1988	37年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
ふれあい公園	街区公園	H016	H015	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	4 m	コンクリート	1988	37年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
ふれあい公園	街区公園	H017	H016	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	7 m	コンクリート	1988	37年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
ふれあい公園	街区公園	H018	H017	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	173 m	コンクリート	1988	37年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							184	0	0	0	440	122	0	0	5,604	0	

概算費用合計（千円）：　6,350

66 東平賀公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
東平賀公園	街区公園	A001	A001	園路広場	IL舗装	インターロッキング舗装	1	箇所	102 ㎡	コンクリート	2001	24年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
東平賀公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	7 段	コンクリート	2001	24年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
東平賀公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	3 段	コンクリート	2001	24年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
東平賀公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	3 段	コンクリート	2001	24年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
東平賀公園	街区公園	A005	A005	園路広場	スロープ	スロープ01	1	基	20 ㎡	コンクリート	2001	24年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
東平賀公園	街区公園	A006	A006	園路広場	スロープ	スロープ02	1	基	4 ㎡	コンクリート	2001	24年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
東平賀公園	街区公園	A007	A007	園路広場	スロープ	スロープ03	1	基	9 ㎡	コンクリート	2001	24年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
東平賀公園	街区公園	A008	A008	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	2001	24年	ー	ー					B		事後保全	-										
東平賀公園	街区公園	B001	B001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	13 ㎡	コンクリート	2001	24年	ー	ー					B		事後保全	-										
東平賀公園	街区公園	C001	C001	休養施設	休憩所A型	シェルター	1	基	9 ㎡	スチール	2001	24年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	255 補修										
東平賀公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
東平賀公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
東平賀公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
東平賀公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
東平賀公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
東平賀公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
東平賀公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
東平賀公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
東平賀公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
東平賀公園	街区公園	C011	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ10	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
東平賀公園	街区公園	C012	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ11	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
東平賀公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	6 ㎡	コンクリート	2001	24年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
東平賀公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	スプリング遊具B型	スプリング遊具（ウマ）	1	基		樹脂	2001	24年	10年	24年					C	中	予防保全	2030年				980 更新						
東平賀公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	スプリング遊具B型	スプリング遊具（バイク）	1	基		樹脂	2001	24年	10年	24年					C	中	予防保全	2030年				980 更新						
東平賀公園	街区公園	-	D004	遊戯施設	複合遊具B型	複合遊具	1	基		スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					454 補修					
東平賀公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	鉄棒B型	2連鉄棒	1	基	2連	スチール	2001	24年	15年	36年					C	中	予防保全	2030年				436 更新						
東平賀公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所B型	便所	1	棟	9 ㎡	RC	2001	24年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
東平賀公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	2001	24年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
東平賀公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵A型	メッシュフェンス01	1	式	43 m	スチール	2001	24年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
東平賀公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵A型	メッシュフェンス02	1	式	122 m	スチール	2001	24年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
東平賀公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵C型	ロープ柵01	1	式	37 m	木材	2001	24年	10年	20年					C		事後保全	2031年					136 更新					
東平賀公園	街区公園	H004	H004	管理施設	柵C型	ロープ柵02	1	式	23 m	木材	2001	24年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
東平賀公園	街区公園	H005	H005	管理施設	掲示板A型	説明板	1	基		木材	2001	24年	7年	14年					B		事後保全	2032年						898 更新				
東平賀公園	街区公園	-	H006	管理施設	掲示板D型	案内板	1	基		木材	2002	23年	7年	14年					B		事後保全	2032年						180 更新				
東平賀公園	街区公園	H006	H007	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	2001	24年	7年	14年					C		事後保全	2030年				61 更新						
東平賀公園	街区公園	-	H008	管理施設	掲示板A型	注意看板04	1	基		木材	2002	23年	7年	14年					B		事後保全	2032年						898 更新				
東平賀公園	街区公園	リ-115-1	リ-115-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	2001	24年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
東平賀公園	街区公園	リ-115-2	リ-115-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	2001	24年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
東平賀公園	街区公園	H009	H009	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	2001	24年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
東平賀公園	街区公園	H010	H010	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
東平賀公園	街区公園	H011	H011	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)02	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
東平賀公園	街区公園	H012	H012	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)03	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
東平賀公園	街区公園	H013	H013	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)04	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
東平賀公園	街区公園	H014	H014	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)05	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
東平賀公園	街区公園	H015	H015	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)06	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
東平賀公園	街区公園	H016	H016	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)07	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
東平賀公園	街区公園	H017	H017	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)08	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
東平賀公園	街区公園	H018	H018	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)09	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
東平賀公園	街区公園	H019	H019	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)10	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
東平賀公園	街区公園	H020	H020	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)11	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
東平賀公園	街区公園	H021	H021	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)12	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
東平賀公園	街区公園	H022	H022	管理施設	園名板	園名板	1	基		ステンレス	2001	24年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																							255		0		0		2,457		845		1,976		0		0		0		

概算費用合計（千円）：　5,533

67 中堀込公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
中堀込公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	72 ㎡	コンクリート	1990	35年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	6 ㎡	コンクリート	1990	35年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	3 ㎡	コンクリート	1990	35年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	6 ㎡	コンクリート	1990	35年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段	1	箇所	12 段	コンクリート	1990	35年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	A006	A006	園路広場	ダスト舗装	広場01	1	箇所		土	1990	35年	－	－					B		事後保全	－										
中堀込公園	街区公園	A007	A007	園路広場	ダスト舗装	広場02	1	箇所		土	1990	35年	－	－					B		事後保全	－										
中堀込公園	街区公園	A008	A008	園路広場	ダスト舗装	広場03	1	箇所		土	1990	35年	－	－					B		事後保全	－										
中堀込公園	街区公園	B001	B001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	32 ㎡	木材	1990	35年	－	－					B		事後保全	－										
中堀込公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラE型	パーゴラ	1	基	11 ㎡	コンクリート	1990	35年	47年	56年					B	低	予防保全	2053年								190	補修			
中堀込公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1990	35年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中堀込公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1990	35年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中堀込公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1990	35年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中堀込公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1990	35年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中堀込公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1990	35年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中堀込公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1990	35年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中堀込公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	1990	35年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中堀込公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	1990	35年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中堀込公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	木材	1990	35年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中堀込公園	街区公園	C011	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ10	1	基	W1.2 m	木材	1990	35年	22年	33年					B		事後保全	2042年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
中堀込公園	街区公園	C012	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ11	1	基	W1.2 m	木材	1990	35年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中堀込公園	街区公園	C013	C013	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ12	1	基	W1.2 m	木材	1990	35年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中堀込公園	街区公園	C014	C014	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ13	1	基	W1.2 m	木材	1990	35年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
中堀込公園	街区公園	–	D001	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2024	1年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				72 補修						
中堀込公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	シーソーB型	シーソー	1	基		スチール	1990	35年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年							2,654 更新			
中堀込公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	7 ㎡	コンクリート	1990	35年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年							3,137 更新			
中堀込公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	スプリング遊具B型	スプリング遊具（ウマ）	1	基		樹脂	2007	18年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							
中堀込公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	スプリング遊具B型	スプリング遊具（ウサギ）	1	基		樹脂	2007	18年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							
中堀込公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	ジャングルジム	はん登ジャングルジム	1	基		スチール	1990	35年	15年	36年					C	中	予防保全	2034年							3,858 更新			
中堀込公園	街区公園	D008	D007	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2016	9年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				26 補修						
中堀込公園	街区公園	D009	D008	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	ツイストボード	1	基		スチール	2016	9年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				60 補修						
中堀込公園	街区公園	D010	D009	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2016	9年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				84 補修						
中堀込公園	街区公園	–	D010	遊戯施設	はん登棒A型	登棒	1	基		スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				39 補修						
中堀込公園	街区公園	–	D011	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				66 補修						
中堀込公園	街区公園	–	D012	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年				20 補修						
中堀込公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	3 ㎡	RC	1990	35年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
中堀込公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1990	35年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（3段）	1	式	156 m	スチール	1990	35年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	272 m	スチール	1990	35年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵A型	格子柵（パイプフェンス）	1	式	137 m	スチール	1990	35年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
中堀込公園	街区公園	H005	H004	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1990	35年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
中堀込公園	街区公園	H006	H005	管理施設	標識C型	標識（一時避難場所）01	1	基		スチール	1990	35年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	エ-25-1	エ-25-1	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
中堀込公園	街区公園	エ-25-2	エ-25-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2034年								1,340 更新		
中堀込公園	街区公園	エ-25-3	エ-25-3	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2034年								1,340 更新		
中堀込公園	街区公園	エ-25-4	エ-25-4	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2034年								1,340 更新		
中堀込公園	街区公園	H008	H006	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2034年								952 更新		
中堀込公園	街区公園	H009	H007	管理施設	擁壁	擁壁	1	基	260 m	コンクリート	1990	35年	－	－					B		事後保全	－										
中堀込公園	街区公園	H010	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1990	35年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	H011	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1990	35年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	H012	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1990	35年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	H013	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1990	35年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	H015	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1990	35年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	－	H013	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		ステンレス	1991	34年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
中堀込公園	街区公園	H016	H014	管理施設	園名板	園名板	1	基		スチール	1990	35年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	H018	H015	管理施設	ごみ箱	ごみ箱02	1	基		スチール	1990	35年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
中堀込公園	街区公園	H019	H016	管理施設	ごみ箱	ごみ箱03	2	基		スチール	1990	35年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																							0	0	74	0	417	0	0	14,811	0	0	

概算費用合計（千円）：　15,302

68 亀井下公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
亀井下公園	街区公園	A001	A001	園路広場	平板舗装	平板舗装	1	箇所	137 ㎡	コンクリート	2000	25年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
亀井下公園	街区公園	A002	A002	園路広場	木道	木道	1	箇所	80 ㎡	木材	2000	25年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
亀井下公園	街区公園	A003	A003	園路広場	石階段	階段	1	箇所	4 段	石材	2000	25年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
亀井下公園	街区公園	A004	A004	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	2000	25年	－	－					B		事後保全	－										
亀井下公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラB型	パーゴラ01	1	基	16 ㎡	木材	2000	25年	22年	40年					C	中	予防保全	2037年	234 補修										
亀井下公園	街区公園	C002	C002	休養施設	パーゴラB型	パーゴラ02	1	基	12 ㎡	木材	2000	25年	22年	40年					C	中	予防保全	2037年	234 補修										
亀井下公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチG型	石ベンチ01	1	基	W1.2 m	石材	2000	25年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
亀井下公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチG型	石ベンチ02	1	基	W1.2 m	石材	2000	25年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
亀井下公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチG型	石ベンチ03	1	基	W1.2 m	石材	2000	25年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
亀井下公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチG型	石ベンチ04	1	基	W1.2 m	石材	2000	25年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
亀井下公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチG型	石ベンチ05	1	基	W1.2 m	石材	2000	25年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
亀井下公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチG型	石ベンチ06	1	基	W1.2 m	石材	2000	25年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
亀井下公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチG型	石ベンチ07	1	基	W1.2 m	石材	2000	25年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
亀井下公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチG型	石ベンチ08	1	基	W1.2 m	石材	2000	25年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
亀井下公園	街区公園	C011	C011	休養施設	ベンチG型	石ベンチ09	1	基	W1.2 m	石材	2000	25年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
亀井下公園	街区公園	C012	C012	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	2000	25年	7年	14年					B		事後保全	2032年					464 更新					
亀井下公園	街区公園	C013	C013	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	2000	25年	7年	14年					B		事後保全	2032年					464 更新					
亀井下公園	街区公園	C014	C014	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	2000	25年	7年	14年					B		事後保全	2032年					464 更新					
亀井下公園	街区公園	C015	C015	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	2000	25年	7年	14年					B		事後保全	2032年					464 更新					
亀井下公園	街区公園	C016	C016	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	2000	25年	7年	14年					B		事後保全	2032年					464 更新					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
亀井下公園	街区公園	C018	C017	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	2000	25年	7年	14年					B		事後保全	2032年						464 更新					
亀井下公園	街区公園	–	C018	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ08	1	基	？ m	木材	2000	25年	7年	14年					B		事後保全	2032年						464 更新					
亀井下公園	街区公園	C019	C019	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	2000	25年	22年	33年					B		事後保全	2042年											
亀井下公園	街区公園	C020	C020	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	2000	25年	22年	33年					B		事後保全	2042年											
亀井下公園	街区公園	C021	C021	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	2000	25年	22年	33年					B		事後保全	2042年											
亀井下公園	街区公園	C022	C022	休養施設	野外卓B型	野外卓01	1	基	1 ㎡	木材	2000	25年	22年	33年					B		事後保全	2042年											
亀井下公園	街区公園	C023	C023	休養施設	野外卓B型	野外卓02	1	基	1 ㎡	木材	2000	25年	22年	33年					B		事後保全	2042年											
亀井下公園	街区公園	–	D001	遊戯施設	複合遊具A型	複合遊具（北側）	1	基		FRP	2024	1年	15年	36年					A	低	予防保全	2054年											
亀井下公園	街区公園	–	D002	遊戯施設	複合遊具A型	複合遊具（南側）	1	基		FRP	2024	1年	15年	36年					A	低	予防保全	2054年											
亀井下公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所B型	便所	1	棟	8 ㎡	RC	2000	25年	50年	50年					B		事後保全	2050年											
亀井下公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	2000	25年	15年	30年					B		事後保全	2040年											
亀井下公園	街区公園	H001	H001	管理施設	門扉	門扉01	1	基		スチール	2000	25年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
亀井下公園	街区公園	H002	H002	管理施設	門扉	門扉02	1	基		スチール	2000	25年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
亀井下公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	48 m	スチール	2000	25年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
亀井下公園	街区公園	H005	H004	管理施設	掲示板B型	案内板01	1	基		ステンレス	2000	25年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
亀井下公園	街区公園	H006	H005	管理施設	掲示板A型	案内板02	1	基		木材	2000	25年	7年	14年					B		事後保全	2032年						898 更新					
亀井下公園	街区公園	H008	H006	管理施設	掲示板A型	注意看板01	1	基		ステンレス	2000	25年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
亀井下公園	街区公園	リ-178-1	リ-178-1	管理施設	照明灯A型	照明灯06	1	基		スチール	1999	26年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
亀井下公園	街区公園	リ-178-2	リ-178-2	管理施設	照明灯A型	照明灯05	1	基		スチール	1999	26年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
亀井下公園	街区公園	リ-178-3	リ-178-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1999	26年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
亀井下公園	街区公園	リ-178-4	リ-178-4	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1999	26年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
亀井下公園	街区公園	エ-65-1	エ-65-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1999	26年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
亀井下公園	街区公園	エ-65-2	エ-65-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1999	26年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
亀井下公園	街区公園	H010	H007	管理施設	引込柱A型	引込柱01	1	基		コンクリート	2018	7年	18年	36年					A	低	予防保全	2054年										
亀井下公園	街区公園	-	H008	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	2000	25年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
亀井下公園	街区公園	H011	H009	管理施設	石垣	石垣	1	基	23 m	石材	2000	25年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
亀井下公園	街区公園	H012	H010	管理施設	擁壁	擁壁	1	基	96 m	コンクリート	2000	25年	ー	ー					B		事後保全	-										
亀井下公園	街区公園	H013	H011	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)01	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H014	H012	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)02	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H015	H013	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)03	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H016	H014	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)04	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H017	H015	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)05	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H018	H016	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)06	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H019	H017	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)07	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H020	H018	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)08	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H021	H019	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)09	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H022	H020	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)10	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H023	H021	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)11	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H024	H022	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)12	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H025	H023	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)13	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
亀井下公園	街区公園	H026	H024	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)14	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H027	H025	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)15	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H028	H026	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)16	1	基		石材	2000	25年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
亀井下公園	街区公園	H029	H027	管理施設	園名石	園名石01	1	基		石材	2000	25年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
亀井下公園	街区公園	H030	H028	管理施設	園名石	園名石02	1	基		石材	2000	25年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
亀井下公園	街区公園	H031	H029	管理施設	手摺り	手摺り01	1	箇所	23 m	ステンレス	2000	25年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
亀井下公園	街区公園	H032	H030	管理施設	手摺り	手摺り02	1	箇所	12 m	ステンレス	2000	25年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
																						468	0	0	0	336	4,146	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）：　4,950

69 キラリ公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
キラリ公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	18 ㎡	コンクリート	2001	24年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
キラリ公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	2001	24年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
キラリ公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	12 ㎡	コンクリート	2001	24年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
キラリ公園	街区公園	A004	A004	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	2001	24年	－	－					B		事後保全	－										
キラリ公園	街区公園	C001	C001	休養施設	休憩所A型	シェルター	1	基	9 ㎡	スチール	2001	24年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	255 補修										
キラリ公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
キラリ公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
キラリ公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
キラリ公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	2001	24年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
キラリ公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2001	24年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	66 補修								1,584 更新		
キラリ公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2001	24年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	20 補修								537 更新		
キラリ公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	11 ㎡	コンクリート	2001	24年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
キラリ公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	複合遊具A型	複合遊具	1	基		樹脂	2001	24年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	482 補修								12,713 更新		
キラリ公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
キラリ公園	街区公園	－	D006	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
キラリ公園	街区公園	－	D007	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
キラリ公園	街区公園	G001	G001	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	2001	24年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
キラリ公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	188 m	スチール	2001	24年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
キラリ公園	街区公園	H005	H002	管理施設	掲示板A型	注意看板03	1	基		木材	2001	24年	7年	14年					B		事後保全	2032年						898 更新				
キラリ公園	街区公園	－	H003	管理施設	掲示板A型	注意看板08	1	基		スチール	2002	23年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
キラリ公園	街区公園	-	H004	管理施設	掲示板A型	注意看板09	1	基		スチール	2002	23年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
キラリ公園	街区公園	-	H005	管理施設	掲示板A型	注意看板10	1	基		スチール	2002	23年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
キラリ公園	街区公園	-	H006	管理施設	掲示板A型	注意看板11	1	基		スチール	2002	23年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
キラリ公園	街区公園	エ-59-1	エ-59-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	2001	24年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
キラリ公園	街区公園	エ-59-2	エ-59-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	2001	24年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
キラリ公園	街区公園	エ-59-3	エ-59-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	2001	24年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
キラリ公園	街区公園	H010	H007	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	2001	24年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
キラリ公園	街区公園	H011	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
キラリ公園	街区公園	H012	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
キラリ公園	街区公園	H013	H010	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
キラリ公園	街区公園	H014	H011	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
キラリ公園	街区公園	H015	H012	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
キラリ公園	街区公園	H016	H013	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		ステンレス	2001	24年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
キラリ公園	街区公園	H017	H014	管理施設	園名板	園名板	1	基		ステンレス	2001	24年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
キラリ公園	街区公園	H018	H015	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	3 m	コンクリート	2001	24年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
キラリ公園	街区公園	H019	H016	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	3 m	コンクリート	2001	24年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
キラリ公園	街区公園	H020	H017	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	5 m	コンクリート	2001	24年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
キラリ公園	街区公園	H021	H018	管理施設	側溝B型	側溝04	1	基	34 m	スチール	2001	24年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							823	0	0	0	438	898	0	0	0	14,834	

概算費用合計（千円）：　16,993

70 もえぎの風公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
もえぎの風公園	街区公園	A001	A001	園路広場	IL舗装	インターロッキング舗装	1	箇所	54 ㎡	コンクリート	2002	23年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
もえぎの風公園	街区公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	16 ㎡	コンクリート	2002	23年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
もえぎの風公園	街区公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	17 ㎡	コンクリート	2002	23年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
もえぎの風公園	街区公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	6 段	コンクリート	2002	23年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
もえぎの風公園	街区公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	6 段	コンクリート	2002	23年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
もえぎの風公園	街区公園	A006	A006	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	4 段	コンクリート	2002	23年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
もえぎの風公園	街区公園	A007	A007	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	2002	23年	―	―					B		事後保全	-										
もえぎの風公園	街区公園	C001	C001	休養施設	パーゴラC型	パーゴラ	1	基	22 ㎡	木材	2002	23年	47年	56年					B	低	予防保全	2053年								144 補修		
もえぎの風公園	街区公園	C002	C002	休養施設	休憩所A型	シェルター	1	基	9 ㎡	スチール	2002	23年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	255 補修										
もえぎの風公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	2002	23年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もえぎの風公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	2002	23年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もえぎの風公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	2002	23年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もえぎの風公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	2002	23年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もえぎの風公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	2002	23年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もえぎの風公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	2002	23年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もえぎの風公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	2002	23年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もえぎの風公園	街区公園	C010	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	2002	23年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もえぎの風公園	街区公園	C011	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	木材	2002	23年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もえぎの風公園	街区公園	C012	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ10	1	基	W1.2 m	木材	2002	23年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もえぎの風公園	街区公園	C013	C013	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ11	1	基	W1.2 m	木材	2002	23年	22年	33年					B		事後保全	2042年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
もえぎの風公園	街区公園	C014	C014	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ12	1	基	W1.2 m	木材	2002	23年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もえぎの風公園	街区公園	C015	C015	休養施設	野外卓B型	野外卓	1	基	1 ㎡	木材	2002	23年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
もえぎの風公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコB型	2連ブランコ	1	基	2連	スチール	2002	23年	15年	36年					C	中	予防保全	2030年				1,584 更新						
もえぎの風公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵A型	ブランコ柵	1	基	2連	スチール	2002	23年	15年	36年					C	中	予防保全	2030年				537 更新						
もえぎの風公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
もえぎの風公園	街区公園	D004	D004	遊戯施設	シーソーB型	シーソー	1	基		スチール	2002	23年	15年	36年					C	中	予防保全	2030年				2,654 更新						
もえぎの風公園	街区公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	11 ㎡	コンクリート	2002	23年	15年	36年					C	中	予防保全	2030年				3,137 更新						
もえぎの風公園	街区公園	D006	D006	遊戯施設	スプリング遊具B型	スプリング遊具（ウマ）	1	基		樹脂	2002	23年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							
もえぎの風公園	街区公園	D007	D007	遊戯施設	スプリング遊具B型	スプリング遊具（バイク）	1	基		樹脂	2002	23年	10年	24年					C	中	予防保全	2030年				980 更新						
もえぎの風公園	街区公園	D008	D008	遊戯施設	スプリング遊具B型	スプリング遊具（ウサギ）	1	基		樹脂	2002	23年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							
もえぎの風公園	街区公園	D012	D009	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修					
もえぎの風公園	街区公園	D009	D010	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修					
もえぎの風公園	街区公園	D010	D011	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修					
もえぎの風公園	街区公園	D011	D012	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらツリー	1	基		スチール	2017	8年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修					
もえぎの風公園	街区公園	G001	G001	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	2002	23年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
もえぎの風公園	街区公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	210 m	スチール	2002	23年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
もえぎの風公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵A型	メッシュフェンス01	1	式	40 m	スチール	2002	23年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
もえぎの風公園	街区公園	H003	H003	管理施設	柵A型	メッシュフェンス02	1	式	38 m	スチール	2002	23年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
もえぎの風公園	街区公園	H007	H004	管理施設	掲示板A型	標識（町会掲示板）01	1	基		アルミ	2002	23年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
もえぎの風公園	街区公園	H008	H005	管理施設	掲示板A型	標識（町会掲示板）02	1	基		アルミ	2002	23年	24年	36年					B		事後保全	2043年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
もえぎの風公園	街区公園	エ-60-1	エ-60-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	2003	22年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
もえぎの風公園	街区公園	エ-60-2	エ-60-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	2003	22年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
もえぎの風公園	街区公園	エ-60-3	エ-60-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	2003	22年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
もえぎの風公園	街区公園	H009	H006	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	2003	22年	18年	36年					C	中	予防保全	2030年				952 更新							
もえぎの風公園	街区公園	H010	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		ステンレス	2002	23年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
もえぎの風公園	街区公園	H011	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		ステンレス	2002	23年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
もえぎの風公園	街区公園	H012	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		ステンレス	2002	23年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
もえぎの風公園	街区公園	H013	H010	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		ステンレス	2002	23年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
もえぎの風公園	街区公園	H014	H011	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)02	1	基		ステンレス	2002	23年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
もえぎの風公園	街区公園	H015	H012	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)03	1	基		ステンレス	2002	23年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
もえぎの風公園	街区公園	H016	H013	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)04	1	基		ステンレス	2002	23年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
もえぎの風公園	街区公園	H017	H014	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)05	1	基		ステンレス	2002	23年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
もえぎの風公園	街区公園	H018	H015	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)06	1	基		ステンレス	2002	23年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
もえぎの風公園	街区公園	H019	H016	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)07	1	基		ステンレス	2002	23年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
もえぎの風公園	街区公園	H020	H017	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)08	1	基		ステンレス	2002	23年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
もえぎの風公園	街区公園	H021	H018	管理施設	園名板	園名板	1	基		ステンレス	2002	23年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
もえぎの風公園	街区公園	H022	H019	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	3 m	コンクリート	2002	23年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
もえぎの風公園	街区公園	H023	H020	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	3 m	コンクリート	2002	23年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
もえぎの風公園	街区公園	H024	H021	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	5 m	コンクリート	2002	23年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
もえぎの風公園	街区公園	H025	H022	管理施設	側溝A型	側溝04	1	基	13 m	コンクリート	2002	23年	20年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
もえぎの風公園	街区公園	H026	H023	管理施設	側溝B型	側溝05	1	基	137 m	スチール	2002	23年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							255	0	74	9,844	415	0	0	144	0	0	

概算費用合計（千円）：　10,732

71 関台公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
関台公園	街区公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装	1	箇所	25 ㎡	コンクリート	2003	22年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
関台公園	街区公園	A002	A002	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	2003	22年	－	－					B		事後保全	－										
関台公園	街区公園	C001	C001	休養施設	休憩所A型	シェルター	1	基	9 ㎡	スチール	2003	22年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	255 補修										
関台公園	街区公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	2003	22年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
関台公園	街区公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	2003	22年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
関台公園	街区公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	2003	22年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
関台公園	街区公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	2003	22年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
関台公園	街区公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	2003	22年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
関台公園	街区公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	2003	22年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
関台公園	街区公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	木材	2003	22年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
関台公園	街区公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	2003	22年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
関台公園	街区公園	C010	C010	休養施設	野外卓B型	野外卓	1	基	1 ㎡	木材	2003	22年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
関台公園	街区公園	D001	D001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	10 ㎡	コンクリート	2003	22年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	119 補修									3,137 更新	
関台公園	街区公園	D002	D002	遊戯施設	スプリング遊具B型	スプリング遊具	1	基		樹脂	2003	22年	10年	24年					C	中	予防保全	2033年	37 補修						980 更新				
関台公園	街区公園	D003	D003	遊戯施設	複合遊具B型	複合遊具	1	基		鋼材	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					454 補修					
関台公園	街区公園	－	D004	遊戯施設	スプリング遊具B型	ロッキング遊具	1	基		FRP	2024	1年	10年	24年					B	低	予防保全	2037年			37 補修							
関台公園	街区公園	G001	G001	便益施設	便所A型	便所	1	棟	2 ㎡	RC	2003	22年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
関台公園	街区公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	2003	22年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
関台公園	街区公園	H001	H001	管理施設	門扉	門扉	1	基		スチール	2003	22年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
関台公園	街区公園	H002	H002	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	176 m	スチール	2003	22年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
関台公園	街区公園	H004	H003	管理施設	掲示板C型	注意看板01	1	基		木材	2003	22年	7年	14年					B		事後保全	2032年						8 更新					
関台公園	街区公園	–	H004	管理施設	掲示板A型	注意看板02	1	基		木材	2004	21年	7年	14年					B		事後保全	2032年						898 更新					
関台公園	街区公園	リ-198-1	リ-198-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	2003	22年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
関台公園	街区公園	リ-198-2	リ-198-2	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	2003	22年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修						
関台公園	街区公園	H005	H005	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	2003	22年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修						
関台公園	街区公園	H006	H006	管理施設	擁壁	擁壁	1	基	143 m	コンクリート	2003	22年	–	–					B		事後保全	–										
関台公園	街区公園	H007	H007	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		ステンレス	2003	22年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
関台公園	街区公園	H008	H008	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		ステンレス	2003	22年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
関台公園	街区公園	H009	H009	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		ステンレス	2003	22年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
関台公園	街区公園	H010	H010	管理施設	園名板	園名板	1	基		ステンレス	2003	22年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
関台公園	街区公園	H011	H011	管理施設	側溝A型	側溝01	1	基	5 m	コンクリート	2003	22年	20年	30年					B		事後保全	2040年											
関台公園	街区公園	H012	H012	管理施設	側溝B型	側溝02	1	基	116 m	スチール	2003	22年	20年	30年					B		事後保全	2040年											
																						411	0	37	0	590	906	980	0	0	3,137	

概算費用合計（千円）：　6,061

72 常盤平公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
常盤平公園	近隣公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	108 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	28 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	36 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	A005	A005	園路広場	As舗装	アスファルト舗装01	1	箇所	35 ㎡	アスファルト	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	A006	A006	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	22 段	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	A007	A007	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	23 段	コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	A008	A008	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1977	48年	－	－					B		事後保全	－										
常盤平公園	近隣公園	C001	C001	休養施設	パーゴラB型	パーゴラ	1	基	15 ㎡	木材	1977	48年	22年	40年					B	低	予防保全	2045年						234 補修				
常盤平公園	近隣公園	C002	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
常盤平公園	近隣公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
常盤平公園	近隣公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
常盤平公園	近隣公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
常盤平公園	近隣公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
常盤平公園	近隣公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
常盤平公園	近隣公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
常盤平公園	近隣公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
常盤平公園	近隣公園	C010	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	再生木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
常盤平公園	近隣公園	C011	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ10	1	基	W1.2 m	木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
常盤平公園	近隣公園	C012	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ11	1	基	W1.2 m	木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
常盤平公園	近隣公園	C013	C013	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ12	1	基	W1.2 m	木材	1977	48年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
常盤平公園	近隣公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修					
常盤平公園	近隣公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					
常盤平公園	近隣公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
常盤平公園	近隣公園	D004	D004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1977	48年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					146 補修					
常盤平公園	近隣公園	D005	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	24 ㎡	コンクリート	1977	48年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	119 補修								3,137 更新	
常盤平公園	近隣公園	D006	D006	遊戯施設	健康遊具とび石型	飛び石	1	基		スチール	2012	13年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					39 補修					
常盤平公園	近隣公園	D007	D007	遊戯施設	健康遊具ステップ型	ステップ	1	基		スチール	2012	13年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	35 補修								923 更新	
常盤平公園	近隣公園	D008	D008	遊戯施設	健康遊具うであげアーチ	うであげアーチ	1	基		スチール	2013	12年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	67 補修								1,786 更新	
常盤平公園	近隣公園	E001	E001	運動施設	野球場A型	バックネット	1	基	10 m	スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	F001	F001	教養施設	記念碑A型	記念碑	1	基		石材	1977	48年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
常盤平公園	近隣公園	G001	G001	便益施設	便所B型	便所	1	棟	25 ㎡	RC	1977	48年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
常盤平公園	近隣公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲場01	1	基		コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	G003	G003	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲場02	1	基		コンクリート	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	H001	H001	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	120 m	スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	H003	H002	管理施設	柵A型	メッシュフェンス01	1	式	66 m	スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	H004	H003	管理施設	柵A型	メッシュフェンス02	1	式	127 m	スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	H005	H004	管理施設	柵D型	防球フェンス	1	式	32 m	スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	H008	H005	管理施設	掲示板A型	案内板03	1	基		ステンレス	1977	48年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
常盤平公園	近隣公園	–	H006	管理施設	掲示板B型	案内板06	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
常盤平公園	近隣公園	H010	H007	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1977	48年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
常盤平公園	近隣公園	H011	H008	管理施設	掲示板B型	説明板01	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	H012	H009	管理施設	掲示板B型	説明板02	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	H013	H010	管理施設	掲示板B型	説明板03	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	H014	H011	管理施設	掲示板A型	注意看板01	1	基		木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
常盤平公園	近隣公園	H015	H012	管理施設	掲示板A型	注意看板02	1	基		木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
常盤平公園	近隣公園	H016	H013	管理施設	掲示板A型	注意看板03	1	基		木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
常盤平公園	近隣公園	H018	H014	管理施設	掲示板B型	注意看板05	1	基		木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
常盤平公園	近隣公園	H019	H015	管理施設	掲示板C型	注意看板06	1	基		木材	1977	48年	7年	14年					B		事後保全	2032年					8 更新					
常盤平公園	近隣公園	-	H016	管理施設	掲示板A型	注意看板08	1	基		樹脂	1977	48年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	リ-107-1	リ-107-1	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
常盤平公園	近隣公園	リ-107-2	リ-107-2	管理施設	照明灯A型	照明灯05	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
常盤平公園	近隣公園	リ-107-3	リ-107-3	管理施設	照明灯A型	照明灯06	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
常盤平公園	近隣公園	リ-107-4	リ-107-4	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
常盤平公園	近隣公園	リ-107-5	リ-107-5	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
常盤平公園	近隣公園	リ-107-6	リ-107-6	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
常盤平公園	近隣公園	H021	H017	管理施設	引込柱B型	引込柱	1	基		スチール	2015	10年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
常盤平公園	近隣公園	H022	H018	管理施設	土留	土留	1	基	38 m	木材	1977	48年	10年	20年					C		事後保全	2031年					8,052 更新					
常盤平公園	近隣公園	H023	H019	管理施設	車止めE型	車止め(面格子)01	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
常盤平公園	近隣公園	H024	H020	管理施設	車止めE型	車止め(面格子)02	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
常盤平公園	近隣公園	H025	H021	管理施設	車止めE型	車止め(面格子)03	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
常盤平公園	近隣公園	H026	H022	管理施設	車止めE型	車止め(面格子)04	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
常盤平公園	近隣公園	H027	H023	管理施設	車止めE型	車止め(面格子)05	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
常盤平公園	近隣公園	H028	H024	管理施設	車止めE型	車止め(面格子)06	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
常盤平公園	近隣公園	H029	H025	管理施設	車止めE型	車止め(面格子)07	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
常盤平公園	近隣公園	H030	H026	管理施設	車止めE型	車止め(面格子)08	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
常盤平公園	近隣公園	H031	H027	管理施設	車止めE型	車止め(面格子)09	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
常盤平公園	近隣公園	–	H028	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	–	H029	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	H034	H030	管理施設	園名板	園名板01	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	H035	H031	管理施設	園名板	園名板02	1	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	H036	H032	管理施設	ごみ箱	ごみ箱01	2	基		スチール	1977	48年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
常盤平公園	近隣公園	H037	H033	管理施設	ごみ箱	ごみ箱02	2	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
常盤平公園	近隣公園	H038	H034	管理施設	ごみ箱	ごみ箱03	2	基		スチール	1977	48年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																						221	0	0	0	8,772	2,997	0	0	0	5,846	

概算費用合計（千円）：　17,836

73 新松戸南公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
新松戸南公園	近隣公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	50 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	A005	A005	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装05	1	箇所	50 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	A006	A006	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装06	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	A007	A007	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装07	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	A008	A008	園路広場	スロープ	スロープ01	1	基	6 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	A009	A009	園路広場	スロープ	スロープ02	1	基	6 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	A010	A010	園路広場	スロープ	スロープ03	1	基	6 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	A011	A011	園路広場	ダスト舗装	広場	1	箇所		土	1979	46年	－	－					B		事後保全	－										
新松戸南公園	近隣公園	B001	B001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	10 ㎡	木材	1979	46年	－	－					B		事後保全	－										
新松戸南公園	近隣公園	C001	C001	休養施設	パーゴラF型	パーゴラ	1	基	25 ㎡	コンクリート	1979	46年	47年	56年					C	中	予防保全	2042年	307 補修										
新松戸南公園	近隣公園	C002	C002	休養施設	休憩所A型	東屋	1	基	4 ㎡	スチール	1979	46年	27年	48年					C	中	予防保全	2040年	255 補修										
新松戸南公園	近隣公園	C003	C003	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C004	C004	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C005	C005	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ03	1	基	W1.8 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C008	C006	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ06	1	基	W1.8 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C009	C007	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ07	1	基	W1.8 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C010	C008	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ08	1	基	W1.8 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
新松戸南公園	近隣公園	C011	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C012	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C013	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C014	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C015	C013	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C016	C014	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C017	C015	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C018	C016	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C019	C017	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C020	C018	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ10	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C021	C019	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ11	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C022	C020	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ12	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C023	C021	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ13	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C024	C022	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ14	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C025	C023	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ15	1	基	W1.2 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C026	C024	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ16	1	基	W1.2 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C027	C025	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ17	1	基	W1.8 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C028	C026	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ18	1	基	W1.8 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C029	C027	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ19	1	基	W1.8 m	木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	C030	C028	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ20	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
新松戸南公園	近隣公園	C031	C029	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ21	1	基	W1.2 m	再生木材	1979	46年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
新松戸南公園	近隣公園	–	C030	休養施設	その他A型	スツール01	1	基		コンクリート	1980	45年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
新松戸南公園	近隣公園	–	C031	休養施設	その他A型	スツール02	1	基		コンクリート	1980	45年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
新松戸南公園	近隣公園	–	C032	休養施設	その他A型	スツール03	1	基		コンクリート	1980	45年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
新松戸南公園	近隣公園	–	C033	休養施設	その他A型	スツール04	1	基		コンクリート	1980	45年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
新松戸南公園	近隣公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	1979	46年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	102 補修								2,694 更新	
新松戸南公園	近隣公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	1979	46年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					
新松戸南公園	近隣公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2021	4年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
新松戸南公園	近隣公園	D005	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	20 ㎡	コンクリート	1979	46年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
新松戸南公園	近隣公園	D008	D005	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	1979	46年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	23 補修								610 更新	
新松戸南公園	近隣公園	D006	D006	遊戯施設	健康遊具ステップ型	階段昇降	1	基		スチール	2013	12年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	35 補修								923 更新	
新松戸南公園	近隣公園	D007	D007	遊戯施設	健康遊具背ぶらさがり型	背伸ばし	1	基		スチール	2013	12年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
新松戸南公園	近隣公園	–	D008	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					146 補修					
新松戸南公園	近隣公園	G001	G001	便益施設	便所B型	便所	1	棟	25 ㎡	RC	1979	46年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
新松戸南公園	近隣公園	G002	G002	便益施設	時計台	時計台	1	基		アルミ	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	G003	G003	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲場01	1	基		石材	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	G004	G004	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲場02	1	基		石材	1979	46年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H001	H001	管理施設	柵A型	ネットフェンス	1	式	103 m	スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H002	H002	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）	1	式	332 m	スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H003	H003	管理施設	柵D型	防球フェンス	1	式	9 m	スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
新松戸南公園	近隣公園	H003	H004	管理施設	柵D型	防球フェンス	1	式	67 m	スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H005	H005	管理施設	掲示板A型	案内板01	1	基		ステンレス	1979	46年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
新松戸南公園	近隣公園	–	H006	管理施設	掲示板A型	案内板03	1	基		ステンレス	1980	45年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
新松戸南公園	近隣公園	–	H007	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		スチール	1980	45年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H007	H008	管理施設	掲示板A型	注意看板01	1	基		ステンレス	1979	46年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
新松戸南公園	近隣公園	H008	H009	管理施設	掲示板A型	注意看板02	1	基		木材	1979	46年	7年	14年					C		事後保全	2030年				898 更新						
新松戸南公園	近隣公園	H009	H010	管理施設	掲示板A型	注意看板03	1	基		木材	1979	46年	7年	14年					C		事後保全	2030年				898 更新						
新松戸南公園	近隣公園	–	H011	管理施設	掲示板A型	注意看板04	1	基		木材	1980	45年	7年	14年					C		事後保全	2030年				898 更新						
新松戸南公園	近隣公園	–	H012	管理施設	掲示板A型	注意看板05	1	基		木材	1980	45年	7年	14年					B		事後保全	2032年						898 更新				
新松戸南公園	近隣公園	–	H013	管理施設	掲示板A型	注意看板06	1	基		木材	1980	45年	7年	14年					B		事後保全	2032年						898 更新				
新松戸南公園	近隣公園	H010	H014	管理施設	掲示板A型	掲示板01	1	基		アルミ	1979	46年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
新松戸南公園	近隣公園	H011	H015	管理施設	掲示板A型	掲示板02	1	基		アルミ	1979	46年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
新松戸南公園	近隣公園	–	H016	管理施設	掲示板A型	掲示板03	1	基		スチール	1980	45年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	エ-28-1	エ-28-1	管理施設	照明灯A型	照明灯08	1	基		スチール	2013	12年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
新松戸南公園	近隣公園	エ-28-2	エ-28-2	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
新松戸南公園	近隣公園	エ-28-3	エ-28-3	管理施設	照明灯A型	照明灯07	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
新松戸南公園	近隣公園	エ-28-4	エ-28-4	管理施設	照明灯A型	照明灯06	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
新松戸南公園	近隣公園	エ-28-5	エ-28-5	管理施設	照明灯A型	照明灯05	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2036年	50 補修								1,340 更新	
新松戸南公園	近隣公園	エ-28-6	エ-28-6	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	2011	14年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
新松戸南公園	近隣公園	エ-28-7	エ-28-7	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
新松戸南公園	近隣公園	エ-28-8	エ-28-8	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
新松戸南公園	近隣公園	H012	H017	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1980	45年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
新松戸南公園	近隣公園	-	H018	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
新松戸南公園	近隣公園	H013	H019	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)01	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H014	H020	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)02	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H015	H021	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)03	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H016	H022	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)04	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H017	H023	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)05	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H018	H024	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)06	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H019	H025	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)07	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H020	H026	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)08	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H021	H027	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)09	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H022	H028	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)10	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H023	H029	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)11	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H024	H030	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)12	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H025	H031	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)13	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H026	H032	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)14	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H027	H033	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)15	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H028	H034	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)16	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H029	H035	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)17	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
新松戸南公園	近隣公園	H030	H036	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ)18	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H031	H037	管理施設	園名板	園名板01	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
新松戸南公園	近隣公園	H032	H038	管理施設	園名板	園名板02	1	基		スチール	1979	46年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																							772	0	0	2,694	820	1,796	0	0	0	5,567	

概算費用合計（千円）：　11,649

74 横須賀中央公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
横須賀中央公園	近隣公園	A001	A001	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装01	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装02	1	箇所	77 ㎡	コンクリート	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	A003	A003	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装03	1	箇所	10 ㎡	コンクリート	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	A004	A004	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装04	1	箇所	127 ㎡	コンクリート	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	A005	A005	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装05	1	箇所	20 ㎡	コンクリート	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	A006	A006	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装06	1	箇所	27 ㎡	コンクリート	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	A007	A007	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装07	1	箇所	6 ㎡	コンクリート	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	A008	A008	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装08	1	箇所	15 ㎡	コンクリート	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	A009	A009	園路広場	ダスト舗装	広場01	1	箇所		土	1983	42年	－	－					B		事後保全	－										
横須賀中央公園	近隣公園	A010	A010	園路広場	ダスト舗装	広場02	1	箇所		土	1983	42年	－	－					B		事後保全	－										
横須賀中央公園	近隣公園	C001	C001	休養施設	パーゴラA型	パーゴラ	1	基	9 ㎡	木材	1983	42年	22年	40年					B	低	予防保全	2045年						92 補修				
横須賀中央公園	近隣公園	C002	C002	休養施設	休憩所B型	四阿	1	基	9 ㎡	木材	1983	42年	22年	40年					C	中	予防保全	2037年	310 補修									
横須賀中央公園	近隣公園	C003	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.8 m	木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C004	C004	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.8 m	木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C005	C005	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.8 m	再生木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C006	C006	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.8 m	再生木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C007	C007	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.8 m	再生木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C008	C008	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.8 m	再生木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C009	C009	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ07	1	基	W1.8 m	木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C010	C010	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	再生木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
横須賀中央公園	近隣公園	C011	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	W1.2 m	再生木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C012	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ10	1	基	W1.2 m	再生木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C013	C013	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ11	1	基	W1.2 m	再生木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C014	C014	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ12	1	基	W1.2 m	再生木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C015	C015	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ13	1	基	W1.2 m	再生木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C016	C016	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ14	1	基	W1.2 m	再生木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C017	C017	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ15	1	基	W1.2 m	再生木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C018	C018	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ16	1	基	W1.2 m	再生木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C019	C019	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ17	1	基	W1.2 m	木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C020	C020	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ18	1	基	W1.2 m	木材	1983	42年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
横須賀中央公園	近隣公園	C021	C021	休養施設	野外卓B型	野外卓	1	基	1 ㎡	木材	1983	42年	22年	33年					C		事後保全	2038年										
横須賀中央公園	近隣公園	C022	C022	休養施設	その他A型	スツール01	1	基		コンクリート	1983	42年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
横須賀中央公園	近隣公園	C023	C023	休養施設	その他A型	スツール02	1	基		コンクリート	1983	42年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
横須賀中央公園	近隣公園	C025	C024	休養施設	その他A型	スツール04	1	基		コンクリート	1983	42年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
横須賀中央公園	近隣公園	C026	C025	休養施設	その他A型	スツール05	1	基		コンクリート	1983	42年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
横須賀中央公園	近隣公園	C027	C026	休養施設	その他A型	スツール06	1	基		コンクリート	1983	42年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
横須賀中央公園	近隣公園	C028	C027	休養施設	その他A型	スツール07	1	基		コンクリート	1983	42年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
横須賀中央公園	近隣公園	C029	C028	休養施設	その他A型	スツール08	1	基		コンクリート	1983	42年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
横須賀中央公園	近隣公園	C030	C029	休養施設	その他A型	スツール09	1	基		コンクリート	1983	42年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
横須賀中央公園	近隣公園	C031	C030	休養施設	その他A型	スツール10	1	基		コンクリート	1983	42年	47年	47年					B		事後保全	2049年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
横須賀中央公園	近隣公園	C032	C031	休養施設	その他A型	スツール11	1	基		コンクリート	1983	42年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
横須賀中央公園	近隣公園	C033	C032	休養施設	その他A型	スツール12	1	基		コンクリート	1983	42年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
横須賀中央公園	近隣公園	C034	C033	休養施設	その他A型	スツール13	1	基		コンクリート	1983	42年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
横須賀中央公園	近隣公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	1983	42年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	102 補修									2,694 更新	
横須賀中央公園	近隣公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	1983	42年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	25 補修									670 更新	
横須賀中央公園	近隣公園	D003	D003	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2022	3年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修					
横須賀中央公園	近隣公園	D004	D004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	35 ㎡	コンクリート	1983	42年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					119 補修					
横須賀中央公園	近隣公園	D005	D005	遊戯施設	健康遊具バランス型	ソロソロ平均台	1	基		スチール	2013	12年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
横須賀中央公園	近隣公園	D006	D006	遊戯施設	健康遊具ステップ型	ユッタリステップ	1	基		スチール	2013	12年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					35 補修					
横須賀中央公園	近隣公園	D007	D007	遊戯施設	健康遊具ストレッチフープ型	ストレッチフープ	1	基		スチール	2013	12年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					38 補修					
横須賀中央公園	近隣公園	E001	E001	運動施設	野球場A型	バックネット	1	基	22 m	スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	E002	E002	運動施設	野球場B型	ファールポール	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
横須賀中央公園	近隣公園	G001	G001	便益施設	便所B型	便所	1	棟	25 ㎡	RC	1983	42年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
横須賀中央公園	近隣公園	G002	G002	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲場01	1	基		コンクリート	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	G003	G003	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲場02	1	基		コンクリート	1983	42年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H001	H001	管理施設	柵A型	ネットフェンス	1	式	138 m	スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H002	H002	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	399 m	スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H005	H003	管理施設	掲示板A型	案内板03	1	基		ステンレス	1983	42年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
横須賀中央公園	近隣公園	–	H004	管理施設	掲示板A型	案内板04	1	基		ステンレス	1983	42年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
横須賀中央公園	近隣公園	–	H005	管理施設	掲示板B型	案内板05	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
横須賀中央公園	近隣公園	H006	H006	管理施設	掲示板A型	制札板	1	基		ステンレス	1983	42年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
横須賀中央公園	近隣公園	H007	H007	管理施設	掲示板A型	説明板	1	基		アルミ	1983	42年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
横須賀中央公園	近隣公園	H008	H008	管理施設	掲示板B型	注意看板01	1	基		木材	1983	42年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
横須賀中央公園	近隣公園	H010	H009	管理施設	掲示板A型	注意看板03	1	基		ステンレス	1983	42年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
横須賀中央公園	近隣公園	H012	H010	管理施設	掲示板B型	注意看板05	1	基		木材	1983	42年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
横須賀中央公園	近隣公園	H014	H011	管理施設	掲示板B型	注意看板07	1	基		木材	1983	42年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
横須賀中央公園	近隣公園	H015	H012	管理施設	掲示板B型	注意看板08	1	基		木材	1983	42年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
横須賀中央公園	近隣公園	エ-23-1	エ-23-1	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	2013	12年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
横須賀中央公園	近隣公園	エ-23-2	エ-23-2	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	2010	15年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
横須賀中央公園	近隣公園	エ-23-3	エ-23-3	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	2010	15年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
横須賀中央公園	近隣公園	エ-23-4	エ-23-4	管理施設	照明灯A型	照明灯05	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
横須賀中央公園	近隣公園	エ-23-5	エ-23-5	管理施設	照明灯A型	照明灯06	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
横須賀中央公園	近隣公園	エ-23-6	エ-23-6	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2036年	50 補修								1,340 更新	
横須賀中央公園	近隣公園	エ-23-7	エ-23-7	管理施設	照明灯A型	照明灯07	1	基		スチール	2011	14年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				50 補修						
横須賀中央公園	近隣公園	H017	H013	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				36 補修						
横須賀中央公園	近隣公園	-	H014	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1983	42年	18年	36年					C	中	予防保全	2036年	36 補修								952 更新	
横須賀中央公園	近隣公園	-	H015	管理施設	引込柱B型	引込柱03	1	基		スチール	1983	42年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年				36 補修						
横須賀中央公園	近隣公園	H019	H016	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H020	H017	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H021	H018	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
横須賀中央公園	近隣公園	H022	H019	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H023	H020	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
横須賀中央公園	近隣公園	H024	H021	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H025	H022	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H026	H023	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H027	H024	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
横須賀中央公園	近隣公園	H028	H025	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)10	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
横須賀中央公園	近隣公園	H029	H026	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)11	1	基		スチール	1983	42年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
横須賀中央公園	近隣公園	H030	H027	管理施設	園名石	園名石	1	基		石材	1983	42年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
横須賀中央公園	近隣公園	H031	H028	管理施設	側溝B型	側溝01	1	基	4 m	スチール	1983	42年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H032	H029	管理施設	側溝A型	側溝02	1	基	3 m	コンクリート	1983	42年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H033	H030	管理施設	側溝A型	側溝03	1	基	2 m	コンクリート	1983	42年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H034	H031	管理施設	側溝B型	側溝04	1	基	4 m	スチール	1983	42年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H035	H032	管理施設	側溝A型	側溝05	1	基	2 m	コンクリート	1983	42年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H036	H033	管理施設	側溝A型	側溝06	1	基	3 m	コンクリート	1983	42年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
横須賀中央公園	近隣公園	H037	H034	管理施設	側溝B型	側溝07	1	基	17 m	スチール	1983	42年	20年	30年					B		事後保全	2040年										
																							523	0	0	0	672	336	0	0	0	5,656	

概算費用合計（千円）：　7,187

75 栗ケ沢公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
栗ケ沢公園	近隣公園	A001	A001	園路広場	As舗装	アスファルト舗装	1	箇所	60 ㎡	アスファルト	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
栗ケ沢公園	近隣公園	A002	A002	園路広場	Co舗装	コンクリート舗装	1	箇所	52 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	13 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	46 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	9 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	A006	A006	園路広場	Co階段	階段04	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	A007	A007	園路広場	Co階段	階段05	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	A008	A008	園路広場	Co階段	階段06	1	箇所	11 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	B001	B001	修景施設	プランター	プランター01	1	基		木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	B002	B002	修景施設	プランター	プランター02	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	B003	B003	修景施設	プランター	プランター03	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	B004	B004	修景施設	プランター	プランター04	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	B005	B005	修景施設	プランター	プランター05	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	B006	B006	修景施設	プランター	プランター06	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	B007	B007	修景施設	プランター	プランター07	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	C001	C001	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ01	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
栗ケ沢公園	近隣公園	C003	C002	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
栗ケ沢公園	近隣公園	C004	C003	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	再生木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
栗ケ沢公園	近隣公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	1971	54年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修					
栗ケ沢公園	近隣公園	D002	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	1971	54年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
栗ケ沢公園	近隣公園	D003	D003	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	10 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	119 補修									3,137 更新	
栗ケ沢公園	近隣公園	D004	D004	遊戯施設	築山	築山	1	基		コンクリート	1971	54年	40年	48年					C	中	予防保全	2040年	183 補修										
栗ケ沢公園	近隣公園	E001	E001	運動施設	テニスコート	テニスコート	1	箇所	1,600 ㎡	樹脂	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年											
栗ケ沢公園	近隣公園	E001	E002	運動施設	テニスコート	テニスコート	1	箇所	6,160 ㎡	樹脂	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年											
栗ケ沢公園	近隣公園	E003	E003	運動施設	附属する観覧席	固定スタンド	1	棟	386 ㎡	RC	1971	54年	45年	45年					B		事後保全	2048年											
栗ケ沢公園	近隣公園	E004	E004	運動施設	附属する観覧席	芝生スタンド	1	箇所	1,200 ㎡	芝	1971	54年	45年	45年					B		事後保全	2048年											
栗ケ沢公園	近隣公園	G001	G001	便益施設	As舗装	駐車場	1	箇所	60 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年											
栗ケ沢公園	近隣公園	G001	G002	便益施設	As舗装	駐車場	1	箇所	900 ㎡	アスファルト	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年											
栗ケ沢公園	近隣公園	G003	G003	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年											
栗ケ沢公園	近隣公園	H002	H001	管理施設	柵A型	ネットフェンス01	1	式	26 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
栗ケ沢公園	近隣公園	H003	H002	管理施設	柵A型	ネットフェンス02	1	式	41 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
栗ケ沢公園	近隣公園	H004	H003	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）01	1	式	23 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
栗ケ沢公園	近隣公園	H005	H004	管理施設	柵B型	ビームフェンス（2段）02	1	式	26 m	スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年											
栗ケ沢公園	近隣公園	H006	H005	管理施設	柵B型	手摺	1	箇所	16 m	ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2026年											
栗ケ沢公園	近隣公園	H007	H006	管理施設	管理事務所	管理棟	1	棟	391 ㎡	RC	1971	54年	－	－					B		事後保全	－											
栗ケ沢公園	近隣公園	－	H007	管理施設	掲示板A型	案内板05	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年											
栗ケ沢公園	近隣公園	H011	H008	管理施設	掲示板A型	制札板01	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
栗ケ沢公園	近隣公園	H012	H009	管理施設	掲示板A型	制札板02	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年											
栗ケ沢公園	近隣公園	H014	H010	管理施設	掲示板B型	注意看板02	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					C		事後保全	2037年											
栗ケ沢公園	近隣公園	H016	H011	管理施設	標識C型	標識	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
栗ケ沢公園	近隣公園	H017	H012	管理施設	標識C型	標識（避難場所標示板）01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H018	H013	管理施設	標識C型	標識（避難場所標示板）02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H019	H014	管理施設	標識C型	標識（避難場所標示板）03	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	-	H015	管理施設	標識C型	標識（避難場所標示板）04	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	リ-243-01	リ-243-01	管理施設	照明灯A型	照明灯11	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
栗ケ沢公園	近隣公園	リ-243-02	リ-243-02	管理施設	照明灯A型	照明灯10	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
栗ケ沢公園	近隣公園	リ-243-03	リ-243-03	管理施設	照明灯A型	照明灯09	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
栗ケ沢公園	近隣公園	リ-243-04	リ-243-04	管理施設	照明灯A型	照明灯08	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2036年	50 補修									1,340 更新	
栗ケ沢公園	近隣公園	リ-243-05	リ-243-05	管理施設	照明灯A型	照明灯07	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
栗ケ沢公園	近隣公園	リ-243-06	リ-243-06	管理施設	照明灯A型	照明灯06	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
栗ケ沢公園	近隣公園	リ-243-07	リ-243-07	管理施設	照明灯A型	照明灯05	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
栗ケ沢公園	近隣公園	リ-243-08	リ-243-08	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
栗ケ沢公園	近隣公園	リ-243-09	リ-243-09	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2036年	50 補修									1,340 更新	
栗ケ沢公園	近隣公園	リ-243-10	リ-243-10	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
栗ケ沢公園	近隣公園	リ-243-11	リ-243-11	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
栗ケ沢公園	近隣公園	リ-243-12	リ-243-12	管理施設	照明灯A型	照明灯13	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
栗ケ沢公園	近隣公園	リ-243-13	リ-243-13	管理施設	照明灯A型	照明灯12	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
栗ケ沢公園	近隣公園	H020	H016	管理施設	引込柱A型	引込柱01	1	基		コンクリート	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					41 補修					
栗ケ沢公園	近隣公園	H021	H017	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
栗ケ沢公園	近隣公園	H022	H018	管理施設	車止めA型	車止め（アーチ型）01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
栗ケ沢公園	近隣公園	H023	H019	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H024	H020	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H025	H021	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H026	H022	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H027	H023	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H028	H024	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H029	H025	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H030	H026	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H031	H027	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)10	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H032	H028	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)11	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H033	H029	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)12	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H034	H030	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)13	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H035	H031	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)14	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H036	H032	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)15	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	-	H033	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)16	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H037	H034	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)01	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H038	H035	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)02	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H039	H036	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)03	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H040	H037	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)04	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H041	H038	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)05	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2026年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
栗ケ沢公園	近隣公園	H042	H039	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)06	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H043	H040	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H044	H041	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H045	H042	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)03	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H046	H043	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)04	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H047	H044	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)05	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H048	H045	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)06	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H049	H046	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H050	H047	管理施設	車止めE型	車止め(面格子型)02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2026年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H051	H048	管理施設	園名板	園名板	1	基		石材	1971	54年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H052	H049	管理施設	掲揚ポール	掲揚ポール	5	基		アルミ	1971	54年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
栗ケ沢公園	近隣公園	H053	H050	管理施設	スピーカー	スピーカー	1	基		スチール	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
栗ケ沢公園	近隣公園	-	H051	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	15 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
																							402	0	0	0	754	0	0	0	5,817	

概算費用合計（千円）：　6,973

76 松戸運動公園

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
松戸運動公園	運動公園	A001	A001	園路広場	Co階段	階段01	1	箇所	22 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	A002	A002	園路広場	Co階段	階段02	1	箇所	7 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	A003	A003	園路広場	Co階段	階段03	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	A004	A004	園路広場	Co階段	階段04	1	箇所	25 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	A005	A005	園路広場	Co階段	階段05	1	箇所	4 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	A006	A006	園路広場	Co階段	階段06	1	箇所	5 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	A007	A007	園路広場	Co階段	階段07	1	箇所	5 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	A009	A008	園路広場	Co階段	階段09	1	箇所	24 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					C		事後保全	2037年										
松戸運動公園	運動公園	–	A009	園路広場	Co階段	階段10	1	箇所	35 段	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B001	B001	修景施設	プランター	プランター01	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B002	B002	修景施設	プランター	プランター02	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B003	B003	修景施設	プランター	プランター03	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B005	B004	修景施設	プランター	プランター05	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B006	B005	修景施設	プランター	プランター06	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B008	B006	修景施設	プランター	プランター08	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B010	B007	修景施設	プランター	プランター10	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B012	B008	修景施設	プランター	プランター12	1	基		木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B013	B009	修景施設	プランター	プランター13	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B014	B010	修景施設	プランター	プランター14	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B015	B011	修景施設	プランター	プランター15	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
松戸運動公園	運動公園	B022	B012	修景施設	プランター	プランター22	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B023	B013	修景施設	プランター	プランター23	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B024	B014	修景施設	プランター	プランター24	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B025	B015	修景施設	プランター	プランター25	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B026	B016	修景施設	プランター	プランター26	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B027	B017	修景施設	プランター	プランター27	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B028	B018	修景施設	プランター	プランター28	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B029	B019	修景施設	プランター	プランター29	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B030	B020	修景施設	プランター	プランター30	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B031	B021	修景施設	プランター	プランター31	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B032	B022	修景施設	プランター	プランター32	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B036	B023	修景施設	プランター	プランター36	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B037	B024	修景施設	プランター	プランター37	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B038	B025	修景施設	プランター	プランター38	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B039	B026	修景施設	プランター	プランター39	1	基		再生木材	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	B040	B027	修景施設	花壇	花壇01	1	箇所	1 ㎡	コンクリート	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
松戸運動公園	運動公園	B041	B028	修景施設	花壇	花壇02	1	箇所	1 ㎡	コンクリート	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
松戸運動公園	運動公園	B042	B029	修景施設	花壇	花壇03	1	箇所	1 ㎡	コンクリート	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
松戸運動公園	運動公園	－	B030	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	65 ㎡	レンガ	1971	54年	－	－					B		事後保全	－										
松戸運動公園	運動公園	C001	C001	休養施設	パーゴラD型	藤棚	1	基	22 ㎡	木材	1971	54年	22年	40年					C	中	予防保全	2037年	172	補修									

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
松戸運動公園	運動公園	C002	C002	休養施設	ベンチC型	サークルベンチ	1	基	m	コンクリート	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
松戸運動公園	運動公園	C003	C003	休養施設	ベンチC型	石ベンチ01	2	基	m	コンクリート	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
松戸運動公園	運動公園	C004	C004	休養施設	ベンチC型	石ベンチ02	1	基	m	コンクリート	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
松戸運動公園	運動公園	C005	C005	休養施設	ベンチC型	石ベンチ03	2	基	m	コンクリート	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
松戸運動公園	運動公園	C006	C006	休養施設	ベンチC型	石ベンチ04	1	基	m	コンクリート	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
松戸運動公園	運動公園	C007	C007	休養施設	ベンチC型	石ベンチ05	2	基	m	コンクリート	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
松戸運動公園	運動公園	C008	C008	休養施設	ベンチC型	石ベンチ06	2	基	m	コンクリート	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
松戸運動公園	運動公園	C009	C009	休養施設	ベンチC型	石ベンチ07	1	基	m	コンクリート	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
松戸運動公園	運動公園	C010	C010	休養施設	ベンチB型	背無しベンチ01	1	基	W1.8 m	FRP	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
松戸運動公園	運動公園	C011	C011	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ02	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
松戸運動公園	運動公園	C012	C012	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ03	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
松戸運動公園	運動公園	C013	C013	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ04	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
松戸運動公園	運動公園	C014	C014	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ05	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
松戸運動公園	運動公園	C015	C015	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ06	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
松戸運動公園	運動公園	C017	C016	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ08	1	基	W1.2 m	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
松戸運動公園	運動公園	-	C017	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ09	1	基	？ m	木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
松戸運動公園	運動公園	-	C018	休養施設	ベンチE型	背無しベンチ10	1	基	？ m	木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年						202 更新				
松戸運動公園	運動公園	-	C019	休養施設	ベンチB型	背無しベンチ11	1	基	？ m	樹脂	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
松戸運動公園	運動公園	-	C020	休養施設	ベンチB型	背無しベンチ12	1	基	？ m	樹脂	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
松戸運動公園	運動公園	-	C021	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ01	1	基	？ m	木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年						464 更新				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
松戸運動公園	運動公園	-	C022	休養施設	ベンチD型	背付きベンチ02	1	基	？ m	木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年						464 更新					
松戸運動公園	運動公園	C018	C023	休養施設	その他A型	スツール01	1	基		コンクリート	1971	54年	47年	47年					B		事後保全	2049年											
松戸運動公園	運動公園	C019	C024	休養施設	その他A型	スツール02	1	基		コンクリート	1971	54年	47年	47年					B		事後保全	2049年											
松戸運動公園	運動公園	D001	D001	遊戯施設	ブランコA型	4連ブランコ	1	基	4連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					102 補修						
松戸運動公園	運動公園	D001	D002	遊戯施設	ブランコ柵B型	ブランコ柵	1	基	4連	スチール	2023	2年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					25 補修						
松戸運動公園	運動公園	D002	D003	遊戯施設	すべり台C型	Co.ゾウ滑り台	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	94 補修									2,498 更新	
松戸運動公園	運動公園	D003	D004	遊戯施設	すべり台A型	1方向滑り台	1	基		スチール	2010	15年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					72 補修						
松戸運動公園	運動公園	D004	D005	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	33 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	119 補修									3,137 更新	
松戸運動公園	運動公園	D006	D006	遊戯施設	鉄棒A型	3連鉄棒	1	基	3連	スチール	2020	5年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					23 補修						
松戸運動公園	運動公園	-	D007	遊戯施設	ラダーB型	山形ラダー	1	基		スチール	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					52 補修						
松戸運動公園	運動公園	-	D008	遊戯施設	健康遊具背のばしベンチ型	のびのびベンチ	1	基		再生木材	2018	7年	15年	36年					C	中	予防保全	2036年	76 補修									2,024 更新	
松戸運動公園	運動公園	-	D009	遊戯施設	健康遊具ベンチ型	腹筋ベンチ	1	基		再生木材	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					26 補修						
松戸運動公園	運動公園	-	D010	遊戯施設	健康遊具背ぶらぶらストレッチ型	ぶらぶらストレッチ	1	基		スチール	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					84 補修						
松戸運動公園	運動公園	-	D011	遊戯施設	健康遊具あしのばし	あしのばし	1	基		スチール	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					49 補修						
松戸運動公園	運動公園	-	D012	遊戯施設	健康遊具バランス円盤型	バランス円盤	1	基		スチール	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					60 補修						
松戸運動公園	運動公園	-	D013	遊戯施設	健康遊具ジャンプタッチ型	ジャンプタッチ	1	基		スチール	2018	7年	15年	36年					B	低	予防保全	2043年					41 補修						
松戸運動公園	運動公園	E001	E001	運動施設	野球場C型	更衣室及び事務所	1	棟	430 ㎡	RC	1971	54年	50年	50年					B		事後保全	2050年											
松戸運動公園	運動公園	E002	E002	運動施設	野球場D型	野球場	1	箇所	17,000 ㎡	RC	1971	54年	45年	45年					B		事後保全	2048年											
松戸運動公園	運動公園	E003	E003	運動施設	野球場E型	野球場管理棟	1	棟	419 ㎡	RC	1971	54年	50年	50年					B		事後保全	2050年											
松戸運動公園	運動公園	E004	E004	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	1	箇所		RC	1971	54年	45年	45年					B		事後保全	2048年											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
松戸運動公園	運動公園	E005	E005	運動施設	水泳プール	プール	1	箇所	5,570 ㎡	コンクリート	1971	54年	30年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	E006	E006	運動施設	相撲場	相撲場	1	棟	100 ㎡	木材	1971	54年	22年	33年					B		事後保全	2042年										
松戸運動公園	運動公園	E007	E007	運動施設	体育館	体育館	1	棟	2,600 ㎡	RC	1971	54年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
松戸運動公園	運動公園	E008	E008	運動施設	体育館	武道館	1	棟	3,012 ㎡	RC	1971	54年	47年	47年					B		事後保全	2049年										
松戸運動公園	運動公園	–	E009	運動施設	その他B型	スケートボード場	1	箇所	220 ㎡	RC	1971	54年	45年	45年					B		事後保全	2048年										
松戸運動公園	運動公園	F001	F001	教養施設	記念碑B型	記念碑01	1	基		コンクリート	1971	54年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	F002	F002	教養施設	記念碑B型	記念碑02	1	基		コンクリート	1971	54年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	F003	F003	教養施設	記念碑B型	記念碑03	1	基		コンクリート	1971	54年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	F004	F004	教養施設	記念碑B型	記念碑04	1	基		コンクリート	1971	54年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	–	F005	教養施設	モニュメントA型	モニュメント	1	基		スチール	1971	54年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	G001	G001	便益施設	As舗装	駐車場01	1	箇所	1,910 ㎡	アスファルト	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
松戸運動公園	運動公園	G002	G002	便益施設	As舗装	駐車場02	1	箇所	1,410 ㎡	アスファルト	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										
松戸運動公園	運動公園	G003	G003	便益施設	As舗装	駐車場03	1	箇所	970 ㎡	コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	G004	G004	便益施設	便所B型	便所	1	棟	30 ㎡	RC	1971	54年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
松戸運動公園	運動公園	G004	G005	便益施設	便所B型	便所	1	棟	17 ㎡	RC	1971	54年	50年	50年					B		事後保全	2050年										
松戸運動公園	運動公園	G006	G006	便益施設	時計台	時計台	1	基		スチール	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	G007	G007	便益施設	手洗い・水飲み場A型	水飲み	1	基		コンクリート	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	G008	G008	便益施設	手洗い・水飲み場A型	手洗い	1	基		樹脂	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	H001	H001	管理施設	柵A型	格子柵（パイプフェンス）01	1	式	112 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										
松戸運動公園	運動公園	H002	H002	管理施設	柵A型	格子柵（パイプフェンス）02	1	式	81 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
松戸運動公園	運動公園	H003	H003	管理施設	柵A型	格子柵（パイプフェンス）03	1	式	63 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										
松戸運動公園	運動公園	H004	H004	管理施設	柵A型	格子柵（パイプフェンス）04	1	式	49 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										
松戸運動公園	運動公園	H005	H005	管理施設	柵A型	格子柵（パイプフェンス）05	1	式	383 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										
松戸運動公園	運動公園	H006	H006	管理施設	柵A型	格子柵（パイプフェンス）06	1	式	320 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2026年										
松戸運動公園	運動公園	H007	H007	管理施設	掲示板A型	案内板01	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					C		事後保全	2037年										
松戸運動公園	運動公園	H008	H008	管理施設	掲示板A型	案内板02	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	H009	H009	管理施設	掲示板B型	案内板03	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	H010	H010	管理施設	掲示板A型	案内板04	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	H011	H011	管理施設	掲示板A型	注意看板01	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					C		事後保全	2037年										
松戸運動公園	運動公園	H012	H012	管理施設	掲示板A型	注意看板02	1	基		木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年					898 更新					
松戸運動公園	運動公園	H013	H013	管理施設	掲示板B型	注意看板03	1	基		木材	1971	54年	7年	14年					B		事後保全	2032年					61 更新					
松戸運動公園	運動公園	H016	H014	管理施設	掲示板A型	掲示板01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	H017	H015	管理施設	掲示板A型	掲示板02	1	基		アルミ	1971	54年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
松戸運動公園	運動公園	H018	H016	管理施設	標識A型	標識(車両進入禁止)	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
松戸運動公園	運動公園	H020	H017	管理施設	標識C型	標識(避難場所標示板)01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
松戸運動公園	運動公園	H021	H018	管理施設	標識C型	標識(避難場所標示板)02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	H023	H019	管理施設	標識C型	標識(避難場所標示板)04	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					D		事後保全	2027年	528 更新									
松戸運動公園	運動公園	リ-244-01	リ-244-01	管理施設	照明灯A型	照明灯07	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-02	リ-244-02	管理施設	照明灯A型	照明灯08	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-03	リ-244-03	管理施設	照明灯A型	照明灯10	1	基		スチール	2025	0年	18年	36年					A	低	予防保全	2054年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
松戸運動公園	運動公園	リ-244-04	リ-244-04	管理施設	照明灯A型	照明灯11	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-10	リ-244-10	管理施設	照明灯A型	照明灯23	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-11	リ-244-11	管理施設	照明灯A型	照明灯16	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-12	リ-244-12	管理施設	照明灯A型	照明灯25	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-13	リ-244-13	管理施設	照明灯A型	照明灯06	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-14	リ-244-14	管理施設	照明灯A型	照明灯04	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-15	リ-244-15	管理施設	照明灯A型	照明灯03	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-16	リ-244-16	管理施設	照明灯A型	照明灯05	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2036年	50 補修									1,340 更新	
松戸運動公園	運動公園	リ-244-17	リ-244-17	管理施設	照明灯A型	照明灯01	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-18	リ-244-18	管理施設	照明灯A型	照明灯02	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-19	リ-244-19	管理施設	照明灯A型	照明灯20	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-20	リ-244-20	管理施設	照明灯A型	照明灯30	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2036年	50 補修									1,340 更新	
松戸運動公園	運動公園	リ-244-21	リ-244-21	管理施設	照明灯A型	照明灯29	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-22	リ-244-22	管理施設	照明灯A型	照明灯28	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2036年	50 補修									1,340 更新	
松戸運動公園	運動公園	リ-244-23	リ-244-23	管理施設	照明灯A型	照明灯40	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-24	リ-244-24	管理施設	照明灯A型	照明灯31	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-25	リ-244-25	管理施設	照明灯A型	照明灯37	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-26	リ-244-26	管理施設	照明灯A型	照明灯34	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-27	リ-244-27	管理施設	照明灯A型	照明灯35	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2036年	50 補修									1,340 更新	
松戸運動公園	運動公園	リ-244-28	リ-244-28	管理施設	照明灯A型	照明灯33	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
松戸運動公園	運動公園	リ-244-29	リ-244-29	管理施設	照明灯A型	照明灯32	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-30	リ-244-30	管理施設	照明灯A型	照明灯39	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-31	リ-244-31	管理施設	照明灯A型	照明灯38	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-33	リ-244-33	管理施設	照明灯A型	照明灯26	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-34	リ-244-34	管理施設	照明灯A型	照明灯19	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2036年	50 補修									1,340 更新	
松戸運動公園	運動公園	リ-244-35	リ-244-35	管理施設	照明灯A型	照明灯18	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-36	リ-244-36	管理施設	照明灯A型	照明灯17	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-37	リ-244-37	管理施設	照明灯A型	照明灯41	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2026年										
松戸運動公園	運動公園	リ-244-38	リ-244-38	管理施設	照明灯A型	照明灯21	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-39	リ-244-39	管理施設	照明灯A型	照明灯36	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-40	リ-244-40	管理施設	照明灯A型	照明灯09	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-41	リ-244-41	管理施設	照明灯A型	照明灯13	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-5	リ-244-05	管理施設	照明灯A型	照明灯12	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-6	リ-244-06	管理施設	照明灯A型	照明灯15	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					C	中	予防保全	2036年	50 補修									1,340 更新	
松戸運動公園	運動公園	リ-244-7	リ-244-07	管理施設	照明灯A型	照明灯14	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-8	リ-244-08	管理施設	照明灯A型	照明灯22	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	リ-244-9	リ-244-09	管理施設	照明灯A型	照明灯24	1	基		スチール	1993	32年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	H025	H020	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)01	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	H026	H021	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)02	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	H027	H022	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)03	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
松戸運動公園	運動公園	H028	H023	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)04	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	H029	H024	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)05	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	H030	H025	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)06	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	–	H026	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)07	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H027	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)08	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H028	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)09	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H029	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)10	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H030	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)11	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H031	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)12	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H032	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)13	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H033	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)14	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H034	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)15	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H035	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)16	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H036	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)17	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H037	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)18	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H038	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)19	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H039	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)20	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H040	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)21	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H041	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)22	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H042	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)23	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
松戸運動公園	運動公園	–	H043	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)24	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H044	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)25	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H045	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)26	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H046	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)27	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	–	H047	管理施設	車止めA型	車止め(アーチ型)28	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	H031	H048	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)01	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
松戸運動公園	運動公園	H032	H049	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)02	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
松戸運動公園	運動公園	H033	H050	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)03	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
松戸運動公園	運動公園	H034	H051	管理施設	車止めB型	車止め(ブロック型)04	1	基		コンクリート	1971	54年	42年	42年					B		事後保全	2046年										
松戸運動公園	運動公園	H035	H052	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
松戸運動公園	運動公園	H036	H053	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)02	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	H044	H054	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)10	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	H048	H055	管理施設	車止めC型	車止め(ポール型)14	1	基		ステンレス	1971	54年	39年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	H055	H056	管理施設	車止めC型	車止め(角型)01	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
松戸運動公園	運動公園	H056	H057	管理施設	車止めC型	車止め(角型)02	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
松戸運動公園	運動公園	H057	H058	管理施設	園名石	園名石	1	基		石材	1971	54年	38年	40年					B		事後保全	2045年										
松戸運動公園	運動公園	H058	H059	管理施設	掲揚ポール	ポール	1	基		アルミ	1971	54年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
松戸運動公園	運動公園	H059	H060	管理施設	掲揚ポール	掲揚ポール	3	基		アルミ	1971	54年	24年	36年					B		事後保全	2043年										
松戸運動公園	運動公園	H060	H061	管理施設	分電盤	外灯用開閉基盤	1	基		スチール	1971	54年	15年	30年					B		事後保全	2026年										
松戸運動公園	運動公園	D005	H062	管理施設	象形遊具	具象遊具	1	基		コンクリート	1971	54年	10年	20年					B		事後保全	2038年										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	旧施設コード	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度（西暦）	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
松戸運動公園	運動公園	–	H063	管理施設	柵A型	メッシュフェンス	1	式	55 m	スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H064	管理施設	柵C型	ロープ柵	1	式	315 m	擬木	1971	54年	42年	42年					C		事後保全	2038年										
松戸運動公園	運動公園	–	H065	管理施設	掲示板A型	案内板05	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H066	管理施設	掲示板A型	案内板06	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H067	管理施設	掲示板B型	説明板	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H068	管理施設	標識C型	標識（避難場所標示板）05	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					C		事後保全	2037年										
松戸運動公園	運動公園	–	H069	管理施設	照明灯A型	照明灯42	1	基		スチール	1971	54年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	–	H070	管理施設	照明灯A型	照明灯43	1	基		スチール	1971	54年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	–	H071	管理施設	照明灯A型	照明灯44	1	基		スチール	1971	54年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	–	H072	管理施設	照明灯A型	照明灯45	1	基		スチール	1971	54年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	–	H073	管理施設	照明灯A型	照明灯46	1	基		スチール	1971	54年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	–	H074	管理施設	照明灯A型	照明灯47	1	基		スチール	1971	54年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					50 補修					
松戸運動公園	運動公園	–	H075	管理施設	カーブミラー	カーブミラー	1	基		スチール	1971	54年	18年	30年					B		事後保全	2040年										
松戸運動公園	運動公園	–	H076	管理施設	引込柱B型	引込柱01	1	基		スチール	1971	54年	18年	36年					B	低	予防保全	2043年					36 補修					
松戸運動公園	運動公園	–	H077	管理施設	引込柱B型	引込柱02	1	基		スチール	1971	54年	18年	36年					A	低	予防保全	2054年										
																						1,289	0	0	0	2,470	2,291	0	0	0	15,699	

概算費用合計（千円）：　21,749

(様式3)公園施設長寿命化調書(公園施設種類別現況)

施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真
a. 園路広場	舗装	330	
	階段	110	
b.修景施設	花壇	68	
	モニュメント	3	
c.休養施設	休憩所	9	
	パーゴラ	39	
	ベンチ	617	
	野外卓	12	
	スツール	72	
d.遊戯施設	シーソー	14	
	ジャングルジム	22	
	具象遊具	2	
	スプリング遊具	30	
	すべり台	66	
	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	6	
	複合遊具	13	
	ラダー	3	
	健康器具系施設	129	
	砂場	72	
	鉄棒	48	
	踏み板式ぶらんこ	70	
	擁壁	1	
	その他	104	
e.運動施設	野球場施設	6	
	テニス	2	
	水泳プール	1	
	体育館	2	
	相撲場	1	
	観覧席	2	
	その他	3	
	陸上競技場	1	
f. 教養施設	記念碑	33	
g. 便益施設	駐車場	5	
	便所	63	
	時計台	2	
	水飲場	67	
	手洗場	15	

階段

花壇

パーゴラ

滑り台

複合遊具

健康遊具

水泳プール

野球場施設

記念碑

便所

（様式3）公園施設長寿命化調書（公園施設種類別現況）

施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真
h. 管理施設	門	22	引込柱 掲示板
	柵	194	
	車止め	691	
	掲示板	286	
	標識	15	
	掲揚ポール	3	
	照明施設	291	
	引込柱	110	
	くず箱	18	
	擁壁	16	
	具象遊具	1	
	すべり台	1	
	カーブミラー	1	
	スピーカー	1	
	園名板	83	
	手摺	2	
	側溝	174	
	分電盤	1	
	管理事務所	1	

側溝

擁壁

門

標識