松 戸 市 水 道 事 業 概 要


令 和 ５ 年 度

松戸市水道部

松 戸 市 営 水 道 概 要 図

大金平一丁目から五丁目まで、大谷口、幸田、幸田一丁目から五丁目まで、小金きよしケ丘一丁目から五丁目まで、小金清志町一丁目から三丁目まで、小金上総町、久保平賀、新松戸一丁目、新松戸北一丁目、新松戸北二丁目、新松戸東、殿平賀、中金杉、中金杉一丁目から五丁目まで、平賀、東平賀、二ツ木二葉町、横須賀一丁目、横須賀二丁目、及び常盤平一丁目から七丁目までの各全部、並びに小金、幸谷、二ツ木、根木内、小金原一丁目、小金原四丁目、八ヶ崎一丁目、
その他、流山市前ヶ崎の一部

給 水 区 域 図



総　　目　　次

Ⅰ　総　　論 …… 1
　1　水道事業の歩み …… 3
　　(1) 松戸市内の水道 …… 3
　　(2) 小金地区の水道 …… 3
　　(3) 常盤平地区の水道 …… 4
　　(4) 第５次拡張事業 …… 4
　　(5) 創設及び拡張事業概要 …… 5
　　(6) 給水状況 …… 5
　2　事業概要 …… 6
　　(1) 総括事項 …… 6
　　(2) 業務の状況 …… 6
　　(3) 経理の状況 …… 6
　　(4) 老朽管更新事業 …… 7
　3　組　　織 …… 8
　　(1) 行政組織図 …… 8
　　(2) 事務所所在地 …… 8
　　(3) 事務分掌 …… 8
　4　職員構成 …… 10
　　(1) 職員配置状況 …… 10
　　(2) 年齢別職員構成 …… 11
　　(3) 勤続年数別職員構成 …… 11

Ⅱ　施設の概要 …… 13
　1　施設の名称及び所在地（総括）…… 15
　　(1) 小金浄水場 …… 15
　　(2) 幸田配水場 …… 16
　　(3) 大金平浄水場 …… 17
　　(4) 常盤平浄水場 …… 18
　2　配水管類布設状況 …… 20
　3　口径別管布設延長 …… 23
　　(1) 導水管 …… 23
　　(2) 配水管 …… 23
　4　消火栓一覧表 …… 23

Ⅲ　建設改良事業 …… 25
　1　施設改良事業 …… 27

Ⅳ　業　　務 …… 29
　1　給水人口及び給水量の推移 …… 31
　2　１日最大給水量及び
　　平均給水量の推移 …… 32
　3　給水量に占める北千葉広域水道
　　企業団からの受水量の推移 … 33
　4　取水量、給水量及び
　　有収水量等年度別状況 …… 34
　5　総取水量、給水量の月別状況 …… 35
　6　給水装置工事施工状況 …… 36
　7　漏水修理等業務委託に
　　関する業務状況 …… 37
　8　漏水修理件数 …… 37
　9　給水分析 …… 38
　10　大口需要者の状況 …… 39

Ⅴ　動力及び受水料金 …… 41
　1　動力 …… 43
　2　受水料金 …… 44

Ⅵ　料　　金 …… 45
　1　水道料金 …… 47
　2　給水申込納付金 …… 49
　3　月別水道料金一覧表 …… 49
　4　水道料金収入の推移 …… 49
　5　水道料金納入別収納状況 …… 50
　6　手数料 …… 52

Ⅶ　水質・薬品 …… 55
　1　定期水質検査 …… 57
　　(1) 検査内容 …… 57
　　(2) 採取場所 …… 57
　2　水質検査結果 …… 58
　　(1) 水質基準項目 …… 58
　　(2) 放射性物質 …… 60
　3　次亜塩素酸ナトリウム使用状況 …… 61

Ⅷ　財　　務 …… 63
　1　比較損益計算書 …… 65
　2　比較貸借対照表 …… 66
　3　予算・決算対照表 …… 68
　4　企業債明細書 …… 70
　5　経営分析 …… 72
　6　収益費用構成図表 …… 76
　7　給水原価費用構成 …… 77
　8　有収水量１㎥当り供給単価
　　及び給水原価の推移 …… 78
　9　水道施設利用組合に対する補助制度 …… 79
　　(1) 補助制度 …… 79
　　(2) 補助金交付団体数及び補助交付額…… 79
　　(3) 水道施設利用組合設立状況 …… 79

Ⅸ　防　　災 …… 81
　1　防　　災 …… 83
　　(1)　本部設置 …… 83
　　(2)　本部構成員 …… 83
　　(3)　事務分掌表 …… 84
　　(4)　松戸市災害対策本部組織での
　　水道部の役割 …… 85
　　(5)　松戸市内の水源 …… 86
　　(6)　給水訓練等 …… 87
　　(7)　隣接水道事業体との連絡管布設状況　87

Ⅹ　水道事業運営審議会 …… 89
　1　運営審議会の設置 …… 91
　2　運営審議会の構成 …… 91
　3　運営審議会の開催状況 …… 91

□　参　　考 …… 93
　1　指定給水装置工事事業者一覧表 …… 95
　2　車両保有状況一覧表 …… 98

Ⅰ　総　　論

１　水道事業の歩み …… 3
（1）松戸市内の水道 …… 3
（2）小金地区の水道 …… 3
（3）常盤平地区の水道 …… 4
（4）第５次拡張事業 …… 4
（5）創設及び拡張事業概要 …… 5
（6）給水状況 …… 5

２　事業概要 …… 6
（1）総括事項 …… 6
（2）業務の状況 …… 6
（3）経理の状況 …… 6
（4）老朽管更新事業 …… 7

３　組　　織 …… 8
（1）行政組織図 …… 8
（2）事務所所在地 …… 8
（3）事務分掌 …… 8

４　職員構成 …… 10
（1）職員配置状況 …… 10
（2）年齢別職員構成 …… 11
（3）勤続年数別職員構成 …… 11

1　水道事業の歩み

(1)　松戸市内の水道

本市の上水道は、深層地下水及び北千葉広域水道企業団からの供給用水を水源とする松戸市営水道と江戸川の表流水を水源とする千葉県営水道、また根木内の一部は流山市水道事業と三つの水道事業体によって市民に水を供給しています。なお、市営水道の給水地区は小金地区と常盤平地区で、令和5年度末の給水人口は80,866人、普及率は99.9%に達しています。一方、県営水道の給水人口は382,876人、普及率は90.7%となっています。

本市に初めて水道がひかれたのは県営水道で、昭和11年に当時の松戸町に通水されました。その後、昭和37年小金地区に市営水道による給水が開始されました。その間、昭和34年には旧日本住宅公団によって常盤平団地に給水が開始され、昭和45年同公団による水道事業が本市に移譲されました。その後、県営水道、市営水道ともに都市化の進展に伴う急激な人口の増加に対処するため、相次ぐ拡張事業を行い、水不足を補ってきました。

その一方で、急激な人口増加と生活様式の多様化は水需要を著しく増加させ、地下水による原水確保が地盤沈下の要因となり、昭和40年代になると千葉県下において地下水採取規制が強化、対象地域が拡大されました。

こうした動向に対し、安定した生活用水を供給するため、 昭和48年3月には、東葛地域の水需要の増加に広域的な対応を図ることを目的に、当時地下水に依存していた本市など1県7市の水道事業体に江戸川の表流水を水源とし供給する「北千葉広域水道企業団」が設立されました。同企業団は昭和54年6月から給水を開始し、 現在も東葛地域の生活用水の確保に大きな役割を果たしています。

なお、市営水道の令和5年度における給水量に占める北千葉広域水道企業団からの供給量は、72.47%となっています。

(2)　小金地区の水道

当地区は本市の北端に位置し、海抜20～25mの地帯で水利が悪く、小金町との合併を契機に住民の強い要望によって、 昭和34年6月市議会において水道事業の執行を決議し、同年10月水道法の事業認可を得て、計画給水人口7,000人、１日最大給水量1,400㎥の規模をもって創設し、昭和37年2月給水を開始しました。

昭和35年頃は、長期にわたる高度な経済成長政策の展開により高度成長期に移行したときで、首都の急激な集中人口が流出の動きを見せ外延的な分布動向にありました。

本市の人口も、新京成電鉄の開通、企業誘致、土地区画整理事業の推進と、常盤平団地の完成を契機に、これまで年間3千人程度だった人口増が、 1万5千人前後（年平均増加率13.6%）と急激に加速し、人口急増は予測を大きく上回り、特に学校の新増設、道路、消防、環境衛生処理施設等の市民生活環境施設の整備に急激な対応をせまられました。

東京都に隣接しベッドタウンとして地理的条件にも恵まれた本市の状況は、そのまま小金地区にもあてはまり、その後小金地区土地区画整理事業の施行等により区域内の開発が推進され、これに伴う人口増加により水道に対する需要は増大の一途をたどりました。

そこで昭和39年度に事業変更し、第１次拡張事業を実施しました。

第１次拡張事業の内容は給水人口14,000人、1人１日最大給水量200L、１日最大給水量2,800㎥でした。

さらに昭和41年度から43年度にかけ第2次拡張事業を、昭和43年度から44年度にかけ第3次拡張事業を、昭和46年度から49年度にかけ第4次拡張事業を施行しました。

しかしながら昭和43年に制定された都市計画法に基づく新用途地域の改正により、市街化区域内の土地区画整理事業実施による人口の社会増、さらに武蔵野線の新設、常磐線の複々線化完成等による首都圏都市として著しい宅地化の開発に伴う人口の増加により、事業変更をせざるを得なくなりました。昭和48年12月第4次変更拡張事業として昭和46年度より昭和53年度までの8ヶ年事業に事業変更申請を行ない、給水人口43,500人、１日最大給水量18,300㎥と事業を拡張、昭和53年度で完了しました。

（3）　常盤平地区の水道

当地区は江戸時代、幕府の狩場として、また軍馬の放牧場として利用された海抜15～30mの丘陵地帯であったが、旧日本住宅公団が昭和33年4月計画給水人口25,000人、１日最大給水量3,750㎥の規模で事業認可を得て経営を開始しました。

同公団の住宅建設計画変更に伴い昭和38年計画給水人口30,000人、　１日最大給水量9,900㎥に事業計画を変更しました。その後、同公団の要請により松戸市が水道施設の移譲を受け、市営水道として計画給水人口30,000人、１日最大給水量9,900㎥で昭和45年3月30日厚生大臣の認可を得て、同年4月１日より松戸市営水道として経営を開始しました。

地区内は昭和47年頃から地価高騰の影響を受け、民間企業の寮および個人所有のマンション、同公団の市街地住宅等の建設により給水人口が急増し、 昭和48年夏期には１日最大給水量が9,900㎥を超え、施設能力を上回る日が発生する非常事態が生じました。

そこで、昭和48年12月、昭和55年度までの需要を想定し、計画給水人口42,000人、１日最大給水量17,200㎥の規模に事業の変更拡充をしました。

（4）　第5次拡張事業

第5次拡張事業は、 常盤平地区水道事業を小金地区水道事業に統合するとともに、増大する水需要に対する施設の拡張を目的に、厚生大臣の事業認可を昭和57年に受け、翌昭和58年度より事業に着手し推進してきました。

しかしながら、小金浄水場建設については、拡張用地を含む水道用地全体が土地区画整理事業に組み込まれたことから、当初計画どおりに事業が進みませんでした。この間社会情勢が変化し、水需要の伸びが低迷するなど、計画と基本諸元とに乖離が生じました。

そこで今後整備する施設が過大とならぬよう基本計画の見直しを平成16年度に実施し、この計画に基づき平成20年度に拡張事業を終了しました。

(5) 創設及び拡張事業概要

区分 事業名称	認可年月日	認可番号	目標年度	工期 着工年月	工期 竣工年月	事業費 千円	計画給水人口 人	計画給水量 1人1日最大 L	計画給水量 1日最大 ㎥	水道給水区域面積 ㎢
小金地区水道事業										
創設	S34.10.17	千葉県指令第1975号	S39	S 35.4	S 37.2	58,000	7,000	200	1,400	2.61
第1次拡張	S39. 1.25	千葉県指令第 324号	S40	S 39.4	S 39.9	7,860	14,000	200	2,800	2.61
第2次拡張	S41. 3. 3	千葉県指令第 732号	S43	S 41.4	S 43.10	68,000	20,000	250	5,000	5.18
第3次拡張	S43. 3.30	千葉県指令第1299号	S44	S 43.4	S 44.10	77,000	20,000	350	7,000	5.88
第4次拡張	S46. 3.31	厚生省環第 331号	S50	S 46.4	S 50.4	369,729	35,000	350	12,250	7.29
第4次計画変更	S48.12.21	厚生省環第 786号	S55	S 49.4	S 54.3	1,314,000	43,500	420	18,300	7.29
常盤平地区水道事業（旧日本住宅公団より移譲）										
創設	S45. 3.30	厚生省環第 272号	S50	S 45.4	S 45.4	155,000	30,000	330	9,900	1.70
第1次拡張	S48.12.21	厚生省環第 783号	S55	S 49.1	S 52.3	491,000	42,000	410	17,200	1.70
松戸市水道事業										
第5次拡張	S57. 5.26	厚生省環第 308号	H24	S 58.4	H 21.3	4,365,492	105,500	429	45,300	8.99

(6)給水状況

年度	区分	給水区域面積 ha	給水戸数 戸	給水人口 人	年間総有収水量 ㎥	1日有収水量（㎥） 1日平均 ㎥	1日有収水量（㎥） 1人平均 ㎥	普及率 %	有収率 %
令和5年度	市営水道	899	41,485	80,866	7,137,416	19,501	0.241	99.9	94.4
	県営水道	5,262	209,144	382,876	37,648,290	102,864	0.269	90.7	96.5

２　事業概要

（1）　総括事項

本年度の給水戸数及び給水人口は前年度よりも微増となりましたが、料金収入となる年間有収水量は前年度より減少しました。

経常的な事業収入では、料金収入が減少し、給水申込納付金は増加となりました。料金収入の減少要因は、少子高齢化やライフスタイルの変化、節水型製品の普及等が考えられます。事業支出では、主に修繕費が増加しましたが、動力費等の削減に努め、事業収支については純利益となりました。

施設改良費については、水道施設整備を推進するため、配水管の布設替等工事、常盤平地区1号井改修工事他を実施しました。

（2）　業務の状況

本年度の年間給水量は 7,563,900㎥で、前年度に比べ 777㎥の減少となりました。

有収水量は 7,137,416㎥で、 前年度に比べ 76,619㎥の減少となり、有収率につきましては、前年度に比べ 1ポイント減の 94.36％となりました。

また、北千葉広域水道企業団からの受水量は 5,481,590㎥で、総給水量に占める割合は72.47％となりました。

事　　項	令和５年度	令和４年度	前年度との差
給水戸数（戸）	41,485	41,037	448
給水人口（人）	80,866	80,187	679
年間給水量（㎥）	7,563,900	7,564,677	△ 777
１日最大給水量（㎥）	23,078	23,292	△ 214
有収水量（㎥）	7,137,416	7,214,035	△ 76,619
有収率（％）	94.36	95.36	△ 1.00
北千葉広域水道企業団からの受水量(㎥)	5,481,590	5,313,621	167,969
（給水量に占める割合％）	(72.47)	(70.24)	(2.23)

（3）　経理の状況

収益的収支については、事業収益 1,572,652,806円に対し、事業費用が 1,505,538,686円で差引き 67,114,120円の純利益となりました。

収支の内訳は、 事業収益では、営業収益 1,241,208,975円、営業外収益 331,443,831円で、主なものとしては、 給水収益 1,136,892,971円、 長期前受金戻入 193,335,491円などです。

事業費用では、営業費用 1,458,892,007円、営業外費用 46,646,679円で、主なものとしては、減価償却費 569,627,118円、受水費 345,785,900円、企業債支払利息 46,112,852円などとなっています。

資本的収支については、収入額 46,570,975円に対し、支出額は、610,420,119円となり、収入額の内訳は、他会計負担金 11,308,000円、水源費負担金 24,079,000円、工事負担金 11,183,975円です。

また、支出額の主なものは、施設改良費 413,205,293円、企業債償還金 194,845,754円です。

収入額が支出額に不足する額 563,849,144円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 33,915,656円、過年度分損益勘定留保資金 529,933,488円で補てんしました。

（単位：円）

		令和５年度	令和４年度
収益的収支	事業収益	1,572,652,806	1,545,829,602
	事業費用	1,505,538,686	1,483,363,972
	純利益	67,114,120	62,465,630
資本的収支	収入	46,570,975	32,974,350
	支出	610,420,119	722,506,190
	不足額	563,849,144	689,531,840

(4)　老朽管更新事業

【事業の目的】


○ 耐震性の向上を図り、給水を安定させる。
○ 漏水を防止し、維持管理費の節減を図る。
○ 安全で良質な水を供給する。

【事業の経緯と現況】

本事業は、計画的に老朽管の布設替工事を実施すると同時に他事業の水道管移設や切廻し依頼による布設替工事を実施するものです。令和５年度においては、1,349mの布設替等工事を実施しました。

３　組　　織

(1)　行政組織図（令和５年４月１日現在）



(2)　事務所所在地

〒２７０－００２７　松戸市二ツ木２００３番地の１　　℡３４１－０４３０

(3)　事務分掌

総務課	○　事務の総合企画及び調整に関すること。 ○　職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。 ○　職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。 ○　広報に関すること。 ○　財産の総括管理に関すること。 ○　例規に関すること。 ○　文書の発送及び収受に関すること。 ○　公印の管理に関すること。 ○　市長部局との連絡に関すること。 ○　運営審議会に関すること。 ○　北千葉広域水道企業団に関すること。 ○　水道施設利用組合補助金に関すること。 ○　予算編成に関すること。 ○　予算の執行及び管理に関すること。 ○　財産に属する現金、有価証券等及び担保物件の出納保管に関すること。 ○　会計書類等の審査に関すること。 ○　例月現金出納検査に関すること。 ○　財政計画に関すること。 ○　資金計画及び資金運用に関すること。 ○　出納及び収納取扱金融機関等に関すること。 ○　固定資産台帳の管理に関すること。 ○　貯蔵品のたな卸しに関すること。 ○　企業債及び補助金等に関すること。

総務課	○　決算に関すること。 ○　その他企業会計の経理に関すること。 ○　給水装置の使用開始、中止等に関すること。 ○　使用給水量の算定及び認定に関すること。 ○　水道料金の調定及び収納に関すること。 ○　下水道使用料の徴収に関すること。 ○　水道料金の滞納整理に関すること。 ○　事業統計に関すること。 ○　水道料金の減免に関すること。 ○　給水停止処分に関すること。 ○　指名業者の選定及び入札並びに契約に関すること。 ○　工事の検査依頼に関すること。 ○　その他部の庶務に関すること。
工務課	○　事業の総合企画及び調整に関すること。 ○　拡張工事及び改良工事の計画、設計及び施工監督等に関すること。 ○　許可申請等の審査及び許可に関すること。 ○　拡張事業計画の策定及び許可申請に関すること。 ○　導水管及び配水管の維持管理に関すること。 ○　緊急工事の発注及び施工に関すること。 ○　漏水調査及び防止に関すること。 ○　たな卸資産（貯蔵品）の出納に関すること。 ○　給水装置工事事業者の指定に関すること。 ○　給水装置に関すること。 ○　貯水槽水道に関すること。 ○　緊急給水に関すること。 ○　負担金、納付金及び手数料の調定及び収納に関すること。 ○　水源の維持管理に関すること。 ○　配水池、取配水ポンプ及び浄水施設の維持管理に関すること。 ○　電気設備の維持管理に関すること。 ○　水質管理に関すること。 ○　危険物及び劇薬物の安全管理に関すること。 ○　取水量、配水量、電力量及び薬品等業務統計に関すること。 ○　受水計画に関すること。 ○　その他水道施設に付随する業務に関すること。

4　職員構成

(1) 職員配置状況

令和5年4月1日現在

区　分	事務系（人）									技術系（人）										合計
・職制名 ・補職名 ・課・班名	課長	課長補佐	主幹	主査	主任主事	主事	主事補	計	再任用	課長	専門監	課長補佐	主幹	主査	主任技師	技師	技師補	計	再任用	
総　務　課	1	1						2												2
総　務　班				1	2			3	2											5
経　営　班			1		2			3												3
計	1	1	1	1	4	0	0	8	2											10
工　務　課										1								1		1
工　務　班												1		1	2			4	1	5
施　設　班												1		3	1			5		5
計										1	0	2	0	4	3	0	0	10	1	11
総　　計	1	1	1	1	4	0	0	8	2	1	0	2	0	4	3	0	0	10	1	21

(2) 年齢別職員構成

令和5年4月1日現在

区分 / 年齢別	行政職員（人）		合計	
	事務職員	技術職員	職員数(人)	構成比（%）
２０歳未満	0	0	0	0.0
２０歳以上～２５歳未満	0	0	0	0.0
２５ 〃 ～３０ 〃	0	0	0	0.0
３０ 〃 ～３５ 〃	2	0	2	9.5
３５ 〃 ～４０ 〃	1	3	4	19.0
４０ 〃 ～４５ 〃	2	2	4	19.0
４５ 〃 ～５０ 〃	1	2	3	14.3
５０ 〃 ～５５ 〃	0	2	2	9.5
５５ 〃 ～６０ 〃	2	1	3	14.3
６０歳以上	2	1	3	14.3
合計	10	11	21	100.0
平均年齢（歳）	46.7	46.0	46.4	

(3) 勤続年数別職員構成

令和5年4月1日現在

区分 / 勤続年数	行政職員(人)		合計	
	事務職員	技術職員	職員数(人)	構成比（%）
１年未満	2	0	2	9.5
１年以上～ ５年未満	5	5	10	47.6
５ 〃 ～１０ 〃	1	4	5	23.8
１０ 〃 ～１５ 〃	1	2	3	14.3
１５ 〃 ～２０ 〃	0	0	0	0.0
２０ 〃 ～２５ 〃	1	0	1	4.8
２５ 〃 ～３０ 〃	0	0	0	0.0
３０年以上	0	0	0	0.0
合計	10	11	21	100.0
平均勤続年数（年）	4.8	5.9	5.4	

Ⅱ　施 設 の 概 要

1　施設の名称及び所在地（総括）　…… 15
（1）小金浄水場　…… 15
（2）幸田配水場　…… 16
（3）大金平浄水場　…… 17
（4）常盤平浄水場　…… 18

2　配水管類布設状況　…… 20

3　口径別管布設延長　…… 23
（1）導水管　…… 23
（2）配水管　…… 23

4　消火栓一覧表　…… 23

1　施設の名称及び所在地（総括）

給水地区	小　金　地　区			常盤平地区
名称 / 項目	小金浄水場	大金平浄水場（休止）	幸田配水場	常盤平浄水場
所在地	松戸市幸谷1508番地の17	松戸市大金平3丁目128番地の2	松戸市幸田5丁目16番地	松戸市常盤平3丁目26番地の2
敷地面積	2,819.54㎡	1,820㎡	2,854㎡	6,020㎡
供用開始	H20.7.1	S44.7.16	S51.9.1	S45.4.1

（1）小金浄水場

給水能力	公称施設能力	9,540㎥/日			
水源	地下水・浄水受水				
取水設備 / 深井戸	名称	取水地点		口径	深度
	第1号井	松戸市二ツ木2003-1		200mm	180m
	第2号井	松戸市小金上総町1-6山王公園内		300mm	303m
	第3号井	松戸市小金上総町19-10		200mm	180m
	第6号井	松戸市幸谷228-3		250/300mm	164m
	第7号井	松戸市新松戸東10-1		125/200/300mm	259m
	第8号井	松戸市二ツ木1732-3上ノ台公園内		150/200/300mm	270m
取水設備 / 取水ポンプ	名称	型式	吐出口径	揚水量	揚程	出力
	第1号井	水中ポンプ	100mm	0.80㎥/min	80.0m	18.5kw
	第2号井	水中ポンプ	100mm	1.20㎥/min	70.0m	22.0kw
	第3号井	水中ポンプ	100mm	1.40㎥/min	54.0m	22.0kw
	第6号井	水中ポンプ	100mm	0.75㎥/min	74.9m	22.0kw
	第7号井	水中ポンプ	100mm	1.50㎥/min	90.0m	37.0kw
	第8号井	水中ポンプ	100mm	1.50㎥/min	90.3m	37.0kw
導水設備 / 導水管	名称	管種			口径	延長
	第1号井	ダクタイル鋳鉄管			150mm	106m
	第2号井	ダクタイル鋳鉄管			150/250mm	522m
	第3号井	ダクタイル鋳鉄管			200/250mm	508m
	第6号井	ダクタイル鋳鉄管			150/350mm	707m
	第7号井	ダクタイル鋳鉄管			200/350mm	925m
	第8号井	ダクタイル鋳鉄管			200/350mm	860m

浄水設備	着　水　井	鉄筋コンクリート造	１井（幅4.4m×長さ2.3m×水深3.0m）
		容　量	30.36㎥
	次亜注入設備	次亜注入制御盤	1面
		一軸ねじ式ポンプ	24ℓ/H×2台
	貯　蔵　槽	ポリエチレン	φ1.7m×H1.8m×2槽
		容　量	4㎥×2槽
	塩素混和池	鉄筋コンクリート造	1池（15.5m×4.0m×2.4m）
		容　量	160㎥
	ろ過ポンプ	揚水量	Q=2.64㎥/min　　揚程　H=22m
		出　力	18.5kw　　3台
	ろ　過　機	ろ過能力	160㎥/H　　2基
	排水処理施設	地下式RC構造	5.0m×10.0m×3.9m×2池

配水設備	配水池	名　称	構　　造	寸　　法		容　量
		PC配水池	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	φ22.0×水深9.15m		3,480㎥
		緊急遮断弁	震度感知方式	φ600mm		－
	配水ポンプ	名　称	吐出口径	吐出量	揚　程	出　力
		第1配水ポンプ	150mm	4.1㎥/min	45m	55kwｲﾝﾊﾞｰﾀ方式
		第2配水ポンプ	150mm	4.1㎥/min	45m	55kwｲﾝﾊﾞｰﾀ方式
		第3配水ポンプ	150mm	4.1㎥/min	45m	55kwｲﾝﾊﾞｰﾀ方式
		第4配水ポンプ	150mm	4.1㎥/min	45m	55kwｲﾝﾊﾞｰﾀ方式
予備電源設備		開放保護形回転界磁式同期式発電機　　１台 出　力　　500KVA×6,600V×1,500rpm　ガスタービン発電装置				

（２）幸田配水場

給　水　能　力		公称施設能力	11,160㎥/日		
水　　源		浄　　水　　受　　水			
配水設備	配水池	名　称	構　　造	寸　　法	容　量
		PC配水池	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	φ25.0×H12.00m	5,880㎥
		緊急遮断弁	震度感知方式	φ900mm	－
	配水ポンプ	名　称	吐出口径	吐出量	揚　程	出　力
		第1配水ポンプ	100mm	4.4㎥/min	48m	55kwｲﾝﾊﾞｰﾀ方式
		第2配水ポンプ	100mm	4.4㎥/min	48m	55kwｲﾝﾊﾞｰﾀ方式
		第3配水ポンプ	100mm	4.4㎥/min	48m	55kwｲﾝﾊﾞｰﾀ方式
		第4配水ポンプ	100mm	4.4㎥/min	48m	55kwｲﾝﾊﾞｰﾀ方式

（３）大金平浄水場（休止）※1

給水能力		公称施設能力		2,000㎥/日			
水源		地下水					
取水設備	深井戸	名称	取水地点			口径	深度
		第4号井	松戸市大金平3-128-2大金平浄水場内			300mm	180m
		第5号井	松戸市大金平4-226-6			200mm	164m
	取水ポンプ	名称	型式	吐出口径	揚水量	揚程	出力
		第4号井	水中ポンプ	100mm	0.80㎥/min	65.0m	15.0kw
		第5号井	水中ポンプ	100mm	0.80㎥/min	80.0m	18.5kw
導水設備	導水管	名称	管種			口径	延長
		第4号井	ダクタイル鋳鉄管			200mm	62m
		第5号井	ダクタイル鋳鉄管			200mm	943m
浄水設備	着水井	鉄筋コンクリート造	1井（6.6m×2.5m×3.1m）				
		容量	51.0㎥				
	次亜注入設備	次亜注入制御盤	1面				
		次亜注入機	1台				
		(ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ	20.0ℓ/H×2台/台)				
	貯蔵槽	FRP+PVC	φ1.6m×H2.0m×1槽				
		容量	3㎥				
	塩素混和池	鉄筋コンクリート造	1池（5.0m×2.0m×3.3m）×7槽				
		容量	231㎥				
	ろ過ポンプ	揚水量	Q＝1.67㎥/min　揚程H＝22m/26m				
		出力	11kw　2台				
	ろ過機	ろ過能力	200㎥/H　1基				
配水設備	配水池	名称	構造	寸法			容量
		第1配水池	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	10.0×10.0×3.35m			335㎥
		第2配水池	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	10.0×10.0×3.35m			335㎥
		第3配水池※2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	20.0×8.0×3.35m			536㎥
	配水ポンプ	名称	吐出口径	吐出量		揚程	出力
		第1配水ポンプ	125mm	1.4㎥/min		55m	22kw
		第3配水ポンプ	125mm	1.4㎥/min		55m	22kw
		第4配水ポンプ	125mm	1.4㎥/min		55m	22kw
予備電源設備		自励交流発電機　1台					
		出力　100KVA×200V×1,500rpm					

※１　令和2年度使用休止

※２　平成27年使用休止

（4）常盤平浄水場

給水能力		公称施設能力		10,600㎥/日			
水源		地下水・浄水受水					
取水設備	深井戸	名称	取水地点			口径	深度
		第1号井	松戸市常盤平3-26-2常盤平浄水場内			200㎜	220m
		第2号井	松戸市常盤平7-12-2つばき公園内			200㎜	130m
		第3号井	松戸市常盤平3-24-3さつき公園内			300㎜	150m
		第4号井	松戸市常盤平6-10-2ぽぷら公園内			200㎜	150m
		第5号井	松戸市常盤平4-5-2くぬぎ公園内			200㎜	170m
		第6号井	松戸市常盤平1-1-2つつじ公園内			200㎜	160m
		第7号井	松戸市常盤平1-23-3ひまわり公園内			200㎜	160m
		第8号井	松戸市常盤平2-30-2さくら公園内			100/250/300㎜	160m
		第9号井	松戸市常盤平3-4ふよう公園内			100/200/300㎜	170m
		第10号井	松戸市牧の原1-13			200/300㎜	250m
		第11号井	松戸市常盤平2-25			300㎜	310m
	取水ポンプ	名称	型式	吐出口径	揚水量	揚程	出力
		第1号井	水中ポンプ	100㎜	1.00㎥/min	90.0m	22.0kw
		第2号井	水中ポンプ	80㎜	0.87㎥/min	60.0m	15.0kw
		第3号井	水中ポンプ※停止中	100㎜	0.80㎥/min	70.0m	15.0kw
		第4号井	水中ポンプ	100㎜	0.80㎥/min	72.0m	15.0kw
		第5号井	水中ポンプ	80㎜	0.80㎥/min	83.0m	18.5kw
		第6号井	水中ポンプ	100㎜	0.80㎥/min	80.0m	18.5kw
		第7号井	水中ポンプ	100㎜	1.00㎥/min	70.0m	18.5kw
		第8号井	水中ポンプ※停止中	100㎜	0.67㎥/min	75.0m	15.0kw
		第9号井	水中ポンプ	100㎜	1.00㎥/min	60.0m	15.0kw
		第10号井	水中ポンプ※停止中	100㎜	0.70㎥/min	93.0m	18.5kw
		第11号井	水中ポンプ	150㎜	2.10㎥/min	80.0m	45.0kw
導水設備	導水管	名称	管種			口径	延長
		第1号井	鋳鉄管			150/250㎜	12m
		第2号井	ダクタイル鋳鉄管			200㎜	653m
		第3号井	ダクタイル鋳鉄管			150㎜	465m
		第4号井	ダクタイル鋳鉄管			150㎜	759m
		第5号井	ダクタイル鋳鉄管			150/300㎜	725m
		第6号井	ダクタイル鋳鉄管			150/300㎜	1,764m
		第7号井	ダクタイル鋳鉄管			150/300㎜	1,042m

導水設備	導水管	第 8 号井	ダクタイル鋳鉄管	150/200mm	1,193m
		第 9 号井	ダクタイル鋳鉄管	100/300mm	593m
		第 10 号井	ダクタイル鋳鉄管	125/300mm	1,473m
		第 11 号井	ダクタイル鋳鉄管	300mm	855m

浄水設備	着　水　井	鉄筋コンクリート造	2井
			3.0m×8.0m×2.5m
			5.0m×11.4m×2.5m
		容　量	202.0㎥
	次亜注入設備	次亜注入制御盤	1面
		次亜注入機	2台
		(ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ	12.0ℓ/H×2台/台)
	貯　蔵　槽	FRP+PVC	φ1.45m×H2.00m×2槽
		容　量	3㎥×2槽
	塩素混和池	鉄筋コンクリート造	1池（8.0m×2.25m×6.0m）×4槽
		容　量	432㎥
	ろ過ポンプ	揚水量	Q＝3.4㎥/min　　揚程H＝22m
		出　力	22kw　　2台
	ろ　過　機	ろ過能力	200㎥/H　　2基

配水設備	配水池	名　称	構　　造	寸　　法		容　量
		第1配水池	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	9.3×18.7×3.5m（2池）		1,217㎥
		第2配水池	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	12.0×16.0×3.5m（2池）		1,344㎥
		第3配水池	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	9.3×18.4×3.55m（2池）		1,214㎥
		第4配水池	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	27.0×9.0×5.3m（2池）		2,575㎥
		緊急遮断弁	震度感知方式	φ350mm		-
	配水ポンプ	名　称	吐出口径	吐出量	揚　程	出　力
		第1配水ポンプ	150mm	4.4㎥/min	33m	37kwｲﾝﾊﾞｰﾀ方式
		第2配水ポンプ	150mm	4.4㎥/min	33m	37kwｲﾝﾊﾞｰﾀ方式
		第3配水ポンプ	150mm	4.4㎥/min	33m	37kwｲﾝﾊﾞｰﾀ方式
		第4配水ポンプ	将来			
		第5配水ポンプ	250mm	6.85㎥/min	33m	55kw

予備電源設備	自励交流発電機　　1台 出　力　　250KVA×6,600V×1,500rpm

2　配水管類布設状況

用途別	管種別（構成比）	口径（㎜）	延　長　（m）		
			小　金	常盤平	合　計
導水管	鋳鉄管	150	0.00	3.76	3.76
		200	281.40	37.94	319.34
		250	118.12	0.00	118.12
	3.66%	計	399.52	41.70	441.22
	ダクタイル鋳鉄管	100	0.00	2.40	2.40
		150	324.03	4,200.52	4,524.55
		200	3,334.33	2,394.62	5,728.95
		250	186.80	332.71	519.51
		300	0.00	4.08	4.08
		350	0.00	169.55	169.55
	90.82%	計	3,845.16	7,103.88	10,949.04
	ﾀﾞｸﾀｲﾙNS型耐震管	150	68.42	0.00	68.42
		300	0.00	161.34	161.34
		350	109.78	0.00	109.78
	2.82%	計	178.20	161.34	339.54
	ﾀﾞｸﾀｲﾙGX型耐震管	100	0.00	6.97	6.97
		150	64.63	11.53	76.16
		200	8.07	23.49	31.56
		250	0.00	121.42	121.42
	1.96%	計	72.70	163.41	236.11
	鋼　　管	125	0.00	6.24	6.24
		150	4.43	11.93	16.36
		200	18.74	15.57	34.31
	0.47%	計	23.17	33.74	56.91
	ステンレス管	200	2.40	17.30	19.70
		250	0.00	13.37	13.37
	0.27%	計	2.40	30.67	33.07
	合　　計		4,521.15	7,534.74	12,055.89

用途別	管種別 (構成比)	口径（㎜）	延　長　（m）		
			小　金	常盤平	合　計
配 水 管	鋳　鉄　管	75	97.09	0.00	97.09
		100	4.32	207.81	212.13
		125	30.54	17.17	47.71
		150	113.28	20.03	133.31
		200	0.00	0.00	0.00
		250	0.00	179.06	179.06
		300	0.00	132.11	132.11
		400	2.04	0.00	2.04
		450	439.35	0.00	439.35
		500	0.00	16.58	16.58
	0.61%	計	686.62	572.76	1,259.38
	ダクタイル 鋳　鉄　管	75	79,017.37	15,818.05	94,835.42
		100	26,943.10	10,459.54	37,402.64
		150	19,826.18	11,254.98	31,081.16
		200	5,450.67	2,253.17	7,703.84
		250	1,906.10	2,353.41	4,259.51
		300	1,080.32	240.84	1,321.16
		350	786.56	8.69	795.25
		400	621.25	276.69	897.94
		450	1,215.63	0.00	1,215.63
		500	315.80	83.65	399.45
		600	384.61	0.00	384.61
	87.93%	計	137,547.59	42,749.02	180,296.61
	ﾀﾞｸﾀｲﾙNS型 耐　震　管	75	43.68	0.00	43.68
		100	74.99	0.00	74.99
		150	453.95	0.00	453.95
		200	2,201.33	0.00	2,201.33
		250	816.14	0.00	816.14
		300	1,499.05	0.00	1,499.05
		350	218.45	0.00	218.45
		450	44.53	0.00	44.53
		500	167.99	0.00	167.99
		600	56.37	0.00	56.37
	2.72%	計	5,576.48	0.00	5,576.48

用途別	管種別（構成比）	口径（㎜）	延長（m）		
			小金	常盤平	合計
配水管	ﾀﾞｸﾀｲﾙGX型耐震管	75	5,237.46	526.54	5,764.00
		100	1,839.39	1,493.79	3,333.18
		150	2,275.55	444.56	2,720.11
		200	478.37	348.09	826.46
		250	335.37	0.00	335.37
		300	15.43	0.00	15.43
		400	404.74	0.00	404.74
	6.53%	計	10,586.31	2,812.98	13,399.29
	鋼管	50	19.37	0.00	19.37
		75	174.82	0.00	174.82
		100	125.46	0.00	125.46
		125	36.00	0.00	36.00
		150	105.20	0.00	105.20
		200	54.19	0.00	54.19
		250	8.18	40.66	48.84
		300	39.48	0.00	39.48
		350	86.23	0.00	86.23
		500	0.00	24.51	24.51
	0.35%	計	648.93	65.17	714.10
	ビニール管	50	3,331.01	26.87	3,357.88
		75	95.13	0.00	95.13
		100	5.74	0.00	5.74
	1.69%	計	3,431.88	26.87	3,458.75
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	75	17.51	0.00	17.51
		250	65.83	0.00	65.83
	0.04%	計	83.34	0.00	83.34
	ｽﾃﾝﾚｽ管	50	224.80	4.77	229.57
		150	0.00	33.04	33.04
	0.13%	計	224.80	37.81	262.61
	合計		158,785.95	46,264.61	205,050.56
導水管・配水管　合計			163,307.10	53,799.35	217,106.45

3　口径別布設延長

（1）導水管

用途別	管種別	口径（㎜）	延　長　（m）		
			小　金	常盤平	合　計
導水管	鋳鉄管・ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管・ﾀﾞｸﾀｲﾙ耐震管・鋼管・ｽﾃﾝﾚｽ管	100	0.00	9.37	9.37
		125	0.00	6.24	6.24
		150	461.51	4,227.74	4,689.25
		200	3,644.94	2,488.92	6,133.86
		250	304.92	467.50	772.42
		300	0.00	165.42	165.42
		350	109.78	169.55	279.33
		合　計	4,521.15	7,534.74	12,055.89

（2）配水管

用途別	管種別	口径（㎜）	延　長　（m）		
			小　金	常盤平	合　計
配水管	鋳鉄管・ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管・ﾀﾞｸﾀｲﾙ耐震管・鋼管・ﾋﾞﾆｰﾙ管・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・ｽﾃﾝﾚｽ管	50	3,575.18	31.64	3,606.82
		75	84,683.06	16,344.59	101,027.65
		100	28,993.00	12,161.14	41,154.14
		125	66.54	17.17	83.71
		150	22,774.16	11,752.61	34,526.77
		200	8,184.56	2,601.26	10,785.82
		250	3,131.62	2,573.13	5,704.75
		300	2,634.28	372.95	3,007.23
		350	1,091.24	8.69	1,099.93
		400	1,028.03	276.69	1,304.72
		450	1,699.51	0.00	1,699.51
		500	483.79	124.74	608.53
		600	440.98	0.00	440.98
		合　計	158,785.95	46,264.61	205,050.56

4　消火栓一覧表

	種　　別	小　金	常盤平	合　計
消火栓	地下式単口消火栓（基）	542	141	683
	地下式双口消火栓（基）	21	21	42
	合　　計（基）	563	162	725

Ⅲ　建 設 改 良 事 業

1　施設改良事業 …… 27


1　施設改良事業

契約年月日 （変更年月日）	工　　事　　名	工　　事　　の　　概　　要	契約金額(円) （変更後の契約金額）
R5.6.5	常盤平浄水場蓄電池更新工事	制御弁式据置鉛蓄電池の更新　1式	3,245,000
R5.6.19	常盤平浄水場ろ過機電動弁更新工事	急速ろ過機電動弁の更新　２基	8,690,000
R5.7.18 （R6.2.27）	横須賀1丁目27番地先配水管布設替工事	φ75～φ150　DIP　L=322.45m φ75～φ150　DIP　L=308.64m(変更)	77,330,000 （77,510,400）
R5.7.18	幸谷125番地先配水管布設替工事	φ75　DIP　　L=109.55m	14,520,000
R5.7.18 （R6.2.22）	大金平4丁目222番地先配水管布設替工事	φ150～φ200　DIP　L=422.40m	101,860,000 （105,251,300）
R6.3.11	常盤平浄水場プロセスコントローラ更新工事	プロセスコントローラの更新　1式	67,100,000
R5.10.5	常盤平地区１号井改修工事	取水ポンプ制御盤更新、水位計更新、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 一式	16,863,000
R4.6.7 （R5.3.10）	常盤平浄水場監視制御設備更新工事	監視制御用コンピュータの更新　1式	32,450,000 （34,760,000）
R4.10.21 （R5.3.14）	幸田５丁目７０番地先配水管布設工事	φ75～φ400　DIP　　L=330.32m	106,810,000 （109,890,000）


Ⅳ　業　　務


1　給水人口及び給水量の推移 …… 31
2　１日最大給水量及び平均給水量の推移 …… 32
3　給水量に占める北千葉広域水道企業団からの受水量の推移‥ 33
4　取水量、給水量及び有収水量等年度別状況 …… 34
5　総取水量、給水量の月別状況 …… 35
6　給水装置工事施工状況 …… 36
7　漏水修理等業務委託に関する業務状況 …… 37
8　漏水修理件数 …… 37
9　給水分析 …… 38
10　大口需要者の状況 …… 39

1　給水人口及び給水量の推移




2　１日最大給水量及び平均給水量の推移





3　給水量に占める北千葉広域水道企業団からの受水量の推移



4　取水量、給水量及び有収水量等年度別状況

年度	地域名	給水区域内戸数（戸）	給水区域内人口（人）	給水戸数（戸）	給水人口（人）	普及率（%）	受水量（㎥）	揚水＋受水量（㎥）		給水量（㎥）			有収水量（年間）（㎥）	有収率（%）	1日最大給水量（㎥）	1人1日最大給水量（L）	1人1日平均給水量（L）
								年間	1ヶ月平均	年間	1ヶ月平均	1日平均					
26	小金	26,473	56,219	26,454	56,173	99.9	3,352,110	5,700,673	475,056	5,546,247	462,187	15,195	5,197,106	93.7	17,375	309.3	270.5
	常盤平	12,058	22,225	12,058	22,225	100	181,465	2,304,753	192,063	2,150,442	179,204	5,892	2,095,597	97.5	6,839	307.7	265.1
	計	38,531	78,444	38,512	78,398	99.9	3,533,575	8,005,426	667,119	7,696,689	641,391	21,087	7,292,703	94.8	24,214	308.5	267.8
27	小金	26,843	56,751	26,824	56,705	99.9	3,380,951	5,812,754	484,396	5,682,913	473,576	15,527	5,185,926	91.3	17,636	311.0	273.8
	常盤平	12,141	22,174	12,141	22,174	100	308,790	2,253,093	187,758	2,111,752	175,979	5,770	2,063,916	97.7	6,697	302.0	260.2
	計	38,984	78,925	38,965	78,879	99.9	3,689,741	8,065,847	672,154	7,794,665	649,555	21,297	7,249,842	93.0	24,333	306.5	267.0
28	小金	27,066	57,257	27,047	57,211	99.9	3,396,413	5,742,216	478,518	5,652,151	471,013	15,485	5,224,312	92.4	17,772	310.6	270.7
	常盤平	12,096	21,922	12,096	21,922	100	475,421	2,198,736	183,228	2,074,341	172,862	5,683	2,032,979	98.0	6,629	302.4	259.2
	計	39,162	79,179	39,143	79,133	99.9	3,871,834	7,940,952	661,746	7,726,492	643,874	21,168	7,257,291	93.9	24,401	306.5	265.0
29	小金	27,267	57,316	27,248	57,270	99.9	3,760,996	5,752,547	479,379	5,657,890	471,491	15,501	5,239,580	92.6	17,657	308.3	270.7
	常盤平	12,053	21,551	12,053	21,551	100	591,092	2,163,574	180,298	2,043,297	170,275	5,598	1,997,296	97.8	6,578	305.2	259.8
	計	39,320	78,867	39,301	78,821	99.9	4,352,088	7,916,121	659,677	7,701,187	641,766	21,099	7,236,876	94.0	24,103	306.8	265.3
30	小金	27,623	57,458	27,604	57,412	99.9	4,372,755	5,714,486	476,207	5,621,976	468,498	15,403	5,216,337	92.8	17,457	304.1	268.3
	常盤平	12,224	21,490	12,224	21,490	100	586,316	2,174,252	181,188	2,050,848	170,904	5,619	1,973,082	96.2	6,408	298.2	261.5
	計	39,847	78,948	39,828	78,902	99.9	4,959,071	7,888,738	657,395	7,672,824	639,402	21,021	7,189,419	93.7	23,865	301.2	264.9
H31（R元）	小金	27,770	57,625	27,751	57,579	99.9	4,386,204	5,611,655	467,638	5,532,167	461,014	15,115	5,153,984	93.2	17,247	299.5	262.5
	常盤平	12,348	21,633	12,348	21,633	100	589,072	2,234,098	186,175	2,100,649	175,054	5,739	1,972,624	93.9	6,529	301.8	265.3
	計	40,118	79,258	40,099	79,212	99.9	4,975,276	7,845,753	653,813	7,632,816	636,068	20,855	7,126,608	93.4	23,776	300.7	263.9
R2	小金	27,990	57,778	27,971	57,732	99.9	4,723,523	5,739,173	478,264	5,659,364	471,614	15,505	5,414,202	95.7	17,638	305.5	268.6
	常盤平	12,416	21,313	12,416	21,313	100	589,690	2,329,898	194,158	2,182,839	181,903	5,980	2,043,822	93.6	6,902	323.8	280.6
	計	40,406	79,091	40,387	79,045	99.9	5,313,213	8,069,071	672,423	7,842,203	653,517	21,485	7,458,024	95.1	24,540	314.7	274.6
R3	小金	28,404	58,769	28,385	58,723	99.9	4,723,622	5,668,612	472,384	5,574,458	464,538	15,272	5,332,863	95.7	17,157	292.2	260.1
	常盤平	12,305	21,272	12,305	21,272	100	579,778	2,279,085	189,924	2,133,538	177,795	5,845	1,985,938	93.1	6,683	314.2	274.8
	計	40,709	80,041	40,690	79,995	99.9	5,303,400	7,947,697	662,308	7,707,996	642,333	21,118	7,318,801	95.0	23,840	303.2	267.4
R4	小金	28,746	59,159	28,727	59,113	99.9	4,723,824	5,588,851	465,738	5,475,604	456,300	15,002	5,271,115	96.3	16,946	286.7	253.8
	常盤平	12,310	21,074	12,310	21,074	100	589,797	2,220,629	185,052	2,089,073	174,089	5,723	1,942,920	93.0	6,502	308.5	271.6
	計	41,056	80,233	41,037	80,187	99.9	5,313,621	7,809,480	650,790	7,564,677	630,390	20,725	7,214,035	95.4	23,448	297.6	262.7
R5	小金	29,070	59,765	29,051	59,719	99.9	4,882,895	5,606,755	467,230	5,496,548	458,046	15,018	5,228,320	95.1	16,938	284.0	251.0
	常盤平	12,434	21,147	12,434	21,147	100	598,695	2,200,987	183,416	2,067,352	172,279	5,649	1,909,096	92.3	6,385	302.0	267.0
	計	41,504	80,912	41,485	80,866	99.9	5,481,590	7,807,742	650,646	7,563,900	630,325	20,667	7,137,416	94.4	23,323	293.0	259.0

給水区域内戸数：給水戸数に小金地区戸数（大谷口6戸、二ツ木2戸、根木内11戸）地域19戸プラスした戸数
給水区域内人口：給水人口に小金地区人口（大谷口14人、二ツ木5人、根木内27人）地域46人プラスした人口

5　総取水量、給水量の月別状況

（単位：㎥）

年月	小金地区				常盤平地区				合計				小金地区揚水量	常盤平地区揚水量
	総取水量	給水量		北千葉からの受水量	総取水量	給水量		北千葉からの受水量	総取水量	給水量		北千葉からの受水量		
	月間	月間	1日最大		月間	月間	1日最大		月間	月間	1日最大			
R5.4	456,151	448,712	(4/9) 16,486	399,065	181,879	171,074	(4/9) 6,385	50,243	638,030	619,786	(4/9) 22,871	449,308	57,086	131,636
5	469,826	460,756	(5/21) 16,200	412,331	184,608	173,906	(5/21) 6,129	51,919	654,434	634,662	(5/21) 22,329	464,250	57,495	132,689
6	456,511	445,469	(6/4) 16,378	399,063	180,690	169,614	(6/18) 6,215	50,280	637,201	615,083	(6/4) 22,563	449,343	57,448	130,410
7	482,130	470,252	(7/2) 16,669	412,264	192,377	180,494	(7/9) 6,355	51,911	674,507	650,746	(7/2) 23,013	464,175	69,866	140,466
8	463,927	452,373	(8/6) 15,748	412,220	185,934	175,040	(8/20) 6,064	51,899	649,861	627,413	(8/6) 21,745	464,119	51,707	134,035
9	453,476	441,221	(9/24) 16,288	399,034	179,127	168,776	(9/24) 6,223	50,224	632,603	609,997	(9/24) 22,511	449,258	54,442	128,903
10	474,899	464,192	(10/22) 16,325	412,439	186,360	175,227	(10/22) 6,120	51,914	661,259	639,419	(10/22) 22,445	464,353	62,460	134,446
11	464,624	454,868	(11/19) 16,681	399,105	179,389	168,701	(11/19) 6,205	50,276	644,013	623,569	(11/19) 22,886	449,381	65,519	129,113
12	485,322	476,878	(12/17) 16,757	412,441	187,358	175,859	(12/17) 6,146	51,962	672,680	652,737	(12/17) 22,903	464,403	72,881	135,396
R6.1	479,859	474,272	(1/14) 16,938	412,347	184,909	173,648	(1/14) 6,140	51,949	664,768	647,920	(1/14) 23,078	464,296	67,512	132,960
2	445,250	439,316	(2/12) 16,521	392,742	172,761	161,273	(2/18) 6,090	41,624	618,011	600,589	(2/18) 22,509	434,366	52,508	131,137
3	474,780	468,239	(3/10) 16,746	419,844	185,595	173,740	(3/31) 6,343	44,494	660,375	641,979	(3/10) 22,886	464,338	54,936	141,101
合計	5,606,755	5,496,548		4,882,895	2,200,987	2,067,352		598,695	7,807,742	7,563,900		5,481,590	723,860	1,602,292

（注）総取水量＝揚水量+北千葉広域水道企業団からの受水量

6　給水装置工事施工状況

（単位：件）

地区	口径 / 年月	13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		75mm		100mm		合計	
		新設	増設改造	新設	増設改造	新設	増設改造	新設	増設改造	新設	増設改造	新設	増設改造	新設	増設改造	新設	増設改造	新設	増設改造
小金	R5.4	9	3	26	18		1		1									35	23
	5	1		7	10													8	10
	6		3	63	23	1		1		1			1					66	27
	7	1		94	17	1	1				1							96	19
	8	1	3	12	13													13	16
	9		1	16	14						1	1	1					17	17
	10	9	1	10	10				1									19	12
	11	1		15	24													16	24
	12		2	13	22													13	24
	R6.1	15	1	17	13													32	14
	2	4	1	12	19													16	20
	3	12	16	119	23													131	39
小計		53	31	404	206	2	2	1	2	1	2	1	2	0	0	0	0	462	245
常盤平	R5.4	1		1														2	0
	5				1													0	1
	6			2	3													2	3
	7	1		3						1								5	0
	8	12		2	1													14	1
	9			3	2		1											3	3
	10	1			4													1	4
	11			5	1		1											5	2
	12	10	3	6	1													16	4
	R6.1	28	1	4			1											32	2
	2			1	1	1												2	1
	3	18	1	2	2		2					1						21	5
小計		71	5	29	16	1	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	103	26
合計		124	36	433	222	3	7	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	565	271

7　漏水修理等待機業務委託に関する業務状況

（単位：件）

	電話処理件数	現地確認件数		公道漏水修理件数		宅内漏水修理件数	
		昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
R5.4	8	2	0	0	0	1	0
5	16	4	0	0	0	2	0
6	15	4	1	1	0	0	0
7	11	1	0	0	0	1	0
8	10	12	0	1	0	4	0
9	15	11	1	0	0	7	0
10	12	3	0	0	0	3	0
11	11	5	1	0	0	3	1
12	15	14	0	1	0	5	1
R6.1	8	18	2	1	0	3	0
2	9	8	0	0	0	3	0
3	18	28	0	0	0	4	0
計	148	110	5	4	0	36	2

8　漏水修理件数

（単位：件）

区分＼地区	小　金	常盤平	計
本　　管	1	0	1
	0	0	0
給 水 管	34	7	41
	0	0	0
弁 栓 類	0	0	0
	0	0	0
計	35	7	42
	0	0	0
合　　計	35	7	42

＊下段：原因者負担によるもの

9　給水分析

配　水　量　分　析　表

<table>
<tr><td rowspan="8">揚水＋受水量
7,807,742㎥
揚水量
2,326,152㎥
受水量
5,481,590㎥</td><td rowspan="8">配水量
7,563,900㎥
100.0%</td><td rowspan="5">有効水量
7,210,331㎥
95.32%</td><td>有収水量
7,137,416㎥
94.36%</td><td>料金水量</td><td>7,137,356㎥</td><td>94.36%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">無収水量
72,915㎥
0.96%</td><td>その他</td><td>60.0㎥</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>メーター不感水量</td><td>71,372㎥</td><td>0.94%</td></tr>
<tr><td>事業量水量</td><td>1,543㎥</td><td>0.02%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">無効水量
353,569㎥
4.68%</td><td>調定減額水量</td><td>7,521㎥</td><td>0.10%</td></tr>
<tr><td>漏水量</td><td>116㎥</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>その他</td><td>345,932㎥</td><td>4.58%</td></tr>
</table>

10　大口需要者の状況

小金地区

区分／順位	使用水量(㎥)		
	年　間	１か月当り	１日当り
1	24,120	2,010	66
2	15,082	1,257	41
3	12,368	1,031	34
4	10,976	915	30
5	10,598	883	29
6	10,124	844	28
7	10,001	833	27
8	9,038	753	25
9	7,897	658	22
10	7,845	654	21
11	7,662	639	21
12	7,467	622	20
13	7,031	586	19
14	6,959	580	19
15	5,463	455	15
16	5,198	433	14
17	5,135	428	14
18	4,944	412	14
19	4,842	404	13
20	4,803	400	13
21	4,715	393	13
22	4,649	387	13
23	4,596	383	13
24	4,555	380	12
25	4,454	371	12
26	4,151	346	11
27	4,105	342	11
28	4,025	335	11
29	3,899	325	11
30	3,623	302	10

常盤平地区

区分／順位	使用水量(㎥)		
	年　間	１か月当り	１日当り
1	12,573	1,048	34
2	10,012	834	27
3	7,543	629	21
4	7,056	588	19
5	7,056	588	19
6	6,969	581	19
7	6,130	511	17
8	6,126	511	17
9	5,093	424	14
10	4,045	337	11
11	4,016	335	11
12	3,896	325	11
13	3,439	287	9
14	3,376	281	9
15	3,317	276	9
16	3,233	269	9
17	2,996	250	8
18	2,892	241	8
19	2,833	236	8
20	2,832	236	8
21	2,722	227	7
22	2,693	224	7
23	2,692	224	7
24	2,600	217	7
25	2,549	212	7
26	2,362	197	6
27	2,345	195	6
28	2,078	173	6
29	1,910	159	5
30	1,909	159	5

Ⅴ　動力及び受水料金

1　動力 …… 43
2　受水料金 …… 44

1　動力

電力使用量及び電力料金（年度別）

区分 / 年度	小金浄水場		大金平浄水場		幸田配水場		常盤平浄水場		合計		小金地区井戸		常盤平地区井戸		合計	
	電力使用量(KWH)	電力料金(円)	電力使用量(KWH)	電力料金(円)	電力使用量(KWH)	電力料金(円)	電力使用量(KWH)	電力料金(円)	電力使用量(KWH)	電力料金(円)	電力使用量(KWH)	電力料金(円)	電力使用量(KWH)	電力料金(円)	電力使用量(KWH)	電力料金(円)
21	719,497	10,350,721	328,457	4,909,184	791,550	10,255,626	817,632	11,012,144	2,657,136	36,527,675	702,473	9,727,268	816,254	11,322,564	1,518,727	21,049,832
22	648,954	9,270,050	337,497	5,071,270	775,320	10,430,175	801,810	11,120,420	2,563,581	35,891,915	697,979	9,760,608	799,017	11,230,167	1,496,996	20,990,775
23	583,056	9,272,003	371,196	5,781,476	769,530	11,376,494	702,588	10,914,244	2,426,370	37,344,217	653,342	10,124,172	807,833	12,455,692	1,461,175	22,579,864
24	597,684	10,942,833	336,341	6,557,011	762,396	13,247,883	725,910	13,064,899	2,422,331	43,812,626	645,084	11,537,289	793,547	14,195,715	1,438,631	25,733,004
25	629,448	12,883,462	326,910	7,030,181	748,479	14,698,134	722,250	14,427,280	2,427,087	49,039,057	669,231	13,750,882	784,471	16,202,000	1,453,702	29,952,882
26	626,932	14,113,790	342,633	7,795,637	729,889	15,750,790	767,438	16,959,580	2,466,892	54,619,797	677,290	15,174,469	719,991	16,449,453	1,397,281	31,623,922
27	746,665	14,862,632	300,919	6,328,017	551,668	11,175,280	762,782	15,116,517	2,362,034	47,482,446	720,422	14,176,012	643,777	13,490,918	1,364,199	27,666,930
28	723,546	12,539,019	315,267	5,648,594	454,786	7,926,864	735,857	12,677,198	2,229,456	38,791,675	687,526	11,424,180	539,311	9,519,331	1,226,837	20,943,511
29	668,532	12,919,311	321,013	6,153,171	438,911	8,133,007	730,736	13,756,485	2,159,192	40,961,974	582,586	10,945,643	474,807	9,358,333	1,057,393	20,303,976
30	618,669	13,178,680	242,855	5,329,686	444,288	8,887,284	728,143	14,970,193	2,033,955	42,365,843	383,080	8,187,498	494,873	10,550,282	877,953	18,737,780
R元	570,164	12,569,276	232,789	5,189,437	450,505	8,946,947	749,671	15,465,318	2,003,129	42,170,978	352,834	8,309,409	515,271	11,039,672	868,105	19,349,081
R2	674,186	12,274,809	6,263	155,732	468,973	8,035,345	775,648	13,643,453	1,925,070	34,109,339	378,361	7,617,729	543,849	10,191,175	922,210	17,808,904
R3	636,037	11,677,665			484,577	8,667,256	737,342	13,253,790	1,857,956	33,598,711	350,563	7,550,521	531,845	10,689,075	882,408	18,239,596
R4	608,168	19,041,393			485,163	14,735,279	733,254	22,381,121	1,826,585	56,157,793	317,319	8,775,529	519,565	13,557,107	836,884	22,332,636
R5	563,962	13,769,844			506,604	11,662,617	715,833	16,959,395	1,786,399	42,391,856	300,296	7,288,534	524,289	11,364,979	824,585	18,653,513

令和5年度　電力使用量及び電力料金（月　別）

区分 / 月	小金浄水場		大金平浄水場（休止）		幸田配水場		常盤平浄水場		合計		小金地区井戸		常盤平地区井戸		合計	
	電力使用量(KWH)	電力料金(円)	電力使用量(KWH)	電力料金(円)	電力使用量(KWH)	電力料金(円)	電力使用量(KWH)	電力料金(円)	電力使用量(KWH)	電力料金(円)	電力使用量(KWH)	電力料金(円)	電力使用量(KWH)	電力料金(円)	電力使用量(KWH)	電力料金(円)
R5. 4	46,150	1,563,434			40,504	1,284,625	61,335	2,019,126	147,989	4,867,185	26,011	622,200	40,925	889,603	66,936	1,511,803
5	43,189	1,185,279			40,969	1,050,502	58,321	1,535,348	142,479	3,771,129	22,853	523,208	42,908	836,545	65,761	1,359,753
6	44,560	1,111,514			42,968	998,421	61,598	1,465,021	149,126	3,574,956	26,330	585,885	39,675	899,897	66,005	1,485,782
7	45,670	1,050,549			41,394	892,313	63,599	1,447,819	150,663	3,390,681	24,847	609,468	44,591	1,013,009	69,438	1,622,477
8	52,739	1,174,832			43,604	928,256	63,869	1,387,761	160,212	3,490,849	27,050	650,433	43,939	954,323	70,989	1,604,756
9	48,166	1,071,471			44,056	922,495	63,145	1,350,300	155,367	3,344,266	23,684	567,001	41,637	871,570	65,321	1,438,571
10	46,868	1,118,702			42,029	947,748	58,503	1,305,719	147,400	3,372,169	22,959	618,913	44,074	981,371	67,033	1,600,284
11	47,474	1,094,943			43,022	935,962	60,338	1,345,013	150,834	3,375,918	27,648	665,704	41,237	913,562	68,885	1,579,266
12	47,324	1,086,890			41,573	903,888	59,459	1,321,789	148,356	3,312,567	26,663	642,791	38,348	854,322	65,011	1,497,113
R6. 1	50,970	1,173,530			42,961	946,520	57,393	1,302,891	151,324	3,422,941	26,683	643,676	50,521	1,070,186	77,204	1,713,862
2	49,298	1,144,548			43,024	950,857	55,096	1,258,582	147,418	3,353,987	25,593	626,718	50,123	1,067,663	75,716	1,694,381
3	41,554	994,152			40,500	901,030	53,177	1,220,026	135,231	3,115,208	19,975	532,537	46,311	1,012,928	66,286	1,545,465
計	563,962	13,769,844	0	0	506,604	11,662,617	715,833	16,959,395	1,786,399	42,391,856	300,296	7,288,534	524,289	11,364,979	824,585	18,653,513

2　受水料金

［税込み］

月	基本料金（円）	使用料金（円）	合計（円）	受水量（㎥）		
				小金	常盤平	計
R5.4	26,672,250	4,942,388	31,614,638	399,065	50,243	449,308
5	26,672,250	5,106,750	31,779,000	412,331	51,919	464,250
6	26,672,250	4,942,773	31,615,023	399,063	50,280	449,343
7	26,672,250	5,105,925	31,778,175	412,264	51,911	464,175
8	26,672,250	5,105,309	31,777,559	412,220	51,899	464,119
9	26,672,250	4,941,838	31,614,088	399,034	50,224	449,258
小計	160,033,500	30,144,983	190,178,483	2,433,977	306,476	2,740,453
10	26,672,250	5,107,883	31,780,133	412,439	51,914	464,353
11	26,672,250	4,943,191	31,615,441	399,105	50,276	449,381
12	26,672,250	5,108,433	31,780,683	412,441	51,962	464,403
R6.1	26,672,250	5,107,256	31,779,506	412,347	51,949	464,296
2	26,672,250	4,778,026	31,450,276	392,742	41,624	434,366
3	26,672,250	5,107,718	31,779,968	419,844	44,494	464,338
小計	160,033,500	30,152,507	190,186,007	2,448,918	292,219	2,741,137
合計	320,067,000	60,297,490	380,364,490	4,882,895	598,695	5,481,590
前年度	319,192,500	58,449,831	377,642,331	4,723,824	589,797	5,313,621

Ⅵ　料　　金

1　水道料金 …… 47
2　給水申込納付金 …… 49
3　月別水道料金一覧表 …… 49
4　水道料金収入の推移 …… 49
5　水道料金納入別収納状況 …… 50
6　手数料 …… 52

１ 水道料金

改定年月日		令和元年10月１日			
実施期間		令和元年10月１日～			
給水装置	料率／用途	料金（１か月につき）			
		基本料金		超過料金	
		基本水量	料金	超過水量	料金
専用給水装置	一般用	１０立方メートル	1,001円	１０立方メートルを超え２０立方メートルまで	1立方メートルにつき176円
				２０立方メートルを超え３０立方メートルまで	1立方メートルにつき264円
				３０立方メートルを超え５０立方メートルまで	1立方メートルにつき297円
				５０立方メートルを超え８０立方メートルまで	1立方メートルにつき363円
				８０立方メートルを超え２００立方メートルまで	1立方メートルにつき407円
				２００立方メートルを超える分	1立方メートルにつき451円
	公衆浴場用	１００立方メートル	3,300円	１００立方メートルを超える１立方メートルにつき55円	

◎税抜額については、平成7年12月18日（改定率27.94%）に改定し、平成8年4月1日より実施

備　考

１ 使用水量が基本水量に達しない場合は、基本料金とする。

２ 特別給水用料金については、使用水量１立方メートルにつき451円とする。

※　算出計で１円未満の端数あるときは、その端数金額を切り捨てる。

＜生活保護世帯に対する料金の減免について＞

○ 1か月当たりの料金の減免の額は、500円にその月分の料金に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。

（生活保護世帯に対する水道料金の減免措置に関する規程第３条）

＜消費税の総額表示について＞

○ 令和元年10月1日より消費税率が10%となったため、料金体系表は10%消費税込額で表示した。

水道料金（円未満切捨て）＝（基本料金＋超過料金）

水道料金の早見表（2か月）

令和元年10月１日現在

使用水量（㎥）	金　額（円）	使用水量（㎥）	金　額（円）	使用水量（㎥）	金　額（円）	使用水量（㎥）	金　額（円）
２０以下	2,002	７０	13,772	１２０	29,942	１７０	48,532
２１	2,178	７１	14,069	１２１	30,305	１７１	48,939
２２	2,354	７２	14,366	１２２	30,668	１７２	49,346
２３	2,530	７３	14,663	１２３	31,031	１７３	49,753
２４	2,706	７４	14,960	１２４	31,394	１７４	50,160
２５	2,882	７５	15,257	１２５	31,757	１７５	50,567
２６	3,058	７６	15,554	１２６	32,120	１７６	50,974
２７	3,234	７７	15,851	１２７	32,483	１７７	51,381
２８	3,410	７８	16,148	１２８	32,846	１７８	51,788
２９	3,586	７９	16,445	１２９	33,209	１７９	52,195
３０	3,762	８０	16,742	１３０	33,572	１８０	52,602
３１	3,938	８１	17,039	１３１	33,935	１８１	53,009
３２	4,114	８２	17,336	１３２	34,298	１８２	53,416
３３	4,290	８３	17,633	１３３	34,661	１８３	53,823
３４	4,466	８４	17,930	１３４	35,024	１８４	54,230
３５	4,642	８５	18,227	１３５	35,387	１８５	54,637
３６	4,818	８６	18,524	１３６	35,750	１８６	55,044
３７	4,994	８７	18,821	１３７	36,113	１８７	55,451
３８	5,170	８８	19,118	１３８	36,476	１８８	55,858
３９	5,346	８９	19,415	１３９	36,839	１８９	56,265
４０	5,522	９０	19,712	１４０	37,202	１９０	56,672
４１	5,786	９１	20,009	１４１	37,565	１９１	57,079
４２	6,050	９２	20,306	１４２	37,928	１９２	57,486
４３	6,314	９３	20,603	１４３	38,291	１９３	57,893
４４	6,578	９４	20,900	１４４	38,654	１９４	58,300
４５	6,842	９５	21,197	１４５	39,017	１９５	58,707
４６	7,106	９６	21,494	１４６	39,380	１９６	59,114
４７	7,370	９７	21,791	１４７	39,743	１９７	59,521
４８	7,634	９８	22,088	１４８	40,106	１９８	59,928
４９	7,898	９９	22,385	１４９	40,469	１９９	60,335
５０	8,162	１００	22,682	１５０	40,832	２００	60,742
５１	8,426	１０１	23,045	１５１	41,195		
５２	8,690	１０２	23,408	１５２	41,558	３００	101,442
５３	8,954	１０３	23,771	１５３	41,921		
５４	9,218	１０４	24,134	１５４	42,284	４００	142,142
５５	9,482	１０５	24,497	１５５	42,647		
５６	9,746	１０６	24,860	１５６	43,010	５００	187,242
５７	10,010	１０７	25,223	１５７	43,373		
５８	10,274	１０８	25,586	１５８	43,736	６００	232,342
５９	10,538	１０９	25,949	１５９	44,039		
６０	10,802	１１０	26,312	１６０	44,462		
６１	11,099	１１１	26,675	１６１	44,869		
６２	11,396	１１２	27,038	１６２	45,276		
６３	11,693	１１３	27,401	１６３	45,683		
６４	11,990	１１４	27,764	１６４	46,090		
６５	12,287	１１５	28,127	１６５	46,497		
６６	12,584	１１６	28,490	１６６	46,904		
６７	12,881	１１７	28,853	１６７	47,311		
６８	13,178	１１８	29,216	１６８	47,718		
６９	13,475	１１９	29,579	１６９	48,125		

２ヶ月で
201㎥以上400㎥まで
１㎥につき 407円、
401㎥以上は１㎥につき451円 を加算し
算出した額とする。

2　給水申込納付金

改定年月日　令和元年10月１日　　実施期間　令和元年10月１日～

給水管の口径	納付金の額
１３㎜	１１０，０００円
２０㎜	２９７，０００円
２５㎜	５０６，０００円
３０㎜	６９３，０００円
４０㎜	１，５４０，０００円
５０㎜	２，７５０，０００円
７５㎜	７，３７０，０００円
１００㎜	１５，４００，０００円
１５０㎜を超えるもの	管理者が別に定める額

※　令和元年10月１日より、消費税10%を含んだ総額表示となっています。

3 月別水道料金一覧表

年度／月	令和5年度			令和4年度			前年度との比較（%）		
	調　定（円）	収　入（円）	収納率（%）	調　定（円）	収　入（円）	収納率（%）	調　定	収　入	収納率
4	148,022,705	147,707,896	99.79	150,357,366	150,165,218	99.87	98.45	98.36	99.92
5	54,040,288	53,983,672	99.90	55,125,047	55,063,091	99.89	98.03	98.04	100.01
6	150,943,564	150,701,310	99.84	152,469,618	152,287,598	99.88	99.00	98.96	99.96
7	56,740,588	56,683,080	99.90	59,062,214	59,007,051	99.91	96.07	96.06	99.99
8	153,240,070	153,038,909	99.87	154,465,111	154,293,670	99.89	99.21	99.19	99.98
9	57,784,533	57,729,489	99.90	60,351,114	60,281,528	99.88	95.75	95.77	100.02
10	150,154,174	149,854,781	99.80	151,825,744	151,600,584	99.85	98.90	98.85	99.95
11	56,968,337	56,889,777	99.86	56,835,831	56,729,456	99.81	100.23	100.28	100.05
12	152,478,603	152,127,178	99.77	152,288,838	152,007,464	99.82	100.12	100.08	99.95
1	55,556,172	55,162,297	99.29	56,807,514	56,376,551	99.24	97.80	97.85	100.05
2	157,544,541	144,835,735	91.93	155,247,994	146,040,568	94.07	101.48	99.18	97.73
3	57,118,730	610,509	1.07	56,595,915	704,382	1.24	100.92	86.67	85.88
計	1,250,592,305	1,179,324,633	94.30	1,261,432,306	1,194,557,161	94.70	99.14	98.72	99.58

※収納率＝収入÷調定

4　水道料金収入の推移

区分／年度	水道料金（円）	対前年度増減（円）	増減額率（%）
30	1,186,015,931	△ 9,965,664	△ 0.84
1	1,171,184,853	△ 14,831,078	△ 1.25
2	1,240,289,685	69,104,832	5.90
3	1,217,083,747	△ 23,205,938	△ 1.87
4	1,194,557,161	△ 22,526,586	△ 1.85
5	1,179,324,633	△ 15,232,528	△ 1.28

5 水道料金納入別収納状況

		調定				収入				調定に対する収入割合（%）	
年度	納入別	件数（件）	構成比（%）	金額（円）	構成比（%）	件数（件）	構成比（%）	金額（円）	構成比（%）	件数	金額
5	口座振替	164,124	64.75	913,694,374	73.06	152,937	64.40	853,699,916	72.39	93.18	93.43
	直接納付	89,337	35.24	336,392,360	26.90	84,519	35.59	325,119,146	27.57	94.61	96.65
	その他	24	0.01	505,571	0.04	24	0.01	505,571	0.04	100.00	100.00
	全体	253,485	100.00	1,250,592,305	100.00	237,480	100.00	1,179,324,633	100.00	93.69	94.30
4	口座振替	165,621	65.83	936,127,456	74.21	154,252	65.16	875,680,535	73.31	93.14	93.54
	直接納付	85,952	34.16	324,717,197	25.74	82,441	34.83	318,288,973	26.64	95.92	98.02
	その他	24	0.01	587,653	0.05	24	0.01	587,653	0.05	100.00	100.00
	全体	251,597	100.00	1,261,432,306	100.00	236,717	100.00	1,194,557,161	100.00	94.09	94.70

※ 端数調整の関係で、全体と個々の構成比の合計は異なる。

地区別内訳

		調定				収入				調定に対する収入割合（%）	
地区	納入別	件数（件）	構成比（%）	金額（円）	構成比（%）	件数（件）	構成比（%）	金額（円）	構成比（%）	件数	金額
小金	口座振替	116,871	65.29	668,493,773	73.28	114,537	65.27	653,854,642	72.80	98.00	97.81
	直接納付	62,143	34.71	243,740,677	26.72	60,948	34.73	244,261,960	27.20	98.08	100.21
	その他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	全体	179,014	100.00	912,234,450	100.00	175,485	100.00	898,116,602	100.00	98.03	98.45
常盤平	口座振替	47,253	63.45	245,200,601	72.47	38,400	61.94	199,845,274	71.07	81.26	81.50
	直接納付	27,194	36.52	92,651,683	27.38	23,571	38.02	80,857,186	28.75	86.68	87.27
	その他	24	0.03	505,571	0.15	24	0.04	505,571	0.18	100.00	100.00
	全体	74,471	100.00	338,357,855	100.00	61,995	100.00	281,208,031	100.0	83.25	83.11

※ 端数調整の関係で、全体と個々の構成比の合計は異なる。

口　座　振　替　状　況

（1）　件数における割合

＜給水地区全体の状況＞

調定件数に対する口座振替の率	
5年度	64.75%
4年度	65.83%

口　座　振　替　金　融　機　関　内　訳		
銀　行	5年度	87.20%
	4年度	87.23%
郵便局	5年度	12.80%
	4年度	12.77%

＜給水地区ごとの状況＞

調定件数に対する口座振替の率		
小　金	5年度	65.29%
	4年度	66.47%

口　座　振　替　金　融　機　関　内　訳		
銀　行	5年度	88.02%
	4年度	88.10%
郵便局	5年度	11.98%
	4年度	11.90%

常盤平	5年度	63.47%
	4年度	64.33%

銀　行	5年度	85.16%
	4年度	85.10%
郵便局	5年度	14.84%
	4年度	14.90%

（2）　件数、調定額の状況

			調　定	金　融　機　関　内　訳		口座振替計	率
				銀　行	郵　便　局		
小金	5年度	件数	179,014 件	102,868 件	14,003 件	116,871 件	65.29%
		金額	912,234,450 円	609,210,781 円	59,282,992 円	668,493,773 円	73.28%
	4年度	件数	176,930 件	103,608 件	13,993 件	117,601 件	66.47%
		金額	916,414,990 円	623,817,866 円	59,875,836 円	683,693,702 円	74.61%
常盤平	5年度	件数	74,447 件	40,243 件	7,010 件	47,253 件	63.47%
		金額	337,852,284 円	221,287,652 円	23,912,949 円	245,200,601 円	72.58%
	4年度	件数	74,643 件	40,866 件	7,154 件	48,020 件	64.33%
		金額	344,429,663 円	227,694,779 円	24,738,975 円	252,433,754 円	73.29%
合計	5年度	件数	253,461 件	143,111 件	21,013 件	164,124 件	64.75%
		金額	1,250,086,734 円	830,498,433 円	83,195,941 円	913,694,374 円	73.09%
	4年度	件数	251,573 件	144,474 件	21,147 件	165,621 件	65.83%
		金額	1,260,844,653 円	851,512,645 円	84,614,811 円	936,127,456 円	74.25%

※　調定は随時分を除く

６　手数料

改定年月　　令和元年１０月　　実施期間　　平成１０年４月１日～

種　　類	単　　位	金　　額
検査手数料	１件につき	5,５００円
給水装置工事事業者 登録申請手数料	１件につき	１0,０００円
給水装置工事事業者 指定更新申請手数料	１件につき	１0,０００円
給水装置確認手数料	１件につき	４7,０００円

※給水装置工事事業者指定更新申請手数料は令和元年１０月１日の施行となる。

〇給水停止処分による実費徴収

実施期間　　昭和５８年６月１日　～

実費徴収	１回につき	６００円

給水停止の状況

	令和5年度	前年度比	令和4年度	前年度比
小　金	979件	-6.14%	1,043件	340.00%
常盤平	366件	1.10%	362件	218.27%
計	1,345件	-4.27%	1,405件	299.68%

（下水道使用料表）

実施期間　　令和元年10月１日～

区　分	使用料（１か月につき）		金　額
一般汚水	基本使用料	１０㎥まで	1,060.40　円
	超過使用料 １㎥につき	１０㎥を超え２０㎥まで	140.80　円
		２０㎥を超え３０㎥まで	178.20　円
		３０㎥を超え５０㎥まで	210.10　円
		５０㎥を超え８０㎥まで	308.00　円
		８０㎥を超え２００㎥まで	372.90　円
		２００㎥を超える分	486.20　円
公衆浴場汚水	１㎥につき		24.20　円

※　上記使用料表には、消費税相当額10%が含まれています。

（県水料金表）

実施期間　　令和元年10月１日～

ア　基本料金（１か月につき）

口　径	料　金
１３ ㎜	418.00　円
２０ ㎜	979.00　円
２５ ㎜	1,749.00　円
４０ ㎜	6,985.00　円
５０ ㎜	15,840.00　円
７５ ㎜	36,410.00　円
１００ ㎜	70,290.00　円
１５０ ㎜	195,360.00　円
２００ ㎜	396,000.00　円
２５０ ㎜	705,100.00　円
３００ ㎜	1,129,700.00　円

イ　従量料金（１か月につき）

使　用　水　量 （　一　般　用　）	料　金 （１㎥につき）
１㎥～　１０㎥	62.70　円
１１㎥～　２０㎥	165.00　円
２１㎥～　４０㎥	268.40　円
４１㎥～１００㎥	358.60　円
１０１㎥～５００㎥	444.40　円
５０１㎥～	485.10　円

公 衆 浴 場 用	61.56　円
共　　用　　栓	62.70　円

○　水道料金＝基本料金＋従量料金

※　税込み。１０円未満の端数があるときは切り捨てます。

Ⅶ　水 質 ・ 薬 品

1　定期水質検査 …… 57
(1)　検査内容 …… 57
(2)　採取場所 …… 57

2　水質検査結果 …… 58
(1)　水質基準項目 …… 58
(2)　放射性物質 …… 60

3　次亜塩素酸ナトリウム使用状況 …… 61

1　定期水質検査

（1）検査内容

検　査　名	頻　度	種　類	内　　訳
毎日検査	毎日	浄水	外観（色・濁り）・残留塩素
毎月検査	月１回	浄水	水質基準項目のうち１１項目 一般細菌・大腸菌・有機物（全有機炭素（TOC）の量）・塩化物イオン・臭気・pH値・味・色度・濁度・ジェオスミン・2-メチルイソボルネオール
浄水 水質基準項目	年４回	浄水	浄水水質基準項目（５１項目） ・健康に関連する項目（３１項目） 「人が生涯にわたり連続的に摂取をしても健康に影響が生じない水準を基本とし、安全性を十分考慮して設定した基準」 ・水道水が有すべき性状に関連する項目（２０項目） 「水道水として生活使用上（色・濁り・臭い等）また、水道施設の管理上（腐食性等）障害が生ずるおそれのない水準として設定した基準」
原水 水質基準項目	年１回	原水	原水水質基準項目（３９項目） ・基準項目のうち、味・消毒副生成物の項目を除いた項目
水質管理目標設定項目	年１回	浄水 原水	水質管理目標設定項目（２７項目）のうち２５項目 ・浄水中で一定の検出の実績はあるが、毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの ・現在まで、浄水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていないが、今後、当該濃度を超えて検出される可能性があるもの等
浄水処理を行う上で有用な項目	年１回	原水	アンモニア態窒素 ・千葉県水道水質管理計画に基づき地下水原水を監視する項目
指標菌検査	年４回	原水	指標菌（大腸菌・嫌気性芽胞菌） ・水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針に基づき指標菌を検査するもの
放射性物質	年４回	浄水 原水	放射性物質（放射性ヨウ素131・放射性セシウム134,137）

（2）採取場所

種　　類	概　　要
浄水	放射性物質 ・各浄水場ろ過機出口給水栓 その他 ・各浄配水場からの末端給水栓 ※水道水が流達する時間の最も遅い、最も条件の悪い場所
原水	放射性物質 ・着水井 原水水質基準項目 ・各原水井戸 水質管理目標設定項目 ・各原水井戸（３井戸を抜粋） 指標菌検査 ・各原水井戸

2　水質検査結果

（1）水質基準項目（平均）

番　号	項　　目	単　位	水質基準値	小金浄水場	
			※注	原水	浄水
基０１	一般細菌	個/ｍL	100　以下	1	0
基０２	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出
基０３	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003　以下	0.0003　未満	0.0003　未満
基０４	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005　以下	0.00005　未満	0.00005　未満
基０５	セレン及びその化合物	mg/L	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満
基０６	鉛及びその化合物	mg/L	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満
基０７	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満
基０８	六価クロム化合物	mg/L	0.02　以下	0.002　未満	0.002　未満
基０９	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04　以下	0.004　未満	0.004　未満
基１０	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満
基１１	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10　以下	0.02　未満	1.2
基１２	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8　以下	0.08　未満	0.09
基１３	ホウ素及びその化合物	mg/L	1　以下	0.1　未満	0.1　未満
基１４	四塩化炭素	mg/L	0.002　以下	0.0002　未満	0.0002　未満
基１５	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05　以下	0.005　未満	0.005　未満
基１６	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04　以下	0.004　未満	0.004　未満
基１７	ジクロロメタン	mg/L	0.02　以下	0.002　未満	0.002　未満
基１８	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満
基１９	トリクロロエチレン	mg/L	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満
基２０	ベンゼン	mg/L	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満
基２１	塩素酸	mg/L	0.6　以下		0.08
基２２	クロロ酢酸	mg/L	0.02　以下		0.002　未満
基２３	クロロホルム	mg/L	0.06　以下		0.005
基２４	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03　以下		0.003　未満
基２５	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1　以下		0.004
基２６	臭素酸	mg/L	0.01　以下		0.001　未満
基２７	総トリハロメタン	mg/L	0.1　以下		0.014
基２８	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03　以下		0.003　未満
基２９	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03　以下		0.005
基３０	ブロモホルム	mg/L	0.09　以下		0.001　未満
基３１	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08　以下		0.008　未満
基３２	亜鉛及びその化合物	mg/L	1　以下	0.1　未満	0.1　未満
基３３	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2　以下	0.01　未満	0.02
基３４	鉄及びその化合物	mg/L	0.3　以下	0.07	0.03　未満
基３５	銅及びその化合物	mg/L	1　以下	0.1　未満	0.1　未満
基３６	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200　以下	19	14
基３７	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05　以下	0.056	0.001　未満
基３８	塩化物イオン	mg/L	200　以下	11.4	14
基３９	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300　以下	86	68
基４０	蒸発残留物	mg/L	500　以下	192	133
基４１	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2　以下	0.02　未満	0.02　未満
基４２	ジェオスミン	mg/L	0.00001　以下	0.000001　未満	0.000001　未満
基４３	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001　以下	0.000001　未満	0.000001　未満
基４４	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02　以下	0.005　未満	0.005　未満
基４５	フェノール類	mg/L	0.005　以下	0.0005　未満	0.0005　未満
基４６	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	3　以下	0.6	0.8
基４７	pH値		5.8～8.6	8.1	7.7
基４８	味		異常でないこと		異常なし
基４９	臭気		異常でないこと	木材臭	異常なし
基５０	色度	度	5　以下	3.3	0.5　未満
基５１	濁度	度	2　以下	0.1　未満	0.1　未満
―	残留塩素	mg/L			0.6
―	水温	℃		18.3	17.0

※注 ：水質基準値は浄水にのみ適用される。

幸田配水場	常盤平浄水場		全体の平均値		番　号		
浄水	原水	浄水	原水	浄水			
0	0	0	0	0	基０１	病原性生物	人の健康に関連する項目
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	基０２		
0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	基０３	無機物質・重金属	
0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	基０４		
0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	基０５		
0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	基０６		
0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	基０７		
0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	基０８		
0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	基０９		
0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	基１０		
1.7	0.02　未満	0.14	0.02　未満	1.01	基１１		
0.11	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	基１２		
0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	基１３		
0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	基１４	一般有機化学物質	
0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	基１５		
0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	基１６		
0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	基１７		
0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	基１８		
0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	基１９		
0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	基２０		
0.06　未満		0.12		0.07	基２１	消毒副生成物	
0.002　未満		0.002　未満		0.002　未満	基２２		
0.002		0.003		0.003	基２３		
0.003　未満		0.003　未満		0.003　未満	基２４		
0.006		0.008		0.006	基２５		
0.002		0.001　未満		0.001　未満	基２６		
0.014		0.019		0.016	基２７		
0.003　未満		0.003　未満		0.003　未満	基２８		
0.005		0.005		0.005	基２９		
0.001		0.003		0.001	基３０		
0.008　未満		0.008　未満		0.008　未満	基３１		
0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	基３２	着色	水道水が有すべき性状に関連する項目
0.03	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.02	基３３		
0.03　未満	0.04	0.03　未満	0.06	0.03　未満	基３４		
0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	基３５		
13	11.5	11.0	15.3	12.7	基３６	味覚	
0.001　未満	0.059	0.001　未満	0.058	0.001　未満	基３７	着色	
16	9.8	13.0	10.6	14.3	基３８	味覚	
64	82	83	84	72	基３９		
152	157	163	175	149	基４０		
0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	基４１	発泡	
0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	基４２	かび臭	
0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	基４３		
0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	基４４	発泡	
0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満	基４５	臭味	
0.7	0.3　未満	0.3	0.3	0.6	基４６	味覚	
7.6	8.2	8.1	8.2	7.8	基４７	基礎的性状	
異常なし		異常なし		異常なし	基４８		
異常なし	硫化水素臭	異常なし	硫化水素臭	異常なし	基４９		
0.5　未満	2.0	0.5　未満	2.7	0.5　未満	基５０		
0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	基５１		
0.5		0.5		0.5	—		
20.0	16.9	21.5	17.6	19.5	—		

（2）放射性物質

浄水　　単位：　Bq/kg

月	核種	小金浄水場	常盤平浄水場
5	ヨウ素131	不　検　出	不　検　出
	セシウム134	不　検　出	不　検　出
	セシウム137	不　検　出	不　検　出
8	ヨウ素131	不　検　出	不　検　出
	セシウム134	不　検　出	不　検　出
	セシウム137	不　検　出	不　検　出
11	ヨウ素131	不　検　出	不　検　出
	セシウム134	不　検　出	不　検　出
	セシウム137	不　検　出	不　検　出
2	ヨウ素131	不　検　出	不　検　出
	セシウム134	不　検　出	不　検　出
	セシウム137	不　検　出	不　検　出
年間	ヨウ素131	不　検　出	不　検　出
	セシウム134	不　検　出	不　検　出
	セシウム137	不　検　出	不　検　出

原水　　単位：　Bq/kg

月	核種	小金浄水場	常盤平浄水場
5	ヨウ素131	不　検　出	不　検　出
	セシウム134	不　検　出	不　検　出
	セシウム137	不　検　出	不　検　出
8	ヨウ素131	不　検　出	不　検　出
	セシウム134	不　検　出	不　検　出
	セシウム137	不　検　出	不　検　出
11	ヨウ素131	不　検　出	不　検　出
	セシウム134	不　検　出	不　検　出
	セシウム137	不　検　出	不　検　出
2	ヨウ素131	不　検　出	不　検　出
	セシウム134	不　検　出	不　検　出
	セシウム137	不　検　出	不　検　出
年間	ヨウ素131	不　検　出	不　検　出
	セシウム134	不　検　出	不　検　出
	セシウム137	不　検　出	不　検　出

※ 不検出とは定量下限値未満のことをいう。

※ 目標値：放射性セシウム 10Bq/kg（放射性セシウム134、137の合計）

３　次亜塩素酸ナトリウム使用状況

		小金浄水場		大金平浄水場		常盤平浄水場		総計	
		次亜使用量	注入率	次亜使用量	注入率	次亜使用量	注入率	次亜使用量	注入率
	単位	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
R1	年計	38,733	5.91	25,302	6.91	30,335	2.21	94,370	3.95
R2	年計	50,388	5.95	0	—	33,735	2.33	84,122	3.66
R3	年計	47,262	6.00	0	—	32,239	2.28	79,501	3.61
R4	年計	41,349	5.74	0	—	30,451	2.24	71,799	3.45
R5	4月	2,722.7	5.72	0.0	—	2,350.2	2.14	5,072.9	3.23
	5月	2,825.1	5.90	0.0	—	2,394.1	2.17	5,219.2	3.29
	6月	2,818.6	5.89	0.0	—	2,455.0	2.26	5,273.6	3.37
	7月	3,594.2	6.17	0.0	—	2,779.9	2.37	6,374.1	3.64
	8月	2,693.9	6.25	0.0	—	2,622.0	2.35	5,315.9	3.43
	9月	2,792.4	6.15	0.0	—	2,536.4	2.36	5,328.8	3.49
	10月	3,206.5	6.16	0.0	—	2,665.7	2.38	5,872.2	3.58
	11月	3,342.0	6.12	0.0	—	2,464.5	2.29	5,806.5	3.58
	12月	3,448.7	5.68	0.0	—	2,507.6	2.22	5,956.3	3.43
	1月	3,121.5	5.55	0.0	—	2,244.6	2.03	5,366.1	3.21
	2月	2,424.3	5.54	0.0	—	2,264.5	2.07	4,688.8	3.06
	3月	2,578.6	5.63	0.0	—	2,478.1	2.11	5,056.7	3.10
	年計	35,568.5	5.90	0.0	—	29,762.6	2.23	65,331.1	3.37

Ⅷ　財　　務

１　比較損益計算書 …… 65
２　比較貸借対照表 …… 66
３　予算・決算対照表 …… 68
４　企業債明細書 …… 70
５　経営分析 …… 72
６　収益費用構成図表 …… 76
７　給水原価費用構成 …… 77
８　有収水量１㎥当り供給単価及び給水原価の推移 …… 78
９　水道施設利用組合に対する補助制度 …… 79
（1）補助制度 …… 79
（2）補助金交付団体数及び補助交付額 …… 79
（3）水道施設利用組合設立状況 …… 79

○　財務関係について（経緯）

勘定科目の設定

①　切廻し工事（受託工事）については修繕費の取扱いをやめ、新たに受託工事費の科目を設定

施行日　平成２年４月１日

②　給水申込納付金の勘定科目を３条予算から４条予算に改正

制定理由　施設の整備・拡充等の財源として実施するため

施行日　平成３年４月１日

③　給水申込納付金の勘定科目を４条予算から３条予算に改正

制定理由　第５次拡張事業終了に伴い、今後は料金原価に算入するため

施行日　平成２１年４月１日

④　不納欠損の勘定科目を営業外費用・雑支出から、特別損失・過年度損益修正損及びその他特別損失（消費税及び地方消費税相当額）に修正

施行日　平成２１年４月１日

⑤　会計基準の見直しに伴い、勘定科目を見直し

施行日　平成２６年４月１日

1　比較損益計算書

科目＼年度	令和5年度 金額	令和5年度 構成比率	令和4年度 金額	令和4年度 構成比率	比較
	円	%	円	%	円
水道事業収益	1,572,652,806	100.0	1,545,829,602	100.0	26,823,204
営業収益	1,241,208,975	78.9	1,246,739,198	80.7	△ 5,530,223
給水収益	1,136,892,971	72.3	1,146,745,802	74.2	△ 9,852,831
負担金	14,426,850	0.9	12,288,000	0.8	2,138,850
その他の営業収益	89,889,154	5.7	87,705,396	5.7	2,183,758
営業外収益	331,443,831	21.1	299,090,404	19.3	32,353,427
受取利息	432,525	0.0	462,000	0.0	△ 29,475
給水申込納付金	135,930,000	8.7	97,240,000	6.3	38,690,000
長期前受金戻入	193,335,491	12.3	198,834,216	12.9	△ 5,498,725
雑収益	1,745,815	0.1	2,554,188	0.1	△ 808,373
水道事業費用	1,505,538,686	100.0	1,483,363,972	100.0	22,174,714
営業費用	1,458,892,007	96.9	1,432,236,359	96.6	26,655,648
原水及び浄水費	395,816,901	26.3	397,053,130	26.8	△ 1,236,229
配水及び給水費	255,569,796	17.0	240,483,079	16.2	15,086,717
業務費	133,179,876	8.8	125,449,170	8.5	7,730,706
総係費	97,128,851	6.5	103,824,415	7.0	△ 6,695,564
減価償却費	569,627,118	37.8	556,169,183	37.5	13,457,935
資産減耗費	7,569,465	0.5	9,257,382	0.6	△ 1,687,917
営業外費用	46,646,679	3.1	51,127,613	3.4	△ 4,480,934
支払利息及び企業債取扱諸費	46,112,852	3.1	50,785,532	3.4	△ 4,672,680
雑支出	533,827	0.0	342,081	0.0	191,746
当年度純利益	67,114,120		62,465,630		4,648,490

２　比較貸借対照表（資産の部）

科目＼年度	令和5年度 金額	令和5年度 構成比率	令和4年度 金額	令和4年度 構成比率	比較
	円	%	円	%	円
固定資産	13,676,667,366	88.4	13,834,370,792	88.0	△ 157,703,426
有形固定資産	13,676,667,366	88.4	13,834,370,792	88.0	△ 157,703,426
土地	958,568,402	6.2	958,568,402	6.1	0
建物	554,003,988	3.6	579,922,576	3.7	△ 25,918,588
構築物	10,981,128,392	70.9	11,042,911,908	70.3	△ 61,783,516
機械及び装置	1,137,402,562	7.3	1,204,143,915	7.7	△ 66,741,353
車両運搬具	4,409,391	0.1	6,718,791	0.0	△ 2,309,400
工具・器具及び備品	3,554,631	0.1	3,455,200	0.0	99,431
建設仮勘定	37,600,000	0.2	38,650,000	0.2	△ 1,050,000
流動資産	1,802,919,087	11.6	1,883,504,157	12.0	△ 80,585,070
現金預金	1,689,028,659	10.9	1,721,314,162	11.0	△ 32,285,503
未収金	84,152,609	0.6	103,246,488	0.7	△ 19,093,879
貸倒引当金	△ 1,217,066	0.0	△ 1,475,538	0.0	258,472
貯蔵品	4,154,885	0.0	4,537,015	0.0	△ 382,130
前払金	26,800,000	0.1	55,882,030	0.3	△ 29,082,030
その他流動資産	0	0.0	0	0.0	0
資産合計	15,479,586,453	100.0	15,717,874,949	100.0	△ 238,288,496

２　比較貸借対照表（負債資本の部）

科目＼年度	令和5年度 金額	令和5年度 構成比率	令和4年度 金額	令和4年度 構成比率	比較
	円	%	円	%	円
固定負債	2,186,246,798	14.1	2,381,650,647	15.1	△ 195,403,849
企業債	2,109,997,058	13.6	2,307,068,242	14.6	△ 197,071,184
引当金	76,249,740	0.5	74,582,405	0.5	1,667,335
退職給付引当金	76,249,740	0.5	74,582,405	0.5	1,667,335
流動負債	540,654,832	3.6	512,700,083	3.3	27,954,749
企業債	197,071,184	1.3	194,845,754	1.2	2,225,430
未払金	179,016,120	1.2	152,462,454	1.0	26,553,666
引当金	15,749,035	0.1	16,775,444	0.1	△ 1,026,409
賞与引当金	15,749,035	0.1	16,775,444	0.1	△ 1,026,409
その他流動負債	148,818,493	1.0	148,616,431	1.0	202,062
繰延収益	3,931,368,350	25.4	4,078,084,866	25.9	△ 146,716,516
負債合計	6,658,269,980	43.1	6,972,435,596	44.3	△ 314,165,616
資本金	7,311,027,344	47.2	7,248,561,714	46.1	62,465,630
自己資本金	7,311,027,344	47.2	7,248,561,714	46.1	62,465,630
剰余金	1,510,289,129	9.7	1,496,877,639	9.6	13,411,490
資本剰余金	1,017,320,767	6.6	1,008,557,767	6.5	8,763,000
受贈財産評価額	102,522,044	0.7	102,522,044	0.7	0
工事負担金	322,254,427	2.1	322,254,427	2.1	0
水源費負担金	161,796,273	1.0	161,796,273	1.0	0
他会計負担金	295,123,500	1.9	286,360,500	1.8	8,763,000
給水申込納付金	135,624,523	0.9	135,624,523	0.9	0
利益剰余金	492,968,362	3.1	488,319,872	3.1	4,648,490
減債積立金	294,636,812	1.9	294,636,812	1.9	0
利益積立金	131,217,430	0.8	131,217,430	0.8	0
当年度未処分利益剰余金	67,114,120	0.4	62,465,630	0.4	4,648,490
資本合計	8,821,316,473	56.9	8,745,439,353	55.7	75,877,120
負債資本合計	15,479,586,453	100.0	15,717,874,949	100.0	△ 238,288,496

3　予算・決算対照表（収益的収支）税込

科目＼年度	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	令和5年度 予算額に対する決算額の増減	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	令和4年度 予算額に対する決算額の増減
	円	円	円	円	円	円
水道事業収益	1,730,263,000	1,708,476,641	△ 21,786,359	1,689,184,000	1,678,690,294	△ 10,493,706
営業収益	1,396,932,000	1,363,313,717	△ 33,618,283	1,398,750,000	1,369,730,386	△ 29,019,614
給水収益	1,282,193,000	1,250,592,305	△ 31,600,695	1,290,646,000	1,261,432,306	△ 29,213,694
負担金	17,103,000	14,426,850	△ 2,676,150	12,288,000	12,288,000	0
その他の営業収益	97,636,000	98,294,562	658,562	95,816,000	96,010,080	194,080
営業外収益	333,330,000	345,162,924	11,832,924	290,433,000	308,959,908	18,526,908
受取利息	462,000	432,525	△ 29,475	464,000	462,000	△ 2,000
給水申込納付金	136,246,000	149,523,000	13,277,000	92,664,000	106,964,000	14,300,000
長期前受金戻入	195,321,000	193,335,491	△ 1,985,509	196,073,000	198,834,216	2,761,216
雑収益	1,301,000	1,871,908	570,908	1,232,000	2,699,692	1,467,692
特別利益	1,000	0	△ 1,000	1,000	0	△ 1,000
過年度損益修正益	1,000	0	△ 1,000	1,000	0	△ 1,000
水道事業費用	1,690,885,000	1,606,135,425	△ 84,749,575	1,640,248,000	1,572,893,747	△ 67,354,253
営業費用	1,613,041,000	1,531,592,831	△ 81,448,169	1,553,370,000	1,502,643,115	△ 50,726,885
原水及び浄水費	452,045,000	432,677,091	△ 19,367,909	435,667,000	433,894,899	△ 1,772,101
配水及び給水費	324,930,000	278,024,464	△ 46,905,536	276,997,000	261,655,724	△ 15,341,276
業務費	144,951,000	144,996,818	45,818	140,540,000	136,607,751	△ 3,932,249
総係費	114,869,000	98,697,875	△ 16,171,125	119,185,000	105,058,176	△ 14,126,824
減価償却費	565,933,000	569,627,118	3,694,118	567,493,000	556,169,183	△ 11,323,817
資産減耗費	10,313,000	7,569,465	△ 2,743,535	13,488,000	9,257,382	△ 4,230,618
営業外費用	67,843,000	74,542,594	6,699,594	76,877,000	70,250,632	△ 6,626,368
支払利息及び企業債取扱諸費	46,113,000	46,112,852	△ 148	50,786,000	50,785,532	△ 468
消費税及び地方消費税	21,729,000	28,295,600	6,566,600	26,090,000	19,459,600	△ 6,630,400
雑支出	1,000	134,142	133,142	1,000	5,500	4,500
特別損失	1,000	0	△ 1,000	1,000	0	△ 1,000
過年度損益修正損	1,000	0	△ 1,000	1,000	0	△ 1,000
予備費	10,000,000	0	△ 10,000,000	10,000,000	0	△ 10,000,000
純利益	39,378,000	102,341,216	62,963,216	48,936,000	105,796,547	56,860,547

注）予算額は、当初予算額を記載している。

3　予算・決算対照表（資本的収支）税込

科目＼年度	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	令和5年度 予算額に対する決算額の増減	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	令和4年度 予算額に対する決算額の増減
	円	円	円	円	円	円
資本的収入	56,008,000	46,570,975	△ 9,437,025	27,106,000	32,974,350	5,868,350
負担金	56,008,000	46,570,975	△ 9,437,025	27,106,000	32,974,350	5,868,350
資本的支出	652,278,000	610,420,119	△ 41,857,881	656,452,000	722,506,190	66,054,190
建設改良費	452,432,000	328,914,365	△ 123,517,635	446,829,000	308,631,426	△ 138,197,574
建設改良費（繰越）	0	86,660,000	86,660,000	0	209,252,500	209,252,500
企業債償還金	194,846,000	194,845,754	△ 246	204,623,000	204,622,264	△ 736
予備費	5,000,000	0	△ 5,000,000	5,000,000	0	△ 5,000,000
差引	△ 596,270,000	△ 563,849,144	32,420,856	△ 629,346,000	△ 689,531,840	△ 60,185,840
補てん財源 損益勘定留保資金	560,423,000	529,933,488	30,489,512	593,934,000	647,159,577	△ 53,225,577
補てん財源 消費税資本的収支調整額	35,847,000	33,915,656	1,931,344	35,412,000	42,372,263	△ 6,960,263
補てん財源 合計	596,270,000	563,849,144	32,420,856	629,346,000	689,531,840	△ 60,185,840

注）予算額は、当初予算額を記載している。

４　企業債明細書　（令和6年3月31日現在）

（単位　円）

種　類	発行年月日	発　行　総　額	償　還　高		未償還残高	利　率	償還終期
			当年度償還高	償　還　高　累　計			
政府資金	H7. 3. 27	139,500,000	8,762,556	130,325,249	9,174,751	4. 65%	R6
政府資金	H7. 3. 27	98,800,000	6,206,026	92,302,039	6,497,961	4. 65%	R6
政府資金	H8. 3. 14	48,000,000	2,558,959	42,635,777	5,364,223	3. 15%	R7
機構資金	H8. 3. 22	32,000,000	1,929,731	32,000,000	0	3. 20%	R5
政府資金	H9. 3. 25	75,600,000	3,806,883	63,523,124	12,076,876	2. 80%	R8
機構資金	H9. 3. 26	50,400,000	2,857,449	47,460,534	2,939,466	2. 85%	R6
政府資金	H10. 3. 25	91,000,000	4,253,689	73,068,119	17,931,881	2. 10%	R9
機構資金	H10. 3. 25	39,000,000	2,034,996	34,797,096	4,202,904	2. 15%	R7
機構資金	H11. 3. 24	60,000,000	3,053,815	50,446,280	9,553,720	2. 10%	R8
政府資金	H11. 3. 25	90,000,000	4,119,973	68,058,228	21,941,772	2. 10%	R10
機構資金	H12. 3. 22	87,900,000	4,354,948	69,587,093	18,312,907	2. 00%	R9
政府資金	H12. 3. 24	131,900,000	5,884,351	94,025,210	37,874,790	2. 00%	R11
機構資金	H13. 3. 22	120,800,000	5,762,103	90,525,452	30,274,548	1. 65%	R10
政府資金	H13. 3. 26	120,800,000	5,198,383	81,996,472	38,803,528	1. 60%	R12
機構資金	H14. 3. 22	205,800,000	9,877,902	141,770,927	64,029,073	2. 20%	R11
政府資金	H14. 3. 25	110,900,000	4,781,989	68,632,693	42,267,307	2. 20%	R13
政府資金	H15. 3. 25	66,000,000	2,726,319	39,938,091	26,061,909	1. 20%	R14
機構資金	H15. 3. 25	197,900,000	9,028,698	131,314,571	66,585,429	1. 30%	R12
機構資金	H16. 3. 23	105,300,000	4,807,587	63,383,822	41,916,178	1. 90%	R13
政府資金	H16. 3. 25	128,700,000	5,302,264	69,447,634	59,252,366	2. 00%	R15
政府資金	H17. 3. 25	184,200,000	7,438,846	91,243,166	92,956,834	2. 10%	R16
政府資金	H18. 3. 27	210,500,000	8,325,215	95,769,865	114,730,135	2. 10%	R17
政府資金	H19. 3. 26	212,000,000	8,211,198	88,067,770	123,932,230	2. 10%	R18
政府資金	H19. 3. 26	100,000,000	3,873,207	41,541,401	58,458,599	2. 10%	R18
政府資金	H20. 3. 25	222,100,000	8,424,548	83,661,061	138,438,939	2. 10%	R19
政府資金	H21. 3. 25	239,000,000	8,949,310	82,313,884	156,686,116	1. 90%	R20
政府資金	H22. 3. 25	300,000,000	10,913,752	90,481,043	209,518,957	2. 10%	R21
政府資金	H23. 3. 25	350,000,000	12,619,275	94,577,478	255,422,522	1. 90%	R22
政府資金	H24. 3. 26	285,000,000	10,222,640	68,054,144	216,945,856	1. 70%	R23
政府資金	H25. 3. 25	300,000,000	10,745,626	62,129,681	237,870,319	1. 50%	R24
政府資金	H26. 3. 25	161,000,000	5,730,846	27,871,184	133,128,816	1. 40%	R25
政府資金	H30. 3. 26	56,000,000	2,082,670	2,082,670	53,917,330	0. 60%	R29
合　計		4,620,100,000	194,845,754	2,313,031,758	2,307,068,242		

令和５年度借入先別元利償還金一覧表

（単位　円）

種　類	令和４年度未償還元金	令和5年度 償還金		令和５年度借入金	令和５年度末未償還元金残高	借入利率		未償還件数	最終償還年度
		元　金	利　息			最　高	最　低		
財政融資資金	2,220,392,542	151,138,525	41,156,071	0	2,069,254,017	4.65%	0.60%	23 件	R29
地方公共団体金融機構資金	281,521,454	43,707,229	4,956,781	0	237,814,225	3.20%	1.30%	9 件	R13
合　計	2,501,913,996	194,845,754	46,112,852	0	2,307,068,242			32 件	

5　経営分析

（1）施設及び業務概況に関する指標

		単位	30年度	令和元年度	２年度	３年度	４年度	５年度	類団	全国
有収率	有収水量 / 給水量	%	93.70	93.37	95.10	94.95	95.36	94.36	87.87	86.30
負荷率	１日平均給水量 / １日最大給水量	%	88.41	87.88	87.55	88.58	88.98	89.55	83.52	85.38
施設利用率	１日平均給水量 / １日給水能力	%	63.13	62.63	68.64	67.47	66.21	66.03	58.38	62.40
最大稼動率	１日最大給水量 / １日給水能力	%	71.41	71.26	78.40	76.17	74.42	73.73	69.90	73.09
配水管使用効率（1m当り）	給水量 / 導送配水管延長	m^3	35.51	35.31	36.23	35.71	34.93	34.84	20.85	21.67
固定資産使用効率（1万円当り）	給水量 / 有形固定資産	m^3	5.16	5.26	5.51	5.55	5.47	5.53	6.80	7.62
供給単価	給水収益 / 有収水量	円	161.94	160.94	159.87	159.56	158.96	159.29	136.56	139.06
＊給水原価	総費用－（受託工事費等＋長期前受金戻入） / 有収水量	円	183.41	183.47	171.39	173.08	178.06	183.39	138.37	136.29
職員1人当り給水人口	給水人口 / 損益勘定所属職員	人	4,641	4,951	4,650	4,706	4,717	4,757	4,310	3,953
職員1人当り有収水量	有収水量 / 損益勘定所属職員	m^3	422,907	445,413	438,707	430,518	424,355	419,848	468,255	438,901
職員1人当り営業収益	営業収益－受託工事収益 / 損益勘定所属職員	千円	75,579	79,094	76,383	74,664	73,338	73,012	66,430	63,156
職員1人当り有形固定資産	期末有形固定資産 / 損益・資本勘定所属職員	千円	675,735	691,238	647,609	631,789	628,835	621,667	－	－

（２）損益収支及び資本収支に関する指標

		単位	30年度	令和元年度	２年度	３年度	４年度	５年度	類団	全国
総収支比率	総収益 / 総費用	%	105.09	101.91	107.80	109.07	104.21	104.46	109.47	111.58
経常収支比率	経常収益 / 経常費用	%	105.09	101.91	107.80	109.07	104.21	104.46	109.50	111.33
営業収支比率	営業収益－受託工事収益 / 営業費用－受託工事費用	%	88.58	87.32	90.37	90.21	87.05	85.08	－	－
企業債償還元金対減価償却額比率	企業債償還元金 / 当年度減価償却費	%	34.31	34.40	35.39	36.08	36.79	34.21	67.53	68.47
企業債償還元金対料金収入比率	企業債償還元金 / 料金収入	%	16.34	16.64	16.38	17.12	17.84	17.14	22.47	22.74
企業債利息対料金収入比率	企業債利息 / 料金収入	%	5.94	5.63	5.04	4.75	4.43	4.06	4.02	4.13
企業債元利償還金対料金収入比率	企業債元利償還金 / 料金収入	%	22.28	22.27	21.42	21.87	22.27	21.19	26.49	26.87
職員給与費対料金収入比率	職員給与費 / 料金収入	%	14.54	15.54	12.69	13.16	13.33	12.47	10.20	11.06

（３）貸借対照表及び財務分析に関する指標

		単位	30年度	令和元年度	２年度	３年度	４年度	５年度	類団	全国
累積欠損金比率	累積欠損金 / 営業収益－受託工事収益	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.06
＊不良債務比率	（流動負債－企業債等）－（流動資産－翌年度繰越財源） / 営業収益－受託工事収益	%	△ 121.79	△ 126.16	△ 127.50	△ 140.13	△ 125.58	△ 117.57	－	－
＊自己資本構成比率	自己資本 / 負債資本合計	%	78.37	79.11	80.07	80.73	81.59	82.38	75.63	72.11
＊固定資産対長期資本比率	固定資産 / 自己資本＋固定負債	%	91.54	91.20	90.73	89.83	90.98	91.55	90.13	91.45
流動比率	流動資産 / 流動負債	%	397.37	406.39	423.91	405.95	367.37	333.47	367.44	321.83
＊固定資産構成比率	固定資産 / 固定資産＋流動資産+繰延資産	%	89.01	88.65	88.20	86.94	88.02	88.35	86.92	88.06
＊固定負債構成比率	固定負債 / 負債資本合計	%	18.86	18.09	17.15	16.06	15.15	14.12	20.81	24.18
＊固定比率	固定資産 / 自己資本	%	113.57	112.05	110.16	107.69	107.88	107.25	114.92	122.11
＊酸性試験比率（当座比率）	現金預金＋（未収金－貸倒引当金） / 流動負債	%	395.80	400.51	422.87	393.37	355.59	327.74	347.54	304.37
現金比率	現金預金 / 流動負債	%	370.95	381.62	398.62	377.97	335.74	312.40	－	－
＊自己資本回転率	営業収益－受託工事収益 / （期首自己資本＋期末自己資本）／２	回	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.096	0.114
固定資産回転率	営業収益－受託工事収益 / （期首固定資産＋期末固定資産）／２	回	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.083	0.093

		単位	30年度	令和元年度	２年度	３年度	４年度	５年度	類団	全国
減価償却率	減価償却額 ／ 固定資産－土地－建設仮勘定＋減価償却額	%	3.84	3.94	4.00	4.12	4.15	4.30	4.12	4.09
流動資産回転率	営業収益－受託工事収益 ／ （期首流動資産＋期末流動資産）／２	回	0.69	0.69	0.69	0.64	0.63	0.67	0.546	0.665
未収金回転率	営業収益－受託工事収益 ／ （期首未収金＋期末未収金）／２	回	12.47	12.39	13.10	13.28	13.56	13.25	7.202	6.816
総資本利益率	当年度経常利益 ／ （期首総資本＋期末総資本）／２	%	0.46	0.17	0.72	0.83	0.39	0.43	0.77	0.97
＊利子負担率	支払利息＋企業債取扱諸費 ／ 企業債等	%	2.10	2.08	2.07	2.05	2.03	2.00	1.29	1.31
営業収益 営業利益率	営業利益 ／ 営業収益	%	△ 12.90	△ 14.52	△ 10.59	△ 10.85	△ 14.88	△ 17.54	－	－
経営資本回転率	営業収益 ／ 経営資本	回	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	－	－
経営資本 営業利益率	営業利益 ／ 経営資本	%	△ 0.99	△ 1.12	△ 0.86	△ 0.86	△ 1.18	△ 1.41	－	－
経常損失比率	経常損失 ／ 営業収益－受託工事収益	%	△ 6.02	△ 2.28	△ 9.02	△ 10.45	△ 5.01	△ 5.41	－	－

＊地方公営企業会計基準の見直しにより、平成26年度より算出式を変更

※自己資本＝資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益

※経営資本＝資産－建設仮勘定


※総資本＝負債＋資本

（全国・類団の数値は、日本水道協会発行の水道事業経営指標（令和3年度）の決算値）

類団の数値は、給水人口5万人以上10万人未満、有収水量密度全国平均以上

6　収益費用構成図表

令和5年度



7 給水原価費用構成

（税抜き）

年度 / 科目	令和5年度			令和4年度			比較増減
	金額	給水原価	構成費	金額	給水原価	構成費	
	円	円	%	円	円	%	円
職員給与費	141,740,768	19.86	9.41	152,863,829	21.19	10.31	△ 1.33
支払利息	46,112,852	6.46	3.06	50,785,532	7.04	3.42	△ 0.58
減価償却費	569,627,118	79.81	37.84	556,169,183	77.10	37.49	2.71
動力費	55,495,875	7.78	3.69	71,355,013	9.89	4.81	△ 2.11
光熱水費	1,491,738	0.21	0.10	1,608,390	0.22	0.11	△ 0.01
通信運搬費	2,580,400	0.36	0.17	2,556,570	0.35	0.17	0.01
修繕費	51,016,482	7.15	3.39	31,422,836	4.36	2.12	2.79
薬品費	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
委託料	268,340,879	37.60	17.82	249,360,823	34.57	16.81	3.03
受水費	345,785,900	48.45	22.97	343,311,210	47.59	23.14	0.86
材料費	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
その他	23,346,674	3.25	1.55	23,930,586	3.31	1.62	△ 0.06
小計	1,505,538,686	210.93	100.00	1,483,363,972	205.62	100.00	5.31
長期前受金戻入	△193,335,491	△27.09	－	△198,834,216	△27.56	－	0.47
受託費等	△3,226,850	△0.45	－	－	－	－	－
合計	1,308,976,345	183.39	－	1,284,529,756	178.06	－	5.33


原水及び浄水費	395,816,901	55.46	26.29	397,053,130	55.04	26.77	0.42
配水及び給水費	255,569,796	35.81	16.98	240,483,079	33.34	16.21	2.47
業務費	133,179,876	18.65	8.85	125,449,170	17.38	8.46	1.27
総係費	97,128,851	13.61	6.45	103,824,415	14.39	7.00	△ 0.78
減価償却費	569,627,118	79.81	37.84	556,169,183	77.10	37.49	2.71
資産減耗費	7,569,465	1.06	0.51	9,257,382	1.28	0.63	△ 0.22
支払利息	46,112,852	6.46	3.06	50,785,532	7.04	3.42	△ 0.58
雑支出	533,827	0.07	0.04	342,081	0.05	0.02	0.02
小計	1,505,538,686	210.93	100.02	1,483,363,972	205.62	100.00	5.31
長期前受金戻入	△193,335,491	△27.09	－	△198,834,216	△27.56	－	0.47
受託費等	△3,226,850	△0.45	－	－	－	－	－
合計	1,308,976,345	183.39	－	1,284,529,756	178.06	－	5.33
（有収水量）	7,137,416 ㎥			7,214,035 ㎥			

8　有収水量１m^3当り供給単価及び給水原価の推移

（単位：円）

区分＼年度	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	5
供給単価 A	164.40	163.76	162.79	162.31	161.94	160.94	159.87	159.56	158.96	159.29
給水原価 B	174.71	184.19	178.47	176.40	183.41	183.47	171.39	173.08	178.06	183.39
販売利益 C ＝A－B	△ 10.31	△ 20.43	△ 15.68	△ 14.09	△ 21.47	△ 22.53	△ 11.52	△ 13.52	△ 19.10	△ 24.10

※地方公営企業会計基準の見直しにより、平成26年度より給水原価の算出式を変更



9　水道施設利用組合に対する補助制度

(1)　補助制度

松戸市域において，市民が共同して配水管の布設及び通水事業を行なう費用を負担するため結成した団体に対し，生活用水の確保のため一般会計で費用の一部を補助している。

(2)　補助金交付団体数及び補助交付額

年　度	交付団体数（件）			補助交付額（円）		
	組　合	準組合	合　計	組　　合	準　組　合	合　　計
S48～H24	72	138	210	453,510,693	108,536,900	562,047,593
25	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0
28	0	1	1	0	72,970	72,970
29	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
計	72	139	211	453,510,693	108,609,870	562,120,563

(3)　水道施設利用組合設立状況

年　度	組　　合		準　　組　　合		合　　計	
	設立数	給水戸数	設立数	給水戸数	設立数	給水戸数
S48～H24	72	12,217	138	1,673	210	13,890
25	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0
28	0	0	1	2	1	2
29	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
計	72	12,217	139	1,675	211	13,892

Ⅸ　防　　災

1　防　　災 …… 83
(1)　本部設置 …… 83
(2)　本部構成員 …… 83
(3)　事務分掌表 …… 84
(4)　松戸市災害対策本部組織での水道部の役割 …… 85
(5)　松戸市内の水源 …… 86
(6)　給水訓練等 …… 87
(7)　隣接水道事業体との連絡管布設状況 …… 87

1　防災

松戸市水道事業震災対策本部


(1)　本部設置

警戒宣言発令時又は地震発生時の被害状況により、松戸市水道事業震災対策本部を設置する。

職員は、震度５強以上の地震が当該地（松戸市周辺）で発生した速報等を覚知した場合、自ら判断し非常参集するものとする。

第１配備　震度５強	⇨	第２配備　震度６弱	⇨	第３配備　震度６強以上

本部の組織は下記のとおりとする。



(2)　本部構成員　（２２名）

部・班名	本部長	副本部長	班長	班員	総人員
本部	管理者	総務課長 工務課長			３名
総務班			総務課長補佐	総務課 ５名	６名
給水班			総務課主査	総務課 ２名	３名
復旧班			工務課長補佐	工務課 ４名	５名
水源班			工務課長補佐	工務課 ４名	５名

(3)　事務分掌表

本部長	・震災対策についての総合指令に関すること。
副本部長	・本部長の補佐及び代行に関すること。 ・震災対策についての総合指揮に関すること。
総務班長	・班の統括に関すること。 ・本部長の指示に関すること。 ・本部内の連絡調整に関すること。
総務班	・松戸市災害対策本部との連絡調整に関すること。 ・協定等に基づく応援要請に関すること。 ・情報の収集に関すること。 ・情報の提供、記録統計及び広報に関すること。 ・職員の配置、調整に関すること。 ・ボランティアの受入れに関すること。 ・職員及び応援者の食料、被服の調達に関すること。 ・職員及び応援者の宿泊施設の確保に関すること。 ・資材（工事材料等を除く）の調達に関すること。 ・財務に関すること。 ・他の班に属さないこと。
給水班長	・班の統括に関すること。 ・本部長の指示に関すること。 ・給水の指揮に関すること。
給水班	・応急給水情報の収集に関すること。 ・給水計画に関すること。 ・班の配置に関すること。 ・応急給水重要施設に関すること。 ・応急給水等の広報に関すること。
復旧班長	・班の統括に関すること。 ・本部長の指示に関すること。 ・復旧の指揮に関すること。

復旧班	・班の配置に関すること。 ・被害調査に関すること。 ・復旧計画に関すること。 ・復旧用資機材の調達に関すること。 ・応援者に対する資料の提供に関すること。 ・復旧情報の収集及び提供並びに広報に関すること。 ・管路の復旧工事に関すること。 ・復旧の記録に関すること。
水源班長	・班の統括に関すること。 ・本部長の指示に関すること。
水源班	・班の配置に関すること。 ・被害調査に関すること。 ・薬品等の二次災害の防止に関すること。 ・復旧用資機材の調達に関すること。 ・被災水源施設の復旧に関すること。 ・応急給水の配水に関すること。 ・水質検査に関すること。

(4) 松戸市災害対策本部組織での水道部の役割

活動内容	対象範囲及び施設
応急給水	○松戸市水道　　８９９ha ○千葉県水道　５，２６２ha ○流山市水道　　３ha
水源施設の復旧	○小金浄水場　○大金平浄水場（休止中） ○幸田配水場　○常盤平浄水場 ○取水井戸　１４本（小金６本・常盤平８本）
水道管の復旧	○導　水　管　Ｌ＝　１２，０５６m ○配　水　管　Ｌ＝２０５，０５１m 計　　２１７，１０７m

(5)　松戸市内の水源

種　　別		有効貯水量	合　　計
千葉県企業局	栗山浄水場	５，５００㎥	９５，５００㎥
	ちば野菊の里浄水場	３０，０００㎥	
	松戸給水場	６０，０００㎥	
松戸市水道部	常盤平浄水場	２，０４３㎥	６，７２３㎥
	小金浄水場	１，７４０㎥	
	大金平浄水場（休止中）	０㎥	
	幸田配水場	２，９４０㎥	
防災用井戸	東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	１，００８㎥／日	２，４３４㎥
	和名ケ谷ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	９７２㎥／日	
	旧六和ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	４５０㎥／日	
	本庁	４㎥／日	
耐震性飲料水兼用貯水槽	やまぶき公園	１００㎥	３００㎥
	横須賀中央公園	１００㎥	
	旭町中学校	１００㎥	
耐震性井戸付貯水槽	六実小学校	４０㎥	４０㎥
合　　計			１０４，９９７㎥

※　松戸市地域防災計画（資料編）より

(6)　給水訓練等

災害時に迅速な対応を図るために、毎年行われる松戸市総合防災訓練や東水協、県水との合同訓練に参加し、応急給水訓練を実施している。

(7)　隣接水道事業体との連絡管布設状況

地震、渇水等の緊急時における安定した給水の確保を図るため、県水及び流山市の協力を得て水道事業間の緊急連絡管を下記の３地点に設置してある。

①　松戸市、流山市の連絡管

松戸市横須賀６３９番地先　═══　流山市鰭ケ崎橋本２５－１番地先

②　松戸市、県営水道の連絡管

松戸市根木内２９５番地先　═══　松戸市根木内６５６番地先

松戸市常盤平５丁目２４番地先　═══　松戸市五香西３丁目５番地先

X　水道事業運営審議会

1　運営審議会の設置 …… 91
2　運営審議会の構成 …… 91
3　運営審議会の開催状況 …… 91

１　運 営 審 議 会 の 設 置　　平成１０年　６月　１日

２　運 営 審 議 会 の 構 成　（任期:令和４年６月１日～令和６年５月３１日）

（敬称省略）

（学識経験者）	（受益者代表）
大塚　哲也　（会長）	嶋根　孝一（副会長）
土屋　晴行	舟山　雅康
川村　絹慧	大木　　賢
後藤　淳子	元村　孝臣

３　運 営 審 議 会 の 開 催 状 況

令和４年　６月２２日　　市民サロン

１．令和４年度水道事業会計予算概要について

令和４年１１月１６日　　市民サロン

１．令和３年度水道事業会計決算概要について

令和５年　６月１９日　　市民サロン

１．令和５年度水道事業会計予算概要について

令和５年１１月　８日　　市民サロン

１．令和４年度水道事業会計決算概要について
２．千葉県水道広域化推進プランについて

□　参　　考

1　指定給水装置工事事業者一覧表　…… 95
2　車両保有状況一覧表　…… 98

1　指定給水装置工事事業者一覧表(指定番号順)

(令和6年3月31日現在)

指定工事店名	住　　所	電話番号	指定工事店名	住　　所	電話番号
株式会社大出水道	千葉県松戸市馬橋1796	047-341-3040	株式会社加藤設備	千葉県松戸市六高台5-53-502	047-383-1141
株式会社上信水道工業所	千葉県松戸市常盤平柳町9-1	047-387-7451	新和設備株式会社	千葉県鎌ヶ谷市東初富1-7-41	047-444-2118
近代住機株式会社	千葉県松戸市馬橋2851	047-348-9100	栄進建設株式会社	千葉県野田市山崎1648	04-7124-5077
株式会社大富	千葉県松戸市和名ヶ谷570-4	047-391-7000	日章テック株式会社	東京都練馬区関町北2-1-5	03-3928-5536
株式会社三晃総業	千葉県松戸市北松戸3-9-9	047-365-6016	第一興産株式会社	千葉県松戸市紙敷944-3	047-303-7664
株式会社さかもと	千葉県松戸市金ケ作408-318	047-387-3482	有限会社ダイケン	千葉県船橋市米ケ崎町729	047-423-0210
株式会社菅原水道工事店	千葉県松戸市金ケ作422-16	047-387-3480	株式会社江戸川サービス	千葉県松戸市新松戸南2-144	047-345-1355
株式会社早見設備	千葉県松戸市二ツ木二葉町198-2	047-341-0510	新日本設備株式会社	千葉県市川市堀之内三丁目18番20号	047-710-5254
池田設備工業株式会社	千葉県松戸市小金146	047-341-0617	有限会社藤住設	千葉県市原市能満1442-10	0436-43-1527
株式会社佐藤設備工業	千葉県松戸市小金原9-29-4	047-341-7724	有限会社ヤマコ工業	千葉県船橋市宮本4-4-1	047-460-4010
渡辺電機水道株式会社	千葉県松戸市小根本89番地の1	047-365-2801	アドバンテック日成株式会社	千葉県柏市十余二2-1	04-7132-1171
太陽工業株式会社	千葉県松戸市南花島3-54-13	047-366-1047	株式会社高野住設	千葉県野田市山崎1273番地4	04-7125-1609
築田井戸工事株式会社	千葉県松戸市小金136	047-341-0305	株式会社公友住機	千葉県柏市加賀3-2-1	04-7175-1711
大渡設備工業株式会社	千葉県松戸市小金原8-32-2	047-346-8985	二和設備工業株式会社	千葉県鎌ヶ谷市初富808-471	047-441-7127
日本サービス株式会社	千葉県松戸市主水新田476番地10	047-345-5665	有限会社二宮商店	千葉県松戸市金ケ作408-279	047-387-3030
株式会社大信設備松戸支店	千葉県松戸市新松戸4-120	047-345-2640	新松戸設備株式会社	千葉県松戸市新松戸北1-12-1	047-349-5682
株式会社たつみ管工社	千葉県松戸市五香西2-39-1	047-384-1231	株式会社市原水道興業	千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷8-5-45	047-444-0622
株式会社ダイエックス	千葉県松戸市稔台7-7-13井上ﾋﾞﾙ2階	047-361-3000	株式会社川上管工事	千葉県松戸市金ケ作254-37	047-384-6666
株式会社若菜設備	千葉県松戸市五香西2-50-22	047-386-7711	株式会社創研	千葉県船橋市新高根1-9-14	047-465-7750
株式会社芹澤商店	千葉県松戸市本町17-11	047-367-1245	有限会社新星設備	千葉県流山市古間木290-35	04-7159-1777
株式会社三浩総産	千葉県船橋市習志野2-6-23	047-467-3245	株式会社享和	埼玉県白岡市下野田809	0480-92-2345
株式会社ウィズクリエーション	千葉県松戸市栄町八丁目716番地4	047-364-5171	有限会社宇田川設備工業	千葉県市川市大野町2-1875-45	047-339-1475
株式会社高松管工	千葉県松戸市東平賀102-6	047-341-9089	有限会社ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ	千葉県流山市江戸川台東2-324-3	04-7155-5769
株式会社山崎産業	千葉県流山市鰭ヶ崎3-4	04-7159-4131	株式会社カワギシ	千葉県市川市大野町1-439-1	047-337-1701
株式会社大橋工務店	千葉県松戸市松戸1329	047-368-4161	株式会社サン商会	千葉県柏市豊上町29-4	04-7147-3311
株式会社健心	千葉県松戸市五香西1-26-9	047-387-6915	ソメヤ住宅設備株式会社	千葉県野田市中野台鹿島町37－20	04-7121-5152
有限会社ブンゴ水道	千葉県船橋市楠が山町241-3	047-457-6505	株式会社司興業	千葉県鎌ケ谷市初富802番地17	047-444-4040
株式会社日暮設備工業	千葉県柏市逆井1195番地2	04-7172-3767	株式会社トキワ	千葉県柏市松ヶ崎1082-2	04-7133-8471
株式会社柏タイル水道	千葉県柏市あけぼの3-4-25	04-7143-4392	株式会社ウエハラ	千葉県白井市根1865-10	047-491-4333
千代田設備株式会社	千葉県柏市豊四季705	04-7174-6331	第一ｴﾈﾙｷﾞｰ設備株式会社	千葉県流山市流山1028番地	04-7178-9551
有限会社蛭田設備工業	千葉県松戸市古ヶ崎2-3233-1	047-361-4224	株式会社堀組	千葉県市川市原木2-7-14	047-328-1443
まえだ興業株式会社	千葉県船橋市丸山4-12-10	047-438-8151	株式会社若井管工設備	千葉県白井市根1871-18	047-491-8401
小池管工株式会社	千葉県柏市向原町1番25号	04-7144-2379	株式会社大橋住設	千葉県柏市高柳新田5-45	04-7193-6771
株式会社篠原水道	千葉県船橋市西船7-7-42	047-335-2506	有限会社タナベ興建	千葉県鎌ヶ谷市軽井沢字遠山2100-16	047-443-1424
株式会社日の出設備	千葉県船橋市夏見7-12-15	047-460-3611	三津和工業株式会社	千葉県我孫子市新木1966番地の21	04-7199-2781
有限会社いづみ商会	千葉県流山市東初石3-135-91	04-7155-1881	有限会社森田住設工業	千葉県柏市若柴303番地27	04-7131-8845
株式会社中澤ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ	千葉県柏市加賀1-18-13	04-7176-7371	株式会社アイダ設計	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目286番地	048-726-8613
株式会社岡田工業所	千葉県柏市豊四季258-2	04-7143-5114	ケージェイリビング株式会社	千葉県船橋市芝山三丁目2番5号	047-462-8756
株式会社山田総業	千葉県船橋市二宮二丁目37番9号	047-465-7121	株式会社習志野工業	千葉県習志野市東習志野八丁目28番11号	047-478-8131
株式会社オカモト	千葉県市原市五井中央南一丁目11番地8	0436-22-1188	株式会社保坂設備	千葉県千葉市花見川区畑町927-1	043-307-7747
丸大工業株式会社	千葉県船橋市大穴南5-25-38	047-465-0232	有限会社我孫子設備	千葉県我孫子市本町3丁目5-2	04-7182-8111
オリエント工業株式会社	千葉県市原市姉崎1709-1	0436-62-4566	株式会社水田設備	千葉県松戸市金ケ作270番地の21	047-387-7295
株式会社大吉工業	千葉県船橋市夏見台四丁目22番1号	047-439-8710	株式会社ライフィット	千葉県我孫子市布佐3398番地	04-7189-2921
松本水道株式会社	千葉県船橋市高根台7-8-2	047-467-1223	株式会社池田屋水道	千葉県市川市本北方三丁目4番11号	047-338-1074
株式会社磯部工業	埼玉県三郷市東町46番地	0489-55-4905	有限会社オカダ	千葉県流山市青田23-5	04-7155-6161
積水ハウス建設関東株式会社	千葉県千葉市若葉区都賀1-4-4	0297-21-1211	有限会社豊永プランニング	千葉県佐倉市ユーカリが丘六丁目8番1号	043-488-3399
株式会社帝設備	千葉県市原市山田橋二丁目3番地18	0436-43-1252	株式会社伊藤水道	千葉県千葉市中央区新千葉3-14-12	043-241-4335
有限会社黒川機水	千葉県流山市木間ケ瀬5153-40	04-7186-7678	前原興業株式会社	千葉県船橋市習志野1-9-5	047-463-1725
流山設備工業有限会社	千葉県流山市下花輪1314-2	04-7158-1319	有限会社丸石設備	千葉県松戸市五香西二丁目50番地の1	047-388-9477
光洋機工株式会社	千葉県松戸市常盤平7-14-4	047-384-7031	ウッドテック株式会社	千葉県印西市小林3990番地１	0476-97-2551
京葉設備建設株式会社	千葉県市川市本北方1-18-16	047-336-0341	株式会社伊藤住設	東京都練馬区大泉学園町二丁目21番30号	03-3921-5263
株式会社新代設備	千葉県柏市篠籠田1265-1	04-7145-4166	一志プラント工業株式会社	千葉県千葉市若葉区加曽利町1048番地の1	043-237-7262
株式会社コマノ設備	千葉県松戸市幸田1-160	047-343-4880	錦織設備	千葉県柏市逆井1445番地	04-7160-5517
千葉住設株式会社	千葉県松戸市稔台5-7-8	047-368-8686	岡田工業	千葉県柏市南逆井7丁目8-22	04-7172-6740
京葉企画株式会社	千葉県松戸市中金杉一丁目5番地の4	047-344-2233	株式会社米山設備	千葉県松戸市六実1-6-2	047-387-4342
有限会社南部設備	千葉県流山市三輪野山二丁目1125番地1	04-7159-7254	土佐工業株式会社	千葉県船橋市三咲四丁目11番6号	047-449-7305
ウォーターワークス株式会社	千葉県船橋市古和釜町497-6	047-456-7891	有限会社田中住宅工業	千葉県松戸市河原塚113-16	047-392-0058
有限会社福田設備工業	埼玉県三郷市彦成2-148-3	0489-59-5354	鈴幸冷暖設備	千葉県柏市布瀬1411	04-7191-9150
渋谷産業株式会社	千葉県我孫子市本町3-5-25	04-7184-7771	株式会社岡本組	千葉県松戸市大金平3-165	047-343-5588

指定工事店名	住　　所	電話番号	指定工事店名	住　　所	電話番号
株式会社イシダ	茨城県龍ケ崎市城ノ内三丁目7番地8	0297-64-7839	株式会社コウセイ	神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1577-2	045-862-3840
株式会社ケイハイ	千葉県船橋市市場3-17-1	047-460-0815	富士産業株式会社	東京都葛飾区金町5-26-10	03-3607-4306
有限会社千広設備	千葉県船橋市三山四丁目25番8号	047-471-8563	株式会社匠住設	千葉県千葉市若葉区御殿町2177-1	043-312-5610
株式会社東和商会	東京都東久留米市前沢五丁目34番17号	042-467-6767	豊田設備株式会社	千葉県船橋市二和東1-7-5	047-449-7332
有限会社松山水道設備	埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2631番地1	048-991-2469	有限会社ウィズ	千葉県松戸市六高台四丁目93番地	047-394-7400
株式会社アート設備建設	千葉県千葉市稲毛区園生町185番地4	043-298-9111	千田設備	千葉県松戸市金ケ作239-53	047-311-0169
有限会社安建設	千葉県柏市逆井3-24-35	04-7170-8202	孝心工業有限会社	千葉県松戸市五香西1-26-6	047-389-2215
株式会社田端設備工業	千葉県流山市向小金3-130-20	04-7178-8922	株式会社日本水道センター	千葉県船橋市夏見1-6-1	047-421-1281
株式会社近江屋商会	千葉県白井市白井382-3	047-491-0056	株式会社日田建設工業	茨城県守谷市高野1207-13	0297-45-1701
オリエンタル工業株式会社	千葉県鎌ヶ谷市軽井沢2060-9	047-444-2030	株式会社石井住設	千葉県流山市流山八丁目1300	04-7189-8395
蒲原燃料住宅設備株式会社	東京都足立区六木1-11-11	03-3605-2488	株式会社ケーワイ	千葉県野田市尾崎1563-1	04-7141-1151
株式会社タイコー	千葉県船橋市本町7-27-15新船橋ﾋﾞﾙ	047-421-1077	株式会社タッグ	千葉県鎌ヶ谷市中沢726-51	047-401-6980
秋元興業株式会社	千葉県松戸市紙敷612-3	047-392-9300	有限会社明和設備	千葉県千葉市稲毛区天台5-28-2	043-256-5656
泉空調株式会社	埼玉県蓮田市大字井沼675-19	048-767-1900	京葉工管株式会社	千葉県千葉市美浜区新港139-2	043-241-8885
株式会社アステム	東京都中央区日本橋堀留町1-2-10	03-3639-3330	ロイヤルホームセンター株式会社ロイサポートグループ	千葉県習志野市東習志野6-7-15	0120-00-6186
株式会社五葉エンジニアリング	千葉県市川市大洲1-12-5	047-377-3511	SPプランニング株式会社	千葉県船橋市高野台4-5-25	04-7193-8275
カネケン京葉コミュニティ株式会社	千葉県船橋市東船橋1-1-8	047-422-1580	株式会社光進設備	埼玉県上尾市弁財2-2-37	048-776-2711
有限会社北沢設備工業	埼玉県北足立郡伊奈町大字小針内宿354-3	048-728-2404	株式会社宮下工業	埼玉県さいたま市西区佐知川549-2	048-625-5966
株式会社クラシアン	神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1	045-473-8181	有限会社内設備工業	千葉県千葉市花見川区こてはし台3-1-22	043-258-6401
株式会社協雄電設	千葉県松戸市五香西5-40-1	047-384-7288	株式会社吉田起業	千葉県千葉市若葉区都賀の台1-20-5	043-266-6224
有限会社システムプラミング	千葉県松戸市上本郷1-6	047-367-3719	令和設備株式会社	千葉県船橋市薬円台4-1-25	047-440-8494
株式会社翼管工	千葉県流山市青田520番地の1	04-7153-3321	オビヤ管工株式会社	千葉県鎌ヶ谷市初富31-27	047-446-8591
株式会社荒井水道工務店	千葉県市川市市川1-20-17	047-325-3421	明正工業株式会社	千葉県千葉市緑区古市場町474-53	043-268-3449
有限会社小松設備工業	千葉県市川市曽谷5-9-9	047-375-5117	有限会社大木工業所	東京都中野区鷺宮3-35-2	03-3338-6560
共和工業株式会社	千葉県船橋市藤原6-33-1	047-438-5801	ひまわり水道サービス	埼玉県川口市芝宮根町20-16	048-423-0097
株式会社イースマイル	大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ	06-7739-2525	有限会社日比谷管工	千葉県船橋市海神町東1-969	047-431-5645
株式会社大星設備工業	千葉県柏市西原1-7-61	04-7155-4128	有限会社東保設備	千葉県船橋市高野台3-2-13	047-447-0922
マイテック有限会社	千葉県白井市神々廻1912-7	047-491-5166	有限会社ゆたか水道設備	千葉県流山市大字西平井960	04-7158-5013
リバイバルファクトリー株式会社	千葉県松戸市小金原9-19-42	047-341-1025	株式会社ライフラインクリエイター	千葉県八千代市萱田町593-33	047-751-3888
有限会社ストレングス	千葉県千葉市美浜区幸町1-9-1-409	043-246-2235	有限会社高谷水道工務店	千葉県市川市南大野2-2-3	047-702-3593
有限会社光信技研	千葉県船橋市印内1-10-26-Ｂ	047-710-8910	中央日化サービス株式会社	千葉県千葉市花見川区犢橋町1627-12	043-259-2971
株式会社光和設備工業	埼玉県さいたま市桜区西堀4-9-17	048-839-9611	株式会社イオク	千葉県松戸市上本郷3062	047-365-4166
ノームラ化水工業株式会社	千葉県流山市野々下2-682-6	04-7148-7751	有限会社三橋設備	千葉県鎌ヶ谷市南初富4-17-24-3	047-441-2726
株式会社六和建設工業	千葉県松戸市旭町3-846	047-342-1977	有限会社エムジェイサービス	千葉県松戸市千駄堀1834	047-711-6974
有限会社酒井水道工務店	千葉県松戸市仲井町2-7	047-362-8133	勢力建設株式会社	埼玉県越谷市川柳町5-15-1	048-987-8111
株式会社ユーホーム	千葉県松戸市和名ヶ谷1000	047-363-3535	謙システム株式会社	千葉県山武市板川317-33	0475-89-0277
株式会社安田設備	千葉県松戸市紙敷1519-8	047-710-3792	株式会社タクミ	千葉県柏市増尾8-1-11	04-7105-8815
有限会社日向寺水道工業	千葉県鎌ヶ谷市中佐津間1-14-12	047-446-0765	株式会社ｱｸｱｻｰﾋﾞｽ	大阪府豊中市庄内栄町4-5-7	06-6335-1211
有限会社小川設備	千葉県船橋市二和東6-32-13	047-440-2325	株式会社ワイオリ	東京都葛飾区西水元4-4-17	03-6753-0902
株式会社初富水道設備	千葉県鎌ヶ谷市右京塚8-11	047-444-2741	株式会社三東	千葉県市川市伊勢宿17-3	047-358-3388
有限会社古川設備	千葉県松戸市新松戸2-21-201	047-340-0683	株式会社飛翔工業	千葉県松戸市稔台3-38-2	047-364-9066
住宅環境サービス株式会社	千葉県松戸市稔台七丁目3番地の15	047-368-3445	有限会社茂山工務店	東京都江戸川区西葛西8-3-4	03-3688-4156
謙栄興業株式会社	茨城県取手市藤代193-1	0297-84-1191	株式会社和弘	千葉県千葉市稲毛区宮野木町2149-3	043-239-3031
N・K企画	埼玉県三郷市番匠免1-116	048-916-0161	株式会社梨木設備工業	千葉県野田市目吹42-44	04-7128-8906
株式会社フジコー	茨城県水戸市浜田1-19-13	029-221-8700	株式会社鴨狩商店	千葉県野田市野田677	04-7125-5255
高階設備	千葉県松戸市栄町８-731-203	047-360-3477	こうの設備	千葉県流山市松ヶ丘5丁目715番地の5	047-145-0039
有限会社奥谷設備工業	千葉県柏市高田1011	04-7145-6734	有限会社優輝設備	埼玉県南埼玉郡宮代町本田五丁目9番20号	0480-33-5508
阿波工業株式会社	千葉県柏市光ケ丘2-25-3	04-7176-0015	株式会社東松園	千葉県松戸市常盤平4-20	047-387-6211
株式会社水楽	千葉県四街道市物井1802-4	043-304-7897	アイシン設備株式会社	千葉県柏市大井762-2	04-7191-5112
小畑建設株式会社	千葉県松戸市小山464	047-363-7188	有限会社誠信工業	千葉県流山市駒木643	04-7154-2430
株式会社本田設備工業所	千葉県市川市国分2-9-22	047-373-7137	東京北研株式会社	東京都練馬区谷原2-6-38	03-5910-8211
株式会社篠原設備	千葉県柏市逆井4-25-59	04-7137-9241	日本総合住生活株式会社	東京都千代田区神田錦町一丁目9番地	03-3294-3381
有限会社宏輝住設	千葉県千葉市若葉区多田部町154-9	043-226-6400	松本水道有限会社	千葉県八千代市島田台888-3	047-488-1311
有限会社木村設備工業	千葉県流山市東初石3-103-173	04-7128-9967	株式会社ホーマック	千葉県船橋市習志野台4-11-6	047-461-2345
株式会社新栄ライフ	千葉県鎌ヶ谷市東初富2-6-6-5	047-443-8685	エバーリンクス株式会社	大阪府大阪市西区南堀江4-17-18	06-6531-1151
有限会社ナミショウ	千葉県白井市南山2-10-7	047-419-0155	株式会社アクアライン	広島県広島市中区上八丁堀8-8第1ウエノヤビル6階	082-502-6644
有限会社進和設備	千葉県柏市篠籠田1027-11	04-7145-9345	株式会社D-advance	千葉県習志野市香澄4-5-1 2階	047-429-8191
株式会社パイプライン	千葉県佐倉市中志津4-3-6	043-463-5911	株式会社ライフサポート	東京都三鷹市牟礼５丁目８番１８号 信濃ビル	0422-66-2813
日本公害技研株式会社	東京都中野区江古田4-29-15	03-3386-2882	株式会社北本組	千葉県市川市曽谷四丁目7番1号	047-712-0012

指定工事店名	住　　所	電話番号
株式会社グッジョブ	東京都渋谷区本町2-34-9ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰﾀｽｻｸﾗ1階	03-6300-0074
株式会社ライフ	神奈川県横浜市旭区笹野台4-65-16	03-5778-4547
有限会社下水道普及会	千葉県鎌ヶ谷市軽井沢2149-9	045-367-4171
株式会社新納設備	千葉県船橋市二和西1-7-80	047-419-7298
株式会社皐月	東京都府中市小柳町5-12-28	042-363-2258
株式会社モリチョウ	千葉県佐倉市王子台6-8-13	043-462-6170
株式会社内田商店	千葉県松戸市二十世紀が丘萩町32	047-331-1017
飯沼設備	千葉県松戸市常盤平柳町24-1　常盤平柳町住宅F棟	047-710-4850
株式会社大幸設備	千葉県鎌ヶ谷市西佐津間1-7-30	047-445-0140
株式会社吉岡建設工業	千葉県松戸市二十世紀が丘美野里町228	047-364-9251
株式会社ヒロテック	千葉県船橋市藤原5-47-12	047-430-9070
株式会社イーライフグループ	東京都渋谷区南平台町15-15　南平台今井ビル9階	03-6455-3990
株式会社ワイム	千葉県柏市松葉町1-2-7	0120-335-226
株式会社エス・エフティーライフ	群馬県前橋市新前橋町1-17-208	027-226-6036
株式会社イッシ工業	東京都江戸川区北篠崎一丁目2番17号	03-5876-7460
株式会社三幸	千葉県船橋市薬円台1-27-17	047-464-6140
株式会社岡野水道設備	埼玉県久喜市大田袋628	0480-23-2181
株式会社KOYU設備	千葉県柏市根戸471-79	04-7193-8333
誠水社	千葉県松戸市上本郷2285-1　セレナハイム北松戸1104	047-727-9743
有限会社ミカサプラミング	千葉県船橋市夏見3-22-15	047-446-0083
株式会社ハウスラボ	大阪府大阪市浪速区大国2-1-6	06-6648-9898
合同会社アクアシャイン	千葉県鎌ヶ谷市南初富3-13-18	047-401-0808
有限会社スギヨシ興業	千葉県八千代市島田台741-39	047-750-0557
株式会社ワイズテック	千葉県鎌ヶ谷市東中沢3-1-5　1階	047-401-1100
株式会社リビングプラス	神奈川県横浜市都筑区仲町台一丁目34番3号サニーウィステリア202	045-511-8777
株式会社協和設備	埼玉県越谷市大道478	049-973-6000
株式会社セントラル設備	千葉県松戸市中金杉3-17	047-375-8461
株式会社フロンティア	千葉県柏市根戸1864-4　ｶﾊﾟﾙｱﾋﾞﾙ202	04-7137-3391
株式会社総和プラント	東京都文京区小日向4-5-16　ﾂｲﾝｽﾞﾋﾙｽﾞ茗荷谷3階	03-3942-2283
株式会社桜井電気商会	千葉県松戸市根本464	047-362-0034
有限会社麓電気商会	千葉県松戸市日暮3-19-23	047-363-3255
有限会社ゆあさ土木	千葉県船橋市咲が丘4-32-3	047-447-0595
北関東ソフナーサービス	茨城県水戸市三湯町1108-52	029-303-6450
NEED株式会社	千葉県八千代市八千代台西10-8-2	047-489-5021
ジャパンネクストリテイリング株式会社	愛知県名古屋市千種区内山三丁目31番20号　今池NWビル4階	052-734-3682
豊工業有限会社	千葉県野田氏花井19番地1	04-7124-5294
株式会社ミナミ住設	東京都世田谷区尾山台1-2-17	03-3704-5611
株式会社ALION	千葉県佐倉市王子台一丁目1番1号	043-308-3482
有限会社ベンリー社	埼玉県越谷市平方129番地1	048-971-5151
株式会社天野さく泉建総	千葉県船橋市前原東四丁目19番9号	047-472-1650
ウッドライフ株式会社	千葉県松戸市常盤平六丁目25番地の11	047-704-6774
株式会社大島設備	千葉県船橋市二和西五丁目12番11号	047-449-2524
水音	千葉県松戸市東松戸4丁目3番地の11	047-393-8291
株式会社小杉設美	埼玉県越谷市大字北川崎740番地1	048-984-7044
株式会社エスブロック	千葉県柏市岩井296-1	04-7193-0800
株式会社旭ハイテック	千葉県野田市東宝珠花247番地-301号	04-7120-6635
都住設株式会社	千葉県柏市増尾1020番地2	04-7126-0054
鈴木工業株式会社	千葉県船橋市八木が谷四丁目3番1号	047-404-3020
TCD株式会社	千葉県松戸市二十世紀が丘中松町68番地の3　シティマウント202号	047-701-5851
株式会社タカギ	福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目4番1号	093-962-0941
株式会社オアシスソリューション	東京都豊島区池袋2-23-21	03-5396-7141
株式会社佐藤管工	千葉県松戸市紙敷506番地	047-391-3310
株式会社JITS	千葉県柏市東山二丁目7番18号	04-7105-1484
株式会社シンエイ	大阪府大阪市中央区谷町2-4-3アイエスビル9F	06-6944-7797
株式会社瀬川工業	千葉県松戸市西馬橋2-31-14	047-349-2173
株式会社クリーンエースカンパニー	千葉県市川市南行徳1丁目14番19号1F	047-306-7330
株式会社クリーンライフ	千葉県野田市花井19番地1	04-7124-5294
株式会社共秀設備	東京都世田谷区尾山台1-2-17	03-3704-5611
株式会社ワーキングゲート	千葉県佐倉市王子台一丁目1番1号	043-308-3482

指定工事店名	住　　所	電話番号
千城管工株式会社	埼玉県越谷市平方129番地1	048-971-5151
ときわ水道	千葉県船橋市前原東四丁目19番9号	047-472-1650
げんき住設株式会社	千葉県松戸市常盤平六丁目25番地の11	047-704-6774
株式会社キンライサー	千葉県船橋市二和西五丁目12番11号	047-449-2524
株式会社プレミアアシスト	千葉県松戸市東松戸4丁目3番地の11	047-393-8291
株式会社日光建設	埼玉県越谷市大字北川崎740番地1	048-984-7044
東葛サービス	千葉県野田市東宝珠花247番地-301号	04-7120-6635
コネクトピープルズ株式会社	千葉県柏市増尾1020番地2	04-7126-0054
株式会社東和エンジニアリング	千葉県船橋市八木が谷四丁目3番1号	047-404-3020
株式会社三石設備コンサルタント	千葉県松戸市二十世紀が丘中松町68番地の3　シティマウント202号	047-701-5851
創真ワークス株式会社	福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目4番1号	093-962-0941
アテックス株式会社	東京都豊島区池袋二丁目23番21号	03-5396-7141
圏央設備株式会社	千葉県松戸市紙敷506番地	047-391-3310
株式会社アークス	千葉県柏市明原四丁目9番18号	04-7143-8638
株式会社住まいる安心レスキュー	千葉県柏市東山二丁目7番18号	04-7105-1484
あっぷる工業	大阪府大阪市中央区谷町2-4-3　アイエスビル9F	06-6944-7797
株式会社ＣＲＡＦＴ	千葉県松戸市西馬橋2-31-14	047-349-2173
株式会社JOY craft	千葉県松戸市千駄堀1485-41レジデンスセイ107号	047-712-2536
株式会社クリエーティブ	千葉県市川市南行徳1丁目14番19号1F	047-306-7330
富士サービス株式会社	大阪府吹田市広芝町6番10号	06-6821-6133
有限会社水や	千葉県鎌ヶ谷市北中沢2丁目9番6-5号	047-401-9401
O.c株式会社	東京都渋谷区南平台町15番地15-8F	03-6455-2943
株式会社スイドウサービス	千葉県千葉市若葉区加曽利町1529-8	043-214-8082
株式会社すいぱと	千葉県柏市常盤台27-27	080-7958-5751
株式会社安部設備工業	千葉県松戸市牧の原2-39-5	047-710-4126
合同会社マツザキ	東京都港区虎ノ門1-3-1	03-5157-2400
株式会社和工務店	神奈川県横浜市港北区岸根町412-1-A207	045-633-8195
株式会社松戸社中	東京都千代田区永田町2丁目4-2	03-3596-1416
株式会社アイリスインダストリー	千葉県柏市松葉町6丁目21番地3	04-7134-7073
株式会社栄進総合設備	千葉県船橋市金杉町141-2	047-401-3512
株式会社SAN-A	東京都葛飾区西亀有四丁目13番6	03-5856-2802
株式会社ワタナベ工業	千葉県習志野市本大久保4-14-10-202	047-475-6211
株式会社ブレイン	千葉県柏市酒井根647-34	04-7157-3296
タイヨー設備有限会社	埼玉県春日部市武里中野472-1	048-737-0841
山本工業株式会社	千葉県長生郡白子町関7363-3	0475-44-7020
株式会社三葉水道	千葉県八千代市八千代台西7-5-29	047-484-7121
株式会社ネクストイノベーション	神奈川県厚木市恩名一丁目20番27号プチヒルズ2F	046-200-9128
株式会社大森興業	東京都足立区南花畑2-20-13	03-3883-2883
クレイン	千葉県松戸市常盤平7-11-11	047-720-4070
伸和建設株式会社	千葉県船橋市高根町2870番地3	047-401-0067
令和水道電気設備	千葉県習志野市谷津3-1-19-1101	090-8859-3598
株式会社ながすい	東京都荒川区荒川1-56-1	03-6806-8560
有限会社東部興業	千葉県松戸市紙敷1040-5	047-391-6527
株式会社アクアテック	千葉県野田市山崎2756番地の5	04-7197-4301
株式会社ニチエネ	東京都港区赤坂7-1-15ｱﾄﾑ青山ﾀﾜｰ7F	042-718-9499
ＵＰ株式会社	東京都台東区今戸2-30-10	03-6802-4318
株式会社メルクリ	千葉県八千代市勝田台南2-29-1ﾘｰﾌｶﾉﾝA102	047-411-5920
株式会社加家Company	千葉県船橋市三咲5-3-13	047-401-4216
株式会社S.Kコーポレーション	千葉県白井市野口6番5号	047-401-1075
株式会社パイプマン	千葉県鎌ケ谷市中沢1330-1	047-404-4377
株式会社ザイマックス分割準備会社	東京都港区赤坂1-1-1	03-5544-6600
株式会社クレアネックス	東京都新宿区新小川町7-17飯田橋三幸ﾋﾞﾙ5階	03-6908-9430
株式会社聡建	東京都足立区六木4-9-26	03-3629-0312
株式会社清田	千葉県鎌ケ谷市東初富6-9-32	047-443-2477
株式会社NCW	千葉県松戸市日暮1-17の5-901	047-312-8935

2　車両保有状況一覧表

（1） 車両　　令和6年3月31日現在

	車　　名	総排気量	登　録　番　号	登録年月日	備　　考
総務課	トヨタ・エスティマ	2,400 CC	(野)300－ゆ－3033	H24. 5.29	
	三菱・EKワゴン	660 CC	(野)580－あ－6858	H17. 5.19	
工務課	三菱・給水車（2.0t）	3,000 CC	(野)800－す－3041	R 2. 3.30	スピーカー2基 アンプ，マイク
	トヨタ・給水車（2.0t）	2,700 CC	(野)800－さ－3602	H13. 8. 7	スピーカー2基 アンプ，マイク　回転灯
	三菱・CANTER GUTS	2,000 CC	(野)400－す－7991	H15.11.20	スピーカー2基 アンプ，マイク
	ニッサン・AD	1,500 CC	(野)400－せ－7902	H18. 6.26	スピーカー2基 アンプ，マイク　回転灯
	ニッサン・NV100クリッパー	660 CC	(野)480－か－1724	H27. 7.29	スピーカー2基 アンプ，マイク
	三菱・MINI CAB	660 CC	(野)480－い－4191	H19. 7.25	スピーカー2基 アンプ，マイク　回転灯
	ダイハツ・ハイゼットカーゴ	660 CC	(野)480－か－4021	H28. 5.27	
	スバル・サンバー	660 CC	(野)480－え－8192	H26. 6. 9	



松戸市営水道キャラクター
「まってぃ～」

由来：松戸市の「M」の文字と「ハート」を組み合わせてデザインされています。「ハート」は尊い水に対する愛情をイメージしています。明るく元気で安らぎあふれるキャラクターです。

令和５年度松戸市水道事業概要

令和６年９月発行
発行所　松戸市水道部
〒２７０－００２７
千葉県松戸市二ツ木２００３番地の１
電話（０４７）３４１－０４３０

編　集　松戸市水道部