

1 建設改良事業

| 契約年月日 | 工 事 名 | 工 事 の 概 要 | 契約金額(円) |
|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| H25. 5. 10 | 幸田配水場受配電設備更新工事 | 老朽化した高圧受配電設備の更新 | 113,922,900 |
| H25. 5. 28 | 東平賀240番地先配水管布設替工事 | φ100～φ150 DIP L=177.2m | 25,068,750 |
| H25. 5. 28 | 小金清志町2-63番地先配水管復旧工事 | φ75～φ150 DIP L=80.9m | 7,314,300 |
| H25. 5. 28 | 小金きよしヶ丘1-12番地先配水管移設工事 | φ100～φ150 DIP L=170.1m | 13,374,900 |
| H25. 5. 28 | 常盤平1-1番地先他配水管布設替工事 | φ100～φ150 DIP L=126.2m | 25,538,100 |
| H25. 5. 28 | 二ツ木138番地先他配水管布設替工事 | φ75～φ150 DIP L=284.9m | 25,089,750 |
| H25. 5. 31 | 幸田4-64番地先配水管布設替工事 | φ75～φ300 DIP L=368.0m | 53,139,450 |
| H25. 6. 5 | 取水ポンプ制御盤更新工事 | 老朽化した取水ポンプ制御盤更新 2面 | 4,609,500 |
| H25. 6. 14 | 常盤平5号井改修工事 | 取水井戸の浚渫・水中ポンプ交換 | 12,915,000 |
| H25. 10. 29 | 常盤平4-9番地先導水管布設替工事 | φ150～φ300 DIP L=281.9m | 38,430,000 |
| H25. 10. 29 | 平賀107番地先他配水管布設替工事 | φ75～φ100 DIP L=309.2m | 36,099,000 |
| H25. 10. 29 | 小金443番地先他導・配水管布設替工事 | φ75～φ150 DIP L=162.3m | 17,115,000 |
| H25. 10. 29 | 大金平5-355番地先導水管布設替工事 | φ200 DIP L=330.8m | 19,425,000 |
| H25. 10. 29 | 新松戸1-57番地先他配水管布設替工事 | φ50～φ75 DIP L=177.7m | 12,894,000 |
| H25. 11. 29 | 鉛給水管取替工事 | 鉛給水管をステンレス管に交換 29箇所 | 7,802,660 |